Il Lavoro Locale e gli impegni di E.ON (Allegato 2 ai sensi dell'articolo 3, punto 1 Intesa

Attività	Descrizione
Civile	Preparazione del sito – aree di stoccaggio– recinzioni – sbancamenti – strade interne al parco – infissione dei pali – preparazione platee per ospitare i cabinati inverter e quadri di MT – scavi e trincee per percorso cavi – strade e vie di accesso.
Meccanica	Costruzione e montaggio meccanico delle carpenterie, montaggio dei moduli fotovoltaici.
Elettrica	Fornitura e montaggio sistema anti-intrusione, fornitura e montaggio sistema telecamere sorveglianza - cablaggio di bassa tensione: cablaggio e collegamento dei moduli - cablaggio delle combiner box e montaggio delle stesse - stesura cavi di bassa di collegamento delle stringhe – cablaggio dalle combiner box ai cabinet degli inverter – collegamento cabinet inverter e trasformatori al quadro distribuzione media a bordo campo (punto di raccolta
Esercizio & Manutenzione	Attività di sorveglianza e guardiania dei parchi, pulizia semestrale dei moduli fotovoltaici, attività di monitoraggio produzione, controllo guasti, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Tali attività avranno durata di 20 anni.

Le attività di esercizio e manutenzione dei parchi avranno durata ventennale, con la Creazione di nuovi posti di lavoro sul territorio e la creazione di professionalità della manodopera locale nella gestione di un parco fotovoltaico.