



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PREZZARIO OPERE PUBBLICHE REGIONE SARDEGNA 2018



ANALISI PREZZI SEMILAVORATI

“ALLEGATO n. 3 alla Delib. G.R. n. 19/39 del 17.4.2018”



Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dei Lavori Pubblici
Viale Trento 69 - 09123 Cagliari
prezzario@regione.sardegna.it



Indice

SAR18_SL - SEMILAVORATI	3
SAR18_SL.0001 - NOLO MACCHINARI E MATERIALE	3
SAR18_SL.0002 - NOLI CON ONERI	10
SAR18_SL.0003 - INERTI	60
SAR18_SL.0004 - CEMENTO E GESSO	64
SAR18_SL.0005 - MALTA	67
SAR18_SL.0006 - ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ORDINARIO	78
SAR18_SL.0007 - ADDITIVI	93
SAR18_SL.0008 - LEGNAMI DA LAVORO E DA COSTRUZIONE	97
SAR18_SL.0009 - MATERIALI DA MINA	100
SAR18_SL.0010 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS	101
SAR18_SL.0011 - PROFILATI IN PVC	123
SAR18_SL.0012 - MATERIALI IMPERMEALIZZANTI	126
SAR18_SL.0013 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI	134
SAR18_SL.0014 - PAVIMENTAZIONI STRADALI	182
SAR18_SL.0015 - PITTURA	194
SAR18_SL.0016 - TUBI IN CALCESTRUZZO	200
SAR18_SL.0017 - TUBI IN GRES	216
SAR18_SL.0018 - TUBI IN PVC PER FOGNATURE	242
SAR18_SL.0019 - TUBI IN PVC PER ACQUEDOTTI	249
SAR18_SL.0020 - TUBI IN POLIETILENE PER ACQUEDOTTI	283
SAR18_SL.0021 - TUBI IN GHISA	285
SAR18_SL.0022 - TUBI ACQUA IN ACCIAIO	302
SAR18_SL.0023 - TUBI IN ACCIAIO ZINCATO	314
SAR18_SL.0024 - TUBI IN ACCIAIO	315
SAR18_SL.0025 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI	328
SAR18_SL.0026 - TUBI IN PVC PER CAVIDOTTI INTERRATI	376
SAR18_SL.0027 - FILO DI FERRO ZINCATO E PLASTIFICATO	377
SAR18_SL.0028 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO	377
SAR18_SL.0029 - SEGNALI STRADALI	484
SAR18_SL.0030 - NOLI WELL-POINT	490
SAR18_SL.0031 - OPERE IN SOTTERRANEO	491
SAR18_SL.0032 - LATERIZI PER MURATURE	498
SAR18_SL.0033 - MATERIALE PER COPERTURE	520
SAR18_SL.0034 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	529
SAR18_SL.0035 - MATERIALI TERMOISOLANTI	530
SAR18_SL.0036 - GUAINE E RIVESTIMENTI	557
SAR18_SL.0037 - CISTERNE E SERBATOI IN POLIETILENE	566



SAR18_SL.0038 - TUBO IN RAME	567
SAR18_SL.0039 - APPARECCHI E MATERIALI PER ILLUMINAZIONE	571
SAR18_SL.0040 - ELEMENTI PER IMPIANTI TERMICI	588
SAR18_SL.0041 - IMPIANTI ANTINCENDIO E SISTEMI DI PROTEZIONE ATTIVA	598
SAR18_SL.0042 - CASSEFORME	622
SAR18_SL.0043 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER SOLAI	623
SAR18_SL.0044 - GRONDE E PLUVIALI	654
SAR18_SL.0045 - ADESIVI	660
SAR18_SL.0046 - INFISSI IN LEGNO ED ACCESSORI	661
SAR18_SL.0047 - PORTE INTERNE E PORTONCINI	682
SAR18_SL.0048 - INFISSI IN ALLUMINIO ED ACCESSORI	694
SAR18_SL.0049 - INFISSI IN PVC ED ACCESSORI	699
SAR18_SL.0050 - INFISSI IN ACCIAIO ED ACCESSORI	726
SAR18_SL.0051 - PORTONCINI BLINDATI	727
SAR18_SL.0052 - SERRANDE CHIUSURE SPECIALI ED ACCESSORI (BARRIERE)	753
SAR18_SL.0053 - PORTONI BASCULANTI E SEZIONALI	760
SAR18_SL.0054 - VETRI E CRISTALLI	768
SAR18_SL.0055 - CONTROSOFFITTI	817
SAR18_SL.0056 - FRANGISOLE	818
SAR18_SL.0057 - CUPOLE ACRILICHE	820
SAR18_SL.0058 - GRUPPI ACCESSORI PER APPARECCHI SANITARI	843
SAR18_SL.0059 - ASCENSORI E MONTACARICHI	843
SAR18_SL.0060 - SISTEMI DI PROTEZIONE PASSIVA DAL FUOCO	849
SAR18_SL.0061 - TUBI E LASTRE IN PIOMBO	858



Assessorato dei Lavori Pubblici - Provincia di Ambito Regionale

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0001.0001.0001	MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina già esistente in cantiere, questa compresa, compreso l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e l'assicurazione peso Kg 500 montato su ESCAVATORE da 120-125 q.li (84 HP) ELEMENTI:			
SAR18_AT.0002.0001.0005	- MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO da montare su macchina operatrice, esclusi consumi ed operatore peso kg 500 - ora	1,0000	12,19	12,19
SAR18_SL.0002.0013.0002	- ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione (potenza HP 84) peso 125 q.li - ora	1,0000	73,16	73,16
	Sommano euro (A)			85,35
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19 = 1,5% * B)			12,80
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			9,82
	TOTALE (A + B + C) euro / ora			107,97
	<i>Incidenza manodopera</i>			(32,04%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0001.0001.0002	MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina già esistente in cantiere, questa compresa, compreso l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e l'assicurazione peso Kg 900 montato su ESCAVATORE da 150 q.li (122 HP) ELEMENTI:			
SAR18_AT.0002.0001.0006	- MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO da montare su macchina operatrice, esclusi consumi ed operatore peso kg 900 - ora	1,0000	14,48	14,48
SAR18_SL.0002.0013.0003	- ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione (potenza HP 122) peso 150 q.li - ora	1,0000	82,31	82,31
	Sommano euro (A)			96,79
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22 = 1,5% * B)			14,52
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			11,13
	TOTALE (A + B + C) euro / ora			122,44
	<i>Incidenza manodopera</i>			(28,25%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0001.0002.0001	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, escluso il manovratore, i consumi di f.e m., e gli oneri di manutenzione ma compresa assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/800 Kg ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0009.0003	- Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora	0,1700	1,00	0,17
SAR18_PR.0001.0013.0078	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, escluso il manovratore, i consumi di f.e m., e gli oneri di manutenzione ma compresa assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/800 Kg - ora	1,0000	4,88	4,88
	Sommano euro (A)			5,05
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)			0,76
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,58
	TOTALE (A + B + C) euro / ora			6,39
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0001.0002.0002	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, escluso il manovratore, i consumi di f.e m., e gli oneri di manutenzione ma compresa assicurazione altezza 32 m,			



	sbraccio 30 m, portata 800/1000 Kg ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0009.0003	- Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora	0,2700	1,00	0,27
SAR18_PR.0001.0013.0079	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, escluso il manovratore, i consumi di f.e m., e gli oneri di manutenzione ma compresa assicurazione altezza 32 m, sbraccio 30 m, portata 800/1000 Kg - ora	1,0000	7,81	7,81
Sommano euro (A)				8,08
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)				1,21
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,93
TOTALE (A + B + C) euro / ora				10,22
<i>Incidenza manodopera</i>				(0%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0001.0002.0003	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA esclusi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo con braccio fino a 25 m e portata 30 t ELEMENTI:			
SAR18_AT.0002.0003.0002	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA esclusi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 25 m e portata 30 t - ora	1,0000	22,42	22,42
SAR18_PR.0001.0009.0003	- Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora	0,7800	1,00	0,78
Sommano euro (A)				23,20
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B)				3,48
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				2,67
TOTALE (A + B + C) euro / ora				29,35
<i>Incidenza manodopera</i>				(0%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0001.0002.0004	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA esclusi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t ELEMENTI:			
SAR18_AT.0002.0003.0003	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA esclusi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	1,0000	18,41	18,41
SAR18_PR.0001.0009.0003	- Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora	0,6400	1,00	0,64
Sommano euro (A)				19,05
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B)				2,86
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				2,19
TOTALE (A + B + C) euro / ora				24,10
<i>Incidenza manodopera</i>				(0%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0001.0002.0005	SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE con forche o cetello aereo, già esistente in cantiere, esclusi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione ma compresa l'assicurazione, portata 3 t a 13 m di altezza, sbraccio 11 m ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0009.0003	- Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora	0,5300	1,00	0,53
SAR18_PR.0001.0013.0081	- SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE con forche o cetello aereo, già esistente in	1,0000	15,02	15,02



	cantiere, esclusi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione ma compresa l'assicurazione, portata 3 t a 13 m di altezza, sbraccio 11 m - ora			
	Sommano euro (A)			15,55
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B)			2,33
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			1,79
	TOTALE (A + B + C) euro / ora			19,67
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0001.0002.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, escluso il manovratore, i consumi di f.e m., e gli oneri di manutenzione ma compresa assicurazione altezza 38 m, sbraccio 38 m, portata 1000 Kg ELEMENTI:			
	SAR18_PR.0001.0009.0003 - Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora	0,3500	1,00	0,35
	SAR18_PR.0001.0013.0080 - GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, escluso il manovratore, i consumi di f.e m., e gli oneri di manutenzione ma compresa assicurazione altezza 38 m, sbraccio 38 m, portata 1000 Kg - ora	1,0000	10,00	10,00
	Sommano euro (A)			10,35
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)			1,55
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			1,19
	TOTALE (A + B + C) euro / ora			13,09
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0001.0002.0007	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA escluso il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo con braccio fino a 40 m e portata 100 t ELEMENTI:			
	SAR18_AT.0002.0003.0001 - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA esclusi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 40 m e portata 100 t - ora	1,0000	50,44	50,44
	SAR18_PR.0001.0009.0003 - Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora	1,7700	1,00	1,77
	Sommano euro (A)			52,21
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12 = 1,5% * B)			7,83
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			6,00
	TOTALE (A + B + C) euro / ora			66,04
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0001.0002.0008	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA esclusi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t ELEMENTI:			
	SAR18_AT.0002.0003.0004 - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA esclusi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	1,0000	22,56	22,56
	SAR18_PR.0001.0009.0003 - Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora	0,7900	1,00	0,79
	Sommano euro (A)			23,35
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B)			3,50



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		2,69
	TOTALE (A + B + C) euro / ora		29,54
	<i>Incidenza manodopera</i>		(0%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0001.0003.0001	ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE di pali di fondazione, per l'esecuzione a percussione senza asportazione del nucleo, per diametri fino a 600 mm, montata su escavatore attrezzato a traliccio di adeguata potenza, già funzionante in cantiere, compreso l'operatore, i consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli oneri di manutenzione e l'assicurazione ELEMENTI: SAR18_AT.0002.0004.0001 - NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE di pali per diametri fino a 600 mm - ora SAR18_SL.0002.0013.0003 - ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione (potenza HP 122) peso 150 q.li - ora Sommano euro (A) Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21 = 1,5% * B Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / ora <i>Incidenza manodopera</i>	1,0000 1,0000	9,61 82,31	9,61 82,31 91,92 13,79 10,57 116,28 (29,75%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0001.0003.0002	ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE di pali di fondazione per l'esecuzione a rotazione, per diametri da 600 a 1500 mm, montata su escavatore attrezzato di adeguata potenza, già funzionante in cantiere, compreso l'operatore, i consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli oneri di manutenzione e l'assicurazione ELEMENTI: SAR18_AT.0002.0004.0002 - NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE di pali per diametri da 600 a 1500 mm - ora SAR18_SL.0002.0013.0005 - ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione (potenza HP 180) peso 220 q.li - ora Sommano euro (A) Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26 = 1,5% * B Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / ora <i>Incidenza manodopera</i>	1,0000 1,0000	16,02 98,32	16,02 98,32 114,34 17,15 13,15 144,64 (24,75%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0001.0003.0003	ATTREZZATURA SEMOVENTE DI PERFORAZIONE di micropali, per l'esecuzione a rotazione a distruzione di nucleo, per diametri fino a 220 mm, con motore Diesel, già funzionante in cantiere, escluso il consumo di aste, manicotti e punte, gli operatori addetti, i consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli oneri di manutenzione, ma compresa l'assicurazione ELEMENTI: SAR18_AT.0002.0004.0004 - ATTREZZATURA SEMOVENTE DI PERFORAZIONE di micropali, per l'esecuzione a rotazione a distruzione di nucleo, per diametri fino a 220 mm, con motore Diesel, già funzionante in cantiere, escluso il consumo di aste, manicotti e punte, gli operatori addetti, i consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli oneri di manutenzione, ma compresa l'assicurazione - ora SAR18_PR.0001.0009.0003 - Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora Sommano euro (A) Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / ora	1,0000 0,7800	22,42 1,00	22,42 0,78 23,20 3,48 2,67 29,35



		Incidenza manodopera		(0%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0001.0003.0004	ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE ED INIEZIONE per consolidamenti colonnari tipo JET- GROUTING semovente, già funzionante in cantiere, esclusi gli operatori, i consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli oneri di manutenzione e compreso l'assicurazione ELEMENTI: SAR18_AT.0002.0004.0005 - ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE ED INIEZIONE per consolidamenti colonnari tipo JET- GROUTING semovente, già funzionante in cantiere, esclusi gli operatori, i consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli oneri di manutenzione e compreso l'assicurazione - ora SAR18_PR.0001.0009.0003 - Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora Sommano euro (A) Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08 = 1,5% * B Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / ora Incidenza manodopera	1,0000 1,2600	36,03 1,00	36,03 1,26 37,29 5,59 4,29 47,17 (0%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0001.0003.0005	ATTREZZATURA PER INIEZIONI di miscele cementizie, a doppio pistone ed azionamento ad aria compressa, completa di miscelatore azionato da motore elettrico, completa di m 50 di tubazione, escluse le valvole per i tubi, già funzionante in cantiere, escluso gli operatori addetti, i consumi, i ricambi e gli oneri di manutenzione, ma compresa l'assicurazione ELEMENTI: SAR18_AT.0002.0004.0006 - ATTREZZATURA PER INIEZIONI di miscele cementizie, a doppio pistone ed azionamento ad aria compressa, completa di miscelatore azionato da motore elettrico, completa di m 50 di tubazione, escluse le valvole per i tubi, già funzionante in cantiere, escluso gli operatori addetti, i consumi, i ricambi e gli oneri di manutenzione, ma compresa l'assicurazione - ora SAR18_PR.0001.0009.0003 - Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora Sommano euro (A) Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / ora Incidenza manodopera	1,0000 0,4300	12,17 1,00	12,17 0,43 12,60 1,89 1,45 15,94 (0%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0001.0004.0001	ATTREZZATURA VIBRANTE per infissione e svellimento di palancole metalliche montata su escavatore peso 150 q.li (122 HP), già funzionante in cantiere, compreso l'operatore addetto, i consumi, i ricambi e gli oneri di manutenzione e l'assicurazione ELEMENTI: SAR18_AT.0002.0005.0001 - NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA VIBRANTE da montare su escavatore per infissione e svellimento di palancole - ora SAR18_SL.0002.0013.0003 - ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione (potenza HP 122) peso 150 q.li - ora Sommano euro (A) Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20 = 1,5% * B Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / ora Incidenza manodopera	1,0000 1,0000	6,41 82,31	6,41 82,31 88,72 13,31 10,20 112,23 (30,82%)



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0001.0005.0001	SPRUZZATRICE PER GUNITE (SPRITZ-BETON) azionata da motore elettrico da 37 KW, dotata di tramoggia per la miscela, di serbatoio per silicati, di pompe per acqua e per acceleranti, di tubazione e lancia, per produzioni fino a 25 m³/ora e spinta sul calcestruzzo fino a 70 BAR, già funzionante in cantiere, escluso gli operatori addetti, i consumi, i ricambi e gli oneri di manutenzione, ma compresa l'assicurazione ELEMENTI:			
SAR18_AT.0002.0006.0001	- SPRUZZATRICE PER GUNITE (SPRITZ-BETON) azionata da motore elettrico da 37 KW, dotata di tramoggia per la miscela, di serbatoio per silicati, di pompe per acqua e per acceleranti, di tubazione e lancia, per produzioni fino a 25 m³/ora e spinta sul calcestruzzo fino a 70 BAR, già funzionante in cantiere, escluso gli operatori addetti, i consumi, i ricambi e gli oneri di manutenzione, ma compresa l'assicurazione - ora	1,0000	13,61	13,61
SAR18_PR.0001.0009.0003	- Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora	0,4800	1,00	0,48
	Sommano euro (A)			14,09
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B)			2,11
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			1,62
	TOTALE (A + B + C) euro / ora			17,82
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0001.0006.0001	ATTREZZATURA BATTIPALO per l'infissione di pali prefabbricati in CAC montata su escavatore attrezzato a traliccio, di adeguata potenza, questo compreso già funzionante in cantiere, compreso l'operatore, i consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli oneri di manutenzione e l'assicurazione ELEMENTI:			
SAR18_AT.0002.0007.0001	- ATTREZZATURA BATTIPALO per l'infissione di pali prefabbricati in CAC montata su escavatore attrezzato a traliccio, di adeguata potenza, già funzionante in cantiere, escluso l'operatore, i consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli oneri di manutenzione, ma compresa l'assicurazione - ora	1,0000	25,63	25,63
SAR18_SL.0002.0013.0004	- ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione (potenza HP 154) peso 180 q.li - ora	1,0000	91,36	91,36
	Sommano euro (A)			116,99
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26 = 1,5% * B)			17,55
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			13,45
	TOTALE (A + B + C) euro / ora			147,99
	<i>Incidenza manodopera</i>			(23,78%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0001.0007.0001	ATTREZZATURA PER DIAFRAMMI montato su escavatore cingolato, questo compreso già funzionante in cantiere, compreso l'operatore, i consumi, i ricambi e gli oneri di manutenzione ELEMENTI:			
SAR18_AT.0002.0010.0001	- ATTREZZATURA PER DIAFRAMMI montato su escavatore cingolato, già funzionante in cantiere, escluso gli operatori, i consumi, i ricambi e gli oneri di manutenzione - ora	1,0000	22,83	22,83
SAR18_SL.0002.0013.0004	- ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione (potenza HP 154) peso 180 q.li - ora	1,0000	91,36	91,36
	Sommano euro (A)			114,19
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26 = 1,5% * B)			17,13
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			13,13
	TOTALE (A + B + C) euro / ora			144,45
	<i>Incidenza manodopera</i>			(24,36%)



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0001.0008.0001	MACCHINA SPINGITUBO per scavo di cunicolo e di spinta del controtubo per attraversamenti con utilizzo di tecnologia "Spingitubo Oleodinamica a coclee elicoidali" per tubi in acciaio del diametro dal Dn 300 al Dn 1500 mm, costituita da adeguata centralina idraulica, macchina spingitubo, coclea di estrazione e fresa a tutto diametro, già funzionante in cantiere, escluso gli operatori addetti, ma compresi i consumi, i ricambi, le assicurazioni, gli oneri di manutenzione ed il materiale di consumo. ELEMENTI:			
SAR18_AT.0002.0014.0001	- MACCHINA SPINGITUBO per scavo di cunicolo e di spinta del controtubo per attraversamenti con utilizzo di tecnologia "Spingitubo Oleodinamica a coclee elicoidali" per tubi in acciaio del diametro dal Dn 300 al Dn 1500 mm, costituita da adeguata centralina idraulica, macchina spingitubo, coclea di estrazione e fresa a tutto diametro, già funzionante in cantiere, escluso gli operatori addetti, i consumi, i ricambi e gli oneri di manutenzione - ora	1,0000	100,00	100,00
SAR18_PR.0001.0002.0001	- GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l - litri	19,0000	1,29	24,51
SAR18_PR.0001.0008.0001	- LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno	1,9000	1,00	1,90
SAR18_PR.0001.0009.0002	- RICAMBI, a stima - cadauno	1,2000	1,00	1,20
SAR18_PR.0001.0009.0003	- Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora	3,5000	1,00	3,50
SAR18_PR.0001.0010.0002	- MATERIALI DI CONSUMO, a stima - cadauno	32,0000	1,00	32,00
	Sommano euro (A)			163,11
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37 = 1,5% * B)			24,47
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			18,76
	TOTALE (A + B + C) euro / ora			206,34
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0001.0008.0002	MACCHINA SPINGITUBO oleodinamica, dotata di sistema di spinta mediante martinetti idraulici di adeguata portata al diametro ed allo sforzo di spinta utilizzata per tubi di diametro Ø 1600-2800. Sistema di smarino meccanico ottenuto attraverso nastro trasportatore/carrello elettrico, già funzionante in cantiere, compreso operatori addetti, i consumi, i ricambi le assicurazioni e gli oneri di manutenzione ELEMENTI:			
SAR18_AT.0002.0014.0002	- MACCHINA SPINGITUBO oleodinamica, dotata di sistema di spinta mediante martinetti idraulici di adeguata portata al diametro ed allo sforzo di spinta utilizzata per tubi di diametro Ø 1600-2800. Sistema di smarino meccanico ottenuto attraverso nastro trasportatore/carrello elettrico, già funzionante in cantiere, escluso gli operatori addetti, i consumi, i ricambi e gli oneri di manutenzione - ora	1,0000	110,00	110,00
SAR18_PR.0001.0002.0001	- GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l - litri	19,0000	1,29	24,51
SAR18_PR.0001.0008.0001	- LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno	1,9000	1,00	1,90
SAR18_PR.0001.0009.0002	- RICAMBI, a stima - cadauno	1,2000	1,00	1,20
SAR18_PR.0001.0009.0003	- Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora	3,8500	1,00	3,85
SAR18_PR.0001.0010.0002	- MATERIALI DI CONSUMO, a stima - cadauno	32,0000	1,00	32,00
	Sommano euro (A)			173,46
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39 = 1,5% * B)			26,02
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			19,95
	TOTALE (A + B + C) euro / ora			219,43
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE



SAR18_SL.0001.0009.0001	MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/min, già esistente in cantiere, esclusi l'intervento saltuario del motorista, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione MACCHINA CON 1 MARTELLO demolitore o perforatore, escluso l'OPERAIO ADDETTO a quest'ultimo ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0013.0048	- MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/min, già esistente in cantiere, esclusi l'intervento saltuario del motorista, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione SOLA MACCHINA - ora	1,0000	8,94	8,94
SAR18_PR.0001.0013.0050	- MARTELLO DEMOLITORE MANUALE del peso di circa 15-20 kg da abbinare a motocompressore, compresa quota parte di manichetta della lunghezza di ml 20, già esistente in cantiere, escluso l'utilizzo dell'operaio ma compresi i lubrificanti, ricambi, manutenzione SOLA MACCHINA - ora	1,0000	2,50	2,50
Sommano euro (A)				11,44
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B)				1,72
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				1,32
TOTALE (A + B + C) euro / ora				14,48
<i>Incidenza manodopera</i>				(0%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0001.0009.0002	MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/min, già esistente in cantiere, esclusi l'intervento saltuario del motorista, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione MACCHINA CON DUE MARTELLI demolitori o perforatori, esclusi gli OPERAI ADDETTI a questi ultimi ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0013.0048	- MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/min, già esistente in cantiere, esclusi l'intervento saltuario del motorista, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione SOLA MACCHINA - ora	1,0000	8,94	8,94
SAR18_PR.0001.0013.0050	- MARTELLO DEMOLITORE MANUALE del peso di circa 15-20 kg da abbinare a motocompressore, compresa quota parte di manichetta della lunghezza di ml 20, già esistente in cantiere, escluso l'utilizzo dell'operaio ma compresi i lubrificanti, ricambi, manutenzione SOLA MACCHINA - ora	2,0000	2,50	5,00
Sommano euro (A)				13,94
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B)				2,09
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				1,60
TOTALE (A + B + C) euro / ora				17,63
<i>Incidenza manodopera</i>				(0%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0001.0001	MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere TRAPANO elettrico vibrante, per murature e calcestruzzi ELEMENTI:			
SAR18_AT.0002.0001.0009	- MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere, esclusi consumi, accessori e manutenzione ed escluso il personale di manovra. TRAPANO elettrico vibrante, per murature e calcestruzzi. Utilizzo anche per opere marittime - ora	1,0000	0,17	0,17
SAR18_PR.0001.0009.0001	- RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima - cadauno	191,0000	0,01	1,91
Sommano euro (A)				2,08
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B)				0,31
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,24
TOTALE (A + B + C) euro / ora				2,63
<i>Incidenza manodopera</i>				(0%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0001.0002	MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere VIBRATORE ad ago a immersione per calcestruzzi			



	ELEMENTI:			
	SAR18_AT.0002.0001.0001 - MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere, esclusi consumi, accessori e manutenzione ed escluso il personale di manovra VIBRATORE ad ago a immersione per calcestruzzi - ora	1,0000	0,24	0,24
	SAR18_PR.0001.0009.0001 - RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima - cadauno	238,0000	0,01	2,38
	Sommano euro (A)			2,62
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)			0,39
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,30
	TOTALE (A + B + C) euro / ora <i>Incidenza manodopera</i>			3,31 (0%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0001.0003	MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere SEGA CIRCLARE elettrica a banco ELEMENTI:			
	SAR18_AT.0002.0001.0002 - MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere, esclusi consumi, accessori e manutenzione ed escluso il personale di manovra SEGA CIRCOLARE elettrica a banco - ora	1,0000	0,29	0,29
	SAR18_PR.0001.0009.0001 - RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima - cadauno	284,0000	0,01	2,84
	Sommano euro (A)			3,13
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)			0,47
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,36
	TOTALE (A + B + C) euro / ora <i>Incidenza manodopera</i>			3,96 (0%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0001.0004	MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere SALDATRICE elettrica, esclusi gli elettrodi ELEMENTI:			
	SAR18_AT.0002.0001.0003 - MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere, esclusi consumi, accessori e manutenzione ed escluso il personale di manovra SALDATRICE elettrica, esclusi gli elettrodi - ora	1,0000	0,24	0,24
	SAR18_PR.0001.0009.0001 - RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima - cadauno	289,0000	0,01	2,89
	Sommano euro (A)			3,13
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)			0,47
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,36
	TOTALE (A + B + C) euro / ora <i>Incidenza manodopera</i>			3,96 (0%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0001.0005	MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina operatrice, questa esclusa, ma compresi ricambi e consumi peso kg 80/100 ELEMENTI:			
	SAR18_AT.0002.0001.0010 - MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO da montare su macchina operatrice, esclusi consumi ed operatore peso kg 80/100. Utilizzo per opere marittime - ora	1,0000	1,56	1,56
	SAR18_PR.0001.0009.0001 - RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima - cadauno	5,8900	0,01	0,06
	Sommano euro (A)			1,62
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B)			0,24
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,19
	TOTALE (A + B + C) euro / ora <i>Incidenza manodopera</i>			2,05 (0%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE



SAR18_SL.0002.0001.0006	MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina operatrice, questa esclusa, ma compresi ricambi e consumi peso kg 300 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0002.0001.0004	- MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO da montare su macchina operatrice, esclusi consumi ed operatore peso kg 300 - ora	1,0000	9,22	9,22
SAR18_PR.0001.0009.0001	- RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima - cadauno	8,2600	0,01	0,08
Sommano euro (A)				9,30
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)				1,40
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				1,07
TOTALE (A + B + C) euro / ora				11,77
<i>Incidenza manodopera</i>				(0%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0001.0007	MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina operatrice, questa esclusa, ma compresi ricambi e consumi peso kg 500 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0002.0001.0005	- MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO da montare su macchina operatrice, esclusi consumi ed operatore peso kg 500 - ora	1,0000	12,19	12,19
SAR18_PR.0001.0009.0001	- RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima - cadauno	9,3000	0,01	0,09
Sommano euro (A)				12,28
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B)				1,84
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				1,41
TOTALE (A + B + C) euro / ora				15,53
<i>Incidenza manodopera</i>				(0%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0001.0008	MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina operatrice, questa esclusa, ma compresi ricambi e consumi peso kg 900 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0002.0001.0006	- MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO da montare su macchina operatrice, esclusi consumi ed operatore peso kg 900 - ora	1,0000	14,48	14,48
SAR18_PR.0001.0009.0001	- RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima - cadauno	10,2300	0,01	0,10
Sommano euro (A)				14,58
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B)				2,19
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				1,68
TOTALE (A + B + C) euro / ora				18,45
<i>Incidenza manodopera</i>				(0%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0001.0009	MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina già esistente in cantiere, questa compresa, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione peso Kg.300 montato su TERNA ELEMENTI:			
SAR18_SL.0002.0001.0006	- MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina operatrice, questa esclusa, ma compresi ricambi e consumi peso kg 300 - ora	1,0000	9,30	9,30
SAR18_SL.0002.0013.0017	- PALA GOMMATA CON RETROESCAVATORE già esistente in cantiere, compresi operatore e consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione (potenza HP 115) peso 90 q.li benna da 1.20 mc - ora	1,0000	73,93	73,93
Sommano euro (A)				83,23
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19 = 1,5% * B)				12,48
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				9,57
TOTALE (A + B + C) euro / ora				105,28
<i>Incidenza manodopera</i>				(32,86%)



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0001.0010	MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina già esistente in cantiere, questa compresa, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione peso Kg.500 montato su ESCAVATORE DA 122 HP ELEMENTI: SAR18_SL.0002.0001.0007 - MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina operatrice, questa esclusa, ma compresi ricambi e consumi peso kg 500 - ora SAR18_SL.0002.0013.0003 - ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione (potenza HP 122) peso 150 q.li - ora Sommano euro (A) Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21 = 1,5% * B Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / ora <i>Incidenza manodopera</i>	1,0000 1,0000	12,28 82,31	12,28 82,31 94,59 14,19 10,88 119,66 (28,91%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0001.0011	MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina già esistente in cantiere, questa compresa, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione peso Kg 900 montato su ESCAVATORE da 154 HP ELEMENTI: SAR18_SL.0002.0001.0008 - MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina operatrice, questa esclusa, ma compresi ricambi e consumi peso kg 900 - ora SAR18_SL.0002.0013.0004 - ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione (potenza HP 154) peso 180 q.li - ora Sommano euro (A) Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24 = 1,5% * B Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / ora <i>Incidenza manodopera</i>	1,0000 1,0000	14,58 91,36	14,58 91,36 105,94 15,89 12,18 134,01 (26,26%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0001.0012	SEGA A DISCO, SEMOVENTE, PER TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO O CALCESTRUZZO, con profondità di taglio fino a 18 cm, compreso operatore, consumo dischi, carburanti e lubrificanti ELEMENTI: SAR18_PR.0001.0002.0001 - GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l - litri SAR18_PR.0001.0008.0001 - LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno SAR18_PR.0001.0009.0002 - RICAMBI, a stima - cadauno SAR18_PR.0001.0010.0001 - MATERIALI DI CONSUMO, a stima - cadauno SAR18_PR.0001.0013.0077 - SEGA A DISCO, SEMOVENTE, PER TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO O CALCESTRUZZO, con profondità di taglio fino a 18 cm - ora SAR18_RU.0001.0001.0001 - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora SAR18_RU.0001.0001.0002 - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora SAR18_RU.0001.0001.0002 - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora Sommano euro (A) Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09 = 1,5% * B Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / ora <i>Incidenza manodopera</i>	1,9800 0,2600 0,0100 16,0000 1,0000 0,0200 1,0000 0,0200	1,29 1,00 1,00 0,01 6,40 31,54 29,30 29,30	2,55 0,26 0,01 0,16 6,40 0,63 29,30 0,59 39,90 5,99 4,59 50,48 (60,46%)
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
SAR18_SL.0002.0002.0001	MOTOPOMPA O ELETTROPOMPA da 6" per impianto WELLPOINT, da 20/25 HP, del tipo ad aspirazione ad alto vuoto, con portata oraria di m³ 100, già funzionante in cantiere, escluso l'operatore, ma compresi i consumi, i ricambi e gli oneri di manutenzione a giorno solare ELEMENTI:			
SAR18_AT.0002.0002.0001	- MOTOPOMPA O ELETTROPOMPA da 6" per impianto WELLPOINT, da 20/25 HP, del tipo ad aspirazione ad alto vuoto, con portata oraria di m³ 100, già funzionante in cantiere, escluso l'operatore, i consumi, i ricambi e gli oneri di manutenzione a giorno solare - giorno	1,0000	87,00	87,00
SAR18_PR.0001.0002.0001	- GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l - litri	6,1000	1,29	7,87
SAR18_PR.0001.0008.0001	- LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno	0,7000	1,00	0,70
	Sommano euro (A)			95,57
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22 = 1,5% * B)			14,34
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			10,99
	TOTALE (A + B + C) euro / giorno			120,90
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0002.0002	MOTOPOMPA o elettropompa, di prevalenza fino a 20 m, per esaurimento di acque chiare COMPRESI consumi, dotazioni eD ESCLUSO il personale addetto con bocca erogazione fino a 100 mm. ELEMENTI:			
SAR18_AT.0002.0002.0002	- MOTOPOMPA o elettropompa, di prevalenza fino a 20 m, per esaurimento di acque chiare esclusi consumi, dotazioni e il personale addetto con bocca erogazione fino a 100 mm. - ora	1,0000	8,75	8,75
SAR18_PR.0001.0002.0001	- GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l - litri	2,0000	1,29	2,58
SAR18_PR.0001.0008.0001	- LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno	0,5000	1,00	0,50
	Sommano euro (A)			11,83
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B)			1,77
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			1,36
	TOTALE (A + B + C) euro / giorno			14,96
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0002.0003	MOTOPOMPA o elettropompa, di prevalenza fino a 25 m, per esaurimento di acque chiare COMPRESI consumi, dotazioni ed ESCLUSO il personale addetto con bocca erogazione SINO A 150 mm. ELEMENTI:			
SAR18_AT.0002.0002.0003	- MOTOPOMPA o elettropompa, di prevalenza fino a 25 m, per esaurimento di acque chiare esclusi consumi, dotazioni e il personale addetto con bocca erogazione SINO A 150 mm. - ora	1,0000	11,25	11,25
SAR18_PR.0001.0002.0001	- GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l - litri	4,3000	1,29	5,55
SAR18_PR.0001.0008.0001	- LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno	0,6000	1,00	0,60
	Sommano euro (A)			17,40
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B)			2,61
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			2,00
	TOTALE (A + B + C) euro / giorno			22,01
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0002.0004	MOTOPOMPA o elettropompa, di prevalenza fino a 20 m, per esaurimento di acque chiare COMPRESI consumi, dotazioni ed ESCLUSO il personale addetto con bocca erogazione SINO A 200 mm. ELEMENTI:			
SAR18_AT.0002.0002.0004	- MOTOPOMPA o elettropompa, di prevalenza fino a 20 m, per esaurimento di	1,0000	13,75	13,75



	acque chiare esclusi consumi, dotazioni e il personale addetto con bocca erogazione SINO A 200 mm. - ora			
SAR18_PR.0001.0002.0001	- GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l - litri	6,3000	1,29	8,13
SAR18_PR.0001.0008.0001	- LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno	0,7000	1,00	0,70
	Sommano euro (A)			22,58
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B)			3,39
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			2,60
	TOTALE (A + B + C) euro / giorno			28,57
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0002.0005	MOTOPOMPA o elettropompa, di prevalenza fino a 25 m, per esaurimento di acque chiare COMPRESI consumi, dotazioni ed ESCLUSO il personale addetto con bocca erogazione SINO A 250 mm. ELEMENTI:			
SAR18_AT.0002.0002.0005	- MOTOPOMPA o elettropompa, di prevalenza fino a 25 m, per esaurimento di acque chiare esclusi consumi, dotazioni e il personale addetto con bocca erogazione SINO A 250 mm. - ora	1,0000	28,13	28,13
SAR18_PR.0001.0002.0001	- GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l - litri	6,9000	1,29	8,90
SAR18_PR.0001.0008.0001	- LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno	1,0000	1,00	1,00
	Sommano euro (A)			38,03
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09 = 1,5% * B)			5,70
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			4,37
	TOTALE (A + B + C) euro / giorno			48,10
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0002.0006	MOTOPOMPA o elettropompa, di prevalenza fino a 20 m, per esaurimento di acque chiare COMPRESI consumi, dotazioni ed ESCLUSO il personale addetto con bocca erogazione SINO A 300 mm. ELEMENTI:			
SAR18_AT.0002.0002.0006	- MOTOPOMPA o elettropompa, di prevalenza fino a 20 m, per esaurimento di acque chiare esclusi consumi, dotazioni e il personale addetto con bocca erogazione SINO A 300 mm. - ora	1,0000	39,50	39,50
SAR18_PR.0001.0002.0001	- GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l - litri	18,0000	1,29	23,22
SAR18_PR.0001.0008.0001	- LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno	1,3000	1,00	1,30
	Sommano euro (A)			64,02
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14 = 1,5% * B)			9,60
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			7,36
	TOTALE (A + B + C) euro / giorno			80,98
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0003.0001	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0003.0001	- ENERGIA ELETTRICA già installata in cantiere, per azionamento macchinari - kWh	11,2500	0,18	2,03
SAR18_PR.0001.0008.0001	- LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno	0,2100	1,00	0,21
SAR18_PR.0001.0009.0002	- RICAMBI, a stima - cadauno	0,6200	1,00	0,62
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	1,0000	31,54	31,54
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,0400	31,54	1,26
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -	0,0400	29,30	1,17



	ora			
SAR18_SL.0001.0002.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, escluso il manovratore, i consumi di f.e m., e gli oneri di manutenzione ma compresa assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/800 Kg - ora	1,0000	5,05	5,05
	Sommano euro (A)			41,88
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09 = 1,5% * B			6,28
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			4,82
	TOTALE (A + B + C) euro / ora			52,98
	<i>Incidenza manodopera</i>			(64,12%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0003.0002	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0003.0001	- ENERGIA ELETTRICA già installata in cantiere, per azionamento macchinari - kWh	17,2500	0,18	3,11
SAR18_PR.0001.0008.0001	- LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno	0,2600	1,00	0,26
SAR18_PR.0001.0009.0002	- RICAMBI, a stima - cadauno	1,0300	1,00	1,03
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	1,0000	31,54	31,54
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,0400	31,54	1,26
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,0400	29,30	1,17
SAR18_SL.0001.0002.0002	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, escluso il manovratore, i consumi di f.e m., e gli oneri di manutenzione ma compresa assicurazione altezza 32 m, sbraccio 30 m, portata 800/1000 Kg - ora	1,0000	8,08	8,08
	Sommano euro (A)			46,45
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10 = 1,5% * B			6,97
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			5,34
	TOTALE (A + B + C) euro / ora			58,76
	<i>Incidenza manodopera</i>			(57,81%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0003.0003	SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE con forche o cestello aereo, già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione portata 3,0 t, sbraccio 11 m ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0002.0001	- GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l - litri	11,0000	1,29	14,19
SAR18_PR.0001.0008.0002	- LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima - cadauno	2,5800	1,00	2,58
SAR18_PR.0001.0009.0002	- RICAMBI, a stima - cadauno	0,8800	1,00	0,88
SAR18_PR.0001.0009.0003	- Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora	0,5300	1,00	0,53
SAR18_PR.0001.0013.0028	- SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE con forche o cestello aereo, già esistente in cantiere, esclusi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e l'assicurazione, portata 3 t a 13 m di altezza, sbraccio 11 m - ora	1,0000	15,02	15,02
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	1,0000	31,54	31,54
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,0300	31,54	0,95
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,0300	29,30	0,88
	Sommano euro (A)			66,57
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti			9,99



	all'impresa per euro 0,15 = 1,5% * B		
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		7,66
	TOTALE (A + B + C) euro / ora		84,22
	<i>Incidenza manodopera</i>		(39,62%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0003.0004	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 25 m e portata 30 t ELEMENTI:			
SAR18_AT.0002.0003.0002	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA esclusi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 25 m e portata 30 t - ora	1,0000	22,42	22,42
SAR18_PR.0001.0002.0001	- GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l - litri	21,7000	1,29	27,99
SAR18_PR.0001.0008.0002	- LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima - cadauno	3,1000	1,00	3,10
SAR18_PR.0001.0009.0002	- RICAMBI, a stima - cadauno	1,5500	1,00	1,55
SAR18_PR.0001.0009.0003	- Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora	0,7800	1,00	0,78
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	1,0000	31,54	31,54
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,0300	29,30	0,88
	Sommano euro (A)			88,26
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20 = 1,5% * B)			13,24
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			10,15
	TOTALE (A + B + C) euro / ora			111,65
	<i>Incidenza manodopera</i>			(29,04%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0003.0005	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t ELEMENTI:			
SAR18_AT.0002.0003.0003	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA esclusi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	1,0000	18,41	18,41
SAR18_PR.0001.0002.0001	- GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l - litri	17,0800	1,29	22,03
SAR18_PR.0001.0008.0002	- LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima - cadauno	2,5800	1,00	2,58
SAR18_PR.0001.0009.0002	- RICAMBI, a stima - cadauno	1,2900	1,00	1,29
SAR18_PR.0001.0009.0003	- Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora	0,6400	1,00	0,64
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	1,0000	31,54	31,54
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,0300	29,30	0,88
	Sommano euro (A)			77,37
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17 = 1,5% * B)			11,61
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			8,90
	TOTALE (A + B + C) euro / ora			97,88
	<i>Incidenza manodopera</i>			(33,12%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 38 m, sbraccio 38 m, portata 1000 Kg			



ELEMENTI:				
SAR18_PR.0001.0003.0001	- ENERGIA ELETTRICA già installata in cantiere, per azionamento macchinari - kWh	21,0000	0,18	3,78
SAR18_PR.0001.0008.0001	- LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno	0,3100	1,00	0,31
SAR18_PR.0001.0009.0002	- RICAMBI, a stima - cadauno	1,5500	1,00	1,55
SAR18_PR.0001.0009.0003	- Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora	0,3500	1,00	0,35
SAR18_PR.0001.0013.0058	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, escluso il manovratore, i consumi di f.e m., e gli oneri di manutenzione e assicurazione altezza 38 m, sbraccio 38 m, portata 1000 Kg - ora	1,0000	10,00	10,00
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	1,0000	31,54	31,54
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,0400	31,54	1,26
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,0400	29,30	1,17
Sommano euro (A)				49,96
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11 = 1,5% * B)				7,49
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				5,75
TOTALE (A + B + C) euro / ora				63,20
<i>Incidenza manodopera</i>				(53,75%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0003.0007	Argano a frizione, provvisto di funi e di tutti gli accessori per il funzionamento, compresa la manodopera per il funzionamento. Con motore da 2 hp ELEMENTI:			
SAR18_PR.0046.0001.0001	- Argano a frizione, provvisto di funi e di tutti gli accessori per il funzionamento, compresa la manodopera per il funzionamento. Con motore da 2 hp - ora	1,0000	54,99	54,99
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,3000	29,30	8,79
Sommano euro (A)				63,78
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14 = 1,5% * B)				9,57
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				7,34
TOTALE (A + B + C) euro / ora				80,69
<i>Incidenza manodopera</i>				(10,89%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0003.0008	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t ELEMENTI:			
SAR18_AT.0002.0003.0004	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA esclusi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	1,0000	22,56	22,56
SAR18_PR.0001.0002.0001	- GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l - litri	22,0000	1,29	28,38
SAR18_PR.0001.0008.0002	- LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima - cadauno	3,2000	1,00	3,20
SAR18_PR.0001.0009.0002	- RICAMBI, a stima - cadauno	1,6000	1,00	1,60
SAR18_PR.0001.0009.0003	- Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora	0,7900	1,00	0,79
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	1,0000	31,54	31,54
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,0300	29,30	0,88
Sommano euro (A)				88,95
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11 = 1,5% * B)				13,34



	all'impresa per euro 0,20 = 1,5% * B		
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		10,23
	TOTALE (A + B + C) euro / ora		112,52
	<i>Incidenza manodopera</i>		(28,81%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0003.0009	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 40 m e portata 100 t ELEMENTI:			
SAR18_AT.0002.0003.0001	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA esclusi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 40 m e portata 100 t - ora	1,0000	50,44	50,44
SAR18_PR.0001.0002.0001	- GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l - litri	30,0000	1,29	38,70
SAR18_PR.0001.0008.0002	- LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima - cadauno	5,0000	1,00	5,00
SAR18_PR.0001.0009.0002	- RICAMBI, a stima - cadauno	3,0000	1,00	3,00
SAR18_PR.0001.0009.0003	- Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora	1,7700	1,00	1,77
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	1,0000	31,54	31,54
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,0500	29,30	1,47
	Sommano euro (A)			131,92
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30 = 1,5% * B)			19,79
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			15,17
	TOTALE (A + B + C) euro / ora			166,88
	<i>Incidenza manodopera</i>			(19,78%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0004.0001	ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE di pali di fondazione, per l'esecuzione a percussione senza asportazione del nucleo, per diametri fino a 600 mm, montata su escavatore attrezzato a traliccio di adeguata potenza, già funzionante in cantiere, escluso l'operatore, ma compresi i consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli oneri di manutenzione e l'assicurazione ELEMENTI:			
SAR18_SL.0001.0003.0001	- ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE di pali di fondazione, per l'esecuzione a percussione senza asportazione del nucleo, per diametri fino a 600 mm, montata su escavatore attrezzato a traliccio di adeguata potenza, già funzionante in cantiere, compreso l'operatore, i consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli oneri di manutenzione e l'assicurazione - ora	1,0000	91,92	91,92
SAR18_SL.0002.0013.0003	- ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione (potenza HP 122) peso 150 q.li - ora	1,0000	82,31	82,31
	Sommano euro (A)			174,23
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39 = 1,5% * B)			26,13
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			20,04
	TOTALE (A + B + C) euro / ora			220,40
	<i>Incidenza manodopera</i>			(31,39%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0004.0002	ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE di pali di fondazione per l'esecuzione a rotazione, per diametri da 600 a 1500 mm, montata su escavatore attrezzato di adeguata potenza, già funzionante in cantiere, esclusi gli operatori, ma compresi i consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli oneri di manutenzione e l'assicurazione ELEMENTI:			
SAR18_SL.0001.0003.0002	- ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE di pali	1,0000	114,34	114,34



	di fondazione per l'esecuzione a rotazione, per diametri da 600 a 1500 mm, montata su escavatore attrezzato di adeguata potenza, già funzionante in cantiere, compreso l'operatore, i consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli oneri di manutenzione e l'assicurazione - ora			
SAR18_SL.0002.0013.0005	- ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione (potenza HP 180) peso 220 q.li - ora	1,0000	98,32	98,32
	Sommano euro (A)			212,66
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48 = 1,5% * B)			31,90
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			24,46
	TOTALE (A + B + C) euro / ora			269,02
	<i>Incidenza manodopera</i>			(26,62%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0004.0003	ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE ED INIEZIONE per consolidamenti colonnari tipo JET- GROUTING semovente, già funzionante in cantiere, esclusi gli operatori, ma compreso i consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli oneri di manutenzione e l'assicurazione ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0009.0001	- RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima - cadauno	67,0000	0,01	0,67
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	1,2500	31,54	39,43
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	1,2000	29,30	35,16
SAR18_SL.0001.0003.0004	- ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE ED INIEZIONE per consolidamenti colonnari tipo JET- GROUTING semovente, già funzionante in cantiere, esclusi gli operatori, i consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli oneri di manutenzione e compreso l'assicurazione - ora	1,0000	37,29	37,29
	Sommano euro (A)			112,55
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25 = 1,5% * B)			16,88
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			12,94
	TOTALE (A + B + C) euro / ora			142,37
	<i>Incidenza manodopera</i>			(52,39%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0004.0004	ATTREZZATURA PER INIEZIONI di miscele cementizie, a doppio pistone ed azionamento ad aria compressa, completa di miscelatore azionato da motore elettrico, completa di m 50 di tubazione, escluse le valvole per i tubi, già funzionante in cantiere, escluso l'operatore, ma compresi i consumi, i ricambi e gli oneri di manutenzione e l'assicurazione ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0009.0001	- RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima - cadauno	70,0000	0,01	0,70
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,5000	31,54	15,77
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,5000	29,30	14,65
SAR18_SL.0001.0003.0005	- ATTREZZATURA PER INIEZIONI di miscele cementizie, a doppio pistone ed azionamento ad aria compressa, completa di miscelatore azionato da motore elettrico, completa di m 50 di tubazione, escluse le valvole per i tubi, già funzionante in cantiere, escluso gli operatori addetti, i consumi, i ricambi e gli oneri di manutenzione, ma compresa l'assicurazione - ora	1,0000	12,60	12,60
	Sommano euro (A)			43,72
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10 = 1,5% * B)			6,56
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			5,03
	TOTALE (A + B + C) euro / ora			55,31
	<i>Incidenza manodopera</i>			(55%)



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0005.0001	ATTREZZATURA VIBRANTE per infissione e svellimento di palancole metalliche montata su escavatore con potenza di 122 HP, già funzionante in cantiere, escluso l'operatore, ma compresi i consumi, i ricambi e gli oneri di manutenzione, e compresa l'assicurazione ELEMENTI:			
SAR18_SL.0001.0004.0001	- ATTREZZATURA VIBRANTE per infissione e svellimento di palancole metalliche montata su escavatore peso 150 q.li (122 HP), già funzionante in cantiere, compreso l'operatore addetto, i consumi, i ricambi e gli oneri di manutenzione e l'assicurazione - ora	1,0000	88,72	88,72
SAR18_SL.0002.0013.0003	- ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione (potenza HP 122) peso 150 q.li - ora	1,0000	82,31	82,31
	Sommano euro (A)			171,03
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38 = 1,5% * B)			25,65
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			19,67
	TOTALE (A + B + C) euro / ora			216,35
	<i>Incidenza manodopera</i>			(31,98%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0006.0001	SPRUZZATRICE PER GUNITE (SPRITZ-BETON) azionata da motore elettrico da 37 kW, dotata di tramoggia per la miscela, di serbatoio per silicati, di pompe per acqua e per acceleranti, di tubazione e lancia, per produzioni fino a 25 m³/ora e spinta sul calcestruzzo fino a 70 BAR, già funzionante in cantiere, escluso gli operatori, ma compresi i consumi, i ricambi e gli oneri di manutenzione e l'assicurazione ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0009.0001	- RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima - cadauno	350,0000	0,01	3,50
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,9500	31,54	29,96
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,2500	29,30	7,33
SAR18_SL.0001.0005.0001	- SPRUZZATRICE PER GUNITE (SPRITZ-BETON) azionata da motore elettrico da 37 KW, dotata di tramoggia per la miscela, di serbatoio per silicati, di pompe per acqua e per acceleranti, di tubazione e lancia, per produzioni fino a 25 m³/ora e spinta sul calcestruzzo fino a 70 BAR, già funzionante in cantiere, escluso gli operatori addetti, i consumi, i ricambi e gli oneri di manutenzione, ma compresa l'assicurazione - ora	1,0000	14,09	14,09
	Sommano euro (A)			54,88
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12 = 1,5% * B)			8,23
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			6,31
	TOTALE (A + B + C) euro / ora			69,42
	<i>Incidenza manodopera</i>			(53,72%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0007.0001	ATTREZZATURA BATTIPALO per l'infissione di pali prefabbricati in CAC montata su escavatore attrezzato a traliccio, di adeguata potenza, già funzionante in cantiere, escluso l'operatore, ma compresi i consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi, gli oneri di manutenzione e l'assicurazione ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0009.0001	- RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima - cadauno	350,0000	0,01	3,50
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,9500	31,54	29,96
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,2500	29,30	7,33
SAR18_SL.0001.0006.0001	- ATTREZZATURA BATTIPALO per l'infissione di pali prefabbricati in CAC montata su escavatore attrezzato a traliccio, di adeguata potenza, questo compreso già funzionante in cantiere, compreso l'operatore, i consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli oneri di manutenzione e l'assicurazione - ora	1,0000	116,99	116,99



	Sommano euro (A)		157,78
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36 = 1,5% * B)		23,67
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		18,15
	TOTALE (A + B + C) euro / ora		199,60
	<i>Incidenza manodopera</i>		(36,31%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0008.0001	ATTREZZATURA PER PROVE IDRAULICHE, completa di tubazioni, di valvole e manometri, già funzionante in cantiere, escluso l'operatore, ma compresi i consumi, i ricambi e gli oneri di manutenzione ELEMENTI:			
SAR18_AT.0002.0008.0001	- ATTREZZATURA PER PROVE IDRAULICHE, completa di tubazioni, di valvole e manometri, già funzionante in cantiere, escluso l'operatore, i consumi, i ricambi e gli oneri di manutenzione - ora	1,0000	14,25	14,25
SAR18_PR.0001.0009.0001	- RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima - cadauno	350,0000	0,01	3,50
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,2500	31,54	7,89
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,2500	29,30	7,33
	Sommano euro (A)			32,97
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07 = 1,5% * B)			4,95
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			3,79
	TOTALE (A + B + C) euro / ora			41,71
	<i>Incidenza manodopera</i>			(36,49%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0009.0001	ATTREZZATURA PENETROMETRICA con Penetrometro Dnamico Standard SCPT già funzionante in cantiere, compreso l'operatore, i consumi, i ricambi e gli oneri di manutenzione ELEMENTI:			
SAR18_AT.0002.0009.0001	- ATTREZZATURA PENETROMETRICA con Penetrometro Dinamico Standard SCPT già funzionante in cantiere, escluso l'operatore, i consumi, i ricambi e gli oneri di manutenzione - ora	1,0000	13,28	13,28
SAR18_PR.0001.0009.0001	- RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima - cadauno	100,0000	0,01	1,00
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,1000	31,54	3,15
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,1000	29,30	2,93
	Sommano euro (A)			20,36
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B)			3,05
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			2,34
	TOTALE (A + B + C) euro / ora			25,75
	<i>Incidenza manodopera</i>			(23,61%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0010.0001	ATTREZZATURA PER DIAFRAMMI montato su escavatore cingolato, già funzionante in cantiere, escluso gli operatori, ma compresi i consumi, i ricambi e gli oneri di manutenzione ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0009.0001	- RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima - cadauno	450,0000	0,01	4,50
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,5000	31,54	15,77
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,5000	29,30	14,65
SAR18_SL.0001.0007.0001	- ATTREZZATURA PER DIAFRAMMI montato su escavatore cingolato, questo compreso già funzionante in cantiere, compreso l'operatore, i consumi, i ricambi e gli oneri di manutenzione - ora	1,0000	114,19	114,19
	Sommano euro (A)			149,11
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34 = 1,5% * B)			22,37



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		17,15
	TOTALE (A + B + C) euro / ora		188,63
	<i>Incidenza manodopera</i>		(34,78%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0011.0001	ATTREZZATURA di INFIESSIONE AGHI costituita da una mtopompa tipo JETTING J70-250 completa di accessori d'uso già funzionante in cantiere, escluso l'operatore, ma compresi i consumi, i ricambi e gli oneri di manutenzione a giorno solare ELEMENTI:			
SAR18_AT.0002.0012.0002	- ATTREZZATURA di INFIESSIONE AGHI costituita da una mtopompa tipo JETTING J70-250 completa di accessori d'uso già funzionante in cantiere, escluso l'operatore, i consumi, i ricambi e gli oneri di manutenzione a giorno solare - giorno	1,0000	33,48	33,48
SAR18_PR.0001.0002.0001	- GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l - litri	4,0000	1,29	5,16
SAR18_PR.0001.0008.0001	- LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno	0,6000	1,00	0,60
	Sommano euro (A)			39,24
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09 = 1,5% * B)			5,89
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			4,51
	TOTALE (A + B + C) euro / giorno			49,64
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0012.0001	WAGON-DRILL attrezzato con idonea perforatrice alimentata ad aria compressa con un consumo di litri/min 14.000, già funzionante in cantiere, esclusi i consumi di aste, manicotti, punte ed impugnatura, ma compreso gli operatori, i consumi di Aria e Carburante, di lubrificanti, i ricambi e gli oneri di manutenzione ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0002.0001	- GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l - litri	10,0000	1,29	12,90
SAR18_PR.0001.0008.0001	- LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno	1,0000	1,00	1,00
SAR18_PR.0001.0009.0002	- RICAMBI, a stima - cadauno	1,2600	1,00	1,26
SAR18_PR.0001.0009.0003	- Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora	0,4500	1,00	0,45
SAR18_PR.0001.0013.0049	- MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 5000 l/min, già esistente in cantiere, esclusi l'intervento saltuario del motorista, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione SOLA MACCHINA - ora	1,0000	11,00	11,00
SAR18_PR.0001.0013.0059	- WAGON-DRILL semovente con idonea perforatrice, alimentato ad aria compressa con un consumo di litri/min 14.000, già funzionante in cantiere, esclusi i consumi di aste, manicotti, punte ed impugnatura, gli operatori, i consumi di A.C.e di lubrificanti, i ricambi e gli oneri di manutenzione - ora	1,0000	12,89	12,89
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	1,0000	31,54	31,54
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,0600	31,54	1,89
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	1,0000	29,30	29,30
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,0600	29,30	1,76
	Sommano euro (A)			103,99
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23 = 1,5% * B)			15,60
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			11,96
	TOTALE (A + B + C) euro / ora			131,55
	<i>Incidenza manodopera</i>			(49,02%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE



SAR18_SL.0002.0012.0002	TRIVELLA OLEODINAMICA per esecuzione di prefiltri, già funzionante in cantiere, da applicare al braccio di adeguato escavatore, con attacchi da 3/4" F. GAS, con pressione max di esercizio di 180 Atm, escluso il nolo dell'escavatore e gli operatori, ma compresi i consumi, i ricambi e gli oneri di manutenzione; valutata a giorno solare ELEMENTI:			
SAR18_AT.0002.0013.0001	- TRIVELLA OLEODINAMICA per esecuzione di prefiltri, già funzionante in cantiere, da applicare al braccio di adeguato escavatore, con attacchi da 3/4" F. GAS, con pressione max di esercizio di 180 Atm, escluso il nolo dell'escavatore, gli operatori, i consumi, i ricambi e gli oneri di manutenzione; valutata a giorno solare - giorno	1,0000	73,65	73,65
SAR18_PR.0001.0009.0002	- RICAMBI, a stima - cadauno	1,2000	1,00	1,20
SAR18_PR.0001.0009.0003	- Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora	2,5800	1,00	2,58
SAR18_PR.0001.0010.0002	- MATERIALI DI CONSUMO, a stima - cadauno	0,8000	1,00	0,80
Sommano euro (A)				78,23
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18 = 1,5% * B)				11,73
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				9,00
TOTALE (A + B + C) euro / giorno				98,96
<i>Incidenza manodopera</i>				(0%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0012.0003	WAGON-DRILL semovente con idonea perforatrice, con braccio di avanzamento a catena, completo di scambiatore delle aste, con motore Diesel della potenza di 141 HP e dotato inoltre di compressore per l'aspirazione delle polveri da litri/min 7000, già funzionante in cantiere, esclusi i consumi di aste, manicotti, punte ed impugnatura, ma compreso gli operatori, i consumi di carburante e lubrificanti, i ricambi e gli oneri di manutenzione ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0002.0001	- GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l - litri	15,5100	1,29	20,01
SAR18_PR.0001.0008.0001	- LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno	2,3200	1,00	2,32
SAR18_PR.0001.0009.0002	- RICAMBI, a stima - cadauno	5,1600	1,00	5,16
SAR18_PR.0001.0009.0003	- Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora	1,7800	1,00	1,78
SAR18_PR.0001.0013.0060	- WAGON-DRILL semovente con idonea perforatrice, con braccio di avanzamento a catena, completo di scambiatore delle aste, con motore Diesel della potenza di 141 HP e dotato inoltre di compressore per l'aspirazione delle polveri da litri/min 7000, già funzionante in cantiere, esclusi i consumi di aste, manicotti, punte e impugnatura, gli operatori, i consumi di carburante e lubrificante, i ricambi e gli oneri di manutenzione - ora	1,0000	50,85	50,85
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	1,0000	31,54	31,54
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,0500	31,54	1,58
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	1,0000	29,30	29,30
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,0500	29,30	1,47
Sommano euro (A)				144,01
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32 = 1,5% * B)				21,60
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				16,56
TOTALE (A + B + C) euro / ora				182,17
<i>Incidenza manodopera</i>				(35,07%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0013.0001	MINIESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione (potenza HP 54) peso 60 q.li			



ELEMENTI:				
SAR18_PR.0001.0002.0001	- GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l - litri	5,9400	1,29	7,66
SAR18_PR.0001.0008.0001	- LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno	1,1400	1,00	1,14
SAR18_PR.0001.0009.0002	- RICAMBI, a stima - cadauno	1,4000	1,00	1,40
SAR18_PR.0001.0009.0003	- Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora	0,6900	1,00	0,69
SAR18_PR.0001.0013.0001	- MINIESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, esclusi l' operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione, l'assicurazione ed i bolli per (potenza media HP 54) peso 60 q.li - ora	1,0000	19,61	19,61
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	1,0000	31,54	31,54
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,0500	31,54	1,58
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,0500	29,30	1,47
Sommano euro (A)				65,09
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15 = 1,5% * B)				9,76
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				7,49
TOTALE (A + B + C) euro / ora				82,34
<i>Incidenza manodopera</i>				(42,01%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0013.0002	ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione (potenza HP 84) peso 125 q.li ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0002.0001	- GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l - litri	9,2400	1,29	11,92
SAR18_PR.0001.0008.0001	- LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno	1,5500	1,00	1,55
SAR18_PR.0001.0009.0002	- RICAMBI, a stima - cadauno	1,8100	1,00	1,81
SAR18_PR.0001.0009.0003	- Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora	0,7900	1,00	0,79
SAR18_PR.0001.0013.0002	- ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, esclusi l' operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione, l'assicurazione ed i bolli per (potenza media HP 84) peso 125 q.li - ora	1,0000	22,50	22,50
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,0500	31,54	1,58
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	1,0000	31,54	31,54
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,0500	29,30	1,47
Sommano euro (A)				73,16
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16 = 1,5% * B)				10,97
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				8,41
TOTALE (A + B + C) euro / ora				92,54
<i>Incidenza manodopera</i>				(37,38%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0013.0003	ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione (potenza HP 122) peso 150 q.li ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0002.0001	- GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l - litri	13,4200	1,29	17,31
SAR18_PR.0001.0008.0001	- LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno	2,5800	1,00	2,58
SAR18_PR.0001.0009.0002	- RICAMBI, a stima - cadauno	2,0700	1,00	2,07
SAR18_PR.0001.0009.0003	- Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale	0,8700	1,00	0,87



	per ora			
SAR18_PR.0001.0013.0003	- ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, esclusi l' operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione, l'assicurazione ed i bolli per (potenza media HP 122) peso 150 q.li - ora	1,0000	24,89	24,89
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	1,0000	31,54	31,54
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,0500	31,54	1,58
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,0500	29,30	1,47
Sommano euro (A)				82,31
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19 = 1,5% * B)				12,35
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				9,47
TOTALE (A + B + C) euro / ora				104,13
<i>Incidenza manodopera</i>				(33,22%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0013.0004	ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione (potenza HP 154) peso 180 q.li ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0002.0001	- GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l - litri	16,9400	1,29	21,85
SAR18_PR.0001.0008.0001	- LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno	3,3600	1,00	3,36
SAR18_PR.0001.0009.0002	- RICAMBI, a stima - cadauno	2,0700	1,00	2,07
SAR18_PR.0001.0009.0003	- Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora	0,9800	1,00	0,98
SAR18_PR.0001.0013.0004	- ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, esclusi l' operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione, l'assicurazione ed i bolli per (potenza media HP 154) peso 180 q.li - ora	1,0000	27,91	27,91
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	1,0000	31,54	31,54
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,0600	31,54	1,89
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,0600	29,30	1,76
Sommano euro (A)				91,36
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21 = 1,5% * B)				13,70
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				10,51
TOTALE (A + B + C) euro / ora				115,57
<i>Incidenza manodopera</i>				(30,45%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0013.0005	ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione (potenza HP 180) peso 220 q.li ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0002.0001	- GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l - litri	19,8000	1,29	25,54
SAR18_PR.0001.0008.0001	- LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno	3,8700	1,00	3,87
SAR18_PR.0001.0009.0002	- RICAMBI, a stima - cadauno	2,5800	1,00	2,58
SAR18_PR.0001.0009.0003	- Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora	1,0300	1,00	1,03
SAR18_PR.0001.0013.0005	- ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, esclusi l' operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione, l'assicurazione ed i bolli per (potenza media HP 180) peso 220 q.li - ora	1,0000	29,50	29,50
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	1,0000	31,54	31,54
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,0700	31,54	2,21



SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,0700	29,30	2,05
Sommano euro (A)				98,32
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22 = 1,5% * B)				14,75
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				11,31
TOTALE (A + B + C) euro / ora				124,38
<i>Incidenza manodopera</i>				(28,78%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0013.0006	TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o orientabile, senza ripper, già esistente in cantiere, compreso l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, oneri di manutenzione, e l'assicurazione (potenza HP 90) peso 92 q.li, lama mm 2600x950 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0002.0002	- GASOLIO per autotrazione, alla pompa - litri	13,5000	1,29	17,42
SAR18_PR.0001.0008.0001	- LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno	1,0300	1,00	1,03
SAR18_PR.0001.0009.0002	- RICAMBI, a stima - cadauno	1,8100	1,00	1,81
SAR18_PR.0001.0009.0003	- Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora	0,5300	1,00	0,53
SAR18_PR.0001.0013.0033	- TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o orientabile, senza ripper, già esistente in cantiere, escluso l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi e oneri di manutenzione e assicurazione (potenza HP 90) peso 92 q.li, lama mm 2600x950 - ora	1,0000	15,06	15,06
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	1,0000	31,54	31,54
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,0400	31,54	1,26
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,0400	29,30	1,17
Sommano euro (A)				69,82
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16 = 1,5% * B)				10,47
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				8,03
TOTALE (A + B + C) euro / ora				88,32
<i>Incidenza manodopera</i>				(38,46%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0013.0007	TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o orientabile, senza ripper, già esistente in cantiere, compreso l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, oneri di manutenzione, e l'assicurazione (potenza HP 120) peso 130 q.li, lama mm 2950x1050 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0002.0001	- GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l - litri	18,0000	1,29	23,22
SAR18_PR.0001.0008.0001	- LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno	1,1400	1,00	1,14
SAR18_PR.0001.0009.0002	- RICAMBI, a stima - cadauno	2,3200	1,00	2,32
SAR18_PR.0001.0009.0003	- Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora	0,7000	1,00	0,70
SAR18_PR.0001.0013.0034	- TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o orientabile, senza ripper, già esistente in cantiere, escluso l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, oneri di manutenzione, e l'assicurazione (potenza HP 120) peso 130 q.li, lama mm 2950x1050 - ora	1,0000	20,07	20,07
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	1,0000	31,54	31,54
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,0400	31,54	1,26
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,0400	29,30	1,17
Sommano euro (A)				81,42
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16 = 1,5% * B)				12,21



	all'impresa per euro 0,18 = 1,5% * B		
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		9,36
	TOTALE (A + B + C) euro / ora		102,99
	<i>Incidenza manodopera</i>		(32,98%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0013.0008	TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o orientabile, dotato di ripper monodente o tridente, già esistente in cantiere, compreso l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, oneri di manutenzione, e compresa l'assicurazione (HP 120) peso 135 q.li, ripper tridente h m 0.45 ELEMENTI:			
	SAR18_PR.0001.0002.0001 - GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l - litri	18,0000	1,29	23,22
	SAR18_PR.0001.0008.0001 - LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno	1,1400	1,00	1,14
	SAR18_PR.0001.0009.0002 - RICAMBI, a stima - cadauno	2,3200	1,00	2,32
	SAR18_PR.0001.0009.0003 - Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora	1,3600	1,00	1,36
	SAR18_PR.0001.0013.0035 - TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o orientabile, dotato di ripper monodente o tridente, già esistente in cantiere, escluso l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi e oneri di manutenzione e assicurazione (HP 120) peso 135 q.li, ripper tridente H=0.45 m - ora	1,0000	38,75	38,75
	SAR18_RU.0001.0001.0001 - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	1,0000	31,54	31,54
	SAR18_RU.0001.0001.0001 - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,0400	31,54	1,26
	SAR18_RU.0001.0001.0002 - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,0400	29,30	1,17
	Sommano euro (A)			100,76
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23 = 1,5% * B)			15,11
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			11,59
	TOTALE (A + B + C) euro / ora			127,46
	<i>Incidenza manodopera</i>			(26,65%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0013.0009	TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o orientabile, dotato di ripper monodente o tridente, già esistente in cantiere, compreso l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, oneri di manutenzione, e compresa l'assicurazione (HP 215) peso 220 q.li, ripper monodente H m 0,70 ELEMENTI:			
	SAR18_PR.0001.0002.0001 - GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l - litri	32,2500	1,29	41,60
	SAR18_PR.0001.0008.0001 - LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno	1,5500	1,00	1,55
	SAR18_PR.0001.0009.0002 - RICAMBI, a stima - cadauno	4,6500	1,00	4,65
	SAR18_PR.0001.0009.0003 - Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora	1,5300	1,00	1,53
	SAR18_PR.0001.0013.0036 - TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o orientabile, dotato di ripper monodente o tridente, già esistente in cantiere, escluso l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi e oneri di manutenzione e assicurazione (HP 215) peso 220 q.li, ripper tridente H=0.70 m - ora	1,0000	43,75	43,75
	SAR18_RU.0001.0001.0001 - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	1,0000	31,54	31,54
	SAR18_RU.0001.0001.0001 - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,0450	31,54	1,42
	SAR18_RU.0001.0001.0002 - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,0450	29,30	1,32
	Sommano euro (A)			127,36
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29 = 1,5% * B)			19,10



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		14,65
	TOTALE (A + B + C) euro / ora		161,11
	<i>Incidenza manodopera</i>		(21,28%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0013.0010	TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o orientabile, dotato di ripper monodente o tridente, già esistente in cantiere, compreso l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, oneri di manutenzione, e compresa l'assicurazione (HP 285) peso 300 q.li, ripper monodente H m 1,10 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0002.0001	- GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l - litri	42,7500	1,29	55,15
SAR18_PR.0001.0008.0001	- LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno	2,0700	1,00	2,07
SAR18_PR.0001.0009.0002	- RICAMBI, a stima - cadauno	6,2000	1,00	6,20
SAR18_PR.0001.0009.0003	- Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora	1,7800	1,00	1,78
SAR18_PR.0001.0013.0037	- TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o orientabile, dotato di ripper monodente o tridente, già esistente in cantiere, escluso l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi e oneri di manutenzione e assicurazione (HP 285) peso 300 q.li, ripper tridente H=1.10 m - ora	1,0000	50,92	50,92
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	1,0000	31,54	31,54
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,0600	31,54	1,89
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,0600	29,30	1,76
	Sommano euro (A)			151,31
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34 = 1,5% * B)			22,70
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			17,40
	TOTALE (A + B + C) euro / ora			191,41
	<i>Incidenza manodopera</i>			(18,38%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0013.0011	MINIPALA CARICATRICE CINGOLATA già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione (potenza HP 73) peso 48 q.li ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0002.0001	- GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l - litri	6,1600	1,29	7,95
SAR18_PR.0001.0008.0001	- LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno	1,1900	1,00	1,19
SAR18_PR.0001.0009.0002	- RICAMBI, a stima - cadauno	0,7700	1,00	0,77
SAR18_PR.0001.0009.0003	- Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora	0,5900	1,00	0,59
SAR18_PR.0001.0013.0029	- MINIPALA CARICATRICE CINGOLATA già esistente in cantiere, esclusi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione (potenza HP 73) peso 48 q.li - ora	1,0000	16,72	16,72
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	1,0000	31,54	31,54
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,0500	31,54	1,58
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,0500	29,30	1,47
	Sommano euro (A)			61,81
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14 = 1,5% * B)			9,27
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			7,11
	TOTALE (A + B + C) euro / ora			78,19
	<i>Incidenza manodopera</i>			(44,24%)



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0013.0012	PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione (potenza HP 72) peso 55 q.li benna da 1.00 mc ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0002.0001	- GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l - litri	7,9200	1,29	10,22
SAR18_PR.0001.0008.0001	- LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno	2,3800	1,00	2,38
SAR18_PR.0001.0009.0002	- RICAMBI, a stima - cadauno	0,5200	1,00	0,52
SAR18_PR.0001.0009.0003	- Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora	0,3800	1,00	0,38
SAR18_PR.0001.0009.0003	- Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora	0,6100	1,00	0,61
SAR18_PR.0001.0013.0011	- PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, esclusi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e l'assicurazione (potenza HP 75) peso 55 q.li benna da m³ 1.00 - ora	1,0000	17,41	17,41
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	1,0000	31,54	31,54
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,0500	31,54	1,58
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,0500	29,30	1,47
	Sommano euro (A)			66,11
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15 = 1,5% * B)			9,92
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			7,60
	TOTALE (A + B + C) euro / ora			83,63
	<i>Incidenza manodopera</i>			(41,36%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0013.0013	PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione (potenza HP 101) peso 95 q.li benna da 1.50 mc ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0002.0001	- GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l - litri	11,1100	1,29	14,33
SAR18_PR.0001.0008.0001	- LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno	3,1000	1,00	3,10
SAR18_PR.0001.0009.0002	- RICAMBI, a stima - cadauno	0,7200	1,00	0,72
SAR18_PR.0001.0009.0003	- Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora	0,6500	1,00	0,65
SAR18_PR.0001.0013.0012	- PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, esclusi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e l'assicurazione (potenza HP 101) peso 95 q.li benna da m³ 1.50 - ora	1,0000	18,69	18,69
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	1,0000	31,54	31,54
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,0500	31,54	1,58
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,0500	29,30	1,47
	Sommano euro (A)			72,08
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16 = 1,5% * B)			10,81
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			8,29
	TOTALE (A + B + C) euro / ora			91,18
	<i>Incidenza manodopera</i>			(37,94%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0013.0014	PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione (potenza HP 160) peso 120 q.li benna da 2.10 mc			



ELEMENTI:				
SAR18_PR.0001.0002.0001	- GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l - litri	17,6000	1,29	22,70
SAR18_PR.0001.0008.0001	- LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno	4,1300	1,00	4,13
SAR18_PR.0001.0009.0002	- RICAMBI, a stima - cadauno	1,2900	1,00	1,29
SAR18_PR.0001.0009.0003	- Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora	0,8800	1,00	0,88
SAR18_PR.0001.0013.0013	- PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, esclusi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e l'assicurazione (potenza HP 160) peso 120 q.li benna da m³ 2.10 - ora	1,0000	25,16	25,16
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	1,0000	31,54	31,54
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,0500	31,54	1,58
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,0500	29,30	1,47
Sommano euro (A)				88,75
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20 = 1,5% * B)				13,31
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				10,21
TOTALE (A + B + C) euro / ora				112,27
<i>Incidenza manodopera</i>				(30,81%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0013.0015	MINIPALA GOMMATA CON RETROESCAVATORE già esistente in cantiere, compresi operatore e consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione (potenza HP 30) peso 28 q.li benna da 0.30 mc ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0002.0001	- GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l - litri	3,3000	1,29	4,26
SAR18_PR.0001.0008.0002	- LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima - cadauno	1,2900	1,00	1,29
SAR18_PR.0001.0009.0002	- RICAMBI, a stima - cadauno	0,4100	1,00	0,41
SAR18_PR.0001.0009.0003	- Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora	0,4400	1,00	0,44
SAR18_PR.0001.0013.0015	- PALA GOMMATA CON RETROESCAVATORE già esistente in cantiere, esclusi operatore e consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione ma compresa l'assicurazione (potenza HP 30) peso 28 q.li benna da m³ 0.30 - ora	1,0000	12,50	12,50
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	1,0000	31,54	31,54
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,0500	31,54	1,58
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,0500	29,30	1,47
Sommano euro (A)				53,49
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12 = 1,5% * B)				8,02
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				6,15
TOTALE (A + B + C) euro / ora				67,66
<i>Incidenza manodopera</i>				(51,12%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0013.0016	PALA GOMMATA CON RETROESCAVATORE già esistente in cantiere, compresi operatore e consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione (potenza HP 100) peso 80 q.li benna da 1.10 mc ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0002.0001	- GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l - litri	11,0000	1,29	14,19
SAR18_PR.0001.0008.0002	- LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima - cadauno	2,5800	1,00	2,58
SAR18_PR.0001.0009.0002	- RICAMBI, a stima - cadauno	0,8300	1,00	0,83



SAR18_PR.0001.0009.0003	- Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora	0,6200	1,00	0,62
SAR18_PR.0001.0013.0016	- PALA GOMMATA CON RETROESCAVATORE già esistente in cantiere, esclusi operatore e consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione ma compresa l'assicurazione (potenza HP 100) peso 80 q.li benna da m³ 1.10 - ora	1,0000	17,71	17,71
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	1,0000	31,54	31,54
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,0500	31,54	1,58
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,0500	29,30	1,47
Sommano euro (A)				70,52
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16 = 1,5% * B)				10,58
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				8,11
TOTALE (A + B + C) euro / ora				89,21
<i>Incidenza manodopera</i>				(38,77%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0013.0017	PALA GOMMATA CON RETROESCAVATORE già esistente in cantiere, compresi operatore e consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione (potenza HP 115) peso 90 q.li benna da 1.20 mc ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0002.0001	- GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l - litri	12,6500	1,29	16,32
SAR18_PR.0001.0008.0002	- LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima - cadauno	3,6200	1,00	3,62
SAR18_PR.0001.0009.0002	- RICAMBI, a stima - cadauno	0,7700	1,00	0,77
SAR18_PR.0001.0009.0003	- Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora	0,6300	1,00	0,63
SAR18_PR.0001.0013.0017	- PALA GOMMATA CON RETROESCAVATORE già esistente in cantiere, esclusi operatore e consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione ma compresa l'assicurazione (potenza HP 115) peso 90 q.li benna da m³ 1.20 - ora	1,0000	18,00	18,00
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	1,0000	31,54	31,54
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,0500	31,54	1,58
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,0500	29,30	1,47
Sommano euro (A)				73,93
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17 = 1,5% * B)				11,09
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				8,50
TOTALE (A + B + C) euro / ora				93,52
<i>Incidenza manodopera</i>				(36,99%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0013.0018	MINIESCAVATORE CINGOLATO (potenza HP 20), già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi,manutenzione e assicurazione peso 25 q.li ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0002.0001	- GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l - litri	2,2000	1,29	2,84
SAR18_PR.0001.0008.0001	- LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno	0,4100	1,00	0,41
SAR18_PR.0001.0009.0002	- RICAMBI, a stima - cadauno	0,3100	1,00	0,31
SAR18_PR.0001.0009.0003	- Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora	0,4400	1,00	0,44
SAR18_PR.0001.0013.0038	- MINIESCAVATORE CINGOLATO (potenza HP 20) già esistente in cantiere, esclusi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e	1,0000	12,67	12,67



	l'assicurazione peso 25 q.li - ora			
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	1,0000	31,54	31,54
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,0300	31,54	0,95
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,0300	29,30	0,88
	Sommano euro (A)			50,04
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11 = 1,5% * B)			7,51
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			5,76
	TOTALE (A + B + C) euro / ora			63,31
	<i>Incidenza manodopera</i>			(52,71%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0013.0019	DUMPERINO ATTREZZATO CON PALA CARICATRICE con cassone ribaltabile, della capacità di mc.1,2 raso e benna della pala da mc.0,5, con motore Diesel da 26 HP compreso l'operatore, i consumi, i ricambi, la manutenzione e compresa l'assicurazione ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0002.0001	- GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l - litri	2,8600	1,29	3,69
SAR18_PR.0001.0008.0002	- LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima - cadauno	0,8800	1,00	0,88
SAR18_PR.0001.0009.0002	- RICAMBI, a stima - cadauno	0,3100	1,00	0,31
SAR18_PR.0001.0009.0003	- Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora	0,6000	1,00	0,60
SAR18_PR.0001.0013.0042	- DUMPERINO ATTREZZATO CON PALA CARICATRICE con cassone ribaltabile frontalmente della capacità di m³ 1,2 -1,5 raso e benna della pala da m³ 0,5, con motore Diesel da 26 HP, esclusi l'operatore, i consumi, i ricambi, la manutenzione e l'assicurazione - ora	1,0000	17,19	17,19
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	1,0000	31,54	31,54
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,0500	31,54	1,58
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,0500	29,30	1,47
	Sommano euro (A)			57,26
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13 = 1,5% * B)			8,59
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			6,59
	TOTALE (A + B + C) euro / ora			72,44
	<i>Incidenza manodopera</i>			(47,75%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0013.0020	DUMPER A CASSONE RIBALTABILE RINFORZATO compreso il conducente, i consumi di carburante e lubrificanti, i ricambi, gli oneri di manutenzione e compresa l'assicurazione, con potenza e portate fino a: 260 HP e cassone da mc.11,00 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0002.0001	- GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l - litri	23,4000	1,29	30,19
SAR18_PR.0001.0008.0002	- LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima - cadauno	2,5800	1,00	2,58
SAR18_PR.0001.0009.0002	- RICAMBI, a stima - cadauno	1,5500	1,00	1,55
SAR18_PR.0001.0009.0003	- Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora	1,2000	1,00	1,20
SAR18_PR.0001.0013.0044	- DUMPER A CASSONE RIBALTABILE RINFORZATO esclusi il conducente, i consumi di carburante e lubrificanti, i ricambi, gli oneri di manutenzione e l'assicurazione, con potenza e portata fino a: 260 HP e cassone da m³ 11,00 - ora	1,0000	34,34	34,34
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	1,0000	31,54	31,54
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,0500	31,54	1,58



	Regionale) - ora			
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,0500	29,30	1,47
	Sommano euro (A)			104,45
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24 = 1,5% * B)			15,67
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			12,01
	TOTALE (A + B + C) euro / ora			132,13
	<i>Incidenza manodopera</i>			(26,18%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0013.0021	DUMPER A CASSONE RIBALTABILE RINFORZATO compreso il conducente, i consumi di carburante e lubrificanti, i ricambi, gli oneri di manutenzione e compresa l'assicurazione, con potenza e portate fino a: 456 HP e cassone da mc.21,00 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0002.0001	- GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l - litri	41,0400	1,29	52,94
SAR18_PR.0001.0008.0002	- LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima - cadauno	4,1300	1,00	4,13
SAR18_PR.0001.0009.0002	- RICAMBI, a stima - cadauno	2,5800	1,00	2,58
SAR18_PR.0001.0009.0003	- Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora	2,3000	1,00	2,30
SAR18_PR.0001.0013.0046	- DUMPER A CASSONE RIBALTABILE RINFORZATO esclusi il conducente, i consumi di carburante e lubrificanti, i ricambi, gli oneri di manutenzione e l'assicurazione, con potenza e portata fino a: 456 HP e cassone da m³ 21,00 - ora	1,0000	65,63	65,63
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	1,0000	31,54	31,54
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,0500	31,54	1,58
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,0500	29,30	1,47
	Sommano euro (A)			162,17
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36 = 1,5% * B)			24,33
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			18,65
	TOTALE (A + B + C) euro / ora			205,15
	<i>Incidenza manodopera</i>			(16,86%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0013.0022	DUMPER A CASSONE RIBALTABILE RINFORZATO compreso il conducente, i consumi di carburante e lubrificanti, i ricambi, gli oneri di manutenzione e compresa l'assicurazione, con potenza e portate fino a: 632 HP e cassone da mc.31,00 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0002.0001	- GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l - litri	56,8800	1,29	73,38
SAR18_PR.0001.0008.0002	- LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima - cadauno	5,1600	1,00	5,16
SAR18_PR.0001.0009.0002	- RICAMBI, a stima - cadauno	3,1000	1,00	3,10
SAR18_PR.0001.0009.0003	- Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora	2,9800	1,00	2,98
SAR18_PR.0001.0013.0047	- DUMPER A CASSONE RIBALTABILE RINFORZATO esclusi il conducente, i consumi di carburante e lubrificanti, i ricambi, gli oneri di manutenzione e l'assicurazione, con potenza e portata fino a: 632 HP e cassone da m³ 31,00 - ora	1,0000	85,00	85,00
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	1,0000	31,54	31,54
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,0600	31,54	1,89
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,0600	29,30	1,76
	Sommano euro (A)			204,81



	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46 = 1,5% * B)		30,72
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		23,55
	TOTALE (A + B + C) euro / ora		259,08
	<i>Incidenza manodopera</i>		(13,58%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0013.0023	ATTREZZATURA COMPLETA DI SCAVO di cunicolo e di spinta del controtubo per attraversamenti con utilizzo di tecnologia "Spingitubo Oleodinamica a coclee elicoidali" per tubi in acciaio del diametro dal Dn 300 al Dn 1500 mm, costituita da: -Macchina spingitubo: -adeguata centralina idraulica, -coclea di estrazione elicoidale del diametro necessario allo smarino del materiale di risulta, -fresa a tutto diametro con inserti in VIDIA adeguati alla tipologia del terreno da perforare, -Gruppo elettrogeno di adeguata potenza, - Camion Grù con sbraccio m. 22 e portata 20 tn per la movimentazione delle coclee e dei tubi camicia all'interno della camera di spinta, già funzionante in cantiere, escluso gli operatori addetti, ma compresi i consumi, i ricambi, gli oneri di manutenzione ed i materiali di consumo quali inserti in VIDIA, tubazioni idrauliche etc... Il tutto da eseguirsi in terreno sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso rocce dure e tenere. ELEMENTI:			
SAR18_SL.0001.0008.0001	- MACCHINA SPINGITUBO per scavo di cunicolo e di spinta del controtubo per attraversamenti con utilizzo di tecnologia "Spingitubo Oleodinamica a coclee elicoidali" per tubi in acciaio del diametro dal Dn 300 al Dn 1500 mm, costituita da adeguata centralina idraulica, macchina spingitubo, coclea di estrazione e fresa a tutto diametro, già funzionante in cantiere, escluso gli operatori addetti, ma compresi i consumi, i ricambi, le assicurazioni, gli oneri di manutenzione ed il materiale di consumo. - ora	1,0000	163,11	163,11
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,6000	77,37	46,42
SAR18_SL.0002.0020.0001	- GRUPPO ELETTOGENO carrellato, con motore Diesel, già funzionante in cantiere, compreso i consumi, gli oneri di manutenzione e l'intervento saltuario dell'operatore potenza 32 KVA a 230/400 V con HP 34 - ora	1,0000	14,22	14,22
	Sommano euro (A)			223,75
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50 = 1,5% * B)			33,56
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			25,73
	TOTALE (A + B + C) euro / ora			283,04
	<i>Incidenza manodopera</i>			(8,88%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0013.0024	ATTREZZATURA COMPLETA DI SCAVO di cunicolo e di spinta del controtubo per attraversamenti con utilizzo di tecnologia "Spingitubo Oleodinamica con smarino meccanico ed eventuale uso di braccetto o fresa" per tubi camicia in in acciaio/clis o gres del diametro dal Dn 1600 al Dn 2800 mm, costituita da: -Macchina spingitubo: -martinetti idraulici di adeguata potenza, -nastro trasportatore o carrello elettrico, -Gruppo elettrogeno di adeguata potenza, - Camion Grù con sbraccio m. 22 e portata 20 tn per la movimentazione dei tubi camicia e attrezzature all'interno della camera di spinta, già funzionante in cantiere, escluso gli operatori addetti, ma compresi i consumi, i ricambi, gli oneri di manutenzione ed i materiali di consumo quali inserti in VIDIA, tubazioni idrauliche etc... Il tutto da eseguirsi in terreno sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso rocce dure e tenere. ELEMENTI:			
SAR18_SL.0001.0008.0002	- MACCHINA SPINGITUBO oleodinamica, dotata di sistema di spinta mediante martinetti idraulici di adeguata portata al diametro ed allo sforzo di spinta utilizzata per tubi di diametro ø 1600-2800. Sistema di smarino meccanico ottenuto attraverso nastro trasportatore/carrello elettrico, già funzionante in cantiere, compreso operatori addetti, i consumi, i ricambi le assicurazioni e gli oneri di manutenzione - ora	1,0000	173,46	173,46
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,6000	77,37	46,42



SAR18_SL.0002.0020.0001	- GRUPPO ELETTROGENO carrellato, con motore Diesel, già funzionante in cantiere, compreso i consumi, gli oneri di manutenzione e l'intervento saltuario dell'operatore potenza 32 KVA a 230/400 V con HP 34 - ora	1,0000	14,22	14,22
Sommano euro (A)				234,10
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53 = 1,5% * B)				35,12
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				26,92
TOTALE (A + B + C) euro / ora				296,14
<i>Incidenza manodopera</i>				(8,48%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0013.0025	MINIPALA CARICATRICE GOMMATA (potenza HP 48) con benna da mc.0,37, già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione peso 38 q.li ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0002.0001	- GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l - litri	5,2800	1,29	6,81
SAR18_PR.0001.0008.0001	- LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno	1,5500	1,00	1,55
SAR18_PR.0001.0009.0002	- RICAMBI, a stima - cadauno	0,5200	1,00	0,52
SAR18_PR.0001.0009.0003	- Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora	0,5400	1,00	0,54
SAR18_PR.0001.0013.0010	- MINIPALA CARICATRICE GOMMATA peso 38 q.li (potenza HP 73) già esistente in cantiere, esclusi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi e manutenzione e l'assicurazione - ora	1,0000	15,49	15,49
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	1,0000	31,54	31,54
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,0300	31,54	0,95
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,0300	29,30	0,88
Sommano euro (A)				58,28
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13 = 1,5% * B)				8,74
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				6,70
TOTALE (A + B + C) euro / ora				73,72
<i>Incidenza manodopera</i>				(45,27%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0013.0026	PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione (potenza HP 170) peso 124 benna da 2.30 mc ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0002.0001	- GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l - litri	18,0000	1,29	23,22
SAR18_PR.0001.0008.0001	- LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno	4,2000	1,00	4,20
SAR18_PR.0001.0009.0002	- RICAMBI, a stima - cadauno	1,3000	1,00	1,30
SAR18_PR.0001.0009.0003	- Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora	0,9000	1,00	0,90
SAR18_PR.0001.0013.0014	- PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, esclusi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e l'assicurazione (potenza HP 170) peso 124 q.li benna da m³ 2.30 - ora	1,0000	25,78	25,78
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	1,0000	31,54	31,54
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,0500	31,54	1,58
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,0500	29,30	1,47
Sommano euro (A)				89,99
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20 = 1,5% * B)				13,50



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		10,35
	TOTALE (A + B + C) euro / ora		113,84
	<i>Incidenza manodopera</i>		(30,38%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0013.0027	PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione (potenza HP 256) peso 195 benna da 3.40 mc ELEMENTI:			
	SAR18_PR.0001.0002.0001 - GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l - litri	25,0000	1,29	32,25
	SAR18_PR.0001.0008.0001 - LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno	5,0000	1,00	5,00
	SAR18_PR.0001.0009.0002 - RICAMBI, a stima - cadauno	2,0000	1,00	2,00
	SAR18_PR.0001.0009.0003 - Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora	1,1200	1,00	1,12
	SAR18_PR.0001.0013.0031 - PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, esclusi l' operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e l'assicurazione (potenza HP 256) peso 195 q.li benna da m³ 3.40 - ora	1,0000	31,98	31,98
	SAR18_RU.0001.0001.0001 - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	1,0000	31,54	31,54
	SAR18_RU.0001.0001.0001 - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,0500	31,54	1,58
	SAR18_RU.0001.0001.0002 - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,0500	29,30	1,47
	Sommano euro (A)			106,94
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24 = 1,5% * B)			16,04
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			12,30
	TOTALE (A + B + C) euro / ora			135,28
	<i>Incidenza manodopera</i>			(25,57%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0013.0028	PALA CARICATRICE CINGOLATA già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione (potenza HP 110) peso 95 q.li benna da 1.60 mc ELEMENTI:			
	SAR18_PR.0001.0002.0001 - GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l - litri	13,0000	1,29	16,77
	SAR18_PR.0001.0008.0001 - LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno	2,0000	1,00	2,00
	SAR18_PR.0001.0009.0002 - RICAMBI, a stima - cadauno	1,4000	1,00	1,40
	SAR18_PR.0001.0009.0003 - Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora	1,3100	1,00	1,31
	SAR18_PR.0001.0013.0032 - PALA CARICATRICE CINGOLATA già esistente in cantiere, esclusi l' operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e l'assicurazione (potenza HP 110) peso 95 q.li benna da m³ 1.60 - ora	1,0000	37,50	37,50
	SAR18_RU.0001.0001.0001 - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	1,0000	31,54	31,54
	SAR18_RU.0001.0001.0001 - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,0500	31,54	1,58
	SAR18_RU.0001.0001.0002 - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,0500	29,30	1,47
	Sommano euro (A)			93,57
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21 = 1,5% * B)			14,04
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			10,76
	TOTALE (A + B + C) euro / ora			118,37
	<i>Incidenza manodopera</i>			(29,22%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0013.0029	ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i			



	consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione (potenza HP 213) peso 270 q.li ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0002.0001	- GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l - litri	22,0000	1,29	28,38
SAR18_PR.0001.0008.0001	- LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno	4,3000	1,00	4,30
SAR18_PR.0001.0009.0002	- RICAMBI, a stima - cadauno	2,8700	1,00	2,87
SAR18_PR.0001.0009.0003	- Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora	1,3000	1,00	1,30
SAR18_PR.0001.0013.0006	- ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, esclusi l' operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione, l'assicurazione ed i bolli per (potenza media HP 213) peso 270 q.li - ora	1,0000	37,13	37,13
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	1,0000	31,54	31,54
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,0700	31,54	2,21
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,0700	29,30	2,05
Sommano euro (A)				109,78
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25 = 1,5% * B)				16,47
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				12,63
TOTALE (A + B + C) euro / ora				138,88
<i>Incidenza manodopera</i>				(25,78%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0013.0030	ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione (potenza HP 240) peso 300 q.li ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0002.0001	- GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l - litri	30,0000	1,29	38,70
SAR18_PR.0001.0008.0001	- LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno	5,0000	1,00	5,00
SAR18_PR.0001.0009.0002	- RICAMBI, a stima - cadauno	3,6000	1,00	3,60
SAR18_PR.0001.0009.0003	- Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora	1,4000	1,00	1,40
SAR18_PR.0001.0013.0007	- ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, esclusi l' operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione, l'assicurazione ed i bolli per (potenza media HP 240) peso 300 q.li - ora	1,0000	40,00	40,00
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	1,0000	31,54	31,54
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,0700	31,54	2,21
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,0700	29,30	2,05
Sommano euro (A)				124,50
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28 = 1,5% * B)				18,68
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				14,32
TOTALE (A + B + C) euro / ora				157,50
<i>Incidenza manodopera</i>				(22,73%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0013.0031	ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione (potenza HP 300) peso 390 q.li ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0002.0001	- GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l - litri	35,0000	1,29	45,15
SAR18_PR.0001.0008.0001	- LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno	6,5000	1,00	6,50
SAR18_PR.0001.0009.0002	- RICAMBI, a stima - cadauno	4,5000	1,00	4,50
SAR18_PR.0001.0009.0003	- Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni	2,0400	1,00	2,04



	obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora			
SAR18_PR.0001.0013.0008	- ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, esclusi l' operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione, l'assicurazione ed i bolli per (potenza media HP 300) peso 390 q.li - ora	1,0000	58,19	58,19
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	1,0000	31,54	31,54
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,0800	31,54	2,52
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,0800	29,30	2,34
Sommano euro (A)				152,78
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34 = 1,5% * B)				22,92
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				17,57
TOTALE (A + B + C) euro / ora				193,27
<i>Incidenza manodopera</i>				(18,83%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0013.0032	ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione (potenza HP 370) peso 500 q.li ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0002.0001	- GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l - litri	48,0000	1,29	61,92
SAR18_PR.0001.0008.0001	- LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno	8,0000	1,00	8,00
SAR18_PR.0001.0009.0002	- RICAMBI, a stima - cadauno	6,0000	1,00	6,00
SAR18_PR.0001.0009.0003	- Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora	2,6000	1,00	2,60
SAR18_PR.0001.0013.0009	- ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, esclusi l' operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione, l'assicurazione ed i bolli per (potenza media HP 370) peso 500 q.li - ora	1,0000	74,41	74,41
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	1,0000	31,54	31,54
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,1000	31,54	3,15
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,1000	29,30	2,93
Sommano euro (A)				190,55
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43 = 1,5% * B)				28,58
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				21,91
TOTALE (A + B + C) euro / ora				241,04
<i>Incidenza manodopera</i>				(15,61%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0013.0033	MINIESCAVATORE CINGOLATO (potenza HP 10), già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi,manutenzione e assicurazione peso 10 q.li ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0002.0001	- GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l - litri	2,0000	1,29	2,58
SAR18_PR.0001.0008.0001	- LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno	0,3000	1,00	0,30
SAR18_PR.0001.0009.0002	- RICAMBI, a stima - cadauno	0,2500	1,00	0,25
SAR18_PR.0001.0009.0003	- Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora	0,3100	1,00	0,31
SAR18_PR.0001.0013.0039	- MINIESCAVATORE CINGOLATO (potenza HP 10) già esistente in cantiere, esclusi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e l'assicurazione peso 10 q.li - ora	1,0000	8,75	8,75
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	1,0000	31,54	31,54
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,0300	31,54	0,95



	Regionale) - ora			
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,0300	29,30	0,88
	Sommano euro (A)			45,56
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10 = 1,5% * B)			6,83
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			5,24
	TOTALE (A + B + C) euro / ora			57,63
	<i>Incidenza manodopera</i>			(57,9%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0013.0034	MINIESCAVATORE CINGOLATO (potenza HP 30), già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione peso 35 q.li ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0002.0001	- GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l - litri	3,3000	1,29	4,26
SAR18_PR.0001.0008.0001	- LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno	0,5000	1,00	0,50
SAR18_PR.0001.0009.0002	- RICAMBI, a stima - cadauno	0,4000	1,00	0,40
SAR18_PR.0001.0009.0003	- Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora	0,5000	1,00	0,50
SAR18_PR.0001.0013.0040	- MINIESCAVATORE CINGOLATO (potenza HP 30) già esistente in cantiere, esclusi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e l'assicurazione peso 35 q.li - ora	1,0000	14,26	14,26
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	1,0000	31,54	31,54
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,0300	31,54	0,95
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,0300	29,30	0,88
	Sommano euro (A)			53,29
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12 = 1,5% * B)			7,99
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			6,13
	TOTALE (A + B + C) euro / ora			67,41
	<i>Incidenza manodopera</i>			(49,5%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0013.0035	MINIESCAVATORE CINGOLATO (potenza HP 40), già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione peso 50 q.li ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0002.0001	- GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l - litri	4,4000	1,29	5,68
SAR18_PR.0001.0008.0001	- LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno	0,6000	1,00	0,60
SAR18_PR.0001.0009.0002	- RICAMBI, a stima - cadauno	0,5000	1,00	0,50
SAR18_PR.0001.0009.0003	- Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora	0,5500	1,00	0,55
SAR18_PR.0001.0013.0041	- MINIESCAVATORE CINGOLATO (potenza HP 40) già esistente in cantiere, esclusi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e l'assicurazione peso 50 q.li - ora	1,0000	15,73	15,73
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	1,0000	31,54	31,54
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,0300	31,54	0,95
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,0300	29,30	0,88
	Sommano euro (A)			56,43
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13 = 1,5% * B)			8,46
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			6,49
	TOTALE (A + B + C) euro / ora			71,38
	<i>Incidenza manodopera</i>			(46,75%)



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0013.0036	DUMPER A CASSONE RIBALTABILE RINFORZATO compreso il conducente, i consumi di carburante e lubrificanti, i ricambi, gli oneri di manutenzione e compresa l'assicurazione, con potenza e portate fino a: 175 HP e cassone da mc. 6,80 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0002.0001	- GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l - litri	15,7500	1,29	20,32
SAR18_PR.0001.0008.0002	- LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima - cadauno	1,5800	1,00	1,58
SAR18_PR.0001.0009.0002	- RICAMBI, a stima - cadauno	0,9900	1,00	0,99
SAR18_PR.0001.0009.0003	- Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora	0,8100	1,00	0,81
SAR18_PR.0001.0013.0043	- DUMPER A CASSONE RIBALTABILE RINFORZATO esclusi il conducente, i consumi di carburante e lubrificanti, i ricambi, gli oneri di manutenzione e l'assicurazione, con potenza e portata fino a: 175 HP e cassone da m³ 6,80 - ora	1,0000	23,12	23,12
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	1,0000	31,54	31,54
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,0500	31,54	1,58
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,0500	29,30	1,47
	Sommano euro (A)			81,41
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18 = 1,5% * B)			12,21
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			9,36
	TOTALE (A + B + C) euro / ora			102,98
	<i>Incidenza manodopera</i>			(33,59%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0013.0037	DUMPER A CASSONE RIBALTABILE RINFORZATO compreso il conducente, i consumi di carburante e lubrificanti, i ricambi, gli oneri di manutenzione e compresa l'assicurazione, con potenza e portate fino a: 320 HP e cassone da mc. 17,50 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0002.0001	- GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l - litri	28,8000	1,29	37,15
SAR18_PR.0001.0008.0002	- LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima - cadauno	2,8900	1,00	2,89
SAR18_PR.0001.0009.0002	- RICAMBI, a stima - cadauno	1,8100	1,00	1,81
SAR18_PR.0001.0009.0003	- Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora	1,4800	1,00	1,48
SAR18_PR.0001.0013.0045	- DUMPER A CASSONE RIBALTABILE RINFORZATO esclusi il conducente, i consumi di carburante e lubrificanti, i ricambi, gli oneri di manutenzione e l'assicurazione, con potenza e portata fino a: 320 HP e cassone da m³ 17,50 - ora	1,0000	42,27	42,27
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	1,0000	31,54	31,54
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,0500	31,54	1,58
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,0500	29,30	1,47
	Sommano euro (A)			120,19
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27 = 1,5% * B)			18,03
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			13,82
	TOTALE (A + B + C) euro / ora			152,04
	<i>Incidenza manodopera</i>			(22,75%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0013.0038	MINIESCAVATORE CINGOLATO potenza (HP 58), già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione peso 90 q.li			



ELEMENTI:				
SAR18_PR.0001.0002.0001	- GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l - litri	6,5000	1,29	8,39
SAR18_PR.0001.0008.0001	- LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno	0,3000	1,00	0,30
SAR18_PR.0001.0009.0002	- RICAMBI, a stima - cadauno	1,4000	1,00	1,40
SAR18_PR.0001.0009.0003	- Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora	0,7000	1,00	0,70
SAR18_PR.0001.0013.0030	- MINIESCAVATORE CINGOLATO (potenza HP 58) già esistente in cantiere, esclusi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e l'assicurazione peso 90 q.li - ora	1,0000	20,13	20,13
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,0500	31,54	1,58
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	1,0000	31,54	31,54
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,0500	29,30	1,47
Sommano euro (A)				65,51
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15 = 1,5% * B)				9,83
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				7,53
TOTALE (A + B + C) euro / ora				82,87
<i>Incidenza manodopera</i>				(41,74%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0013.0039	MINIPALA CARICATRICE CINGOLATA potenza (HP 48) già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione peso 37 q.li ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0002.0001	- GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l - litri	5,2800	1,29	6,81
SAR18_PR.0001.0008.0001	- LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno	1,5500	1,00	1,55
SAR18_PR.0001.0009.0002	- RICAMBI, a stima - cadauno	0,5200	1,00	0,52
SAR18_PR.0001.0009.0003	- Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora	0,5400	1,00	0,54
SAR18_PR.0001.0013.0010	- MINIPALA CARICATRICE GOMMATA peso 38 q.li (potenza HP 73) già esistente in cantiere, esclusi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi e manutenzione e l'assicurazione - ora	1,0000	15,49	15,49
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	1,0000	31,54	31,54
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,0300	31,54	0,95
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,0300	29,30	0,88
Sommano euro (A)				58,28
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13 = 1,5% * B)				8,74
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				6,70
TOTALE (A + B + C) euro / ora				73,72
<i>Incidenza manodopera</i>				(45,27%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0014.0001	MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/min, già esistente in cantiere, compreso l'intervento saltuario del motorista, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione SOLA MACCHINA IN MARCIA ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0002.0001	- GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l - litri	1,6000	1,29	2,06
SAR18_PR.0001.0008.0001	- LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno	0,3100	1,00	0,31
SAR18_PR.0001.0009.0002	- RICAMBI, a stima - cadauno	0,1500	1,00	0,15
SAR18_PR.0001.0013.0048	- MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/min, già esistente in cantiere, esclusi l'intervento saltuario del motorista, i consumi di carburante,	1,0000	8,94	8,94



	lubrificanti, ricambi, manutenzione SOLA MACCHINA - ora			
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,1040	31,54	3,28
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,0300	31,54	0,95
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,0300	29,30	0,88
Sommano euro (A)				16,57
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B)				2,49
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				1,91
TOTALE (A + B + C) euro / ora				20,97
<i>Incidenza manodopera</i>				(24,37%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0014.0002	MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/min, già esistente in cantiere, compreso l'intervento saltuario del motorista, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione MACCHINA IN MARCIA CON 1 MARTELLO demolitore o perforatore, compreso l'OPERAIO ADDETTO a quest'ultimo ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0002.0001	- GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l - litri	1,8000	1,29	2,32
SAR18_PR.0001.0008.0001	- LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno	0,4000	1,00	0,40
SAR18_PR.0001.0009.0002	- RICAMBI, a stima - cadauno	0,1800	1,00	0,18
SAR18_PR.0001.0013.0048	- MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/min, già esistente in cantiere, esclusi l'intervento saltuario del motorista, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione SOLA MACCHINA - ora	1,0000	8,94	8,94
SAR18_PR.0001.0013.0050	- MARTELLO DEMOLITORE MANUALE del peso di circa 15-20 kg da abbinare a motocompressore, compresa quota parte di manichetta della lunghezza di ml 20, già esistente in cantiere, escluso l'utilizzo dell'operaio ma compresi i lubrificanti, ricambi, manutenzione SOLA MACCHINA - ora	1,0000	2,50	2,50
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,1040	31,54	3,28
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,0400	31,54	1,26
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	1,0000	29,30	29,30
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,0400	29,30	1,17
Sommano euro (A)				49,35
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11 = 1,5% * B)				7,40
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				5,68
TOTALE (A + B + C) euro / ora				62,43
<i>Incidenza manodopera</i>				(56,08%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0014.0003	MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/min, già esistente in cantiere, compreso l'intervento saltuario del motorista, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione MACCHINA IN MARCIA CON DUE MARTELLI demolitori o perforatori e con DUE OPERAI ADDETTI a questi ultimi ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0002.0001	- GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l - litri	2,0000	1,29	2,58
SAR18_PR.0001.0008.0001	- LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno	0,4500	1,00	0,45
SAR18_PR.0001.0009.0002	- RICAMBI, a stima - cadauno	0,2200	1,00	0,22
SAR18_PR.0001.0013.0048	- MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/min, già esistente in cantiere, esclusi l'intervento saltuario del motorista, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione SOLA MACCHINA - ora	1,0000	8,94	8,94
SAR18_PR.0001.0013.0050	- MARTELLO DEMOLITORE MANUALE del	1,0000	2,50	2,50



	peso di circa 15-20 kg da abbinare a motocompressore, compresa quota parte di manichetta della lunghezza di ml 20, già esistente in cantiere, escluso l'utilizzo dell'operaio ma compresi i lubrificanti, ricambi, manutenzione SOLA MACCHINA - ora			
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,1040	31,54	3,28
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,0500	31,54	1,58
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	2,0000	29,30	58,60
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,0500	29,30	1,47
Sommano euro (A)				79,62
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18 = 1,5% * B)				11,94
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				9,16
TOTALE (A + B + C) euro / ora				100,72
<i>Incidenza manodopera</i>				(64,47%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0014.0004	COMPRESSORE d'aria con motore elettrico da 2000 l/min., funzionante, compresi consumi e dotazioni, escluso il personale addetto ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0009.0001	- RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima - cadauno	1,0000	0,01	0,01
SAR18_PR.0001.0013.0051	- COMPRESSORE d'aria con motore elettrico da 2000 l/min, funzionante, esclusi consumi, dotazioni e il personale addetto - ora	1,0000	6,00	6,00
Sommano euro (A)				6,01
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)				0,90
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,69
TOTALE (A + B + C) euro / ora				7,60
<i>Incidenza manodopera</i>				(0%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0014.0005	MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 5000 l/min, già esistente in cantiere, compreso l'intervento saltuario del motorista, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione SOLA MACCHINA IN MARCIA ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0002.0001	- GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l - litri	1,6000	1,29	2,06
SAR18_PR.0001.0008.0001	- LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno	0,3100	1,00	0,31
SAR18_PR.0001.0009.0002	- RICAMBI, a stima - cadauno	0,1500	1,00	0,15
SAR18_PR.0001.0013.0049	- MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 5000 l/min, già esistente in cantiere, esclusi l'intervento saltuario del motorista, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione SOLA MACCHINA - ora	1,0000	11,00	11,00
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,1040	31,54	3,28
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,0300	31,54	0,95
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,0300	29,30	0,88
Sommano euro (A)				18,63
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B)				2,79
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				2,14
TOTALE (A + B + C) euro / ora				23,56
<i>Incidenza manodopera</i>				(21,69%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0014.0006	MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 5000 l/min, già esistente in cantiere, compreso l'intervento saltuario del motorista, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione MACCHINA IN MARCIA CON			



1 MARTELLI demolitori o perforatori, compreso l'OPERAIO ADDETTO a quest'ultimo ELEMENTI:				
SAR18_PR.0001.0002.0001	- GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l - litri	1,8000	1,29	2,32
SAR18_PR.0001.0008.0001	- LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno	0,4000	1,00	0,40
SAR18_PR.0001.0009.0002	- RICAMBI, a stima - cadauno	0,1800	1,00	0,18
SAR18_PR.0001.0013.0049	- MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 5000 l/min, già esistente in cantiere, esclusi l'intervento saltuario del motorista, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione SOLA MACCHINA - ora	1,0000	11,00	11,00
SAR18_PR.0001.0013.0050	- MARTELLI DEMOLITORE MANUALE del peso di circa 15-20 kg da abbinare a motocompressore, compresa quota parte di manichetta della lunghezza di ml 20, già esistente in cantiere, escluso l'utilizzo dell'operaio ma compresi i lubrificanti, ricambi, manutenzione SOLA MACCHINA - ora	1,0000	2,50	2,50
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,1040	31,54	3,28
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,0400	31,54	1,26
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	1,0000	29,30	29,30
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,0400	29,30	1,17
Sommano euro (A)				51,41
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12 = 1,5% * B)				7,71
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				5,91
TOTALE (A + B + C) euro / ora				65,03
<i>Incidenza manodopera</i>				(53,84%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0014.0007	MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 5000 l/min, già esistente in cantiere, compreso l'intervento saltuario del motorista, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione MACCHINA IN MARCIA CON DUE MARTELLI demolitori o perforatori e con DUE OPERAI ADDETTI a questi ultimi ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0002.0001	- GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l - litri	2,0000	1,29	2,58
SAR18_PR.0001.0008.0001	- LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno	0,4500	1,00	0,45
SAR18_PR.0001.0009.0002	- RICAMBI, a stima - cadauno	0,2200	1,00	0,22
SAR18_PR.0001.0013.0049	- MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 5000 l/min, già esistente in cantiere, esclusi l'intervento saltuario del motorista, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione SOLA MACCHINA - ora	1,0000	11,00	11,00
SAR18_PR.0001.0013.0050	- MARTELLI DEMOLITORE MANUALE del peso di circa 15-20 kg da abbinare a motocompressore, compresa quota parte di manichetta della lunghezza di ml 20, già esistente in cantiere, escluso l'utilizzo dell'operaio ma compresi i lubrificanti, ricambi, manutenzione SOLA MACCHINA - ora	1,0000	2,50	2,50
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,1040	31,54	3,28
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,0500	31,54	1,58
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	2,0000	29,30	58,60
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,0500	29,30	1,47
Sommano euro (A)				81,68
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18 = 1,5% * B)				12,25
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				9,39
TOTALE (A + B + C) euro / ora				103,32
<i>Incidenza manodopera</i>				(62,84%)



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0015.0001	RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione tipo TANDEM STATICO A DOPPIA TRAZIONE HP 9, peso Kg.500 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0002.0001	- GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l - litri	0,7000	1,29	0,90
SAR18_PR.0001.0008.0001	- LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno	0,1300	1,00	0,13
SAR18_PR.0001.0009.0002	- RICAMBI, a stima - cadauno	0,1000	1,00	0,10
SAR18_PR.0001.0009.0003	- Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora	0,3300	1,00	0,33
SAR18_PR.0001.0013.0052	- RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, esclusi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione, l'assicurazione tipo TANDEM STATICO A DOPPIA TRAZIONE HP 9, peso Kg 500 - ora	1,0000	9,38	9,38
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	1,0000	31,54	31,54
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,0400	31,54	1,26
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,0400	29,30	1,17
	Sommano euro (A)			44,81
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10 = 1,5% * B)			6,72
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			5,15
	TOTALE (A + B + C) euro / ora			56,68
	<i>Incidenza manodopera</i>			(59,93%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0015.0002	RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione tipo TANDEM VIBRANTE ARTICOLATO, HP 13, peso Kg.1300 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0002.0001	- GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l - litri	0,9800	1,29	1,26
SAR18_PR.0001.0008.0001	- LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno	0,1300	1,00	0,13
SAR18_PR.0001.0009.0002	- RICAMBI, a stima - cadauno	0,2100	1,00	0,21
SAR18_PR.0001.0009.0003	- Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora	0,4000	1,00	0,40
SAR18_PR.0001.0013.0053	- RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, esclusi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione, l'assicurazione tipo TANDEM VIBRANTE ARTICOLATO, HP 13, peso Kg 1300 - ora	1,0000	11,56	11,56
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	1,0000	31,54	31,54
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,0400	31,54	1,26
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,0400	29,30	1,17
	Sommano euro (A)			47,53
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11 = 1,5% * B)			7,13
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			5,47
	TOTALE (A + B + C) euro / ora			60,13
	<i>Incidenza manodopera</i>			(56,49%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0015.0003	RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione tipo TANDEM VIBRANTE A DOPPIA TRAZIONE, HP 44, peso Kg.5000 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0002.0001	- GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da	3,3000	1,29	4,26



	2000 l - litri			
SAR18_PR.0001.0008.0001	- LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno	0,4100	1,00	0,41
SAR18_PR.0001.0009.0002	- RICAMBI, a stima - cadauno	0,5200	1,00	0,52
SAR18_PR.0001.0009.0003	- Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora	0,5600	1,00	0,56
SAR18_PR.0001.0013.0054	- RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, esclusi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione, l'assicurazione tipo TANDEM VIBRANTE A DOPPIA TRAZIONE, HP 44, peso Kg 5000 - ora	1,0000	16,15	16,15
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	1,0000	31,54	31,54
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,0400	31,54	1,26
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,0400	29,30	1,17
Sommano euro (A)				55,87
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13 = 1,5% * B)				8,38
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				6,43
TOTALE (A + B + C) euro / ora				70,68
<i>Incidenza manodopera</i>				(48,06%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0015.0004	RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione tipo TANDEM VIBROGOMMATO, HP 112, peso Kg.10000 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0002.0001	- GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l - litri	8,4000	1,29	10,84
SAR18_PR.0001.0008.0001	- LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno	1,8600	1,00	1,86
SAR18_PR.0001.0009.0002	- RICAMBI, a stima - cadauno	1,2400	1,00	1,24
SAR18_PR.0001.0009.0003	- Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora	0,6100	1,00	0,61
SAR18_PR.0001.0013.0055	- RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, esclusi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione, l'assicurazione tipo TANDEM VIBROGOMMATO, HP 112, peso Kg 10000 - ora	1,0000	17,50	17,50
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	1,0000	31,54	31,54
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,0500	31,54	1,58
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,0500	29,30	1,47
Sommano euro (A)				66,64
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15 = 1,5% * B)				10,00
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				7,66
TOTALE (A + B + C) euro / ora				84,30
<i>Incidenza manodopera</i>				(41,03%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0015.0005	VIBROFINITRICE CINGOLATA per stesa di sovrastrutture stradali, avente larghezza max di stesa, con estensori idraulici, di m 2.80, capacità della tramoggia m³ 3, motore Diesel da HP 36, compresi gli operatori, i consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli oneri di manutenzione e l'assicurazione ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0002.0001	- GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l - litri	3,9600	1,29	5,11
SAR18_PR.0001.0008.0001	- LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno	0,6200	1,00	0,62
SAR18_PR.0001.0009.0002	- RICAMBI, a stima - cadauno	1,8100	1,00	1,81
SAR18_PR.0001.0009.0003	- Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale	0,5200	1,00	0,52



	per ora			
SAR18_PR.0001.0013.0061	- VIBROFINITRICE CINGOLATA per stesa di sovrastrutture stradali, avente larghezza max di stesa, con estensori idraulici, di m 2,80, capacità della tramoggia m³ 3, motore Diesel da HP 36.0, escluso gli operatori, i consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli oneri di manutenzione e di assicurazione - ora	1,0000	14,88	14,88
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	1,0000	31,54	31,54
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,0500	31,54	1,58
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	1,0000	29,30	29,30
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,0500	29,30	1,47
Sommano euro (A)				86,83
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20 = 1,5% * B)				13,02
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				9,99
TOTALE (A + B + C) euro / ora				109,84
<i>Incidenza manodopera</i>				(58,17%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0015.0006	VIBROFINITRICE CINGOLATA per stesa di sovrastrutture stradali, avente larghezza max di stesa, con estensori idraulici, di m 4.65, capacità della tramoggia m³ 5, motore Diesel da HP 93, compresi gli operatori, i consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli oneri di manutenzione, e l'assicurazione. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0002.0001	- GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l - litri	10,2300	1,29	13,20
SAR18_PR.0001.0008.0001	- LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno	1,5500	1,00	1,55
SAR18_PR.0001.0009.0002	- RICAMBI, a stima - cadauno	4,6500	1,00	4,65
SAR18_PR.0001.0009.0003	- Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora	1,3000	1,00	1,30
SAR18_PR.0001.0013.0062	- VIBROFINITRICE CINGOLATA per stesa di sovrastrutture stradali, avente larghezza max di stesa, con estensori idraulici, di m 4,65, capacità della tramoggia m³ 5, motore Diesel da HP 93, esclusi gli operatori, i consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli oneri di manutenzione e di assicurazione - ora	1,0000	37,21	37,21
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	1,0000	31,54	31,54
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,0500	31,54	1,58
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	1,0000	29,30	29,30
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,0500	29,30	1,47
Sommano euro (A)				121,80
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27 = 1,5% * B)				18,27
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				14,01
TOTALE (A + B + C) euro / ora				154,08
<i>Incidenza manodopera</i>				(41,47%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0015.0007	MOTORGRADER DA 125 HP peso Kg.11,630, già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0002.0001	- GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l - litri	13,7500	1,29	17,74
SAR18_PR.0001.0008.0002	- LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima - cadauno	3,6200	1,00	3,62
SAR18_PR.0001.0009.0002	- RICAMBI, a stima - cadauno	1,5500	1,00	1,55
SAR18_PR.0001.0009.0003	- Incidenza percentuale sul costo orario del	0,5200	1,00	0,52



	MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora			
SAR18_PR.0001.0013.0061	- VIBROFINITRICE CINGOLATA per stesa di sovrastrutture stradali, avente larghezza max di stesa, con estensori idraulici, di m 2,80, capacità della tramoggia m³ 3, motore Diesel da HP 36,0, escluso gli operatori, i consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli oneri di manutenzione e di assicurazione - ora	1,0000	14,88	14,88
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	1,0000	31,54	31,54
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,0500	31,54	1,58
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,0500	29,30	1,47
Sommano euro (A)				72,90
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16 = 1,5% * B)				10,94
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				8,38
TOTALE (A + B + C) euro / ora				92,22
<i>Incidenza manodopera</i>				(37,51%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0015.0008	RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione tipo TANDEM VIBROGOMMATO, HP 160, peso Kg.12500 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0002.0001	- GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l - litri	10,0000	1,29	12,90
SAR18_PR.0001.0008.0001	- LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno	2,0000	1,00	2,00
SAR18_PR.0001.0009.0002	- RICAMBI, a stima - cadauno	1,5000	1,00	1,50
SAR18_PR.0001.0009.0003	- Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora	0,6300	1,00	0,63
SAR18_PR.0001.0013.0057	- RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, esclusi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione, l'assicurazione tipo TANDEM VIBROGOMMATO, HP 160, peso Kg 12500 - ora	1,0000	18,00	18,00
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	1,0000	31,54	31,54
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,0500	31,54	1,58
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,0500	29,30	1,47
Sommano euro (A)				69,62
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16 = 1,5% * B)				10,44
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				8,01
TOTALE (A + B + C) euro / ora				88,07
<i>Incidenza manodopera</i>				(39,28%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0015.0009	RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione tipo TANDEM VIBROGOMMATO, HP 160, peso Kg.16500 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0002.0001	- GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l - litri	11,0000	1,29	14,19
SAR18_PR.0001.0008.0001	- LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno	2,0000	1,00	2,00
SAR18_PR.0001.0009.0002	- RICAMBI, a stima - cadauno	1,5000	1,00	1,50
SAR18_PR.0001.0009.0003	- Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora	0,6300	1,00	0,63
SAR18_PR.0001.0013.0057	- RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, esclusi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione, l'assicurazione tipo	1,0000	18,00	18,00



	TANDEM VIBROGOMMATO, HP 160, peso Kg 12500 - ora			
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	1,0000	31,54	31,54
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,0500	31,54	1,58
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,0500	29,30	1,47
Sommano euro (A)				70,91
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16 = 1,5% * B)				10,64
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				8,16
TOTALE (A + B + C) euro / ora				89,71
<i>Incidenza manodopera</i>				(38,56%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0016.0001	NASTRO TRASPORTATORE CARRELLATO con motore elettrico e telo in gomma antiabrasione, già funzionante in cantiere, compreso l'operatore saltuario, i consumi di f.e.m., i ricambi e gli oneri di manutenzione, dimensioni: lunghezza m.15,00, telo m.0,45-0,50 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0003.0001	- ENERGIA ELETTRICA già installata in cantiere, per azionamento macchinari - kWh	3,0000	0,18	0,54
SAR18_PR.0001.0008.0001	- LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno	0,1000	1,00	0,10
SAR18_PR.0001.0009.0002	- RICAMBI, a stima - cadauno	0,1500	1,00	0,15
SAR18_PR.0001.0009.0003	- Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora	0,0500	1,00	0,05
SAR18_PR.0001.0013.0064	- NASTRO TRASPORTATORE CARRELLATO con motore elettrico e telo in gomma antiabrasione, già funzionante in cantiere, esclusi l'operatore saltuario, i consumi di f.e.m., i ricambi e gli oneri di manutenzione dimensioni: lunghezza m 15,00, telo m 0,45-0,50 - ora	1,0000	1,37	1,37
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,0625	31,54	1,97
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,0300	31,54	0,95
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,0300	29,30	0,88
Sommano euro (A)				6,01
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)				0,90
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,69
TOTALE (A + B + C) euro / ora				7,60
<i>Incidenza manodopera</i>				(50%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0016.0002	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0002.0002	- GASOLIO per autotrazione, alla pompa - litri	6,0200	1,29	7,77
SAR18_PR.0001.0008.0002	- LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima - cadauno	1,2900	1,00	1,29
SAR18_PR.0001.0009.0002	- RICAMBI, a stima - cadauno	0,5200	1,00	0,52
SAR18_PR.0001.0009.0003	- Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora	0,1300	1,00	0,13
SAR18_PR.0001.0013.0018	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consumi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	1,0000	3,68	3,68
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	1,0000	31,54	31,54
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,0300	31,54	0,95
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,0300	29,30	0,88
Sommano euro (A)				46,76



	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11 = 1,5% * B)		7,01
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		5,38
	TOTALE (A + B + C) euro / ora		59,15
	<i>Incidenza manodopera</i>		(56,42%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0016.0003	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0002.0002	- GASOLIO per autotrazione, alla pompa - litri	7,6300	1,29	9,84
SAR18_PR.0001.0008.0002	- LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima - cadauno	1,5500	1,00	1,55
SAR18_PR.0001.0009.0002	- RICAMBI, a stima - cadauno	0,6200	1,00	0,62
SAR18_PR.0001.0009.0003	- Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora	0,2600	1,00	0,26
SAR18_PR.0001.0013.0019	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consumi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	1,0000	7,39	7,39
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	1,0000	31,54	31,54
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,0300	31,54	0,95
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,0300	29,30	0,88
	Sommano euro (A)			53,03
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12 = 1,5% * B)			7,95
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			6,10
	TOTALE (A + B + C) euro / ora			67,08
	<i>Incidenza manodopera</i>			(49,75%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0016.0004	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0002.0002	- GASOLIO per autotrazione, alla pompa - litri	10,9200	1,29	14,09
SAR18_PR.0001.0008.0002	- LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima - cadauno	1,8100	1,00	1,81
SAR18_PR.0001.0009.0002	- RICAMBI, a stima - cadauno	0,9300	1,00	0,93
SAR18_PR.0001.0009.0003	- Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora	0,2600	1,00	0,26
SAR18_PR.0001.0013.0020	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consumi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	1,0000	7,56	7,56
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	1,0000	31,54	31,54
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,0300	31,54	0,95
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,0300	29,30	0,88
	Sommano euro (A)			58,02
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13 = 1,5% * B)			8,70
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			6,67
	TOTALE (A + B + C) euro / ora			73,39
	<i>Incidenza manodopera</i>			(45,47%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0016.0005	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 15,0 t ELEMENTI:			



SAR18_PR.0001.0002.0002	- GASOLIO per autotrazione, alla pompa - litri	17,0800	1,29	22,03
SAR18_PR.0001.0008.0002	- LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima - cadauno	2,5800	1,00	2,58
SAR18_PR.0001.0009.0002	- RICAMBI, a stima - cadauno	1,2900	1,00	1,29
SAR18_PR.0001.0009.0003	- Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora	0,5500	1,00	0,55
SAR18_PR.0001.0013.0021	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consumi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 15,0 t - ora	1,0000	15,59	15,59
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	1,0000	31,54	31,54
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,0300	31,54	0,95
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,0300	29,30	0,88
Sommano euro (A)				75,41
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17 = 1,5% * B)				11,31
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				8,67
TOTALE (A + B + C) euro / ora				95,39
<i>Incidenza manodopera</i>				(34,98%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0016.0006	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 30,0 t ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0002.0002	- GASOLIO per autotrazione, alla pompa - litri	21,7000	1,29	27,99
SAR18_PR.0001.0008.0002	- LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima - cadauno	3,1000	1,00	3,10
SAR18_PR.0001.0009.0002	- RICAMBI, a stima - cadauno	1,5500	1,00	1,55
SAR18_PR.0001.0009.0003	- Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora	0,6400	1,00	0,64
SAR18_PR.0001.0013.0022	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consumi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 30,0 t - ora	1,0000	18,29	18,29
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	1,0000	31,54	31,54
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,0300	31,54	0,95
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,0300	29,30	0,88
Sommano euro (A)				84,94
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19 = 1,5% * B)				12,74
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				9,77
TOTALE (A + B + C) euro / ora				107,45
<i>Incidenza manodopera</i>				(31,06%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0016.0007	AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0002.0002	- GASOLIO per autotrazione, alla pompa - litri	6,0200	1,29	7,77
SAR18_PR.0001.0008.0002	- LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima - cadauno	1,2900	1,00	1,29
SAR18_PR.0001.0009.0002	- RICAMBI, a stima - cadauno	0,5200	1,00	0,52
SAR18_PR.0001.0009.0003	- Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora	0,1800	1,00	0,18
SAR18_PR.0001.0013.0023	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle	1,0000	5,00	5,00



	operazioni di carico e scarico ed escluso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora			
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	1,0000	31,54	31,54
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,0300	31,54	0,95
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,0300	29,30	0,88
Sommano euro (A)				48,13
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11 = 1,5% * B)				7,22
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				5,54
TOTALE (A + B + C) euro / ora				60,89
<i>Incidenza manodopera</i>				(54,8%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0016.0008	AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 3,0 t ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0002.0002	- GASOLIO per autotrazione, alla pompa - litri	7,6300	1,29	9,84
SAR18_PR.0001.0008.0002	- LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima - cadauno	1,5500	1,00	1,55
SAR18_PR.0001.0009.0002	- RICAMBI, a stima - cadauno	0,6200	1,00	0,62
SAR18_PR.0001.0009.0003	- Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora	0,3700	1,00	0,37
SAR18_PR.0001.0013.0024	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico ed escluso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	1,0000	10,60	10,60
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	1,0000	31,54	31,54
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,0300	31,54	0,95
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,0300	29,30	0,88
Sommano euro (A)				56,35
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13 = 1,5% * B)				8,45
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				6,48
TOTALE (A + B + C) euro / ora				71,28
<i>Incidenza manodopera</i>				(46,82%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0016.0009	AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0002.0002	- GASOLIO per autotrazione, alla pompa - litri	10,9200	1,29	14,09
SAR18_PR.0001.0008.0002	- LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima - cadauno	1,8100	1,00	1,81
SAR18_PR.0001.0009.0002	- RICAMBI, a stima - cadauno	0,9300	1,00	0,93
SAR18_PR.0001.0009.0003	- Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora	0,4000	1,00	0,40
SAR18_PR.0001.0013.0025	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico ed escluso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	1,0000	11,50	11,50
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	1,0000	31,54	31,54
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,0300	31,54	0,95



SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,0300	29,30	0,88
Sommano euro (A)				62,10
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14 = 1,5% * B)				9,32
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				7,14
TOTALE (A + B + C) euro / ora				78,56
<i>Incidenza manodopera</i>				(42,48%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0016.0010	AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 15,0 t ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0002.0002	- GASOLIO per autotrazione, alla pompa - litri	17,0800	1,29	22,03
SAR18_PR.0001.0008.0002	- LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima - cadauno	2,5800	1,00	2,58
SAR18_PR.0001.0009.0002	- RICAMBI, a stima - cadauno	1,2900	1,00	1,29
SAR18_PR.0001.0009.0003	- Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora	0,6500	1,00	0,65
SAR18_PR.0001.0013.0026	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico ed escluso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 15,0 t - ora	1,0000	18,50	18,50
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	1,0000	31,54	31,54
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,0300	31,54	0,95
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,0300	29,30	0,88
Sommano euro (A)				78,42
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18 = 1,5% * B)				11,76
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				9,02
TOTALE (A + B + C) euro / ora				99,20
<i>Incidenza manodopera</i>				(33,64%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0016.0011	AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 30,0 t ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0002.0002	- GASOLIO per autotrazione, alla pompa - litri	21,7000	1,29	27,99
SAR18_PR.0001.0008.0002	- LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima - cadauno	3,1000	1,00	3,10
SAR18_PR.0001.0009.0002	- RICAMBI, a stima - cadauno	1,5500	1,00	1,55
SAR18_PR.0001.0009.0003	- Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora	0,7600	1,00	0,76
SAR18_PR.0001.0013.0027	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico ed escluso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 30,0 t - ora	1,0000	21,80	21,80
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	1,0000	31,54	31,54
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,0300	31,54	0,95
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,0300	29,30	0,88
Sommano euro (A)				88,57
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20 = 1,5% * B)				13,29
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				10,19
TOTALE (A + B + C) euro / ora				112,05



		Incidenza manodopera		(29,78%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0016.0012	AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata utile di 8 t con cisterna da litri 6000, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo ELEMENTI: SAR18_PR.0001.0007.0001 - CISTERNA ACCIAIO DA LITRI 6000 da posizionare su cassone autocarro - ora SAR18_SL.0002.0016.0004 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora Sommano euro (A) Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13 = 1,5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / ora <i>Incidenza manodopera</i>	1,0000 1,0000	1,60 58,02	1,60 58,02 59,62 8,94 6,86 75,42 (44,25%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0016.0013	MOTOCARRO, portata fino a 1 m3 ELEMENTI: SAR18_PR.0001.0009.0003 - Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora SAR18_PR.0046.0002.0001 - MOTOCARRO, portata fino a 1 mc - ora SAR18_RU.0001.0001.0002 - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora Sommano euro (A) Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10 = 1,5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / ora <i>Incidenza manodopera</i>	1,4000 1,0000 1,0000	1,00 13,00 29,30	1,40 13,00 29,30 43,70 6,56 5,03 55,29 (52,99%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0017.0001	IMPIANTO DI DOSAGGIO per conglomerati cementizi, con tramogge a 5 scomparti per totali mc.120, dotato di 2 silos per cemento da 140 t., di nastri per m.29,00, di cabina di comando, bilance, dosatori etc.,motori per 59 KW, già funzionante in cantiere, compreso l'operatore, i consumi di f.e.m., i ricambi e gli oneri di manutenzione, con una produzione di 60 mc/ora ELEMENTI: SAR18_PR.0001.0003.0001 - ENERGIA ELETTRICA già installata in cantiere, per azionamento macchinari - kWh SAR18_PR.0001.0008.0001 - LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno SAR18_PR.0001.0009.0002 - RICAMBI, a stima - cadauno SAR18_PR.0001.0009.0003 - Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora SAR18_PR.0001.0013.0065 - IMPIANTO DI DOSAGGIO per conglomerati cementizi, con tramogge a 5 scomparti per totali m³ 120, dotato di 2 silos per cemento da 140 t, di nastri per m 29,00, di cabina di comando, bilance, dosatori etc, motori per 59 KW, già funzionante in cantiere, esclusi l'operatore, i consumi di f.e.m., i ricambi e gli oneri di manutenzione, con una produzione di 60 mc/ora - ora SAR18_RU.0001.0001.0001 - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora SAR18_RU.0001.0001.0001 - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora SAR18_RU.0001.0001.0002 - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora Sommano euro (A) Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14 = 1,5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / ora <i>Incidenza manodopera</i>	44,2500 0,5200 1,0300 0,5700 1,0000 1,0000 0,1000 0,1000	0,18 1,00 1,00 1,00 16,17 31,54 31,54 29,30	7,97 0,52 1,03 0,57 16,17 31,54 3,15 2,93 63,88 9,58 7,35 80,81 (46,55%)



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0017.0002	IMPIANTO DI DOSAGGIO per conglomerati cementizi, con tramogge a 4 scomparti per totali m³ 80, dotato di 2 silos per cemento da 70 t, di nastri per m 26,50, di cabina di comando, bilance, dosatori, etc., di motori per 36 KW, già funzionante in cantiere, compreso l'operatore, i consumi di f.e.m., i ricambi e gli oneri di manutenzione, con una produzione di 40 mc/ora ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0003.0001	- ENERGIA ELETTRICA già installata in cantiere, per azionamento macchinari - kWh	27,0000	0,18	4,86
SAR18_PR.0001.0008.0001	- LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno	0,3900	1,00	0,39
SAR18_PR.0001.0009.0002	- RICAMBI, a stima - cadauno	0,7700	1,00	0,77
SAR18_PR.0001.0009.0003	- Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora	0,3800	1,00	0,38
SAR18_PR.0001.0013.0066	- IMPIANTO DI DOSAGGIO per conglomerati cementizi, con tramogge a 4 scomparti per totali m³ 80, dotato di 2 silos per cemento da 70 t, di nastri per m 26,50, di cabina di comando, bilance, dosatori etc, motori per 36 KW, già funzionante in cantiere, esclusi l'operatore, i consumi di f.e.m., i ricambi e gli oneri di manutenzione, con una produzione di 40 mc/ora. - ora	1,0000	10,94	10,94
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	1,0000	31,54	31,54
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,1000	31,54	3,15
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,1000	29,30	2,93
Sommano euro (A)				54,96
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12 = 1,5% * B)				8,24
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				6,32
TOTALE (A + B + C) euro / ora				69,52
<i>Incidenza manodopera</i>				(54,11%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0018.0001	BETONIERA FISSA A TAMBURRO ROTANTE ad inversione di marcia, con tramoggia di carico con sollevamento a funi, con motore elettrico, già funzionante in cantiere, compresi i consumi di f. e. m. e gli oneri di manutenzione, escluso l'operatore capacità litri 1000, resa 1.700, HP 15,5 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0003.0001	- ENERGIA ELETTRICA già installata in cantiere, per azionamento macchinari - kWh	11,6200	0,18	2,09
SAR18_PR.0001.0008.0001	- LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno	0,1300	1,00	0,13
SAR18_PR.0001.0009.0002	- RICAMBI, a stima - cadauno	0,2600	1,00	0,26
SAR18_PR.0001.0009.0003	- Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora	0,1400	1,00	0,14
SAR18_PR.0001.0013.0067	- BETONIERA FISSA A TAMBURRO ROTANTE ad inversione di marcia, con tramoggia di carico con sollevamento a funi, con motore elettrico già funzionante in cantiere, esclusi i consumi di f.e.m. e gli oneri di manutenzione, escluso l'operatore capacità litri 1000, resa 1.700, HP 15,5 - ora	1,0000	4,09	4,09
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,0100	31,54	0,32
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,0100	29,30	0,29
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0625	26,41	1,65
Sommano euro (A)				8,97
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)				1,35
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				1,03
TOTALE (A + B + C) euro / ora				11,35
<i>Incidenza manodopera</i>				(19,91%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0018.0002	BETONIERA FISSA A TAMBURRO ROTANTE ad inversione di marcia, con tramoggia di carico con sollevamento idraulico, con motore Diesel, già			



	funzionante in cantiere, compresi i consumi e gli oneri di manutenzione, escluso l'operatore capacità litri 500, resa 1.350, HP 17 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0002.0001	- GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l - litri	1,8700	1,29	2,41
SAR18_PR.0001.0008.0001	- LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno	0,2100	1,00	0,21
SAR18_PR.0001.0009.0002	- RICAMBI, a stima - cadauno	0,1800	1,00	0,18
SAR18_PR.0001.0009.0003	- Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora	0,1000	1,00	0,10
SAR18_PR.0001.0013.0068	- BETONIERA FISSA A TAMBURO ROTANTE ad inversione di marcia, con tramoggia di carico con sollevamento idraulico, con motore Diesel, già funzionante in cantiere, esclusi i consumi e gli oneri di manutenzione, escluso l'operatore capacità litri 500, resa 1.350, HP 17 - ora	1,0000	2,82	2,82
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,0120	31,54	0,38
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,0120	29,30	0,35
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0625	26,41	1,65
	Sommano euro (A)			8,10
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B			1,22
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,93
	TOTALE (A + B + C) euro / ora			10,25
	<i>Incidenza manodopera</i>			(23,22%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0018.0003	BETONPOMPA da m³ 8.00, portata utile 18,8 t, sbraccio 29 m, 420 HP, compresi conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e tasse di circolazione ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0002.0001	- GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l - litri	29,4000	1,29	37,93
SAR18_PR.0001.0008.0002	- LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima - cadauno	3,1000	1,00	3,10
SAR18_PR.0001.0009.0002	- RICAMBI, a stima - cadauno	3,6200	1,00	3,62
SAR18_PR.0001.0009.0003	- Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora	2,1400	1,00	2,14
SAR18_PR.0001.0013.0069	- BETONPOMPA da m³ 8, portata utile 18,8 t sbraccio 29 m, 420 HP, esclusi conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, ed escluso assicurazione e tasse di circolazione - ora	1,0000	61,13	61,13
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	1,0000	31,54	31,54
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,0300	31,54	0,95
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,0400	29,30	1,17
	Sommano euro (A)			141,58
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32 = 1,5% * B			21,24
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			16,28
	TOTALE (A + B + C) euro / ora			179,10
	<i>Incidenza manodopera</i>			(18,79%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0018.0004	BETONIERA A BICCHIERE con motore elettrico da 1,5 HP, capacità litri 300, resa litri 220, già funzionante in cantiere, compreso i consumi di f. e. m. e gli oneri di manutenzione, escluso l'operatore ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0003.0001	- ENERGIA ELETTRICA già installata in cantiere, per azionamento macchinari - kWh	1,1250	0,18	0,20
SAR18_PR.0001.0008.0001	- LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno	0,0300	1,00	0,03
SAR18_PR.0001.0009.0002	- RICAMBI, a stima - cadauno	0,0200	1,00	0,02



SAR18_PR.0001.0009.0003	- Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora	0,7800	1,00	0,78
SAR18_PR.0001.0013.0070	- BETONIERA A BICCHIERE, con motore elettrico da 1.5 HP, capacità litri 300, resa litri 220, già funzionante in cantiere, esclusi i consumi di f.e.m. e gli oneri di manutenzione, escluso l'operatore - ora	1,0000	22,31	22,31
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,1000	31,54	3,15
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,1000	29,30	2,93
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0625	26,41	1,65
Sommano euro (A)				31,07
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07 = 1,5% * B)				4,66
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				3,57
TOTALE (A + B + C) euro / ora				39,30
<i>Incidenza manodopera</i>				(19,67%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0018.0005	BETONIERA AUTOCARICANTE semovente su quattro ruote motrici e sterzanti, azionata da motore Diesel, compreso l'operatore, i consumi e gli oneri di manutenzione potenza 50 HP, capacità resa m³ 1-1,5 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0002.0001	- GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l - litri	5,5000	1,29	7,10
SAR18_PR.0001.0008.0002	- LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima - cadauno	1,3700	1,00	1,37
SAR18_PR.0001.0009.0002	- RICAMBI, a stima - cadauno	0,6700	1,00	0,67
SAR18_PR.0001.0009.0003	- Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora	0,2200	1,00	0,22
SAR18_PR.0001.0013.0071	- BETONIERA AUTOCARICANTE semovente su quattro ruote motrici e sterzanti, azionata da motore Diesel, esclusi l'operatore, i consumi e gli oneri di manutenzione potenza 50 HP, capacità resa m³ 1-1,5 - ora	1,0000	6,23	6,23
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	1,0000	31,54	31,54
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,0500	31,54	1,58
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,0500	29,30	1,47
Sommano euro (A)				50,18
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11 = 1,5% * B)				7,53
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				5,77
TOTALE (A + B + C) euro / ora				63,48
<i>Incidenza manodopera</i>				(54,49%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0019.0001	MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione, con vasca a fondo rinforzato, già funzionante in cantiere, compresi i consumi e gli oneri di manutenzione ma escluso l'operatore vasca da 1.500 peso macine Kg.250 Kw 4 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0003.0001	- ENERGIA ELETTRICA già installata in cantiere, per azionamento macchinari - kWh	4,0000	0,18	0,72
SAR18_PR.0001.0008.0001	- LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno	0,0300	1,00	0,03
SAR18_PR.0001.0009.0002	- RICAMBI, a stima - cadauno	0,0400	1,00	0,04
SAR18_PR.0001.0009.0003	- Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora	1,0500	1,00	1,05
SAR18_PR.0001.0013.0072	- MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione, con vasca a fondo rinforzato, già funzionante in cantiere, esclusi i consumi, gli oneri di manutenzione e l'operatore vasca da litri 500, peso macine Kg 250, kW 4 - ora	1,0000	29,87	29,87



SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,0400	31,54	1,26
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,0400	29,30	1,17
Sommano euro (A)				34,14
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08 = 1,5% * B)				5,12
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				3,93
TOTALE (A + B + C) euro / ora				43,19
<i>Incidenza manodopera</i>				(5,63%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0020.0001	GRUPPO ELETTOGENO carrellato, con motore Diesel, già funzionante in cantiere, compreso i consumi, gli oneri di manutenzione e l'intervento saltuario dell'operatore potenza 32 KVA a 230/400 V con HP 34 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0002.0001	- GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l - litri	3,7400	1,29	4,82
SAR18_PR.0001.0008.0001	- LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno	0,3100	1,00	0,31
SAR18_PR.0001.0009.0002	- RICAMBI, a stima - cadauno	0,2100	1,00	0,21
SAR18_PR.0001.0009.0003	- Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora	0,1100	1,00	0,11
SAR18_PR.0001.0013.0073	- GRUPPO ELETTOGENO carrellato, con motore Diesel, già funzionante in cantiere, esclusi i consumi, gli oneri di manutenzione e l'intervento saltuario dell'operatore potenza 32 KVA a 230/400 V con HP 34 - ora	1,0000	3,10	3,10
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,0830	31,54	2,62
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,0500	31,54	1,58
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,0500	29,30	1,47
Sommano euro (A)				14,22
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B)				2,13
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				1,64
TOTALE (A + B + C) euro / ora				17,99
<i>Incidenza manodopera</i>				(31,52%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0021.0001	IDROPULTRICE-IDROSABBIATRICE con motore elettrico da 7.5 HP, funzionante a freddo a 200 BAR, compresi consumi, dotazioni e ricambi ed escluso l'operatore ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0008.0001	- LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno	2,9800	1,00	2,98
SAR18_PR.0001.0009.0003	- Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora	2,0900	1,00	2,09
SAR18_PR.0001.0013.0074	- IDROPULTRICE-IDROSABBIATRICE, esclusi consumi, dotazioni ed il personale addetto con motore elettrico da 7.5 HP, funzionante a freddo a 200 BAR - ora	1,0000	59,77	59,77
Sommano euro (A)				64,84
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15 = 1,5% * B)				9,73
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				7,46
TOTALE (A + B + C) euro / ora				82,03
<i>Incidenza manodopera</i>				(0%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0021.0002	IDROPULTRICE-IDROSABBIATRICE con motore elettrico da 7.5 HP, funzionante a caldo a 200 BAR, compresi consumi, dotazioni e ricambi ed escluso l'operatore ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0008.0001	- LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno	5,2000	1,00	5,20



SAR18_PR.0001.0009.0003	- Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora	4,6800	1,00	4,68
SAR18_PR.0001.0013.0075	- IDROPULITRICE-IDROSABBIATRICE, esclusi consumi, dotazioni ed il personale addetto con motore elettrico da 7.5 HP, funzionante a caldo a 200 BAR - ora	1,0000	133,82	133,82
Sommano euro (A)				143,70
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32 = 1,5% * B)				21,56
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				16,53
TOTALE (A + B + C) euro / ora				181,79
<i>Incidenza manodopera</i>				(0%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0002.0022.0001	NOLO DI MATERIALE PER PONTEGGIO DI FACCIA IN TELAI PREFABBRICATI, con autorizzazione ministeriale, valutato per mq.1,00 di sola struttura metallica di ponteggio e riferito al primo mese di nolo, compreso montaggio e smontaggio, trasporto a.r., scarico in cantiere e ricarica ELEMENTI:			
SAR18_AT.0002.0001.0011	- NOLO DI MATERIALE PER PONTEGGIO DI FACCIA IN TELAI PREFABBRICATI, con autorizzazione ministeriale, valutato per m² 1.00 di sola struttura metallica di ponteggio e riferito al primo mese di nolo, franco deposito noleggiatore euro/nl/mq - metri quadri	1,0000	3,50	3,50
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,2160	31,54	6,81
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0720	26,41	1,90
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0114	26,41	0,30
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0143	58,02	0,83
Sommano euro (A)				13,34
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B)				2,00
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				1,53
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				16,87
<i>Incidenza manodopera</i>				(56,25%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0003.0001.0001	SABBIA FINE LAVATA (0-3) ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0005	- TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggia e scarico con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 a 22 m³ con percorrenza cava-cantiere entro 30 km - viaggi	0,0500	132,11	6,61
SAR18_PR.0002.0001.0001	- SABBIA FINE LAVATA (0-3) CE UNI EN 13043 - metri cubi	1,0000	26,14	26,14
Sommano euro (A)				32,75
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07 = 1,5% * B)				4,91
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				3,77
TOTALE (A + B + C) euro / metri cubi				41,43
<i>Incidenza manodopera</i>				(0%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0003.0001.0002	SABBIA GROSSA LAVATA (0-7) ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0005	- TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggia e scarico con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 a 22 m³ con percorrenza cava-cantiere entro 30 km - viaggi	0,0500	132,11	6,61
SAR18_PR.0002.0001.0002	- SABBIA GROSSA LAVATA (0-7) - metri cubi	1,0000	21,94	21,94
Sommano euro (A)				28,55
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06 = 1,5% * B)				4,28



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		3,28
	TOTALE (A + B + C) euro / metri cubi		36,11
	<i>Incidenza manodopera</i>		(0%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0003.0001.0003	SABBIA DI CAVA NON LAVATA (0-12) ELEMENTI: SAR18_AT.0001.0001.0005 - TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggia e scarico con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 a 22 m³ con percorrenza cava-cantiere entro 30 km - viaggi SAR18_PR.0002.0001.0003 - SABBIA DI CAVA NON LAVATA (0-12) - metri cubi Sommano euro (A) Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / metri cubi <i>Incidenza manodopera</i>	0,0500 1,0000	132,11 14,44	6,61 14,44 21,05 3,16 2,42 26,63 (0%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0003.0001.0004	RISONE (8-12) ELEMENTI: SAR18_AT.0001.0001.0005 - TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggia e scarico con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 a 22 m³ con percorrenza cava-cantiere entro 30 km - viaggi SAR18_PR.0002.0002.0001 - RISONE (8-12) - metri cubi Sommano euro (A) Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06 = 1,5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / metri cubi <i>Incidenza manodopera</i>	0,0500 1,0000	132,11 19,45	6,61 19,45 26,06 3,91 3,00 32,97 (0%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0003.0001.0005	GHIAIA DI 2° (32-70) ELEMENTI: SAR18_AT.0001.0001.0005 - TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggia e scarico con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 a 22 m³ con percorrenza cava-cantiere entro 30 km - viaggi SAR18_PR.0002.0002.0003 - GHIAIA DI 2° (32-70) - metri cubi Sommano euro (A) Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / metri cubi <i>Incidenza manodopera</i>	0,0500 1,0000	132,11 17,18	6,61 17,18 23,79 3,57 2,74 30,10 (0%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0003.0001.0006	MISTO NATURALE (0-200) ELEMENTI: SAR18_AT.0001.0001.0005 - TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggia e scarico con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 a 22 m³ con percorrenza cava-cantiere entro 30 km - viaggi SAR18_PR.0002.0002.0004 - MISTO NATURALE (0-200) - metri cubi Sommano euro (A) Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06 = 1,5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / metri cubi <i>Incidenza manodopera</i>	0,0500 1,0000	132,11 19,55	6,61 19,55 26,16 3,92 3,01 33,09 (0%)



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0003.0001.0007	CIOTTOLAME-PIETrame ELEMENTI: SAR18_AT.0001.0001.0005 - TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggia e scarico con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 a 22 m³ con percorrenza cava-cantiere entro 30 km - viaggi SAR18_PR.0002.0006.0001 - CIOTTOLAME-PIETrame - metri cubi Sommano euro (A) Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / metri cubi <i>Incidenza manodopera</i>	0,0500 1,0000	132,11 13,86	6,61 13,86 20,47 3,07 2,35 25,89 (0%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0003.0001.0008	Sabbia silicea Kg/m³ 1450 ELEMENTI: SAR18_AT.0001.0001.0005 - TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggia e scarico con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 a 22 m³ con percorrenza cava-cantiere entro 30 km - viaggi SAR18_PR.0002.0001.0005 - Sabbia silicea per Pavimentazioni Industriali - metri cubi Sommano euro (A) Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14 = 1,5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / metri cubi <i>Incidenza manodopera</i>	0,0500 1,0000	132,11 54,35	6,61 54,35 60,96 9,14 7,01 77,11 (0%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0003.0002.0001	TERRA VEGETALE NON VAGLIATA ELEMENTI: SAR18_AT.0001.0001.0005 - TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggia e scarico con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 a 22 m³ con percorrenza cava-cantiere entro 30 km - viaggi SAR18_PR.0002.0003.0001 - TERRA VEGETALE NON VAGLIATA - metri cubi Sommano euro (A) Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / metri cubi <i>Incidenza manodopera</i>	0,0500 1,0000	132,11 15,00	6,61 15,00 21,61 3,24 2,49 27,34 (0%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0003.0002.0002	TERRA VEGETALE VAGLIATA ELEMENTI: SAR18_AT.0001.0001.0005 - TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggia e scarico con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 a 22 m³ con percorrenza cava-cantiere entro 30 km - viaggi SAR18_PR.0002.0003.0002 - TERRA VEGETALE VAGLIATA - metri cubi Sommano euro (A) Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08 = 1,5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / metri cubi <i>Incidenza manodopera</i>	0,0500 1,0000	132,11 30,00	6,61 30,00 36,61 5,49 4,21 46,31 (0%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE



SAR18_SL.0003.0003.0001	INERTE DI MINERALE SILICEO ESPANSO in granuli a struttura vetrosa da 1,7 a 6,0 mm, isolante, ininfiammabile, peso specifico 90 kg/mc, in sacchi da 125 l ELEMENTI:			
SAR18_PR.0002.0004.0001	- INERTE DI MINERALE SILICEO ESPANSO in granuli a struttura vetrosa da 1,7 a 6,0 mm, isolante, ininfiammabile, peso specifico 90 kg/mc, in sacchi da 125 l - metri cubi	1,0000	59,39	59,39
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,2000	26,41	5,28
SAR18_SL.0002.0016.0008	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,1000	56,35	5,64
SAR18_SL.0002.0016.0008	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,4000	56,35	22,54
Sommano euro (A)				92,85
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21 = 1,5% * B)				13,93
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				10,68
TOTALE (A + B + C) euro / metri cubi				117,46
<i>Incidenza manodopera</i>				(18,7%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0003.0004.0001	BENTONITE per opere di Ingegneria Civile, macinata, vagliata e confezionata in sacchi da 50 kg ELEMENTI:			
SAR18_PR.0002.0005.0001	- BENTONITE per opere di Ingegneria Civile, macinata, vagliata e confezionata in sacchi da 50 kg - tonnellate	1,0000	157,50	157,50
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,2500	26,41	6,60
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,1250	62,10	7,76
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,5000	62,10	31,05
Sommano euro (A)				202,91
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46 = 1,5% * B)				30,44
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				23,34
TOTALE (A + B + C) euro / tonnellate				256,69
<i>Incidenza manodopera</i>				(10,7%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0003.0005.0001	POLVERE DI QUARZO SFEROIDALE per indurente di pavimenti ELEMENTI:			
SAR18_PR.0002.0007.0001	- POLVERE DI QUARZO SFEROIDALE per indurente di pavimenti - kilogrammi	1,0000	0,09	0,09
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0003	26,41	0,01
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0001	62,10	0,01
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0004	62,10	0,02
Sommano euro (A)				0,13
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B)				0,02
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,02



	TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi		0,17
	<i>Incidenza manodopera</i>		(11,76%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0003.0005.0002	POLVERE DI CORINDONE per indurente per pavimenti ELEMENTI:			
	SAR18_PR.0002.0007.0002 - POLVERE DI CORINDONE per indurente di pavimenti - kilogrammi	1,0000	0,34	0,34
	SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0003	26,41	0,01
	SAR18_SL.0002.0016.0009 - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0001	62,10	0,01
	SAR18_SL.0002.0016.0009 - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0004	62,10	0,02
	Sommano euro (A)			0,38
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B)			0,06
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,04
	TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi			0,48
	<i>Incidenza manodopera</i>			(4,17%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0003.0005.0003	POLVERE DI FIBRE D'ACCIAIO per indurente di pavimenti ELEMENTI:			
	SAR18_PR.0002.0007.0003 - POLVERE DI FIBRE D'ACCIAIO per indurente di pavimenti - kilogrammi	1,0000	1,29	1,29
	SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0003	26,41	0,01
	SAR18_SL.0002.0016.0009 - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0001	62,10	0,01
	SAR18_SL.0002.0016.0009 - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0004	62,10	0,02
	Sommano euro (A)			1,33
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B)			0,20
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,15
	TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi			1,68
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,19%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0003.0006.0001	Materiale granulare idoneo per la costituzione di rilevati arginali classificato A2-4 ; A2-5 ed eventualmente anche A4 secondo le norme CNR UNI 10006, avente un angolo d'attrito interno maggiore o uguale a 28 gradi e una coesione di 15 - 20 kN/ mq, ELEMENTI:			
	SAR18_AT.0001.0001.0005 - TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggia e scarico con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 a 22 m³ con percorrenza cava-cantiere entro 30 km - viaggi	0,0500	132,11	6,61
	SAR18_PR.0002.0003.0001 - TERRA VEGETALE NON VAGLIATA - metri cubi	1,0000	15,00	15,00
	Sommano euro (A)			21,61
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B)			3,24
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			2,49
	TOTALE (A + B + C) euro / metri cubi			27,34
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0%)



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0004.0001.0001	CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruetta ELEMENTI:			
SAR18_PR.0003.0001.0001	- CEMENTO R.32,5 in sacchi + pallets - tonnellate	1,0000	167,13	167,13
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,2500	26,41	6,60
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,1250	62,10	7,76
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,6875	62,10	42,69
	Sommano euro (A)			224,18
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50 = 1,5% * B)			33,63
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			25,78
	TOTALE (A + B + C) euro / tonnellate			283,59
	<i>Incidenza manodopera</i>			(11,89%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0004.0001.0002	CEMENTO R.42.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruetta ELEMENTI:			
SAR18_PR.0003.0001.0002	- CEMENTO R.42,5 in sacchi + pallets - tonnellate	1,0000	208,75	208,75
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,2500	26,41	6,60
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,1250	62,10	7,76
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,6875	62,10	42,69
	Sommano euro (A)			265,80
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60 = 1,5% * B)			39,87
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			30,57
	TOTALE (A + B + C) euro / tonnellate			336,24
	<i>Incidenza manodopera</i>			(10,03%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0004.0001.0003	CEMENTO BIANCO R.32,5, tipo Aquila Bianca, in sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t ELEMENTI:			
SAR18_PR.0003.0001.0003	- CEMENTO BIANCO R.32,5 tipo Aquila Bianca, in sacchi - tonnellate	1,0000	340,25	340,25
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,2500	26,41	6,60
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,1250	41,88	5,24
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,1250	58,02	7,25
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,6875	58,02	39,89
	Sommano euro (A)			399,23



	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,90 = 1,5% * B)		59,88
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		45,91
	TOTALE (A + B + C) euro / tonnellate		505,02
	<i>Incidenza manodopera</i>		(7,52%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0004.0002.0001	CALCE IDRATA sfusa ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0002	- PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi - cadauno	0,6250	2,88	1,80
SAR18_PR.0003.0002.0001	- CALCE IDRATA sfusa - tonnellate	1,0000	153,57	153,57
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,2500	26,41	6,60
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,1250	62,10	7,76
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,6250	62,10	38,81
	Sommano euro (A)			208,54
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47 = 1,5% * B)			31,28
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			23,98
	TOTALE (A + B + C) euro / tonnellate			263,80
	<i>Incidenza manodopera</i>			(11,99%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0004.0003.0001	CALCE IDRAULICA, tipo "PLASTOCEM", resa entro 100 km con autobotte da 15 tin sacchi, resa entro 100 km, in partite da 8 t ELEMENTI:			
SAR18_PR.0003.0002.0002	- CALCE IDRAULICA tipo "PLASTOCEM" in sacchi - tonnellate	1,0000	160,25	160,25
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,2500	26,41	6,60
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,1250	62,10	7,76
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,6875	62,10	42,69
	Sommano euro (A)			217,30
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49 = 1,5% * B)			32,60
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			24,99
	TOTALE (A + B + C) euro / tonnellate			274,89
	<i>Incidenza manodopera</i>			(12,26%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0004.0004.0001	CALCE CALCICA DA COSTRUZIONE - GRASSELLO DI CALCE CL 90 P (UNI EN 459) in sacchi ELEMENTI:			
SAR18_PR.0003.0002.0003	- CALCE CALCICA DA COSTRUZIONE - GRASSELLO DI CALCE CL 90 P (UNI EN 459) in sacchi - tonnellate	1,0000	127,65	127,65
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,2500	26,41	6,60
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,1250	62,10	7,76
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,	0,6250	62,10	38,81



	compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora		
	Sommano euro (A)		180,82
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41 = 1,5% * B)		27,12
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		20,79
	TOTALE (A + B + C) euro / tonnellate		228,73
	<i>Incidenza manodopera</i>		(13,83%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0005.0001.0001	MALTA BASTARDA composta da m³ 1.00 di sabbia, calce idrata e cemento 32.5, resa a pie' d'opera con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di calce idrata ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0001.0001	- ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto - metri cubi	0,1500	1,06	0,16
SAR18_PR.0001.0014.0001	- IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo - cadauno	1,0000	0,01	0,01
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,6667	29,30	19,53
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,6667	26,41	17,61
SAR18_RU.0001.0001.0004	- CAPO-SQUADRA (Media Regionale) - ora	0,0250	33,08	0,83
SAR18_SL.0002.0019.0001	- MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione, con vasca a fondo rinforzato, già funzionante in cantiere, compresi i consumi e gli oneri di manutenzione ma escluso l'operatore vasca da l.500 peso macine Kg.250 Kw 4 - ora	0,6667	34,14	22,76
SAR18_SL.0003.0001.0001	- SABBIA FINE LAVATA (0-3) - metri cubi	1,0000	32,75	32,75
SAR18_SL.0004.0001.0001	- CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cemeniteria in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruetta - tonnellate	0,2000	224,18	44,84
SAR18_SL.0004.0002.0001	- CALCE IDRATA sfusa - tonnellate	0,2000	208,54	41,71
	Sommano euro (A)			180,20
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41 = 1,5% * B)			27,03
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			20,72
	TOTALE (A + B + C) euro / metri cubi			227,95
	<i>Incidenza manodopera</i>			(23,1%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0005.0001.0002	MALTA BASTARDA composta da m³ 1.00 di sabbia, calce idrata e cemento 32.5, resa a pie' d'opera con kg 300 di cemento 32.5 e kg 100 di calce idrata ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0001.0001	- ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto - metri cubi	0,1500	1,06	0,16
SAR18_PR.0001.0014.0001	- IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo - cadauno	1,0000	0,01	0,01
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,6667	29,30	19,53
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,6667	26,41	17,61
SAR18_RU.0001.0001.0004	- CAPO-SQUADRA (Media Regionale) - ora	0,0250	33,08	0,83
SAR18_SL.0002.0019.0001	- MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione, con vasca a fondo rinforzato, già funzionante in cantiere, compresi i consumi e gli oneri di manutenzione ma escluso l'operatore vasca da l.500 peso macine Kg.250 Kw 4 - ora	0,6667	34,14	22,76
SAR18_SL.0003.0001.0001	- SABBIA FINE LAVATA (0-3) - metri cubi	1,0000	32,75	32,75
SAR18_SL.0004.0001.0001	- CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cemeniteria in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruetta - tonnellate	0,3000	224,18	67,25
SAR18_SL.0004.0002.0001	- CALCE IDRATA sfusa - tonnellate	0,1000	208,54	20,85
	Sommano euro (A)			181,75
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41 = 1,5% * B)			27,26
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			20,90
	TOTALE (A + B + C) euro / metri cubi			229,91



		Incidenza manodopera		(22,99%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0005.0002.0001	MALTA IDRAULICA antiritiro pronta per fissaggio zanche, tubazioni, controtelai ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0017	14,41	0,02
SAR18_PR.0004.0002.0001	- MALTA IDRAULICA antiritiro, pronta, a presa e indurimento rapidi per fissaggio zanche, tubazioni, controtelai - kilogrammi	1,0000	4,25	4,25
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0007	26,41	0,02
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0003	41,88	0,01
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0003	46,76	0,01
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0033	46,76	0,15
	Sommano euro (A)			4,46
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B			0,67
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,51
	TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi			5,64
	Incidenza manodopera			(2,66%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0005.0002.0002	MALTA DI CALCE IDRAULICA (tipo Plastocem) composta da m³ 1.00 di sabbia e calce idraulica, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di calce idraulica ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0001.0001	- ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto - metri cubi	0,1500	1,06	0,16
SAR18_PR.0001.0014.0001	- IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo - cadauno	10,0000	0,01	0,10
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,6667	29,30	19,53
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,6667	26,41	17,61
SAR18_RU.0001.0001.0004	- CAPO-SQUADRA (Media Regionale) - ora	0,0250	33,08	0,83
SAR18_SL.0002.0019.0001	- MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione, con vasca a fondo rinforzato, già funzionante in cantiere, compresi i consumi e gli oneri di manutenzione ma escluso l'operatore vasca da l.500 peso macine Kg.250 Kw 4 - ora	0,6667	34,14	22,76
SAR18_SL.0003.0001.0001	- SABBIA FINE LAVATA (0-3) - metri cubi	1,0000	32,75	32,75
SAR18_SL.0004.0003.0001	- CALCE IDRAULICA, tipo "PLASTOCEM", resa entro 100 km con autobotte da 15 tin sacchi, resa entro 100 km, in partite da 8 t - tonnellate	0,4000	217,30	86,92
	Sommano euro (A)			180,66
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41 = 1,5% * B			27,10
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			20,78
	TOTALE (A + B + C) euro / metri cubi			228,54
	Incidenza manodopera			(23,22%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0005.0002.0003	MALTA DA RINZAFFO A BASE DI CALCE IDRAULICA POZZOLANICA (NHL-Z UNI EN 459-1): Malta premiscelata in polvere per realizzare sottofondi consolidanti e di adesione su pareti interne ed esterne, sia su murature nuove sia su supporti dai quali sia stato asportato il vecchio intonaco. La malta e' costituita da una miscela di calce idraulica pozzolanica bianca, derivante dalla cottura di rocce calcaree sarde a circa 900° C, opportunamente miscelata con purissimi lapidei naturali idraulicizzanti macinati, ed inerti carbonatici selezionati per purezza ed arco granulometrico, con l'aggiunta di piccole quantità di regolatori di presa e lavorabilità. Malta classificata per intonaci e			



	risanamento secondo la UNI EN 998- 1. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0002	- PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi - cadauno	0,6250	2,88	1,80
SAR18_PR.0004.0002.0002	- MALTA DA RINZAFFO A BASE DI CALCE IDRAULICA POZZOLANICA (NHL-Z UNI EN 459-1): Malta premiscelata in polvere per realizzare sottofondi consolidanti e di adesione su pareti interne ed esterne, sia su murature nuove sia su supporti dai quali sia stato asportato il vecchio intonaco. La malta e' costituita da una miscela di calce idraulica pozzolanica bianca, derivante dalla cottura di rocce calcaree sarde a circa 900° C, opportunamente miscelata con purissimi lapidei naturali idraulicizzanti macinati, ed inerti carbonatici selezionati per purezza ed arco granulometrico, con l'aggiunta di piccole quantità di regolatori di presa e lavorabilità. Malta classificata per intonaci e risanamento secondo la UNI EN 998-1. - tonnellate	1,0000	220,00	220,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,2500	26,41	6,60
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,1250	41,88	5,24
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,1250	58,02	7,25
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,2500	58,02	14,51
Sommano euro (A)				255,40
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57 = 1,5% * B)				38,31
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				29,37
TOTALE (A + B + C) euro / tonnellate				323,08
<i>Incidenza manodopera</i>				(7,23%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0005.0002.0004	MALTA PREMISCELATA A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE (NHL UNI EN 459-1) SPECIFICA PER IL RINZAFFO: malta premiscelata, in polvere, esente da cemento e con un bassissimo tenore di sali idrosolubili, composta da calce idraulica naturale (NHL) conforme alla norma europea UNI EN 459-1, inerti derivanti dalla macinazione appropriata di rocce calcaree sarde, studiata per creare, una volta in opera, il ponte di adesione fra la muratura ed i successivi strati di intonaco. Particolarmente indicata per l'impiego nella bioedilizia ed il restauro di edifici di interesse storico-artistico, in pietra (tufo, marne, ecc..), e mattoni ad applicazione manuale. Malta classificata per intonaci e risanamento secondo la UNI EN 998-1. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0002	- PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi - cadauno	0,6250	2,88	1,80
SAR18_PR.0004.0002.0003	- MALTA PREMISCELATA A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE (NHL UNI EN 459-1) SPECIFICA PER IL RINZAFFO: malta premiscelata, in polvere, esente da cemento e con un bassissimo tenore di sali idrosolubili, composta da calce idraulica naturale (NHL) conforme alla norma europea UNI EN 451, inerti derivanti dalla macinazione appropriata di rocce calcaree sarde, studiata per creare, una volta in opera, il ponte di adesione fra la muratura ed i successivi strati di intonaco. Particolarmente indicata per l'impiego nella bioedilizia ed il restauro di edifici di interesse storico-artistico, in pietra (tufo, marne, ecc..), e mattoni ad applicazione manuale. Malta classificata per intonaci e risanamento secondo la UNI EN 998-1. - tonnellate	1,0000	211,12	211,12
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,2500	26,41	6,60
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -	0,1250	41,88	5,24



	ora			
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,1250	58,02	7,25
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,2500	58,02	14,51
	Sommano euro (A)			246,52
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55 = 1,5% * B)			36,98
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			28,35
	TOTALE (A + B + C) euro / tonnellate			311,85
	<i>Incidenza manodopera</i>			(7,49%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0005.0002.0005	MALTA PREMISCELATA A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE (NHL UNI EN 459-1) PER FINITURE COLORATE: malta premiscelata, in polvere, esente da cemento e con un bassissimo tenore di sali idrosolubili, composta da calce idraulica naturale (NHL) conforme alla norma europea UNI EN 459-1, inerti derivanti dalla macinazione appropriata di rocce calcaree sarde, studiata per essere utilizzata come strato di finitura. La malta presenta i fondamentali requisiti richiesti dai progettisti: elevata traspirabilità e ottima adesione al corpo di intonaco. Particolarmente indicata per l'impiego nella bioedilizia ed il restauro di edifici di interesse storico-artistico ad applicazione manuale. Malta classificata per intonaci e risanamento secondo la UNI EN 998-1. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0002	- PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi - cadauno	0,6250	2,88	1,80
SAR18_PR.0004.0002.0004	- MALTA PREMISCELATA A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE (NHL UNI EN 459-1) PER FINITURE COL- ORATE: malta premiscelata, in polvere, esente da cemento e con un bassissimo tenore di sali idrosolubili, composta da calce idraulica naturale (NHL) conforme alla norma europea UNI EN 459-1, inerti derivanti dalla macinazione appropriata di rocce calcaree sarde, studiata per essere utilizzata come strato di finitura. La malta presenta i fondamentali requisiti richiesti dai progettisti: elevata traspirabilità e ottima adesione al corpo di intonaco. Particolarmente indicata per l'impiego nella bioedilizia ed il restauro di edifici di interesse storico-artistico ad applicazione manuale. Malta classificata per intonaci e risanamento secondo la UNI EN 998-1. - tonnellate	1,0000	436,69	436,69
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,2500	26,41	6,60
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,1250	41,88	5,24
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,1250	58,02	7,25
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,2500	58,02	14,51
	Sommano euro (A)			472,09
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,06 = 1,5% * B)			70,81
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			54,29
	TOTALE (A + B + C) euro / tonnellate			597,19
	<i>Incidenza manodopera</i>			(3,91%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0005.0003.0001	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0001.0001	- ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto - metri cubi	0,1500	1,06	0,16



SAR18_PR.0001.0014.0001	- IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo - cadauno	1,0000	0,01	0,01
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,6667	29,30	19,53
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,6667	26,41	17,61
SAR18_RU.0001.0001.0004	- CAPO-SQUADRA (Media Regionale) - ora	0,0250	33,08	0,83
SAR18_SL.0002.0019.0001	- MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione, con vasca a fondo rinforzato, già funzionante in cantiere, compresi i consumi e gli oneri di manutenzione ma escluso l'operatore vasca da l.500 peso macine Kg.250 Kw 4 - ora	0,6667	34,14	22,76
SAR18_SL.0003.0001.0001	- SABBIA FINE LAVATA (0-3) - metri cubi	1,0000	32,75	32,75
SAR18_SL.0004.0001.0001	- CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cemeniteria in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruetta - tonnellate	0,4000	224,18	89,67
Sommano euro (A)				183,32
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41 = 1,5% * B)				27,50
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				21,08
TOTALE (A + B + C) euro / metri cubi				231,90
<i>Incidenza manodopera</i>				(22,88%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0005.0003.0002	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' d'opera dosata a kg 600 di cemento R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0001.0001	- ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto - metri cubi	0,1500	1,06	0,16
SAR18_PR.0001.0014.0001	- IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo - cadauno	1,0000	0,01	0,01
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,6667	29,30	19,53
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,6667	26,41	17,61
SAR18_RU.0001.0001.0004	- CAPO-SQUADRA (Media Regionale) - ora	0,0250	33,08	0,83
SAR18_SL.0002.0019.0001	- MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione, con vasca a fondo rinforzato, già funzionante in cantiere, compresi i consumi e gli oneri di manutenzione ma escluso l'operatore vasca da l.500 peso macine Kg.250 Kw 4 - ora	0,6667	34,14	22,76
SAR18_SL.0003.0001.0001	- SABBIA FINE LAVATA (0-3) - metri cubi	1,0000	32,75	32,75
SAR18_SL.0004.0001.0001	- CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cemeniteria in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruetta - tonnellate	0,6000	224,18	134,51
Sommano euro (A)				228,16
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51 = 1,5% * B)				34,22
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				26,24
TOTALE (A + B + C) euro / metri cubi				288,62
<i>Incidenza manodopera</i>				(20,73%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0005.0003.0003	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0001.0001	- ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto - metri cubi	0,1500	1,06	0,16
SAR18_PR.0001.0014.0001	- IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo - cadauno	10,0000	0,01	0,10
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,6667	29,30	19,53
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,6667	26,41	17,61
SAR18_RU.0001.0001.0004	- CAPO-SQUADRA (Media Regionale) - ora	0,0250	33,08	0,83
SAR18_SL.0002.0019.0001	- MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione, con vasca a fondo rinforzato, già funzionante in cantiere, compresi i consumi e gli oneri di manutenzione ma escluso l'operatore vasca da l.500 peso macine Kg.250 Kw 4 - ora	0,6667	34,14	22,76



SAR18_SL.0003.0001.0001	- SABBIA FINE LAVATA (0-3) - metri cubi	1,0000	32,75	32,75
SAR18_SL.0004.0001.0001	- CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cemeniteria in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruetta - tonnellate	0,3000	224,18	67,25
Sommano euro (A)				160,99
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36 = 1,5% * B)				24,15
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				18,51
TOTALE (A + B + C) euro / metri cubi				203,65
<i>Incidenza manodopera</i>				(24,4%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0005.0003.0004	MALTA CEMENTIZIA anticorrosiva, bicomponente, per prtezione ferri d'armatura per risanamento calcestruzzi ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0040	14,41	0,06
SAR18_PR.0004.0004.0001	- MALTA CEMENTIZIA anticorrosiva, bicomponente, per protezione ferri d'armatura per risanamento calcestruzzi - kilogrammi	1,0000	6,55	6,55
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0016	26,41	0,04
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0008	41,88	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0080	46,76	0,37
Sommano euro (A)				7,05
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)				1,06
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,81
TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi				8,92
<i>Incidenza manodopera</i>				(3,81%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0005.0003.0005	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' d'opera dosata a kg 500 di cemento R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0001.0001	- ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto - metri cubi	0,1500	1,06	0,16
SAR18_PR.0001.0014.0001	- IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo - cadauno	10,0000	0,01	0,10
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,6667	29,30	19,53
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,6667	26,41	17,61
SAR18_RU.0001.0001.0004	- CAPO-SQUADRA (Media Regionale) - ora	0,0250	33,08	0,83
SAR18_SL.0002.0019.0001	- MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione, con vasca a fondo rinforzato, già funzionante in cantiere, compresi i consumi e gli oneri di manutenzione ma escluso l'operatore vasca da l.500 peso macine Kg.250 Kw 4 - ora	0,6667	34,14	22,76
SAR18_SL.0003.0001.0001	- SABBIA FINE LAVATA (0-3) - metri cubi	1,0000	32,75	32,75
SAR18_SL.0004.0001.0001	- CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cemeniteria in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruetta - tonnellate	0,5000	224,18	112,09
Sommano euro (A)				205,83
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46 = 1,5% * B)				30,87
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				23,67
TOTALE (A + B + C) euro / metri cubi				260,37
<i>Incidenza manodopera</i>				(21,68%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE



SAR18_SL.0005.0003.0006	MALTA CEMENTIZIA PRECONFEZIONATA PER RIEMPTIVO FUGHE PAVIMENTI ELEMENTI:			
SAR18_PR.0004.0004.0004	- MALTA CEMENTIZIA PRECONFEZIONATA PER RIEMPTIVO FUGHE PAVIMENTI - kilogrammi	1,0000	2,05	2,05
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0004	26,41	0,01
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0002	41,88	0,01
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0002	46,76	0,01
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0020	46,76	0,09
Sommano euro (A)				2,17
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B)				0,33
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,25
TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi				2,75
<i>Incidenza manodopera</i>				(3,64%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0005.0004.0001	MALTA DI CALCE IDRATA, composta da 400 kg di calce per m³ 1.00 di sabbia, resa a pie' d'opera ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0001.0001	- ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto - metri cubi	0,1500	1,06	0,16
SAR18_PR.0001.0014.0001	- IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo - cadauno	10,0000	0,01	0,10
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,6667	29,30	19,53
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,6667	26,41	17,61
SAR18_RU.0001.0001.0004	- CAPO-SQUADRA (Media Regionale) - ora	0,0250	33,08	0,83
SAR18_SL.0002.0019.0001	- MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione, con vasca a fondo rinforzato, già funzionante in cantiere, compresi i consumi e gli oneri di manutenzione ma escluso l'operatore vasca da 1.500 peso macine Kg.250 Kw 4 - ora	0,6667	34,14	22,76
SAR18_SL.0003.0001.0001	- SABBIA FINE LAVATA (0-3) - metri cubi	1,0000	32,75	32,75
SAR18_SL.0004.0002.0001	- CALCE IDRATA sfusa - tonnellate	0,4000	208,54	83,42
Sommano euro (A)				177,16
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40 = 1,5% * B)				26,57
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				20,37
TOTALE (A + B + C) euro / metri cubi				224,10
<i>Incidenza manodopera</i>				(23,31%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0005.0004.0002	MALTA PREMISCELATA A BASE DI CALCE IDRAULICA PER FINITURE COLORATE: Prodotto premiscelato per realizzare finiture colorate a base di fiore di calce, ottenuto dalla cottura a 900 C dei migliori calcari sardi, cemento bianco, con inerti calcarei selezionati di varie granulometria (a seconda del grado di finitura desiderato: 0.6-1.2-1.3 mm.). I diversi colori e le diverse tonalità si ottengono con il dosaggio, in fase di miscelazione, di ossidi sintetici delle migliori marche. La malta e' caratterizzata da un'ottima capacità di adesione al corpo di intonaco e da un'elevata traspirabilità tipo MCX 60/120/130. Malta classificata per intonaci secondo la UNI EN 998-1. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0002	- PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi - cadauno	0,6250	2,88	1,80
SAR18_PR.0004.0003.0005	- MALTA PREMISCELATA A BASE DI CALCE IDRAULICA PER FINITURE COLORATE: Prodotto premiscelato per realizzare finiture colorate a base di fiore di calce, ottenuto dalla cottura a 900 C dei migliori calcari sardi, cemento bianco, con inerti calcarei selezionati di varie granulometria	1,0000	324,91	324,91



	(a seconda del grado di finitura desiderato: 0.6-1.2-1.3 mm.). I diversi colori e le diverse tonalità si ottengono con il dosaggio, in fase di miscelazione, di ossidi sintetici delle migliori marche. La malta e' caratterizzata da un'ottima capacita' di adesione al corpo di intonaco e da un'elevata traspirabilita' tipo MCX 60/120/130. Malta classificata per intonaci secondo la UNI EN 998-1. - tonnellate			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,2500	26,41	6,60
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,1250	41,88	5,24
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,1250	58,02	7,25
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,2500	58,02	14,51
Sommano euro (A)				360,31
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,81 = 1,5% * B)				54,05
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				41,44
TOTALE (A + B + C) euro / tonnellate				455,80
<i>Incidenza manodopera</i>				(5,13%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0005.0005.0001	MALTA PREMISCELATA SECCA rasante bianca, a base di gesso modificato con leganti idraulici, inerti calcarei micronizzati e additivi chimici, per finiture speculari di intonaci per interni ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0007	14,41	0,01
SAR18_PR.0004.0003.0001	- MALTA PREMISCELATA SECCA rasante bianca, a base di gesso modificato con leganti idraulici, inerti calcarei micronizzati e additivi chimici, per finiture speculari di intonaci per interni - kilogrammi	1,0000	5,60	5,60
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0003	26,41	0,01
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0002	41,88	0,01
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0001	58,02	0,01
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0003	58,02	0,02
Sommano euro (A)				5,66
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)				0,85
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,65
TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi				7,16
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,42%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0005.0005.0002	MALTA PREMISCELATA SECCA rasante di colore grigio, a base di cemento, calce, inerti selezionati e additivi specifici, per la finitura a civile fine in esterni ed interni di superfici in calcestruzzo disarmato da casseforme metalliche o in legno e per livellare irregolarità da 2 a 10 mm su pareti e soffitti con supporto in calcestruzzo, da applicare a mano con spatola metallica ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0006	14,41	0,01
SAR18_PR.0004.0003.0002	- MALTA PREMISCELATA SECCA rasante di	1,0000	0,57	0,57



	colore grigio, a base di cemento, calce, inertiselezionati e additivi specifici, per la finitura a civile fine in esterni ed interni di superfici in calcestruzzo disarmato da casseforme metalliche o in legno e per livellare irregolarità da 2 a 10 mm su pareti e soffitti con supporto in calcestruzzo, da applicare a mano con spatola metallica - kilogrammi			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0003	26,41	0,01
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0002	41,88	0,01
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0001	58,02	0,01
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0003	58,02	0,02
Sommano euro (A)				0,63
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B)				0,09
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,07
TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi				0,79
<i>Incidenza manodopera</i>				(3,8%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0005.0005.0003	MALTA PREMISCELATA SECCA a base di cemento, inerti selezionati e additivi specifici, per la realizzazione di strati di sottofondi esterni ed interni ad asciugamento rapido e ritiro fortemente compensato ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0006	14,41	0,01
SAR18_PR.0004.0003.0003	- MALTA PREMISCELATA SECCA a base di cemento, inerti selezionati e additivi specifici, per la realizzazione di strati di sottofondi esterni ed interni ad asciugamento rapido e ritiro fortemente compensato - kilogrammi	1,0000	3,02	3,02
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0003	26,41	0,01
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0002	41,88	0,01
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0001	58,02	0,01
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0003	58,02	0,02
Sommano euro (A)				3,08
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)				0,46
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,35
TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi				3,89
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,77%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0005.0005.0004	MALTA PREMISCELATA SECCA PER MURATURA CLASSE M10 (UNI EN 998-2): Prodotto in polvere premiscelato, composto da inerti selezionati per granulometria e purezza, e cemento, con l'aggiunta di piccole quantità di regolatori di presa e lavorabilità tipo MX 130 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0002	- PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi - cadauno	0,6250	2,88	1,80
SAR18_PR.0004.0003.0004	- MALTA PREMISCELATA SECCA PER MURATURA CLASSE M10 (UNI EN 998-2):	1,0000	92,21	92,21



	Prodotto in polvere premiscelato, composto da inerti selezionati per granulometria e purezza, cemento, con l'aggiunta di piccole quantità di regolatori di presa e lavorabilità tipo MX 130 - tonnellate			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,2500	26,41	6,60
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,1250	41,88	5,24
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,1250	58,02	7,25
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,2500	58,02	14,51
Sommano euro (A)				127,61
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29 = 1,5% * B)				19,14
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				14,68
TOTALE (A + B + C) euro / tonnellate				161,43
<i>Incidenza manodopera</i>				(14,47%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0005.0005.0005	MALTA PREMISCELATA SECCA rasante di colore grigio, a base di cemento, calce, inerti selezionati e additivi specifici, per la finitura liscia di pareti e soffitti in esterni ed interni di superfici in calcestruzzo disarmato da casseforme metalliche, da applicare a mano con spatola metallica ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0006	14,41	0,01
SAR18_PR.0004.0003.0006	- MALTA PREMISCELATA SECCA rasante di colore grigio, a base di cemento, calce, inerti selezionati e additivi specifici, per la finitura liscia di pareti e soffitti in esterni ed interni di superfici in calcestruzzo disarmato da casseforme metalliche, da applicare a mano con spatola metallica - kilogrammi	1,0000	0,74	0,74
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0003	26,41	0,01
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0001	41,88	0,00
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0001	58,02	0,01
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0003	58,02	0,02
Sommano euro (A)				0,79
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B)				0,12
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,09
TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi				1,00
<i>Incidenza manodopera</i>				(2%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0005.0005.0006	MALTA PREMISCELATA SECCA per intonacatura di interni, a base di anidrene, perlite espansa ed additivi dosati in rapporto costante, reazione al fuoco classe 0 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0010	14,41	0,01
SAR18_PR.0004.0003.0007	- MALTA PREMISCELATA SECCA per intonacatura di interni, a base di anidrene, perlite espansa ed additivi dosati in	1,0000	0,60	0,60



	rapporto costante, reazione al fuoco classe 0 - kilogrammi			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0003	26,41	0,01
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0001	41,88	0,00
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0001	58,02	0,01
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0003	58,02	0,02
Sommano euro (A)				0,65
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B)				0,10
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,08
TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi				0,83
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,41%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0005.0005.0007	MALTA PREMISCELATA SECCA per isolamento termico, a base di leganti idraulici e aerei, inerti leggeri e additivi specifici, da applicare su supporti di blocchi in laterizio, termolaterizio, cemento, murature di pietra e calcestruzzo, preventivamente trattati con una strollatura di sabbia e cemento ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0013	14,41	0,02
SAR18_PR.0004.0003.0008	- MALTA PREMISCELATA SECCA per isolamento termico, a base di leganti idraulici e aerei, inerti leggeri e additivi specifici, da applicare su supporti di blocchi in laterizio, termolaterizio, cemento, murature di pietra e calcestruzzo, preventivamente trattati con una strollatura di sabbia e cemento - kilogrammi	1,0000	1,22	1,22
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0003	26,41	0,01
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0001	41,88	0,00
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0001	58,02	0,01
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0003	58,02	0,02
Sommano euro (A)				1,28
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B)				0,19
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,15
TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi				1,62
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,23%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0005.0006.0001	MALTA A RITIRO CONTROLLATO, a presa e indurimento rapidi, per il risanamento del calcestruzzo ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0008	14,41	0,01
SAR18_PR.0004.0004.0002	- MALTA A RITIRO CONTROLLATO, a presa e indurimento rapidi, per il risanamento del calcestruzzo - kilogrammi	1,0000	4,51	4,51
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0003	26,41	0,01
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico,	0,0002	41,88	0,01



	già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora			
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0016	46,76	0,07
Sommano euro (A)				4,61
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)				0,69
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,53
TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi				5,83
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,2%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0005.0007.0001	MALTA ESPANSIVA di consistenza fluida per l'ancoraggio di tirafondi, strutture metalliche, macchinari ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0008	14,41	0,01
SAR18_PR.0004.0004.0003	- MALTA ESPANSIVA di consistenza fluida per l'ancoraggio di tirafondi, strutture metalliche, macchinari - kilogrammi	1,0000	3,86	3,86
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0008	26,41	0,02
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0002	46,76	0,01
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0016	46,76	0,07
Sommano euro (A)				3,97
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)				0,60
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,46
TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi				5,03
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,59%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0005.0008.0001	MALTA DI CALCE IN PASTA (GRASSELLO), resa a pie' d'opera composta da un volume di calce e tre di sabbia ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0001.0001	- ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto - metri cubi	0,1500	1,06	0,16
SAR18_PR.0001.0014.0001	- IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo - cadauno	0,0500	0,01	0,00
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,6667	29,30	19,53
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,6667	26,41	17,61
SAR18_RU.0001.0001.0004	- CAPO-SQUADRA (Media Regionale) - ora	0,0250	33,08	0,83
SAR18_SL.0002.0019.0001	- MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione, con vasca a fondo rinforzato, già funzionante in cantiere, compresi i consumi e gli oneri di manutenzione ma escluso l'operatore vasca da 1.500 peso macine Kg.250 Kw 4 - ora	0,6667	34,14	22,76
SAR18_SL.0003.0001.0001	- SABBIA FINE LAVATA (0-3) - metri cubi	0,7500	32,75	24,56
SAR18_SL.0004.0004.0001	- CALCE CALCICA DA COSTRUZIONE - GRASSELLO DI CALCE CL 90 P (UNI EN 459) in sacchi - tonnellate	0,3750	180,82	67,81
Sommano euro (A)				153,26
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34 = 1,5% * B)				22,99
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				17,63
TOTALE (A + B + C) euro / metri cubi				193,88
<i>Incidenza manodopera</i>				(26,54%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
SAR18_SL.0006.0001.0001	FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in stabilimento diam. 10 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0006.0001.0002	- FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in stabilimento diam. 10 - kilogrammi	1,0000	1,00	1,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0004	26,41	0,01
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0001	62,10	0,01
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0003	62,10	0,02
	Sommano euro (A)			1,04
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B			0,16
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,12
	TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi			1,32
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,52%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0006.0001.0002	FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in stabilimento diam. 12 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0006.0001.0003	- FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in stabilimento diam. 12 - kilogrammi	1,0000	1,00	1,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0004	26,41	0,01
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0001	62,10	0,01
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0003	62,10	0,02
	Sommano euro (A)			1,04
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B			0,16
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,12
	TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi			1,32
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,52%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0006.0001.0003	FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in stabilimento diam. 14 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0006.0001.0004	- FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in stabilimento diam. 14 - kilogrammi	1,0000	0,94	0,94
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0004	26,41	0,01
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0001	62,10	0,01
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0003	62,10	0,02
	Sommano euro (A)			0,98
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti			0,15



	all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B			0,11
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			
	TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi			1,24
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,61%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0006.0001.0004	FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in stabilimento diam. 16 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0006.0001.0005	- FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in stabilimento diam. 16 - kilogrammi	1,0000	0,94	0,94
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0004	26,41	0,01
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0001	62,10	0,01
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0003	62,10	0,02
	Sommano euro (A)			0,98
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B)			0,15
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,11
	TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi			1,24
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,61%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0006.0001.0005	FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in stabilimento diam. 22 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0006.0001.0007	- FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in stabilimento diam. 22 - kilogrammi	1,0000	0,94	0,94
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0004	26,41	0,01
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0001	62,10	0,01
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0003	62,10	0,02
	Sommano euro (A)			0,98
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B)			0,15
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,11
	TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi			1,24
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,61%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0006.0001.0006	FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in stabilimento diam. 24 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0006.0001.0008	- FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in stabilimento diam. 24 - kilogrammi	1,0000	0,94	0,94
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0004	26,41	0,01
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0001	62,10	0,01



SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0003	62,10	0,02
Sommano euro (A)				0,98
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B)				0,15
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,11
TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi				1,24
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,61%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0006.0001.0007	FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in stabilimento diam. 28 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0006.0001.0009	- FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in stabilimento diam. 28 - kilogrammi	1,0000	0,94	0,94
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0004	26,41	0,01
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0001	62,10	0,01
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0003	62,10	0,02
Sommano euro (A)				0,98
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B)				0,15
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,11
TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi				1,24
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,61%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0006.0001.0008	FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in stabilimento diam.6 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0006.0001.0010	- FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in stabilimento diam.6 - kilogrammi	1,0000	1,00	1,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0004	26,41	0,01
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0001	62,10	0,01
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0003	62,10	0,02
Sommano euro (A)				1,04
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B)				0,16
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,12
TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi				1,32
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,52%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0006.0001.0009	FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in stabilimento diam.8 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0006.0001.0001	- FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in stabilimento diam.8 - kilogrammi	1,0000	1,00	1,00



SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0004	26,41	0,01
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0001	62,10	0,01
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0003	62,10	0,02
Sommano euro (A)				1,04
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B)				0,16
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,12
TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi				1,32
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,52%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0006.0001.0010	FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in stabilimento diam. 30 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0006.0001.0011	- FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in stabilimento diam. 30 - kilogrammi	1,0000	0,94	0,94
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0004	26,41	0,01
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0001	62,10	0,01
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0003	62,10	0,02
Sommano euro (A)				0,98
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B)				0,15
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,11
TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi				1,24
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,61%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0006.0002.0001	RETE ELETTRISALDATA FeB 44K con filo diam. 5 mm, in pannelli standard 400x225, maglia 15x15 o 20x20 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0006.0002.0001	- RETE ELETTRISALDATA FeB 44 con filo diam. 5 mm, in pannelli standard 400x225, maglia 15x15 o 20x20 - kilogrammi	1,0000	1,24	1,24
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0011	26,41	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0003	62,10	0,02
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0011	62,10	0,07
Sommano euro (A)				1,36
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B)				0,20
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,16
TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi				1,72
<i>Incidenza manodopera</i>				(4,65%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
SAR18_SL.0006.0002.0002	RETE ELETTROSALDATA FeB 44K con filo diam. 6, in pannelli standard 400x225, maglia 10x10 o 15x15 o 20x20 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0006.0002.0002	- RETE ELETTROSALDATA FeB 44 con filo diam. 6, in pannelli standard 400x225, maglia 10x10 o 15x15 o 20x20 - kilogrammi	1,0000	1,20	1,20
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0007	26,41	0,02
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0002	62,10	0,01
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0010	62,10	0,06
Sommano euro (A)				1,29
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B)				0,19
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,15
TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi				1,63
<i>Incidenza manodopera</i>				(3,68%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0006.0002.0003	RETE ELETTROSALDATA FeB 44K con filo diam. 8 mm, in pannelli standard 400x225, maglia 15x15 o 20x20 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0006.0002.0003	- RETE ELETTROSALDATA FeB 44 con filo diam. 8 mm, in pannelli standard 400x225, maglia 15x15 o 20x20 - kilogrammi	1,0000	1,20	1,20
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0004	26,41	0,01
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0001	62,10	0,01
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0006	62,10	0,04
Sommano euro (A)				1,26
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B)				0,19
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,15
TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi				1,60
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,88%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0006.0002.0004	RETE ELETTROSALDATA FeB 44K con filo diam. 10 mm, in pannelli standard 400x225, maglia 20x20 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0006.0002.0004	- RETE ELETTROSALDATA FeB 44 con filo diam. 10 mm, in pannelli standard 400x225, maglia 20x20 - kilogrammi	1,0000	1,20	1,20
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0004	26,41	0,01
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0001	62,10	0,01
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0005	62,10	0,03
Sommano euro (A)				1,25



	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B)		0,19
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		0,14
	TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi		1,58
	<i>Incidenza manodopera</i>		(1,9%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0006.0002.0005	RETE ELETTROSALDATA FeB 44K con filo diam. 12 mm, in pannelli standard 400x225, maglia 20x20 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0006.0002.0005	- RETE ELETTROSALDATA FeB 44 con filo diam. 12 mm, in pannelli standard 400x225, maglia 20x20 - kilogrammi	1,0000	1,24	1,24
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0002	26,41	0,01
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0001	62,10	0,01
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0003	62,10	0,02
	Sommano euro (A)			1,28
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B)			0,19
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,15
	TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi			1,62
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,23%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0006.0002.0006	RETE PLAFON (kg 0.400-0.600/mq) con filo zincato ELEMENTI:			
SAR18_PR.0006.0002.0006	- RETE PLAFON (kg 0.400-0.600/mq) con filo zincato - kilogrammi	1,0000	2,37	2,37
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0017	26,41	0,04
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0008	46,76	0,04
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0033	46,76	0,15
	Sommano euro (A)			2,60
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)			0,39
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,30
	TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi			3,29
	<i>Incidenza manodopera</i>			(5,47%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0006.0003.0001	LAMIERE lisce, nere. oltre i 12/10 e fino ai 18/10 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0006.0003.0001	- LAMIERE lisce, nere. oltre i 12/10 e fino a 18/10 mm - kilogrammi	1,0000	0,91	0,91
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0013	26,41	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0008	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0003	56,35	0,02
SAR18_SL.0002.0016.0008	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0007	56,35	0,04
	Sommano euro (A)			1,00



	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B)		0,15
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		0,12
	TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi		1,27
	<i>Incidenza manodopera</i>		(4,72%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0006.0003.0002	LAMIERE lisce, nere. da 20/10 mm e oltre ELEMENTI:			
SAR18_PR.0006.0003.0002	- LAMIERE lisce, nere. da 20/10 mm e oltre - kilogrammi	1,0000	0,93	0,93
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0013	26,41	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0008	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0003	56,35	0,02
SAR18_SL.0002.0016.0008	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0007	56,35	0,04
	Sommano euro (A)			1,02
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B)			0,15
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,12
	TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi			1,29
	<i>Incidenza manodopera</i>			(4,65%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0006.0003.0003	LAMIERE DI ALLUMINIO, piane e ondulate prezzo base ELEMENTI:			
SAR18_PR.0006.0003.0004	- LAMIERE DI ALLUMINIO, piane e ondulate prezzo base - kilogrammi	1,0000	1,14	1,14
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0013	26,41	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0008	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0003	56,35	0,02
SAR18_SL.0002.0016.0008	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0007	56,35	0,04
	Sommano euro (A)			1,23
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B)			0,18
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,14
	TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi			1,55
	<i>Incidenza manodopera</i>			(3,87%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0006.0003.0004	LAMIERE zincate, piane e ondulate spessori vari, prezzo medio ELEMENTI:			
SAR18_PR.0006.0003.0005	- LAMIERE zincate, piane e ondulate spessori vari, prezzo medio - kilogrammi	1,0000	1,14	1,14
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0013	26,41	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0008	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0003	56,35	0,02
SAR18_SL.0002.0016.0008	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della	0,0007	56,35	0,04



	portata utile fino a: 3,0 t - ora			
	Sommano euro (A)			1,23
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B)			0,18
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,14
	TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi			1,55
	<i>Incidenza manodopera</i>			(3,87%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0006.0003.0005	SCALETTA IN ALLUMINIO per passo uomo dei pozzetti in cls, formata da gradini alla marinara in alluminio, montati su telaio, predisposta per la muratura o il tassellamento alle pareti del pozzetto. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0006.0003.0007	- SCALETTA IN ALLUMINIO per passo uomo dei pozzetti in cls, formata da gradini alla marinara in alluminio, montati su telaio, predisposta per la muratura o il tassellamento alle pareti del pozzetto. - metri quadri	1,0000	60,00	60,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0300	26,41	0,79
SAR18_SL.0001.0002.0004	- AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA esclusi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0300	19,05	0,57
SAR18_SL.0002.0016.0008	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0300	56,35	1,69
	Sommano euro (A)			63,05
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14 = 1,5% * B)			9,46
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			7,25
	TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi			79,76
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,24%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0006.0004.0001	CHIODI (punte piane), misure varie ELEMENTI:			
SAR18_PR.0006.0005.0004	- CHIODI (punte piane), misure varie - kilogrammi	1,0000	1,74	1,74
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0007	26,41	0,02
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0003	46,76	0,01
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0020	46,76	0,09
	Sommano euro (A)			1,86
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B)			0,28
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,21
	TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi			2,35
	<i>Incidenza manodopera</i>			(4,26%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0006.0004.0002	PALANCOLE METALLICHE in acciaio del tipo LARSEN ELEMENTI:			
SAR18_PR.0006.0005.0005	- PALANCOLE METALLICHE in acciaio del tipo LARSEN - kilogrammi	1,0000	1,00	1,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0003	26,41	0,01
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0001	77,37	0,01
	Sommano euro (A)			1,02



	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B)		0,15
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		0,12
	TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi		1,29
	<i>Incidenza manodopera</i>		(0,78%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0006.0005.0001	GHISA GRIGIA di 2° fusione per chiusini e caditoie in formato corrente ELEMENTI:			
SAR18_PR.0006.0007.0001	- GHISA GRIGIA di 2° fusione per chiusini e caditoie in formato corrente - kilogrammi	1,0000	0,86	0,86
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0013	26,41	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0007	53,03	0,04
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0010	53,03	0,05
	Sommano euro (A)			0,98
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B)			0,15
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,11
	TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi			1,24
	<i>Incidenza manodopera</i>			(6,45%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0006.0005.0002	CHIUSINO OVALE TRONCO CONICO, con corpo e coperchio in ghisa grigia, per idrante sottosuolo FI base 430x335x240 mm h ELEMENTI:			
SAR18_PR.0006.0007.0002	- CHIUSINO OVALE TRONCO CONICO, con corpo e coperchio in ghisa grigia, per idrante sottosuolo FI base 430x335x240 mm h - cadauno	1,0000	85,78	85,78
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0125	26,41	0,33
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0125	46,76	0,58
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0500	46,76	2,34
	Sommano euro (A)			89,03
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20 = 1,5% * B)			13,35
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			10,24
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			112,62
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,15%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0006.0005.0003	GHISA SFEROIDALE per chiusini e caditoie in formato corrente ELEMENTI:			
SAR18_PR.0006.0007.0003	- GHISA SFEROIDALE per chiusini e caditoie in formato corrente - kilogrammi	1,0000	2,46	2,46
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0013	26,41	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0007	53,03	0,04
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0010	53,03	0,05
	Sommano euro (A)			2,58
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)			0,39
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,30
	TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi			3,27



		Incidenza manodopera		(2,45%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0006.0005.0004	CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400 per carreggiata stradale, a norma UNI EN 124 con telaio circolare ø 850 e botola ø 600 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0006.0007.0004	- CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400 per carreggiata stradale, a norma UNI EN 124 con telaio circolare ø 850 e botola ø 600 - cadauno	1,0000	162,00	162,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0400	26,41	1,06
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0200	53,03	1,06
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0600	53,03	3,18
	Sommano euro (A)			167,30
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38 = 1,5% * B)			25,10
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			19,24
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			211,64
	Incidenza manodopera			(1,76%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0006.0005.0005	CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400 per carreggiata stradale, a norma UNI EN 124 con telaio quadrato 850*850 e botola circolare ø 600 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0006.0007.0005	- CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400 per carreggiata stradale, a norma UNI EN 124 con telaio quadrato 850*850 e botola circolare ø 600 - cadauno	1,0000	195,00	195,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0400	26,41	1,06
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0200	53,03	1,06
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0600	53,03	3,18
	Sommano euro (A)			200,30
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45 = 1,5% * B)			30,05
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			23,04
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			253,39
	Incidenza manodopera			(1,47%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0006.0005.0006	CHIUSINO GHISA SFEROIDALE per manovra nei pozzetti, a norma UNI EN 124 con chiusino circolare vincolato ø 150 interno ELEMENTI:			
SAR18_PR.0006.0007.0006	- CHIUSINO GHISA SFEROIDALE per manovra nei pozzetti, a norma UNI EN 124 con chiusino circolare vincolato ø 150 interno - cadauno	1,0000	38,00	38,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0400	26,41	1,06
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0200	53,03	1,06
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0600	53,03	3,18
	Sommano euro (A)			43,30
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10 = 1,5% * B)			6,50
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			4,98
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			54,78



		Incidenza manodopera		(6,81%)
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0006.0005.0007	CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400 per carreggiata stradale, a norma UNI EN 124 con telaio quadrato 500*500 e botola quadrata 400*400 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0006.0007.0007	- CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400 per carreggiata stradale, a norma UNI EN 124 con telaio quadrato 500*500 e botola quadrata 400*400 - cadauno	1,0000	118,00	118,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0400	26,41	1,06
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0200	53,03	1,06
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0600	53,03	3,18
	Sommano euro (A)			123,30
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28 = 1,5% * B)			18,50
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			14,18
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			155,98
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,39%)
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0006.0005.0008	GRIGLIA IN FERRO ZINCATO A CALDO per fondo disperdente dei pozzetti, compreso il telaio e zanche per l'ancoraggio al calcestruzzo, del peso approssimativo di kg 15.00 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0006.0007.0008	- GRIGLIA IN FERRO ZINCATO A CALDO per fondo disperdente dei pozzetti, compreso il telaio e zanche per l'ancoraggio al calcestruzzo, del peso approssimativo di kg 15.00 - cadauno	1,0000	73,00	73,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0400	26,41	1,06
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0200	53,03	1,06
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0600	53,03	3,18
	Sommano euro (A)			78,30
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18 = 1,5% * B)			11,75
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			9,01
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			99,06
	<i>Incidenza manodopera</i>			(3,77%)
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0006.0005.0009	CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400 per carreggiata stradale, a norma UNI EN 124 con telaio quadrato 700*700 e botola quadrata 600*600 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0006.0007.0009	- CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400 per carreggiata stradale, a norma UNI EN 124 con telaio quadrato 700*700 e botola quadrata 600*600 - cadauno	1,0000	132,00	132,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0400	26,41	1,06
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0200	53,03	1,06
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0600	53,03	3,18
	Sommano euro (A)			137,30
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31 = 1,5% * B)			20,60
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			15,79



	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno		173,69
	<i>Incidenza manodopera</i>		(2,15%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0006.0006.0001	TUBO DI ACCIAIO Fe 510 di diametri e spessori vari, con giunzione a manicotto filettato per armatura portante di pali speciali di piccolo diametro ELEMENTI:			
	SAR18_PR.0006.0008.0001 - TUBO DI ACCIAIO Fe 510 di diametri e spessori vari, con giunzione a manicotto filettato per armatura portante di pali speciali di piccolo diametro - kilogrammi	1,0000	2,80	2,80
	SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0007	26,41	0,02
	SAR18_SL.0002.0016.0009 - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0003	62,10	0,02
	SAR18_SL.0002.0016.0009 - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0010	62,10	0,06
	Sommano euro (A)			2,90
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)			0,44
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,33
	TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi			3,67
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,63%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0006.0006.0002	ACCIAIO ARMONICO in trefoli ELEMENTI:			
	SAR18_PR.0006.0008.0003 - ACCIAIO ARMONICO in trefoli - kilogrammi	1,0000	1,29	1,29
	SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0005	26,41	0,01
	SAR18_SL.0002.0016.0009 - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0001	62,10	0,01
	SAR18_SL.0002.0016.0009 - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0004	62,10	0,02
	Sommano euro (A)			1,33
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B)			0,20
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,15
	TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi			1,68
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,19%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0006.0006.0003	ACCIAIO DYWIDAG in barre da 26.5 a 36 mm ELEMENTI:			
	SAR18_PR.0006.0008.0002 - ACCIAIO DYWIDAG in barre da 26.5 a 36 mm - kilogrammi	1,0000	6,00	6,00
	SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0005	26,41	0,01
	SAR18_SL.0002.0016.0009 - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0003	62,10	0,02
	SAR18_SL.0002.0016.0009 - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0010	62,10	0,06
	Sommano euro (A)			6,09



	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)		0,91
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		0,70
	TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi		7,70
	<i>Incidenza manodopera</i>		(0,65%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0006.0006.0004	FUNI A TREFOLI D'ACCIAIO con anima d'acciaio, diametro 10mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0006.0008.0004	- FUNI A TREFOLI D'ACCIAIO con anima d'acciaio, diametro 10mm - kilogrammi	1,0000	6,44	6,44
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0007	26,41	0,02
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0003	46,76	0,01
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0020	46,76	0,09
	Sommano euro (A)			6,56
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)			0,98
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,75
	TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi			8,29
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,21%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0006.0007.0001	TUBOLARI ONDULATI TIPO "FINSIDER" in settori da assemblare, compresa bulloneria tubolare spessore 2,5 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0006.0009.0001	- TUBOLARI ONDULATI TIPO "FINSIDER" in settori da assemblare, compresa bulloneria tubolare spessore 2,5 mm - kilogrammi	1,0000	2,10	2,10
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0003	26,41	0,01
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0002	62,10	0,01
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0005	62,10	0,03
	Sommano euro (A)			2,15
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B)			0,32
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,25
	TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi			2,72
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,47%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0006.0007.0002	GABBIONI A SCATOLA O A MATERASSO, realizzati con filo di ferro zincato ad immersione da 2.7 mm, a maglia esagonale a doppia torsione 8/10 o 10/12 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0006.0009.0002	- GABBIONI A SCATOLA O A MATERASSO, realizzati con filo di ferro zincato ad immersione da 2.7 mm, a maglia esagonale a doppia torsione 8/10 O 10/12 - kilogrammi	1,0000	3,60	3,60
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0004	26,41	0,01
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0002	62,10	0,01
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il	0,0006	62,10	0,04



	conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora			
	Sommano euro (A)			3,66
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B			0,55
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,42
	TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi			4,63
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,86%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0006.0008.0001	PROFILATI NORMALI COMMERCIALI a T-U-L ELEMENTI:			
SAR18_PR.0006.0006.0002	- PROFILATI NORMALI COMMERCIALI a T-U-L - kilogrammi	1,0000	0,92	0,92
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0013	26,41	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0007	46,76	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0020	46,76	0,09
	Sommano euro (A)			1,07
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B			0,16
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,12
	TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi			1,35
	<i>Incidenza manodopera</i>			(8,89%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0006.0009.0001	FERRO LAVORATO compresi tagli, sfridi e saldature. Reso a pie' d'opera pronto per il montaggio, con esclusione di opere murarie e verniciature per cancellate e parapetti di scale e balconi, a disegno semplice, con l'impiego di profilati, lamiere e scatolati; compresi i normali accessori di posa e chiusura per le eventuali parti apribili ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0010.0001	- MATERIALI DI CONSUMO, a stima - cadauno	1,0000	0,01	0,01
SAR18_PR.0001.0014.0001	- IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo - cadauno	1,0000	0,01	0,01
SAR18_PR.0006.0003.0003	- LAMIERE lisce, nere. fino a 12/10 mm - kilogrammi	0,3500	0,91	0,32
SAR18_PR.0006.0004.0001	- FERRO SCATOLATO spessore 15/10 - kilogrammi	0,3500	0,82	0,29
SAR18_PR.0006.0006.0002	- PROFILATI NORMALI COMMERCIALI a T-U-L - kilogrammi	0,3500	0,92	0,32
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,0286	31,54	0,90
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0007	26,41	0,02
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0571	26,41	1,51
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0005	26,41	0,01
SAR18_SL.0002.0016.0008	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0003	56,35	0,02
SAR18_SL.0002.0016.0008	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0003	56,35	0,02
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0002	62,10	0,01
	Sommano euro (A)			3,44
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B			0,52



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		0,40
	TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi		4,36
	<i>Incidenza manodopera</i>		(56,65%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0006.0009.0002	FERRO LAVORATO compresi tagli, sfridi e saldature. Reso a pie' d'opera pronto per il montaggio, con esclusione di opere murarie e verniciature per catene, cerchiature e simile, con impiego di profilati di qualsiasi sezione ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0010.0001	- MATERIALI DI CONSUMO, a stima - cadauno	1,0000	0,01	0,01
SAR18_PR.0001.0014.0001	- IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo - cadauno	1,0000	0,01	0,01
SAR18_PR.0006.0006.0001	- FERRO PROFILATO VARIE DIMENSIONI, compresi extra - kilogrammi	1,0000	0,82	0,82
SAR18_PR.0006.0006.0002	- PROFILATI NORMALI COMMERCIALI a T-U-L - kilogrammi	0,5000	0,92	0,46
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,0286	31,54	0,90
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0007	26,41	0,02
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0571	26,41	1,51
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0005	26,41	0,01
SAR18_SL.0002.0016.0008	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0002	56,35	0,01
SAR18_SL.0002.0016.0008	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0003	56,35	0,02
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0002	62,10	0,01
	Sommano euro (A)			3,78
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B			0,57
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,44
	TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi			4,79
	<i>Incidenza manodopera</i>			(51,57%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0007.0001.0001	DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0017	14,41	0,02
SAR18_PR.0007.0001.0001	- DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno - kilogrammi	1,0000	6,55	6,55
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0007	26,41	0,02
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0003	41,88	0,01
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0017	46,76	0,08
	Sommano euro (A)			6,68
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B			1,00
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,77
	TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi			8,45
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,07%)



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0007.0001.0002	ADDITIVO ACCELERANTE di presa e di indurimento per malte e betoncini cementizi ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0014	14,41	0,02
SAR18_PR.0007.0001.0002	- ADDITIVO ACCELERANTE di presa e di indurimento per malte e betoncini cementizi - kilogrammi	1,0000	2,00	2,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0006	26,41	0,02
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0003	41,88	0,01
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0003	46,76	0,01
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0014	46,76	0,07
Sommano euro (A)				2,13
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B)				0,32
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,25
TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi				2,70
<i>Incidenza manodopera</i>				(3,33%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0007.0001.0003	ADDITIVO FLUIDIFICANTE AERANTE per calcestruzzi e malte cementizie ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0017	14,41	0,02
SAR18_PR.0007.0001.0003	- ADDITIVO FLUIDIFICANTE AERANTE per calcestruzzi e malte cementizie - kilogrammi	1,0000	0,80	0,80
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0007	26,41	0,02
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0003	41,88	0,01
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0003	46,76	0,01
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0017	46,76	0,08
Sommano euro (A)				0,94
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B)				0,14
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,11
TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi				1,19
<i>Incidenza manodopera</i>				(8,4%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0007.0001.0004	ADDITIVO FLUIDIFICANTE per calcestruzzi ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0017	14,41	0,02
SAR18_PR.0007.0001.0004	- ADDITIVO FLUIDIFICANTE per calcestruzzi - kilogrammi	1,0000	1,60	1,60
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0007	26,41	0,02
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il	0,0003	41,88	0,01



	manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora			
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0017	46,76	0,08
	Sommano euro (A)			1,73
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B)			0,26
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,20
	TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi			2,19
	<i>Incidenza manodopera</i>			(4,11%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0007.0001.0005	ADDITIVO FLUIDIFICANTE RITARDANTE per calcestruzzi ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0017	14,41	0,02
SAR18_PR.0007.0001.0005	- ADDITIVO FLUIDIFICANTE RITARDANTE per calcestruzzi - kilogrammi	1,0000	0,80	0,80
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0007	26,41	0,02
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0003	41,88	0,01
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0003	46,76	0,01
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0017	46,76	0,08
	Sommano euro (A)			0,94
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B)			0,14
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,11
	TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi			1,19
	<i>Incidenza manodopera</i>			(8,4%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0007.0001.0006	ADDITIVO ESPANSIVO per betoncini e calcestruzzi a ritiro compensato, esenti da fessurazioni e impermeabili ELEMENTI:			
SAR18_PR.0007.0001.0006	- ADDITIVO ESPANSIVO per betoncini e calcestruzzi a ritiro compensato, esenti da fessurazioni e impermeabili - kilogrammi	1,0000	2,50	2,50
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0010	26,41	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0005	46,76	0,02
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0010	46,76	0,05
	Sommano euro (A)			2,60
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)			0,39
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,30
	TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi			3,29
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,43%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0007.0002.0001	Superfluidificante per calcestruzzo, a base di polimeri sintetici plifunzionali completamente esente da cloruro, per la produzione di calcestruzzo superfluido a basso rapporto acqua-cemento. Conforme alla norma UNI 8145 ELEMENTI:			



SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0017	14,41	0,02
SAR18_PR.0007.0001.0007	- Superfluidificante per calcestruzzo, a base di polimeri sintetici plurifunzionali completamente esente da cloruro, per la produzione di calcestruzzo superfluido a basso rapporto acqua-cemento. Conforme alla norma UNI 8145 - kilogrammi	1,0000	1,42	1,42
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0007	26,41	0,02
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0003	41,88	0,01
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0003	46,76	0,01
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0017	46,76	0,08
Sommano euro (A)				1,56
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B)				0,23
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,18
TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi				1,97
<i>Incidenza manodopera</i>				(5,08%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0007.0003.0001	Antigelo "esente da cloruro" per calcestruzzi e malte. Conforme alla norma UNI 7109/72 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0017	14,41	0,02
SAR18_PR.0007.0001.0008	- Antigelo "esente da cloruro" per calcestruzzi e malte. Conforme alla norma UNI 7109/72 - kilogrammi	1,0000	2,36	2,36
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0007	26,41	0,02
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0003	41,88	0,01
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0003	46,76	0,01
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0017	46,76	0,08
Sommano euro (A)				2,50
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)				0,38
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,29
TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi				3,17
<i>Incidenza manodopera</i>				(3,15%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0007.0004.0001	Resina epossidica bicomponente a bassissima viscosità caratterizzata da una elevata capacità di penetrare nelle più piccole fessure del calcestruzzo ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0017	14,41	0,02
SAR18_PR.0007.0001.0009	- Resina epossidica bicomponente a bassissima viscosità - kilogrammi	1,0000	28,90	28,90
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0007	26,41	0,02
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri	0,0003	41,88	0,01



	di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora			
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0003	46,76	0,01
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0017	46,76	0,08
Sommano euro (A)				29,04
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07 = 1,5% * B)				4,36
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				3,34
TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi				36,74
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,27%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0008.0001.0001	TRAVI ABETE U.T. misure varie ELEMENTI:			
SAR18_PR.0008.0001.0001	- TRAVI ABETE U.T. misure varie - metri cubi	1,0000	194,66	194,66
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,4000	26,41	10,56
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,1000	62,10	6,21
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,3000	62,10	18,63
Sommano euro (A)				230,06
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52 = 1,5% * B)				34,51
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				26,46
TOTALE (A + B + C) euro / metri cubi				291,03
<i>Incidenza manodopera</i>				(8,22%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0008.0001.0002	TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lunghezza 400 cm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0008.0001.0002	- TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lunghezza 400 cm - metri cubi	1,0000	272,16	272,16
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,4000	26,41	10,56
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,1000	62,10	6,21
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,3000	62,10	18,63
Sommano euro (A)				307,56
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69 = 1,5% * B)				46,13
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				35,37
TOTALE (A + B + C) euro / metri cubi				389,06
<i>Incidenza manodopera</i>				(6,15%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0008.0001.0003	LISTELLI ABETE 25x50x400 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0008.0001.0003	- LISTELLI ABETE 25x50x400 - metri cubi	1,0000	331,52	331,52



SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,4000	26,41	10,56
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,1000	62,10	6,21
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,3000	62,10	18,63
Sommano euro (A)				366,92
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,83 = 1,5% * B)				55,04
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				42,20
TOTALE (A + B + C) euro / metri cubi				464,16
<i>Incidenza manodopera</i>				(5,15%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0008.0001.0004	COMPENSATO DI PIOPPA, spessore 4 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0008.0001.0004	- COMPENSATO DI PIOPPA, spessore 4 mm - metri quadri	1,0000	4,18	4,18
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0050	26,41	0,13
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0025	46,76	0,12
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0100	46,76	0,47
Sommano euro (A)				4,90
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)				0,74
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,56
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				6,20
<i>Incidenza manodopera</i>				(8,71%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0008.0001.0005	TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm 40-50, larghezza 18-25, lunghezza cm400 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0008.0001.0005	- TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm 40-50, larghezza 18-25, lunghezza cm400 - metri cubi	1,0000	316,96	316,96
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,4000	26,41	10,56
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,1000	62,10	6,21
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,3000	62,10	18,63
Sommano euro (A)				352,36
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79 = 1,5% * B)				52,85
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				40,52
TOTALE (A + B + C) euro / metri cubi				445,73
<i>Incidenza manodopera</i>				(5,36%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0008.0001.0006	Legname in travi a spigoli vivi: di abete ELEMENTI:			
SAR18_PR.0008.0001.0006	- Legname in travi a spigoli vivi: di abete - metri cubi	1,0000	304,89	304,89



SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,4000	26,41	10,56
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,1000	62,10	6,21
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,3000	62,10	18,63
Sommano euro (A)				340,29
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,77 = 1,5% * B)				51,04
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				39,13
TOTALE (A + B + C) euro / metri cubi				430,46
<i>Incidenza manodopera</i>				(5,55%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0008.0001.0007	Legname in travi a spigoli vivi: di castagno ELEMENTI:			
SAR18_PR.0008.0001.0007	- Legname in travi a spigoli vivi: di castagno - metri cubi	1,0000	364,38	364,38
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,4000	26,41	10,56
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,1000	62,10	6,21
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,3000	62,10	18,63
Sommano euro (A)				399,78
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,90 = 1,5% * B)				59,97
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				45,98
TOTALE (A + B + C) euro / metri cubi				505,73
<i>Incidenza manodopera</i>				(4,73%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0008.0001.0008	Legname in tavolati: di castagno larghezza massima pari a 13 cm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0008.0001.0008	- Legname in tavolati: di castagno larghezza massima pari a 13 cm - metri cubi	1,0000	719,85	719,85
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,4000	26,41	10,56
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,1000	62,10	6,21
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,3000	62,10	18,63
Sommano euro (A)				755,25
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,70 = 1,5% * B)				113,29
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				86,85
TOTALE (A + B + C) euro / metri cubi				955,39
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,5%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0008.0001.0009	Legname in tavolati: di castagno larghezza massima pari a 25 cm ELEMENTI:			



SAR18_PR.0008.0001.0009	- Legname in tavolati: di castagno larghezza massima pari a 25 cm - metri cubi	1,0000	947,24	947,24
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,4000	26,41	10,56
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,1000	62,10	6,21
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,3000	62,10	18,63
Sommano euro (A)				982,64
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,21 = 1,5% * B)				147,40
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				113,00
TOTALE (A + B + C) euro / metri cubi				1.243,04
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,92%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0008.0002.0001	Morali e correntini in abete ELEMENTI:			
SAR18_PR.0008.0001.0010	- Morali e correntini in abete - metri cubi	1,0000	431,76	431,76
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,4000	26,41	10,56
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,1000	62,10	6,21
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,3000	62,10	18,63
Sommano euro (A)				467,16
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,05 = 1,5% * B)				70,07
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				53,72
TOTALE (A + B + C) euro / metri cubi				590,95
<i>Incidenza manodopera</i>				(4,05%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0008.0002.0002	Morali e correntini in castagno ELEMENTI:			
SAR18_PR.0008.0001.0011	- Morali e correntini in castagno - metri cubi	1,0000	490,84	490,84
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,4000	26,41	10,56
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,1000	62,10	6,21
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,3000	62,10	18,63
Sommano euro (A)				526,24
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,18 = 1,5% * B)				78,94
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				60,52
TOTALE (A + B + C) euro / metri cubi				665,70
<i>Incidenza manodopera</i>				(3,59%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0009.0001.0001	ESPLOSIVO GELATINATO EUROGELATINA 1 in cartuccia rivestita in PE diam. 50-120 x lunghezza 700 mm			



	ELEMENTI:			
	SAR18_AT.0001.0004.0001	- TRASPORTO DI ESPLOSIVI in quantità pari al consumo gionaliero del cantiere, compreso il compenso per l'accompagnamento con Guardia Giurata previsto dalla legge oltre i 100 km dal deposito regionale - viaggi	0,0250	204,46
	SAR18_PR.0009.0001.0001	- ESPLOSIVO GELATINATO EUROGELATINA 1 in cartuccia rivestita in PE diam. 50-120 x lunghezza 700 mm - kilogrammi	1,0000	5,35
	Sommano euro (A)			10,46
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)			1,57
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			1,20
	TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi <i>Incidenza manodopera</i>			13,23 (0%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0009.0001.0002	ESPLOSIVO GELATINATO EUROGELATINA 2 in cartuccia di carta cerata diam. 25-50 x lunghezza 200-350 mm ELEMENTI:			
	SAR18_AT.0001.0004.0001	- TRASPORTO DI ESPLOSIVI in quantità pari al consumo gionaliero del cantiere, compreso il compenso per l'accompagnamento con Guardia Giurata previsto dalla legge oltre i 100 km dal deposito regionale - viaggi	0,0250	204,46
	SAR18_PR.0009.0001.0002	- ESPLOSIVO GELATINATO EUROGELATINA 2 in cartuccia di carta cerata diam. 25-50 x lunghezza 200-350 mm - kilogrammi	1,0000	4,35
	Sommano euro (A)			9,46
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)			1,42
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			1,09
	TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi <i>Incidenza manodopera</i>			11,97 (0%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0009.0001.0003	ESPLOSIVO IN POLVERE in cartuccia di carta paraffinata diam. 25 x lunghezza 200, in confezioni da 5 kg tipo CAVA EXTRA 2 ELEMENTI:			
	SAR18_AT.0001.0004.0001	- TRASPORTO DI ESPLOSIVI in quantità pari al consumo gionaliero del cantiere, compreso il compenso per l'accompagnamento con Guardia Giurata previsto dalla legge oltre i 100 km dal deposito regionale - viaggi	0,0250	204,46
	SAR18_PR.0009.0001.0003	- ESPLOSIVO IN POLVERE in cartuccia di carta paraffinata diam. 25 x lunghezza 200, in confezioni da 5 kg tipo CAVA EXTRA 2 - kilogrammi	1,0000	3,15
	Sommano euro (A)			8,26
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)			1,24
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,95
	TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi <i>Incidenza manodopera</i>			10,45 (0%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0010.0001.0001	POZZETTO prefabbricato SERIE NORMALE in cls.vibrato, senza sifone e senza copertina, dim.interne 30x30x30 ELEMENTI:			
	SAR18_PR.0010.0001.0001	- POZZETTO prefabbricato in cls. vibrato, senza sifone e senza copertina, dim.interne 30*30*30 - cadauno	1,0000	12,50
	SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0400	26,41
	SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0200	62,10
	SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,	0,3500	62,10
				21,74



	compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora			
	Sommano euro (A)			36,54
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08 = 1,5% * B)			5,48
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			4,20
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			46,22
	<i>Incidenza manodopera</i>			(29,01%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0010.0001.0002	POZZETTO prefabbricato SERIE NORMALE in cls. vibrato, senza sifone e senza copertina, dim.interne 40x40x40 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0010.0001.0002	- POZZETTO prefabbricato in cls. vibrato, senza sifone e senza copertina, dim.interne40x40x40 - cadauno	1,0000	20,50	20,50
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0667	26,41	1,76
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0333	62,10	2,07
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,3500	62,10	21,74
	Sommano euro (A)			46,07
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10 = 1,5% * B)			6,91
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			5,30
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			58,28
	<i>Incidenza manodopera</i>			(24,97%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0010.0001.0003	POZZETTO prefabbricato SERIE NORMALE in cls.vibrato, senza sifone e senza copertina, dim.interne 50x50x50 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0010.0001.0003	- POZZETTO prefabbricato in cls.vibrato, senza sifone e senza copertina, dim.interne 50x50x50 - cadauno	1,0000	26,00	26,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1000	26,41	2,64
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0500	62,10	3,11
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,3500	62,10	21,74
	Sommano euro (A)			53,49
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12 = 1,5% * B)			8,02
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			6,15
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			67,66
	<i>Incidenza manodopera</i>			(23,63%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0010.0001.0004	POZZETTO prefabbricato in cls.vibrato, senza sifone e senza copertina, dim. interne 60x60x60 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0010.0001.0004	- POZZETTO prefabbricato in cls.vibrato, senza sifone e senza copertina, dim. interne60x60x60 - cadauno	1,0000	37,50	37,50



SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0667	62,10	4,14
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,4500	62,10	27,95
Sommano euro (A)				73,11
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16 = 1,5% * B)				10,97
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				8,41
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				92,49
<i>Incidenza manodopera</i>				(22,46%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0010.0001.0005	POZZETTO prefabbricato SERIE NORMALE in cls.vibrato, senza sifone e senza copertina, dim.interne 80x80x80 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0010.0001.0005	- POZZETTO prefabbricato in cls.vibrato, senza sifone e senza copertina, dim.interne 80x80x80 - cadauno	1,0000	100,00	100,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,2000	26,41	5,28
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,1000	62,10	6,21
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,8000	62,10	49,68
Sommano euro (A)				161,17
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36 = 1,5% * B)				24,18
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				18,54
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				203,89
<i>Incidenza manodopera</i>				(17,32%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0010.0001.0006	PROLUNGA prefabbricata SERIE NORMALE in cls.vibrato, senza sifone e senza copertina, dim.interne 80x80x40 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0010.0001.0006	- PROLUNGA prefabbricata in cls.vibrato, senza sifone e senza copertina, dim.interne 80x80x40 - cadauno	1,0000	100,00	100,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1000	26,41	2,64
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0500	62,10	3,11
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,6500	62,10	40,37
Sommano euro (A)				146,12
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33 = 1,5% * B)				21,92
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				16,80
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				184,84
<i>Incidenza manodopera</i>				(14,07%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
SAR18_SL.0010.0001.0007	POZZETTO prefabbricato SERIE NORMALE in cls.vibrato, senza sifone e senza copertina, dim.interne 100x100x100 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0010.0001.0007	- POZZETTO prefabbricato in cls.vibrato, senza sifone e senza copertina, dim.interne 100x100x100 - cadauno	1,0000	190,00	190,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,2500	26,41	6,60
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,1250	62,10	7,76
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	1,2500	62,10	77,63
	Sommano euro (A)			281,99
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63 = 1,5% * B)			42,30
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			32,43
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			356,72
	<i>Incidenza manodopera</i>			(14,71%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0010.0001.0008	PROLUNGA prefabbricata SERIE NORMALE in cls.vibrato, senza sifone e senza copertina, dim.interne 100x100x50 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0010.0001.0008	- PROLUNGA prefabbricata in cls.vibrato, senza sifone e senza copertina, dim.interne 100x100x50 - cadauno	1,0000	100,00	100,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1250	26,41	3,30
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0625	62,10	3,88
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	1,2500	62,10	77,63
	Sommano euro (A)			184,81
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42 = 1,5% * B)			27,72
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			21,25
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			233,78
	<i>Incidenza manodopera</i>			(20,15%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0010.0001.0009	POZZETTO prefabbricato SERIE PESANTE in cls.vibrato, escluso sifone a ghigliottina e copertina in c.a., dim.interne 50*50*50 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0010.0001.0009	- POZZETTO prefabbricato in cls. vibrato, SERIE PESANTE escluso sifone e copertina, dim.interne 50*50*50 - cadauno	1,0000	80,00	80,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1000	26,41	2,64
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0500	62,10	3,11
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,4000	62,10	24,84
	Sommano euro (A)			110,59
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42 = 1,5% * B)			16,59



	all'impresa per euro 0,25 = 1,5% * B		
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		12,72
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno		139,90
	<i>Incidenza manodopera</i>		(12,62%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0010.0001.0010	POZZETTO prefabbricato SERIE PESANTE in cls.vibrato, escluso sifone a ghigliottina e copertina in c.a., dim.interne 60*60*60 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0010.0001.0010	- POZZETTO prefabbricato in cls.vibrato, SERIE PESANTE escluso sifone a ghigliottina e copertina, dim.interne 60*60*60 - cadauno	1,0000	108,00	108,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0667	62,10	4,14
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,5000	62,10	31,05
	Sommano euro (A)			146,71
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33 = 1,5% * B)			22,01
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			16,87
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			185,59
	<i>Incidenza manodopera</i>			(12,09%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0010.0001.0011	POZZETTO prefabbricato SERIE PESANTE in cls.vibrato, escluso sifone a ghigliottina e copertina in c.a., dim.interne 80*80*80 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0010.0001.0011	- POZZETTO prefabbricato in cls.vibrato, SERIE PESANTE escluso sifone a ghigliottina e copertina, dim.interne 80*80*80 - cadauno	1,0000	175,00	175,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,2000	26,41	5,28
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,1000	62,10	6,21
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,8500	62,10	52,79
	Sommano euro (A)			239,28
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54 = 1,5% * B)			35,89
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			27,52
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			302,69
	<i>Incidenza manodopera</i>			(12,22%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0010.0001.0012	PROLUNGA prefabbricata SERIE PESANTE in cls.vibrato, escluso sifone a ghigliottina e copertina in c.a., dim.interne 80*80*40 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0010.0001.0013	- PROLUNGA prefabbricata in cls.vibrato, SERIE PESANTE, dim.interne 80*80*40 - cadauno	1,0000	105,00	105,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1000	26,41	2,64
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della	0,0500	62,10	3,11



	portata utile fino a: 8,0 t - ora			
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,7000	62,10	43,47
	Sommano euro (A)			154,22
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35 = 1,5% * B)			23,13
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			17,74
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			195,09
	<i>Incidenza manodopera</i>			(14,18%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0010.0001.0013	POZZETTO prefabbricato SERIE PESANTE in cls.vibrato, escluso sifone a ghigliottina e copertina in c.a., dim.interne 100*100*100 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0010.0001.0012	- POZZETTO prefabbricato in cls.vibrato, SERIE PESANTE escluso sifone a ghigliottina e copertina, dim.interne 100*100*100 - cadauno	1,0000	220,00	220,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,2500	26,41	6,60
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,1250	62,10	7,76
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	1,3000	62,10	80,73
	Sommano euro (A)			315,09
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71 = 1,5% * B)			47,26
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			36,24
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			398,59
	<i>Incidenza manodopera</i>			(13,59%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0010.0001.0014	PROLUNGA prefabbricata SERIE PESANTE in cls.vibrato, escluso sifone a ghigliottina e copertina in c.a., dim.interne 100*100*50 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0010.0001.0014	- PROLUNGA prefabbricata in cls.vibrato, SERIE PESANTE, dim.interne 100*100*50 - cadauno	1,0000	120,00	120,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1250	26,41	3,30
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0625	62,10	3,88
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	1,3000	62,10	80,73
	Sommano euro (A)			207,91
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47 = 1,5% * B)			31,19
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			23,91
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			263,01
	<i>Incidenza manodopera</i>			(18,54%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0010.0002.0001	CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con superficie ruvida, dim. 100x10x20 ELEMENTI:			



SAR18_PR.0010.0003.0001	- CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con superficie ruvida, dim. 100x10x20 - metri	1,0000	3,38	3,38
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0100	26,41	0,26
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0050	62,10	0,31
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0150	62,10	0,93
Sommano euro (A)				4,88
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)				0,73
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,56
TOTALE (A + B + C) euro / metri				6,17
<i>Incidenza manodopera</i>				(15,07%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0010.0002.0002	CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con superficie ruvida, dim.100x12x25 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0010.0003.0002	- CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con superficie ruvida, dim.100x12x25 - metri	1,0000	4,50	4,50
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0143	26,41	0,38
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0071	62,10	0,44
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0214	62,10	1,33
Sommano euro (A)				6,65
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)				1,00
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,77
TOTALE (A + B + C) euro / metri				8,42
<i>Incidenza manodopera</i>				(15,8%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0010.0002.0003	CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione forata, con superficie ruvida, dim. 100x12x25 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0010.0003.0003	- CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione forata, con superficie ruvida, dim. 100x12x25 - metri	1,0000	3,49	3,49
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0125	26,41	0,33
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0063	62,10	0,39
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0188	62,10	1,17
Sommano euro (A)				5,38
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)				0,81
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,62
TOTALE (A + B + C) euro / metri				6,81
<i>Incidenza manodopera</i>				(17,18%)



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0010.0002.0004	CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione forata, con superficie ruvida, dim. 100x15x25 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0010.0003.0004	- CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione forata, con superficie ruvida, dim. 100x15x25 - metri	1,0000	3,83	3,83
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0154	26,41	0,41
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0077	62,10	0,48
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0231	62,10	1,43
	Sommano euro (A)			6,15
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)			0,92
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,71
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			7,78
	<i>Incidenza manodopera</i>			(18,51%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0010.0002.0005	CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con superficie liscia, dim. 100x8x15 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0010.0003.0005	- CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con superficie liscia, dim. 100x8x15 - metri	1,0000	4,95	4,95
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0057	26,41	0,15
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0029	62,10	0,18
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0086	62,10	0,53
	Sommano euro (A)			5,81
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)			0,87
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,67
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			7,35
	<i>Incidenza manodopera</i>			(7,35%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0010.0002.0006	CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con superficie liscia, dim. 100x10x15 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0010.0003.0006	- CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con superficie liscia, dim. 100x10x15 - metri	1,0000	5,15	5,15
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0071	26,41	0,19
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0036	62,10	0,22
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0107	62,10	0,66
	Sommano euro (A)			6,22



	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)		0,93
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		0,72
	TOTALE (A + B + C) euro / metri		7,87
	<i>Incidenza manodopera</i>		(8,51%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0010.0002.0007	CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con superficie liscia, dim. 100x8x20 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0010.0003.0007	- CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con superficie liscia, dim. 100x8x20 - metri	1,0000	5,15	5,15
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0071	26,41	0,19
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0036	62,10	0,22
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0107	62,10	0,66
	Sommano euro (A)			6,22
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)			0,93
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,72
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			7,87
	<i>Incidenza manodopera</i>			(8,51%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0010.0002.0008	CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con superficie liscia, dim. 100x10x20 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0010.0003.0008	- CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con superficie liscia, dim. 100x10x20 - metri	1,0000	6,75	6,75
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0095	26,41	0,25
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0048	62,10	0,30
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0143	62,10	0,89
	Sommano euro (A)			8,19
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)			1,23
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,94
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			10,36
	<i>Incidenza manodopera</i>			(8,59%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0010.0002.0009	CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con superficie liscia, dim. 100x10x25 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0010.0003.0009	- CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con superficie liscia, dim. 100x10x25 - metri	1,0000	7,07	7,07
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0118	26,41	0,31
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0059	62,10	0,37



SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0177	62,10	1,10
Sommano euro (A)				8,85
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)				1,33
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				1,02
TOTALE (A + B + C) euro / metri				11,20
<i>Incidenza manodopera</i>				(9,82%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0010.0002.0010	CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con superficie liscia, dim. 100x12x25 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0010.0003.0010	- CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con superficie liscia, dim. 100x12x25 - metri	1,0000	8,03	8,03
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0143	26,41	0,38
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0071	62,10	0,44
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0214	62,10	1,33
Sommano euro (A)				10,18
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)				1,53
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				1,17
TOTALE (A + B + C) euro / metri				12,88
<i>Incidenza manodopera</i>				(10,33%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0010.0002.0011	CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con superficie liscia, dim. 100x15x25 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0010.0003.0011	- CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con superficie liscia, dim. 100x15x25 - metri	1,0000	9,33	9,33
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0182	26,41	0,48
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0091	62,10	0,57
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0273	62,10	1,70
Sommano euro (A)				12,08
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B)				1,81
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				1,39
TOTALE (A + B + C) euro / metri				15,28
<i>Incidenza manodopera</i>				(11,06%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0010.0002.0012	CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con superficie ruvida, colore grigio, dim.100x6,5/8x20 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0010.0003.0012	- CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con superficie ruvida, colore grigio, dim.100x6,5/8x20 - metri	1,0000	2,57	2,57



SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0080	26,41	0,21
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0040	62,10	0,25
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0120	62,10	0,75
Sommano euro (A)				3,78
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)				0,57
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,44
TOTALE (A + B + C) euro / metri				4,79
<i>Incidenza manodopera</i>				(15,45%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0010.0002.0013	CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con superficie ruvida, colore grigio, dim.100x7,5/10x20 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0010.0003.0013	- CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con superficie ruvida, colore grigio, dim.100x7,5/10x20 - metri	1,0000	3,24	3,24
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0100	26,41	0,26
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0050	62,10	0,31
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0150	62,10	0,93
Sommano euro (A)				4,74
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)				0,71
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,55
TOTALE (A + B + C) euro / metri				6,00
<i>Incidenza manodopera</i>				(15,5%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0010.0002.0014	CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con superficie ruvida, colore grigio, dim.100x9/12x25 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0010.0003.0014	- CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con superficie ruvida, colore grigio, dim.100x9/12x25 - metri	1,0000	4,02	4,02
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0154	26,41	0,41
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0077	62,10	0,48
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0231	62,10	1,43
Sommano euro (A)				6,34
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)				0,95
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,73
TOTALE (A + B + C) euro / metri				8,02
<i>Incidenza manodopera</i>				(17,96%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
SAR18_SL.0010.0002.0015	CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con superficie ruvida, colore grigio, dim.100x12/15x25 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0010.0003.0015	- CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con superficie ruvida, colore grigio, dim.100x12/15x25 - metri	1,0000	4,83	4,83
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0100	62,10	0,62
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0300	62,10	1,86
	Sommano euro (A)			7,84
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)			1,18
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,90
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			9,92
	<i>Incidenza manodopera</i>			(18,75%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0010.0003.0001	BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con inerte calcareo dim. 20x20x50 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0010	- TRASPORTO BLOCCHETTI DI CEMENTO con autocarro della portata di 15 t dotato di gru idraulica con pinza impiegata nel carico e scarico blocchetti, entro una percorrenza massima di 50 Km dallo stabilimento - viaggi	0,0017	157,19	0,27
SAR18_PR.0010.0004.0001	- BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con inerte calcareo dim. 20x20x50 - cadauno	1,0000	1,70	1,70
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0017	26,41	0,04
	Sommano euro (A)			2,01
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B)			0,30
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,23
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			2,54
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,57%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0010.0003.0002	BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con inerte calcareo dim. 20x20x40 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0010	- TRASPORTO BLOCCHETTI DI CEMENTO con autocarro della portata di 15 t dotato di gru idraulica con pinza impiegata nel carico e scarico blocchetti, entro una percorrenza massima di 50 Km dallo stabilimento - viaggi	0,0014	157,19	0,22
SAR18_PR.0010.0004.0002	- BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con inerte calcareo dim. 20x20x40 - cadauno	1,0000	1,45	1,45
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0014	26,41	0,04
	Sommano euro (A)			1,71
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B)			0,26
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,20
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			2,17
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,84%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0010.0003.0003	BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con inerte calcareo dim.25x20x50 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0010	- TRASPORTO BLOCCHETTI DI CEMENTO con autocarro della portata di 15 t dotato di gru idraulica con pinza impiegata nel carico e scarico blocchetti, entro una percorrenza	0,0021	157,19	0,33



	massima di 50 Km dallo stabilimento - viaggi			
SAR18_PR.0010.0004.0003	- BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con inerte calcareo dim.25x20x50 - cadauno	1,0000	1,80	1,80
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0021	26,41	0,06
	Sommano euro (A)			2,19
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B)			0,33
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,25
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			2,77
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,17%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0010.0003.0004	BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con inerte calcareo dim. 30x20x50 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0010	- TRASPORTO BLOCCHETTI DI CEMENTO con autocarro della portata di 15 t dotato di gru idraulica con pinza impiegata nel carico e scarico blocchetti, entro una percorrenza massima di 50 Km dallo stabilimento - viaggi	0,0025	157,19	0,39
SAR18_PR.0010.0004.0004	- BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con inerte calcareo dim. 30x20x50 - cadauno	1,0000	1,95	1,95
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0025	26,41	0,07
	Sommano euro (A)			2,41
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)			0,36
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,28
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			3,05
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,3%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0010.0003.0005	BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con inerte calcareo dim.25x25x50 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0010	- TRASPORTO BLOCCHETTI DI CEMENTO con autocarro della portata di 15 t dotato di gru idraulica con pinza impiegata nel carico e scarico blocchetti, entro una percorrenza massima di 50 Km dallo stabilimento - viaggi	0,0026	157,19	0,41
SAR18_PR.0010.0004.0005	- BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con inerte calcareo dim.25x25x50 - cadauno	1,0000	1,80	1,80
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0026	26,41	0,07
	Sommano euro (A)			2,28
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)			0,34
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,26
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			2,88
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,43%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0010.0003.0006	BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con inerte calcareo dim. 30x25x50 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0010	- TRASPORTO BLOCCHETTI DI CEMENTO con autocarro della portata di 15 t dotato di gru idraulica con pinza impiegata nel carico e scarico blocchetti, entro una percorrenza massima di 50 Km dallo stabilimento - viaggi	0,0031	157,19	0,49
SAR18_PR.0010.0004.0006	- BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con inerte calcareo dim. 30x25x50 - cadauno	1,0000	2,10	2,10
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0031	26,41	0,08
	Sommano euro (A)			2,67
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)			0,40
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,31
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			3,38
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,37%)



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0010.0003.0007	BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con pomice dim.20x20x50 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0010	- TRASPORTO BLOCCHETTI DI CEMENTO con autocarro dela portata di 15 t dotato di gru idraulica con pinza impiegata nel carico e scarico blocchetti, entro una percorrenza massima di 50 Km dallo stabilimento - viaggi	0,0017	157,19	0,27
SAR18_PR.0010.0004.0007	- BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con pomice dim.20x20x50 - cadauno	1,0000	1,07	1,07
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0017	26,41	0,04
	Sommano euro (A)			1,38
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B			0,21
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,16
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			1,75
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,29%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0010.0003.0008	BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con pomice dim.25x20x50 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0010	- TRASPORTO BLOCCHETTI DI CEMENTO con autocarro dela portata di 15 t dotato di gru idraulica con pinza impiegata nel carico e scarico blocchetti, entro una percorrenza massima di 50 Km dallo stabilimento - viaggi	0,0021	157,19	0,33
SAR18_PR.0010.0004.0008	- BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con pomice dim.25x20x50 - cadauno	1,0000	1,27	1,27
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0021	26,41	0,06
	Sommano euro (A)			1,66
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B			0,25
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,19
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			2,10
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,86%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0010.0003.0009	BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con pomice dim.25x25x50 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0010	- TRASPORTO BLOCCHETTI DI CEMENTO con autocarro dela portata di 15 t dotato di gru idraulica con pinza impiegata nel carico e scarico blocchetti, entro una percorrenza massima di 50 Km dallo stabilimento - viaggi	0,0026	157,19	0,41
SAR18_PR.0010.0004.0009	- BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con pomice dim.25x25x50 - cadauno	1,0000	1,62	1,62
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0026	26,41	0,07
	Sommano euro (A)			2,10
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B			0,32
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,24
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			2,66
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,63%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0010.0003.0010	BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con pomice dim.30x25x50 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0010	- TRASPORTO BLOCCHETTI DI CEMENTO con autocarro dela portata di 15 t dotato di gru idraulica con pinza impiegata nel carico e scarico blocchetti, entro una percorrenza massima di 50 Km dallo stabilimento - viaggi	0,0031	157,19	0,49
SAR18_PR.0010.0004.0010	- BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con pomice dim.30x25x50 - cadauno	1,0000	1,90	1,90
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0031	26,41	0,08
	Sommano euro (A)			2,47



	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)		0,37
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		0,28
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno		3,12
	<i>Incidenza manodopera</i>		(2,56%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0010.0003.0011	BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con argilla espansa dim.20x20x50 ELEMENTI:			
	SAR18_AT.0001.0001.0010 - TRASPORTO BLOCCHETTI DI CEMENTO con autocarro dela portata di 15 t dotato di gru idraulica con pinza impiegata nel carico e scarico blocchetti, entro una percorrenza massima di 50 Km dallo stabilimento - viaggi	0,0017	157,19	0,27
	SAR18_PR.0010.0004.0012 - BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con argilla espansa dim.25x20x50 - cadauno	1,0000	1,85	1,85
	SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0017	26,41	0,04
	Sommano euro (A)			2,16
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B)			0,32
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,25
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			2,73
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,47%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0010.0003.0012	BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con argilla espansa dim.25x20x50 ELEMENTI:			
	SAR18_AT.0001.0001.0010 - TRASPORTO BLOCCHETTI DI CEMENTO con autocarro dela portata di 15 t dotato di gru idraulica con pinza impiegata nel carico e scarico blocchetti, entro una percorrenza massima di 50 Km dallo stabilimento - viaggi	0,0021	157,19	0,33
	SAR18_PR.0010.0004.0012 - BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con argilla espansa dim.25x20x50 - cadauno	1,0000	1,85	1,85
	SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0021	26,41	0,06
	Sommano euro (A)			2,24
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)			0,34
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,26
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			2,84
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,11%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0010.0003.0013	BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con argilla espansa dim.25x25x50 ELEMENTI:			
	SAR18_AT.0001.0001.0010 - TRASPORTO BLOCCHETTI DI CEMENTO con autocarro dela portata di 15 t dotato di gru idraulica con pinza impiegata nel carico e scarico blocchetti, entro una percorrenza massima di 50 Km dallo stabilimento - viaggi	0,0026	157,19	0,41
	SAR18_PR.0010.0004.0013 - BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con argilla espansa dim.25x25x50 - cadauno	1,0000	2,15	2,15
	SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0026	26,41	0,07
	Sommano euro (A)			2,63
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)			0,39
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,30
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			3,32
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,11%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0010.0003.0014	BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con argilla espansa dim.30x25x50 ELEMENTI:			
	SAR18_AT.0001.0001.0010 - TRASPORTO BLOCCHETTI DI CEMENTO con autocarro dela portata di 15 t dotato di gru idraulica con pinza impiegata nel carico e	0,0031	157,19	0,49



	scarico blocchetti, entro una percorrenza massima di 50 Km dallo stabilimento - viaggi			
SAR18_PR.0010.0004.0014	- BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con argilla espansa dim.30x25x50 - cadauno	1,0000	2,53	2,53
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0031	26,41	0,08
	Sommano euro (A)			3,10
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)			0,47
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,36
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			3,93
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,04%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0010.0003.0015	BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con argilla espansa dim. 30x20x50 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0010	- TRASPORTO BLOCCHETTI DI CEMENTO con autocarro dela portata di 15 t dotato di gru idraulica con pinza impiegata nel carico e scarico blocchetti, entro una percorrenza massima di 50 Km dallo stabilimento - viaggi	0,0025	157,19	0,39
SAR18_PR.0010.0004.0015	- BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con argilla espansa dim. 30x20x50 - cadauno	1,0000	1,72	1,72
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0025	26,41	0,07
	Sommano euro (A)			2,18
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B)			0,33
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,25
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			2,76
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,54%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0010.0003.0016	BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con argilla espansa dim. 12x25x50 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0010	- TRASPORTO BLOCCHETTI DI CEMENTO con autocarro dela portata di 15 t dotato di gru idraulica con pinza impiegata nel carico e scarico blocchetti, entro una percorrenza massima di 50 Km dallo stabilimento - viaggi	0,0013	157,19	0,20
SAR18_PR.0010.0004.0016	- BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con argilla espansa dim. 12x25x50 - cadauno	1,0000	0,86	0,86
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0013	26,41	0,03
	Sommano euro (A)			1,09
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B)			0,16
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,13
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			1,38
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,17%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0010.0003.0017	BLOCCHI DI CALCESTRUZZO faccia vista con inerti bianchi dim.20x20x50 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0010	- TRASPORTO BLOCCHETTI DI CEMENTO con autocarro dela portata di 15 t dotato di gru idraulica con pinza impiegata nel carico e scarico blocchetti, entro una percorrenza massima di 50 Km dallo stabilimento - viaggi	0,0017	157,19	0,27
SAR18_PR.0010.0004.0017	- BLOCCHI DI CALCESTRUZZO faccia vista con inerti bianchi dim.20x20x50 - cadauno	1,0000	2,22	2,22
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0017	26,41	0,04
	Sommano euro (A)			2,53
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)			0,38
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,29
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			3,20
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,25%)
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
SAR18_SL.0010.0003.0018	BLOCCHI DI CALCESTRUZZO faccia vista con inerti bianchi e colorati con ossidi (rosso-giallo-nero-verde) dim.20x20x50 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0010	- TRASPORTO BLOCCHETTI DI CEMENTO con autocarro dela portata di 15 t dotato di gru idraulica con pinza impiegata nel carico e scarico blocchetti, entro una percorrenza massima di 50 Km dallo stabilimento - viaggi	0,0017	157,19	0,27
SAR18_PR.0010.0004.0018	- BLOCCHI DI CALCESTRUZZO faccia vista con inerti bianchi e colorati con ossidi (rosso-giallo-nero-verde) dim.20x20x50 - cadauno	1,0000	2,44	2,44
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0017	26,41	0,04
	Sommano euro (A)			2,75
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B			0,41
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,32
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			3,48
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,15%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0010.0003.0019	BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con argilla espansa faccia vista dim.20x20x50 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0010	- TRASPORTO BLOCCHETTI DI CEMENTO con autocarro dela portata di 15 t dotato di gru idraulica con pinza impiegata nel carico e scarico blocchetti, entro una percorrenza massima di 50 Km dallo stabilimento - viaggi	0,0017	157,19	0,27
SAR18_PR.0010.0004.0019	- BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con argilla espansa faccia vista dim.20x20x50 - cadauno	1,0000	1,92	1,92
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0017	26,41	0,04
	Sommano euro (A)			2,23
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B			0,33
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,26
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			2,82
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,42%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0010.0003.0020	BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con argilla espansa faccia vista dim.25x20x50 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0010	- TRASPORTO BLOCCHETTI DI CEMENTO con autocarro dela portata di 15 t dotato di gru idraulica con pinza impiegata nel carico e scarico blocchetti, entro una percorrenza massima di 50 Km dallo stabilimento - viaggi	0,0021	157,19	0,33
SAR18_PR.0010.0004.0020	- BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con argilla espansa faccia vista dim.25x20x50 - cadauno	1,0000	2,21	2,21
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0021	26,41	0,06
	Sommano euro (A)			2,60
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B			0,39
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,30
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			3,29
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,82%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0010.0003.0021	BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con argilla espansa faccia vista dim.25x25x50 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0010	- TRASPORTO BLOCCHETTI DI CEMENTO con autocarro dela portata di 15 t dotato di gru idraulica con pinza impiegata nel carico e scarico blocchetti, entro una percorrenza massima di 50 Km dallo stabilimento - viaggi	0,0026	157,19	0,41
SAR18_PR.0010.0004.0021	- BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con argilla	1,0000	2,35	2,35



	espansa faccia vista dim.25x25x50 - cadauno			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0026	26,41	0,07
	Sommano euro (A)			2,83
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B			0,42
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,33
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			3,58
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,96%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0010.0003.0022	BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con argilla espansa faccia vista dim.30x25x50 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0010	- TRASPORTO BLOCCHETTI DI CEMENTO con autocarro della portata di 15 t dotato di gru idraulica con pinza impiegata nel carico e scarico blocchetti, entro una percorrenza massima di 50 Km dallo stabilimento - viaggi	0,0031	157,19	0,49
SAR18_PR.0010.0004.0022	- BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con argilla espansa faccia vista dim.30x25x50 - cadauno	1,0000	2,78	2,78
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0031	26,41	0,08
	Sommano euro (A)			3,35
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B			0,50
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,39
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			4,24
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,89%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0010.0004.0001	ELEMENTO DI BASE PREFABBRICATO per pozzetto d'ispezione tubazione in gres diametro interno 1000 spessore pareti 150/230 mm altezza scorrimento 850 mm compreso trasporto, carico e scarico ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,1300	1.760,00	228,80
SAR18_PR.0010.0005.0001	- ELEMENTO DI BASE PREFABBRICATO per pozzetto d'ispezione tubazione in gres diametro interno 1000 spessore pareti 150/230 mm altezza scorrimento 850 mm - cadauno	1,0000	693,00	693,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1400	26,41	3,70
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,1400	77,37	10,83
	Sommano euro (A)			936,33
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,11 = 1,5% * B			140,45
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			107,68
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			1.184,46
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,7%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0010.0004.0002	ELEMENTO DI RIALZO MONOLITICO PREFABBRICATO per pozzetto d'ispezione tubazione in gres diametro interno 1000 spessore pareti 150 mm altezza 600 mm, compreso trasporto, carico e scarico ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0900	1.760,00	158,40
SAR18_PR.0010.0005.0002	- ELEMENTO DI RIALZO MONOLITICO PREFABBRICATO per pozzetto d'ispezione tubazione in gres diametro interno 1000 spessore pareti 150 mm altezza 600 mm - cadauno	1,0000	124,00	124,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0900	26,41	2,38
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con	0,0900	77,37	6,96



	braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora		
	Sommano euro (A)		291,74
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66 = 1,5% * B)		43,76
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		33,55
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno		369,05
	<i>Incidenza manodopera</i>		(1,44%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0010.0004.0003	ELEMENTO DI RIALZO MONOLITICO PREFABBRICATO per pozzetto d'ispezione tubazione in gres diametro interno 1000 spessore pareti 150 mm altezza 850 mm, compreso trasporto, carico e scarico ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0900	1.760,00	158,40
SAR18_PR.0010.0005.0003	- ELEMENTO DI RIALZO MONOLITICO PREFABBRICATO per pozzetto d'ispezione tubazione in gres diametro interno 1000 spessore pareti 150 mm altezza 850 mm - cadauno	1,0000	166,00	166,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0900	26,41	2,38
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0900	77,37	6,96
	Sommano euro (A)			333,74
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75 = 1,5% * B)			50,06
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			38,38
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			422,18
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,26%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0010.0004.0004	ELEMENTO DI RIALZO MONOLITICO PREFABBRICATO per pozzetto d'ispezione tubazione in gres diametro interno 1000 spessore pareti 150 mm altezza 1100 mm, compreso trasporto, carico e scarico ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,1050	1.760,00	184,80
SAR18_PR.0010.0005.0004	- ELEMENTO DI RIALZO MONOLITICO PREFABBRICATO per pozzetto d'ispezione tubazione in gres diametro interno 1000 spessore pareti 150 mm altezza 1100 mm - cadauno	1,0000	199,00	199,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1000	26,41	2,64
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,1000	77,37	7,74
	Sommano euro (A)			394,18
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89 = 1,5% * B)			59,13
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			45,33
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			498,64
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,18%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0010.0004.0005	ELEMENTO DI RIALZO MONOLITICO PREFABBRICATO per pozzetto d'ispezione tubazione in gres diametro interno 1000 spessore pareti 150 mm altezza 1350 mm, compreso trasporto, carico e scarico ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,1100	1.760,00	193,60
SAR18_PR.0010.0005.0005	- ELEMENTO DI RIALZO MONOLITICO PREFABBRICATO per pozzetto d'ispezione tubazione in gres diametro interno 1000 spessore pareti 150 mm altezza 1350 mm - cadauno	1,0000	237,00	237,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1100	26,41	2,91
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA	0,1100	77,37	8,51



	compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora		
	Sommano euro (A)		442,02
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,99 = 1,5% * B)		66,30
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		50,83
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno		559,15
	<i>Incidenza manodopera</i>		(1,16%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0010.0004.0006	ELEMENTO DI RIALZO MONOLITICO PREFABBRICATO per pozzetto d'ispezione tubazione in gres diametro interno 1000 spessore pareti 150 mm altezza 1600 mm, compreso trasporto, carico e scarico ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,1250	1.760,00	220,00
SAR18_PR.0010.0005.0006	- ELEMENTO DI RIALZO MONOLITICO PREFABBRICATO per pozzetto d'ispezione tubazione in gres diametro interno 1000 spessore pareti 150 mm altezza 1600 mm - cadauno	1,0000	273,00	273,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1100	26,41	2,91
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,1100	77,37	8,51
	Sommano euro (A)			504,42
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,13 = 1,5% * B)			75,66
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			58,01
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			638,09
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,02%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0010.0004.0007	ELEMENTO DI RIALZO MONOLITICO PREFABBRICATO per pozzetto d'ispezione tubazione in gres diametro interno 1000 spessore pareti 150 mm altezza 1850 mm, compreso trasporto, carico e scarico ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,1300	1.760,00	228,80
SAR18_PR.0010.0005.0007	- ELEMENTO DI RIALZO MONOLITICO PREFABBRICATO per pozzetto d'ispezione tubazione in gres diametro interno 1000 spessore pareti 150 mm altezza 1850 mm - cadauno	1,0000	306,00	306,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1200	26,41	3,17
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,1200	77,37	9,28
	Sommano euro (A)			547,25
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,23 = 1,5% * B)			82,09
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			62,93
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			692,27
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,02%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0010.0004.0008	ELEMENTO RAGGIUNGI QUOTA PREFABBRICATO CON INCASTRO ø 625 per pozzetto d'ispezione tubazione in gres altezza 100 mm, compreso trasporto, carico e scarico ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0060	1.760,00	10,56
SAR18_PR.0010.0005.0008	- ELEMENTO RAGGIUNGI QUOTA PREFABBRICATO CON INCASTRO ø 625 per pozzetto d'ispezione tubazione in gres altezza 100 mm - cadauno	1,0000	24,00	24,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0150	26,41	0,40



	SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0150	77,37	1,16
		Sommano euro (A)			36,12
		Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08 = 1,5% * B)			5,42
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			4,15
		TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			45,69
		<i>Incidenza manodopera</i>			(1,95%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0010.0004.0009	ELEMENTO RAGGIUNGI QUOTA PREFABBRICATO CON INCASTRO ø 625 per pozzetto d'ispezione tubazione in gres altezza 200 mm, compreso trasporto, carico e scarico ELEMENTI:			
	SAR18_AT.0001.0001.0002 - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0060	1.760,00	10,56
	SAR18_PR.0010.0005.0009 - ELEMENTO RAGGIUNGI QUOTA PREFABBRICATO CON INCASTRO ø 625 per pozzetto d'ispezione tubazione in gres altezza 200 mm - cadauno	1,0000	36,00	36,00
	SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0150	26,41	0,40
	SAR18_SL.0002.0003.0005 - AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0150	77,37	1,16
	Sommano euro (A)			48,12
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11 = 1,5% * B)			7,22
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			5,53
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			60,87
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,46%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0010.0004.0010	ELEMENTO DI BASE PREFABBRICATO per pozzetto d'ispezione tubazione in gres diametro interno 1200 spessore pareti 150/230/310 mm altezza scorrimento 850 mm compreso trasporto, carico e scarico ELEMENTI:			
	SAR18_AT.0001.0001.0002 - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,1400	1.760,00	246,40
	SAR18_PR.0010.0005.0014 - ELEMENTO DI BASE PREFABBRICATO per pozzetto d'ispezione tubazione in gres diametro interno 1200 spessore pareti 150/230/310 mm altezza scorrimento 850 mm - cadauno	1,0000	826,00	826,00
	SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1450	26,41	3,83
	SAR18_SL.0002.0003.0005 - AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,1450	77,37	11,22
	Sommano euro (A)			1.087,45
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,45 = 1,5% * B)			163,12
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			125,06
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			1.375,63
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,62%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0010.0004.0011	ELEMENTO DI RIALZO MONOLITICO PREFABBRICATO per pozzetto d'ispezione tubazione in gres diametro interno 1200 altezza 600 mm, compreso trasporto, carico e scarico ELEMENTI:			
	SAR18_AT.0001.0001.0002 - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,1000	1.760,00	176,00
	SAR18_PR.0010.0005.0015 - ELEMENTO DI RIALZO MONOLITICO PREFABBRICATO per pozzetto d'ispezione tubazione in gres diametro interno 1200 altezza 600 mm - cadauno	1,0000	141,00	141,00
	SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0950	26,41	2,51



SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0950	77,37	7,35
Sommano euro (A)				326,86
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74 = 1,5% * B)				49,03
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				37,59
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				413,48
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,35%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0010.0004.0012	ELEMENTO DI RIALZO MONOLITICO PREFABBRICATO per pozzetto d'ispezione tubazione in gres diametro interno 1200 altezza 850 mm, compreso trasporto, carico e scarico ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,1000	1.760,00	176,00
SAR18_PR.0010.0005.0016	- ELEMENTO DI RIALZO MONOLITICO PREFABBRICATO per pozzetto d'ispezione tubazione in gres diametro interno 1200 altezza 850 mm - cadauno	1,0000	177,00	177,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0950	26,41	2,51
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0950	77,37	7,35
Sommano euro (A)				362,86
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,82 = 1,5% * B)				54,43
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				41,73
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				459,02
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,22%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0010.0004.0013	ELEMENTO DI RIALZO MONOLITICO PREFABBRICATO per pozzetto d'ispezione tubazione in gres diametro interno 1200 altezza 1100 mm, compreso trasporto, carico e scarico ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,1150	1.760,00	202,40
SAR18_PR.0010.0005.0017	- ELEMENTO DI RIALZO MONOLITICO PREFABBRICATO per pozzetto d'ispezione tubazione in gres diametro interno 1200 altezza 1100 mm - cadauno	1,0000	213,00	213,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1050	26,41	2,77
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,1050	77,37	8,12
Sommano euro (A)				426,29
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,96 = 1,5% * B)				63,94
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				49,02
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				539,25
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,14%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0010.0004.0014	ELEMENTO DI RIALZO MONOLITICO PREFABBRICATO per pozzetto d'ispezione tubazione in gres diametro interno 1200 altezza 1350 mm, compreso trasporto, carico e scarico ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,1200	1.760,00	211,20
SAR18_PR.0010.0005.0018	- ELEMENTO DI RIALZO MONOLITICO PREFABBRICATO per pozzetto d'ispezione tubazione in gres diametro interno 1200 altezza 1350 mm - cadauno	1,0000	266,00	266,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1150	26,41	3,04



SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,1150	77,37	8,90
Sommano euro (A)				489,14
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,10 = 1,5% * B)				73,37
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				56,25
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				618,76
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,09%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0010.0004.0015	ELEMENTO DI RIALZO MONOLITICO PREFABBRICATO per pozzetto d'ispezione tubazione in gres diametro interno 1200 altezza 1600 mm, compreso trasporto, carico e scarico ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,1350	1.760,00	237,60
SAR18_PR.0010.0005.0019	- ELEMENTO DI RIALZO MONOLITICO PREFABBRICATO per pozzetto d'ispezione tubazione in gres diametro interno 1200 altezza 1600 mm - cadauno	1,0000	305,00	305,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1300	26,41	3,43
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,1300	77,37	10,06
Sommano euro (A)				556,09
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,25 = 1,5% * B)				83,41
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				63,95
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				703,45
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,09%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0010.0004.0016	ELEMENTO DI RIALZO MONOLITICO PREFABBRICATO per pozzetto d'ispezione tubazione in gres diametro interno 1200 altezza 1850 mm, compreso trasporto, carico e scarico ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,1420	1.760,00	249,92
SAR18_PR.0010.0005.0020	- ELEMENTO DI RIALZO MONOLITICO PREFABBRICATO per pozzetto d'ispezione tubazione in gres diametro interno 1200 altezza 1850 mm - cadauno	1,0000	344,00	344,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1450	26,41	3,83
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,1450	77,37	11,22
Sommano euro (A)				608,97
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,37 = 1,5% * B)				91,35
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				70,03
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				770,35
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,11%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0011.0001.0001	POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC ANTISCHOCK, CARRABILE, senza coperchio, predisposto per la sifonatura e l'innesto di tubi sui quattro lati dimensioni 20x20x20 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0011.0001.0001	- POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC ANTISCHOCK, CARRABILE, senza coperchio, predisposto per la sifonatura e l'innesto di tubi sui quattro lati dimensioni 20x20x20 - cadauno	1,0000	6,34	6,34
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0042	26,41	0,11
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi,	0,0042	46,76	0,20



	manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora			
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0167	46,76	0,78
	Sommano euro (A)			7,43
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)			1,11
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,85
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			9,39
	<i>Incidenza manodopera</i>			(8,63%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0011.0001.0002	POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC ANTISCHOCK, CARRABILE, senza coperchio, predisposto per la sifonatura e l'innesto di tubi sui quattro lati dimensioni 30x30x30 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0011.0001.0002	- POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC ANTISCHOCK, CARRABILE, senza coperchio, predisposto per la sifonatura e l'innesto di tubi sui quattro lati dimensioni 30x30x30 - cadauno	1,0000	14,56	14,56
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0063	26,41	0,17
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0063	46,76	0,29
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0250	46,76	1,17
	Sommano euro (A)			16,19
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B)			2,43
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			1,86
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			20,48
	<i>Incidenza manodopera</i>			(5,91%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0011.0001.0003	POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC ANTISCHOCK, CARRABILE, senza coperchio, predisposto per la sifonatura e l'innesto di tubi sui quattro lati dimensioni 40x40x40 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0011.0001.0003	- POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC ANTISCHOCK, CARRABILE, senza coperchio, predisposto per la sifonatura e l'innesto di tubi sui quattro lati dimensioni 40x40x40 - cadauno	1,0000	29,12	29,12
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0208	26,41	0,55
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0208	46,76	0,97
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0833	46,76	3,90
	Sommano euro (A)			34,54
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08 = 1,5% * B)			5,18
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			3,97
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			43,69
	<i>Incidenza manodopera</i>			(9,2%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0011.0001.0004	POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC ANTISCHOCK, CARRABILE, senza coperchio, predisposto per la sifonatura e l'innesto di tubi sui quattro lati dimensioni 55x55x55 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0011.0001.0004	- POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC ANTISCHOCK, CARRABILE, senza coperchio, predisposto per la sifonatura e	1,0000	66,56	66,56



	l'innesto di tubi sui quattro lati dimensioni 55x55x55 - cadauno			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0417	26,41	1,10
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0417	46,76	1,95
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1667	46,76	7,79
Sommano euro (A)				77,40
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17 = 1,5% * B)				11,61
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				8,90
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				97,91
<i>Incidenza manodopera</i>				(8,22%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0011.0002.0001	ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC ANTISCHOCK, CARRABILE, senza coperchio, predisposto per la sifonatura e l'innesto di tubi sui quattro lati dimensioni 20x20x20 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0011.0003.0001	- ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC ANTISCHOCK, CARRABILE, senza coperchio, predisposto per la sifonatura e l'innesto di tubi sui quattro lati dimensioni 20x20x20 - cadauno	1,0000	6,34	6,34
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0042	26,41	0,11
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0042	46,76	0,20
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0167	46,76	0,78
Sommano euro (A)				7,43
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)				1,11
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,85
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				9,39
<i>Incidenza manodopera</i>				(8,63%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0011.0002.0002	ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC ANTISCHOCK, CARRABILE, senza coperchio, predisposto per la sifonatura e l'innesto di tubi sui quattro lati dimensioni 30x30x30 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0011.0003.0002	- ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC ANTISCHOCK, CARRABILE, senza coperchio, predisposto per la sifonatura e l'innesto di tubi sui quattro lati dimensioni 30x30x30 - cadauno	1,0000	14,56	14,56
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0063	26,41	0,17
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0063	46,76	0,29
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0250	46,76	1,17
Sommano euro (A)				16,19
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B)				2,43
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				1,86
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				20,48
<i>Incidenza manodopera</i>				(5,91%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE



SAR18_SL.0011.0002.0003	ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC ANTISCHOCK, CARRABILE, senza coperchio, predisposto per la sifonatura e l'innesto di tubi sui quattro lati dimensioni 40x40x40 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0011.0003.0003	- ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC ANTISCHOCK, CARRABILE, senza coperchio, predisposto per la sifonatura e l'innesto di tubi sui quattro lati dimensioni 40x40x40 - cadauno	1,0000	29,12	29,12
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0208	26,41	0,55
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0208	46,76	0,97
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0833	46,76	3,90
Sommano euro (A)				34,54
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08 = 1,5% * B)				5,18
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				3,97
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				43,69
<i>Incidenza manodopera</i>				(9,2%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0011.0002.0004	ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC ANTISCHOCK, CARRABILE, senza coperchio, predisposto per la sifonatura e l'innesto di tubi sui quattro lati dimensioni 55x55x55 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0011.0003.0004	- ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC ANTISCHOCK, CARRABILE, senza coperchio, predisposto per la sifonatura e l'innesto di tubi sui quattro lati dimensioni 55x55x55 - cadauno	1,0000	66,56	66,56
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0417	26,41	1,10
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0417	46,76	1,95
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1667	46,76	7,79
Sommano euro (A)				77,40
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17 = 1,5% * B)				11,61
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				8,90
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				97,91
<i>Incidenza manodopera</i>				(8,22%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0011.0003.0001	PROFILATO IN PVC PER GIUNTO DI DILATAZIONE per pavimenti in barre da 2 ml, colore grigio o rosso sezione doppia aperta mm 40x8 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0011.0006.0001	- PROFILATO IN PVC PER GIUNTO DI DILATAZIONE per pavimenti in barre da 2 ml, colore grigio o rosso sezione doppia aperta mm 40x8 - metri	1,0000	1,33	1,33
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0006	26,41	0,02
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0020	46,76	0,09
Sommano euro (A)				1,44
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B)				0,22
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,17
TOTALE (A + B + C) euro / metri				1,83
<i>Incidenza manodopera</i>				(4,92%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
SAR18_SL.0012.0001.0001	BITUME OSSIDATO (40-50) per impermeabilizzazioni ELEMENTI:			
SAR18_PR.0012.0001.0001	- BITUME OSSIDATO (40-50) per impermeabilizzazioni, in sacchi carta da Kg.60 - kilogrammi	1,0000	1,79	1,79
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0010	26,41	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0005	62,10	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0015	62,10	0,09
	Sommano euro (A)			1,94
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B)			0,29
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,22
	TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi			2,45
	<i>Incidenza manodopera</i>			(4,08%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0012.0002.0001	CEMENTO IMPERMEABILIZZANTE a presa rapida per impemeabilizzazioni in controspinta o in pressione diretta di strutture in muratura e calcestruzzo o rocce ELEMENTI:			
SAR18_PR.0012.0001.0002	- CEMENTO IMPERMEABILIZZANTE a presa rapida per impemeabilizzazioni in controspinta o in pressione diretta di strutture in muratura e calcestruzzo o rocce - kilogrammi	1,0000	6,56	6,56
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0046	26,41	0,12
SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0023	48,13	0,11
SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0068	48,13	0,33
	Sommano euro (A)			7,12
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)			1,07
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,82
	TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi			9,01
	<i>Incidenza manodopera</i>			(4,77%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0012.0003.0001	MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per manti impermeabili, armatura in vetro velo rinforzato spessore mm.2,5 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0012.0002.0001	- MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per manti impermeabili, armatura in vetro velo rinforzato spessore mm.2,5 - metri quadri	1,0000	2,72	2,72
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0020	26,41	0,05
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0010	41,88	0,04
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0010	58,02	0,06
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,	0,0020	58,02	0,12



	compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora			
	Sommano euro (A)			2,99
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B			0,45
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,34
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			3,78
	<i>Incidenza manodopera</i>			(4,76%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0012.0003.0002	MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per manti impermeabili, armatura in vetro velo rinforzato **spessore mm.3 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0012.0002.0002	- MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per manti impermeabili, armatura in vetro velo rinforzato spessore mm.3 - metri quadri	1,0000	3,76	3,76
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0020	26,41	0,05
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0010	41,88	0,04
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0010	58,02	0,06
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0020	58,02	0,12
	Sommano euro (A)			4,03
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B			0,60
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,46
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			5,09
	<i>Incidenza manodopera</i>			(3,54%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0012.0003.0003	MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per manti impermeabili, armatura in vetro velo rinforzato spessore mm.4 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0012.0002.0003	- MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per manti impermeabili, armatura in vetro velo rinforzato spessore mm.4 - metri quadri	1,0000	4,56	4,56
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0020	26,41	0,05
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0010	41,88	0,04
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0010	58,02	0,06
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0020	58,02	0,12
	Sommano euro (A)			4,83
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B			0,72
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,56
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			6,11
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,95%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE



SAR18_SL.0012.0003.0004	MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per manti impermeabili, armatura in tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo spessore mm.4 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0012.0002.0004	- MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per manti impermeabili, armatura in tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo spessore mm.4 - metri quadri	1,0000	5,72	5,72
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0020	26,41	0,05
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0010	41,88	0,04
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0010	58,02	0,06
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0020	58,02	0,12
Sommano euro (A)				5,99
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)				0,90
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,69
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				7,58
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,37%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0012.0003.0005	MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per manti impermeabili, armatura in tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo spessore mm 5 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0012.0002.0005	- MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per manti impermeabili, armatura in tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo spessore mm 5 - metri quadri	1,0000	6,44	6,44
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0020	26,41	0,05
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0010	41,88	0,04
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0010	58,02	0,06
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0020	58,02	0,12
Sommano euro (A)				6,71
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)				1,01
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,77
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				8,49
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,12%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0012.0003.0006	MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per manti impermeabili, armatura in tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo spessore mm.6 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0012.0002.0006	- MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per manti impermeabili, armatura in tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo spessore mm 6 - metri quadri	1,0000	9,00	9,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0020	26,41	0,05
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri	0,0010	41,88	0,04



	di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora			
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0010	58,02	0,06
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0020	58,02	0,12
Sommano euro (A)				9,27
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)				1,39
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				1,07
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				11,73
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,53%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0012.0003.0007	MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per manti impermeabili, armatura in tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo; finitura della faccia superiore con scaglie di ardesia, spessore mm.4 finitura colore grigio naturale ELEMENTI:			
SAR18_PR.0012.0002.0007	- MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per manti impermeabili, armatura in tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo; finitura della faccia superiore con scaglie di ardesia, spessore mm 4 finitura colore grigio naturale - metri quadri	1,0000	5,60	5,60
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0020	26,41	0,05
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0010	41,88	0,04
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0010	58,02	0,06
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0020	58,02	0,12
Sommano euro (A)				5,87
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)				0,88
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,68
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				7,43
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,42%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0012.0003.0008	MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per manti impermeabili, armatura in tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo; finitura della faccia superiore con scaglie di ardesia, spessore mm.4 finitura colore rosso o verde ELEMENTI:			
SAR18_PR.0012.0002.0008	- MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per manti impermeabili, armatura in tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo; finitura della faccia superiore con scaglie di ardesia, spessore mm 4 finitura colore rosso o verde - metri quadri	1,0000	5,74	5,74
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0020	26,41	0,05
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0010	41,88	0,04
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della	0,0010	58,02	0,06



	portata utile fino a: 8,0 t - ora			
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0020	58,02	0,12
	Sommano euro (A)			6,01
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)			0,90
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,69
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			7,60
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,37%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0012.0003.0009	MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata per manti impermeabili ANTIRADICE, con armatura in tessuto non tessuto di poliestere, da filo continuo; additivata con speciali sostanze chimiche con effetto antiradice duraturo, spessore mm.4 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0012.0002.0009	- MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata per manti impermeabili ANTIRADICE, con armatura in tessuto non tessuto di poliestere, da filo continuo; additivata con speciali sostanze chimiche con effetto antiradice duraturo, spessore mm.4 - metri quadri	1,0000	6,69	6,69
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0020	26,41	0,05
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0010	41,88	0,04
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0010	58,02	0,06
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0020	58,02	0,12
	Sommano euro (A)			6,96
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)			1,04
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,80
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			8,80
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,05%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0012.0003.0010	MEMBRANA prefabbricata per manti impermeabili, AUTPROTETTA CON LAMINA METALLICA armatura in velo vetro rinforzato, con finitura della faccia superiore con lamina di alluminio goffrata; del peso di Kg.3,4/mq colore alluminio naturale ELEMENTI:			
SAR18_PR.0012.0002.0010	- MEMBRANA prefabbricata per manti impermeabili, AUTPROTETTA CON LAMINA METALLICA armatura in velo vetro rinforzato, con finitura della faccia superiore con lamina di alluminio goffrata; del peso di Kg.3,4/mq colore alluminio naturale - metri quadri	1,0000	9,14	9,14
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0020	26,41	0,05
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0010	41,88	0,04
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0010	58,02	0,06
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0020	58,02	0,12
	Sommano euro (A)			9,41



	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)		1,41
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		1,08
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri		11,90
	<i>Incidenza manodopera</i>		(1,51%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0012.0003.0011	MEMBRANA prefabbricata per manti impermeabili, AUTPROTETTA CON LAMINA METALLICA armatura in velo vetro rinforzato, con finitura della faccia superiore con lamina di alluminio goffrata; del peso di Kg.3,4/mq colore ramato, rosso, verde ELEMENTI:			
SAR18_PR.0012.0002.0011	- MEMBRANA prefabbricata per manti impermeabili, AUTPROTETTA CON LAMINA METALLICA armatura in velo vetro rinforzato, con finitura della faccia superiore con lamina di alluminio goffrata; del peso di Kg.3,4/mq colore ramato, rosso, verde - metri quadri	1,0000	14,18	14,18
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0020	26,41	0,05
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0010	41,88	0,04
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0010	58,02	0,06
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0020	58,02	0,12
	Sommano euro (A)			14,45
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B)			2,17
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			1,66
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			18,28
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,98%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0012.0004.0001	PASTA ELASTOMERICA impermeabilizzante sintetica fluida ELEMENTI:			
SAR18_PR.0012.0005.0001	- PASTA ELASTOMERICA impermeabilizzante sintetica fluida - kilogrammi	1,0000	2,17	2,17
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0046	26,41	0,12
SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0023	48,13	0,11
SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0068	48,13	0,33
	Sommano euro (A)			2,73
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)			0,41
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,31
	TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi			3,45
	<i>Incidenza manodopera</i>			(12,46%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0012.0004.0002	PASTA IMPERMEABILIZZANTE di elastomero colorato, a base di gomme poliuretatiche modificate, bicomponente ELEMENTI:			
SAR18_PR.0012.0005.0002	- PASTA IMPERMEABILIZZANTE di elastomero colorato, a base di gomme poliuretatiche modificate, bicomponente -	1,0000	6,80	6,80



	kilogrammi			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0046	26,41	0,12
SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0023	48,13	0,11
SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0068	48,13	0,33
Sommano euro (A)				7,36
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)				1,10
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,85
TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi				9,31
<i>Incidenza manodopera</i>				(4,62%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0012.0005.0001	PITTURA PROTETTIVA ALLUMINIO metallizzante per manti impermeabilizzanti, in veicolo sintetico-bituminoso, monocomponente ELEMENTI:			
SAR18_PR.0012.0006.0001	- PITTURA PROTETTIVA ALLUMINIO metallizzante per manti impermeabilizzanti, in veicolo sintetico-bituminoso, monocomponente - litri	1,0000	5,29	5,29
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0046	26,41	0,12
SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0023	48,13	0,11
SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0068	48,13	0,33
Sommano euro (A)				5,85
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)				0,88
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,67
TOTALE (A + B + C) euro / litri				7,40
<i>Incidenza manodopera</i>				(5,81%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0012.0005.0002	PITTURA PROTETTIVA a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, nei colori bianco, rosso, ocra, verde, grigio ELEMENTI:			
SAR18_PR.0012.0006.0002	- PITTURA PROTETTIVA a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, nei colori bianco, rosso, ocra, verde, grigio - kilogrammi	1,0000	7,70	7,70
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0046	26,41	0,12
SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0023	48,13	0,11
SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0068	48,13	0,33
Sommano euro (A)				8,26
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)				1,24
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,95
TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi				10,45
<i>Incidenza manodopera</i>				(4,11%)



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0012.0006.0001	TELO ESTRUSO per strato di schermo al vapore, spessore mm.0,40 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0012.0004.0001	- TELO ESTRUSO per strato di schermo al vapore, spessore mm.0,40 - metri quadri	1,0000	1,19	1,19
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0020	26,41	0,05
SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0010	48,13	0,05
SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0030	48,13	0,14
Sommano euro (A)				1,43
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B)				0,21
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,16
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				1,80
<i>Incidenza manodopera</i>				(10%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0012.0007.0001	PRIMER bituminoso a solvente per supporti cementizi ELEMENTI:			
SAR18_PR.0012.0003.0001	- PRIMER bituminoso a solvente per supporti cementizi - litri	1,0000	2,80	2,80
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0020	26,41	0,05
SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0010	48,13	0,05
SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0020	48,13	0,10
Sommano euro (A)				3,00
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)				0,45
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,35
TOTALE (A + B + C) euro / litri				3,80
<i>Incidenza manodopera</i>				(3,95%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0001.0001	TELO impermeabile in HDPE dello spessore di mm 2,5 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0083	14,41	0,12
SAR18_PR.0013.0001.0001	- TELO impermeabile in HDPE dello spessore di mm 2,5 - metri quadri	1,0000	8,40	8,40
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0014	26,41	0,04
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0007	41,88	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0007	58,02	0,04
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0014	58,02	0,08
Sommano euro (A)				8,71



	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)		1,31
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		1,00
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri		11,02
	<i>Incidenza manodopera</i>		(1,18%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0001.0002	TELO IN GOMMA NERA SINTETICA PER PAVIMENTI CON SUPERFICIE IN RILIEVO A BOLLI del diametro di 26 mm e altezza 0,5 mm, nel formato in rotoli da 100/120 cm, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto per attacco adesivo spessore 2,5 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0083	14,41	0,12
SAR18_PR.0013.0001.0002	- TELO IN GOMMA NERA SINTETICA PER PAVIMENTI CON SUPERFICIE IN RILIEVO A BOLLI del diametro di 26 mm e altezza 0,5 mm, nel formato in rotoli da 100/120 cm, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto per attacco adesivo spessore 2,5 mm - metri quadri	1,0000	18,20	18,20
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0014	26,41	0,04
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0007	41,88	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0007	58,02	0,04
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0014	58,02	0,08
	Sommano euro (A)			18,51
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B)			2,78
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			2,13
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			23,42
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,56%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0001.0003	TELO IN GOMMA NERA SINTETICA PER PAVIMENTI CON SUPERFICIE IN RILIEVO A BOLLI del diametro di 26 mm e altezza 0,5 mm, nel formato in rotoli da 100/120 cm, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto per attacco adesivo spessore 3,2 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0100	14,41	0,14
SAR18_PR.0013.0001.0003	- TELO IN GOMMA NERA SINTETICA PER PAVIMENTI CON SUPERFICIE IN RILIEVO A BOLLI del diametro di 26 mm e altezza 0,5 mm, nel formato in rotoli da 100/120 cm, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto per attacco adesivo spessore 3,2 mm - metri quadri	1,0000	22,00	22,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0017	26,41	0,04
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0008	41,88	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0008	58,02	0,05
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0017	58,02	0,10
	Sommano euro (A)			22,36
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B)			3,35



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		2,57
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri		28,28
	<i>Incidenza manodopera</i>		(0,57%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0001.0004	TELO IN GOMMA NERA SINTETICA PER PAVIMENTI CON SUPERFICIE IN RILIEVO A BOLLI del diametro di 26 mm e altezza 0,5 mm, nel formato in rotoli da 100/120 cm, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto per attacco adesivo spessore 4 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0125	14,41	0,18
SAR18_PR.0013.0001.0004	- TELO IN GOMMA NERA SINTETICA PER PAVIMENTI CON SUPERFICIE IN RILIEVO A BOLLI del diametro di 26 mm e altezza 0,5 mm, nel formato in rotoli da 100/120 cm, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto per attacco adesivo spessore 4 mm - metri quadri	1,0000	38,40	38,40
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0021	26,41	0,06
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0010	41,88	0,04
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0010	58,02	0,06
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0021	58,02	0,12
	Sommano euro (A)			38,86
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09 = 1,5% * B)			5,83
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			4,47
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			49,16
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,39%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0001.0005	TELO IN GOMMA COLORATA SINTETICA PER PAVIMENTI CON SUPERFICIE IN RILIEVO A BOLLI del diametro di 26 mm e altezza 0,5 mm, nel formato in rotoli da 100/120 cm, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto per attacco adesivo spessore 2,5 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0083	14,41	0,12
SAR18_PR.0013.0001.0005	- TELO IN GOMMA COLORATA SINTETICA PER PAVIMENTI CON SUPERFICIE IN RILIEVO A BOLLI del diametro di 26 mm e altezza 0,5 mm, nel formato in rotoli da 100/120 cm, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto per attacco adesivo spessore 2,5 mm - metri quadri	1,0000	28,80	28,80
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0014	26,41	0,04
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0007	41,88	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0007	58,02	0,04
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0014	58,02	0,08
	Sommano euro (A)			29,11
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07 = 1,5% * B)			4,37
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			3,35



	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri		36,83
	<i>Incidenza manodopera</i>		(0,35%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0001.0006	TELO IN GOMMA COLORATA SINTETICA PER PAVIMENTI CON SUPERFICIE IN RILIEVO A BOLLI del diametro di 26 mm e altezza 0,5 mm, nel formato in rotoli da 100/120 cm, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto per attacco adesivo spessore 3,2 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0100	14,41	0,14
SAR18_PR.0013.0001.0006	- TELO IN GOMMA COLORATA SINTETICA PER PAVIMENTI CON SUPERFICIE IN RILIEVO A BOLLI del diametro di 26 mm e altezza 0,5 mm, nel formato in rotoli da 100/120 cm, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto per attacco adesivo spessore 3,2 mm - metri quadri	1,0000	39,25	39,25
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0017	26,41	0,04
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0008	41,88	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0008	58,02	0,05
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0017	58,02	0,10
	Sommano euro (A)			39,61
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09 = 1,5% * B)			5,94
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			4,56
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			50,11
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,32%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0001.0007	TELO IN GOMMA COLORATA SINTETICA PER PAVIMENTI CON SUPERFICIE IN RILIEVO A BOLLI del diametro di 26 mm e altezza 0,5 mm, nel formato in rotoli da 100/120 cm, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto per attacco adesivo spessore 4 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0125	14,41	0,18
SAR18_PR.0013.0001.0007	- TELO IN GOMMA COLORATA SINTETICA PER PAVIMENTI CON SUPERFICIE IN RILIEVO A BOLLI del diametro di 26 mm e altezza 0,5 mm, nel formato in rotoli da 100/120 cm, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto per attacco adesivo spessore 4 mm - metri quadri	1,0000	41,45	41,45
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0021	26,41	0,06
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0010	41,88	0,04
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0010	58,02	0,06
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0021	58,02	0,12
	Sommano euro (A)			41,91
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09 = 1,5% * B)			6,29
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			4,82
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			53,02



		Incidenza manodopera		(0,36%)
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0001.0008	TELO IN MESCOLA DI GOMME SINTETICHE E NATURALI, COLORATO E MARMORIZZATO PER PAVIMENTI CON SUPERFICIE LISCIA, nel formato in rotoli da 183 cm di altezza, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto per attacco adesivo spessore 2 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0083	14,41	0,12
SAR18_PR.0013.0001.0008	- TELO IN MESCOLA DI GOMME SINTETICHE E NATURALI, COLORATO E MARMORIZZATO PER PAVIMENTI CON SUPERFICIE LISCIA, nel formato in rotoli da 183 cm di altezza, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto per attacco adesivo spessore 2 mm - metri quadri	1,0000	20,00	20,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0014	26,41	0,04
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0007	41,88	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0007	58,02	0,04
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0014	58,02	0,08
	Sommano euro (A)			20,31
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B)			3,05
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			2,34
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			25,70
	Incidenza manodopera			(0,51%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0001.0009	TELO IN MESCOLA DI GOMME SINTETICHE E NATURALI, COLORATO E MARMORIZZATO PER PAVIMENTI CON SUPERFICIE LISCIA, nel formato in rotoli da 183 cm di altezza, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto per attacco adesivo spessore 3 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0100	14,41	0,14
SAR18_PR.0013.0001.0009	- TELO IN MESCOLA DI GOMME SINTETICHE E NATURALI, COLORATO E MARMORIZZATO PER PAVIMENTI CON SUPERFICIE LISCIA, nel formato in rotoli da 183 cm di altezza, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto per attacco adesivo spessore 3 mm - metri quadri	1,0000	23,00	23,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0017	26,41	0,04
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0008	41,88	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0008	58,02	0,05
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0017	58,02	0,10
	Sommano euro (A)			23,36
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B)			3,50
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			2,69
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			29,55
	Incidenza manodopera			(0,54%)



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0001.0010	TELO IN MESCOLA DI GOMME SINTETICHE E NATURALI, COLORATO E MARMORIZZATO PER PAVIMENTI CON SUPERFICIE LISCIA, nel formato in rotoli da 183 cm di altezza, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto per attacco adesivo spessore 4 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0125	14,41	0,18
SAR18_PR.0013.0001.0010	- TELO IN MESCOLA DI GOMME SINTETICHE E NATURALI, COLORATO E MARMORIZZATO PER PAVIMENTI CON SUPERFICIE LISCIA, nel formato in rotoli da 183 cm di altezza, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto per attacco adesivo spessore 4 mm - metri quadri	1,0000	26,00	26,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0021	26,41	0,06
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0010	41,88	0,04
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0010	58,02	0,06
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0021	58,02	0,12
Sommano euro (A)				26,46
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06 = 1,5% * B)				3,97
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				3,04
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				33,47
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,57%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0001.0011	TELO IN GOMMA COLORATA NATURALE PER PAVIMENTI DELLO SPESSORE DI 2,5 mm CON SUPERFICIE GOFFRATA, nel formato in rotoli da 183 cm di altezza, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto per attacco adesivo ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0083	14,41	0,12
SAR18_PR.0013.0001.0011	- TELO IN GOMMA COLORATA NATURALE PER PAVIMENTI DELLO SPESSORE DI 2,5 mm CON SUPERFICIE GOFFRATA, nel formato in rotoli da 183 cm di altezza, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto per attacco adesivo - metri quadri	1,0000	25,00	25,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0014	26,41	0,04
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0007	41,88	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0007	58,02	0,04
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0014	58,02	0,08
Sommano euro (A)				25,31
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06 = 1,5% * B)				3,80
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				2,91
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				32,02
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,41%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE



SAR18_SL.0013.0001.0012	TELO IN PVC ETEROGENEO COLORATO PER PAVIMENTI, COMPOSTO DA DUE STRATI DI SPECIALI RESINE VINILICHE CALANDRATI E PRESSATI, DELLO SPESSORE DI 2 mm, CON SUPERFICIE GOFFRATA O LISCIA, nel formato in rotoli da 183 cm di altezza, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto per attacco adesivo ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0083	14,41	0,12
SAR18_PR.0013.0001.0012	- TELO IN PVC ETEROGENEO COLORATO PER PAVIMENTI, COMPOSTO DA DUE STRATI DI SPECIALI RESINE VINILICHE CALANDRATI E PRESSATI, DELLO SPESSORE DI 2 mm, CON SUPERFICIE GOFFRATA O LISCIA, nel formato in rotoli da 183 cm di altezza, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto per attacco adesivo - metri quadri	1,0000	15,00	15,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0014	26,41	0,04
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0007	41,88	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0007	58,02	0,04
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0014	58,02	0,08
Sommano euro (A)				15,31
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B)				2,30
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				1,76
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				19,37
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,67%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0001.0013	TELO IN PVC OMOGENEO CON COLORAZIONE MARMORIZZATA PER PAVIMENTI, COMPOSTO DA UN UNICO STRATO DI SPECIALI RESINE VINILICHE CALANDRATO E PRESSATO, DELLO SPESSORE DI 2 mm, CON SUPERFICIE LISCIA, nel formato in rotoli da 183 cm di altezza, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto per attacco adesivo ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0083	14,41	0,12
SAR18_PR.0013.0001.0013	- TELO IN PVC OMOGENEO CON COLORAZIONE MAMORIZZATA PER PAVIMENTI, COMPOSTO DA UN UNICO STRATO DI SPECIALI RESINE VINILICHE CALANDRATO E PRESSATO, DELLO SPESSORE DI 2 mm, CON SUPERFICIE LISCIA, nel formato in rotoli da 183 cm di altezza, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto per attacco adesivo - metri quadri	1,0000	12,00	12,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0014	26,41	0,04
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0007	41,88	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0007	58,02	0,04
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0014	58,02	0,08
Sommano euro (A)				12,31
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B)				1,85
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				1,42
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				15,58
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,83%)



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0001.0014	TELO IN GOMMA COLORATA NATURALE-SINTETICA per pavimenti di palestre con superficie liscia a vista opaca e antisdrucciolevole, nel formato in teli da 150-190 cm di altezza, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto per attacco adesivo spessore 3 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0100	14,41	0,14
SAR18_PR.0013.0001.0014	- TELO IN GOMMA COLORATA NATURALE-SINTETICA per pavimenti di palestre con superficie liscia a vista opaca e antisdrucciolevole, nel formato in teli da 150-190 cm di altezza, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto per attacco adesivo spessore 3 mm - metri quadri	1,0000	20,74	20,74
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0017	26,41	0,04
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0008	41,88	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0008	58,02	0,05
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0017	58,02	0,10
Sommano euro (A)				21,10
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B)				3,17
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				2,43
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				26,70
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,6%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0001.0015	TELO IN GOMMA COLORATA NATURALE-SINTETICA per pavimenti di palestre con superficie liscia a vista opaca e antisdrucciolevole, nel formato in teli da 150-190 cm di altezza, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto per attacco adesivo spessore 4 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0125	14,41	0,18
SAR18_PR.0013.0001.0015	- TELO IN GOMMA COLORATA NATURALE-SINTETICA per pavimenti di palestre con superficie liscia a vista opaca e antisdrucciolevole, nel formato in teli da 150-190 cm di altezza, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto per attacco adesivo spessore 4 mm - metri quadri	1,0000	22,95	22,95
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0021	26,41	0,06
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0010	41,88	0,04
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0010	58,02	0,06
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0021	58,02	0,12
Sommano euro (A)				23,41
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B)				3,51
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				2,69
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				29,61
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,64%)



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0001.0016	TELO IN GOMMA COLORATA NATURALE-SINTETICA per pavimenti di palestre con superficie liscia a vista opaca e antisdrucciolevole, nel formato in teli da 150-190 cm di altezza, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto per attacco adesivo spessore 4,5 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0138	14,41	0,20
SAR18_PR.0013.0001.0016	- TELO IN GOMMA COLORATA NATURALE-SINTETICA per pavimenti di palestre con superficie liscia a vista opaca e antisdrucciolevole, nel formato in teli da 150-190 cm di altezza, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto per attacco adesivo spessore 4,5 mm - metri quadri	1,0000	26,31	26,31
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0023	26,41	0,06
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0012	41,88	0,05
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0012	58,02	0,07
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0023	58,02	0,13
	Sommano euro (A)			26,82
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06 = 1,5% * B)			4,02
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			3,08
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			33,92
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,65%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0001.0017	TELO IN GOMMA COLORATA NATURALE-SINTETICA per pavimenti di palestre con superficie liscia a vista opaca e antisdrucciolevole, nel formato in teli da 150-190 cm di altezza, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto per attacco adesivo spessore 6 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0188	14,41	0,27
SAR18_PR.0013.0001.0017	- TELO IN GOMMA COLORATA NATURALE-SINTETICA per pavimenti di palestre con superficie liscia a vista opaca e antisdrucciolevole, nel formato in teli da 150-190 cm di altezza, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto per attacco adesivo spessore 6 mm - metri quadri	1,0000	30,02	30,02
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0031	26,41	0,08
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0016	41,88	0,07
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0016	58,02	0,09
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0031	58,02	0,18
	Sommano euro (A)			30,71
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07 = 1,5% * B)			4,61
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			3,53
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			38,85
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,72%)



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0001.0018	TELO IN VINILE per pavimenti di palestre con superficie a vista in rilievo su schiuma di PVC, stabilizzato con fibra di vetro, nel formato in teli da 200 cm di altezza, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto per attacco adesivo spessore 3,5 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0083	14,41	0,12
SAR18_PR.0013.0001.0018	- TELO IN VINILE per pavimenti di palestre con superficie a vista in rilievo su schiuma di PVC, stabilizzato con fibra di vetro, nel formato in teli da 200 cm di altezza, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto per attacco adesivo spessore 3,5 mm - metri quadri	1,0000	16,31	16,31
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0014	26,41	0,04
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0007	41,88	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0007	58,02	0,04
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0014	58,02	0,08
Sommano euro (A)				16,62
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B)				2,49
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				1,91
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				21,02
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,62%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0001.0019	TELO IN VINILE per pavimenti di palestre con superficie a vista in rilievo su schiuma di PVC, stabilizzato con fibra di vetro, nel formato in teli da 200 cm di altezza, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto per attacco adesivo spessore 4,5 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0083	14,41	0,12
SAR18_PR.0013.0001.0019	- TELO IN VINILE per pavimenti di palestre con superficie a vista in rilievo su schiuma di PVC, stabilizzato con fibra di vetro, nel formato in teli da 200 cm di altezza, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto per attacco adesivo spessore 4,5 mm - metri quadri	1,0000	18,95	18,95
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0014	26,41	0,04
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0007	41,88	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0007	58,02	0,04
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0014	58,02	0,08
Sommano euro (A)				19,26
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B)				2,89
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				2,22
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				24,37
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,53%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE



SAR18_SL.0013.0002.0001	MARMETTONI 30x30x2,5 in graniglia di marmo 0-35 mm., colori vari, cemento bianco ad alta resistenza e ossidi levigati e lucidati ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0002	- PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi - cadauno	0,0417	2,88	0,12
SAR18_PR.0013.0002.0001	- MARMETTONI 30x30x2,5 in graniglia di marmo 0-35 mm., colori vari, cemento bianco ad alta resistenza e ossidi levigati e lucidati - metri quadri	1,0000	26,49	26,49
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0139	26,41	0,37
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0069	62,10	0,43
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0208	62,10	1,29
Sommano euro (A)				28,70
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06 = 1,5% * B)				4,31
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				3,30
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				36,31
<i>Incidenza manodopera</i>				(3,55%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0002.0002	MARMETTONI 40x40x3,5 a grana grossa, segati, con scaglie di marmo 0-200 mm., colori vari, cemento bianco ad alta resistenza e ossidi levigati e lucidati ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0002	- PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi - cadauno	0,0833	2,88	0,24
SAR18_PR.0013.0002.0002	- MARMETTONI 40x40x3,5 a grana grossa, segati, con scaglie di marmo 0-200 mm., colori vari, cemento bianco ad alta resistenza e ossidi levigati e lucidati - metri quadri	1,0000	38,27	38,27
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0167	26,41	0,44
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0083	62,10	0,52
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0250	62,10	1,55
Sommano euro (A)				41,02
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09 = 1,5% * B)				6,15
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				4,72
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				51,89
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,99%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0002.0003	MARMETTONI 40x40x3,5 MICROMARMO a grana finissima, con graniglia di marmo 0-3 mm , colori vari, cemento bianco ad altissima resistenza e ossidi levigati e lucidati ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0002	- PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi - cadauno	0,0833	2,88	0,24
SAR18_PR.0013.0002.0003	- MARMETTONI 40x40x3,5 MICROMARMO a grana finissima, con graniglia di marmo 0-3 mm , colori vari, cemento bianco ad altissima resistenza e ossidi levigati e lucidati - metri quadri	1,0000	27,98	27,98
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0167	26,41	0,44
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi,	0,0083	62,10	0,52



	manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora			
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0250	62,10	1,55
	Sommano euro (A)			30,73
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07 = 1,5% * B			4,61
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			3,53
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			38,87
	<i>Incidenza manodopera</i>			(3,99%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0003.0001	PIASTRELLE DI GRES ROSSO 7 1/2X15 SPESSORE 8/9, scelta commerciale tipo liscio ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0007	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km - viaggi	0,0008	511,16	0,41
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0200	14,41	0,29
SAR18_PR.0013.0003.0001	- PIASTRELLE DI GRES ROSSO 7 1/2x15 SPESSORE 8/9. Scelta commerciale tipo liscio - metri quadri	1,0000	9,00	9,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0050	26,41	0,13
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0025	41,88	0,10
	Sommano euro (A)			9,93
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B			1,49
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			1,14
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			12,56
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,67%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0003.0002	PIASTRELLE DI GRES ROSSO 7 1/2X15 SPESSORE 8/9, scelta commerciale tipo antisdrucciolo ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0007	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km - viaggi	0,0008	511,16	0,41
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0200	14,41	0,29
SAR18_PR.0013.0003.0002	- PIASTRELLE DI GRES ROSSO 7 1/2x15 SPESSORE 8/9. Scelta commerciale tipo antisdrucciolo - metri quadri	1,0000	9,25	9,25
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0050	26,41	0,13
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0025	41,88	0,10
	Sommano euro (A)			10,18
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B			1,53
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			1,17
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			12,88
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,63%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0003.0003	PIASTRELLE DI GRES ROSSO 7 1/2X15 SPESSORE 8/9,1 scelta tipo liscio			



ELEMENTI:				
SAR18_AT.0001.0001.0007	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km - viaggi	0,0008	511,16	0,41
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0200	14,41	0,29
SAR18_PR.0013.0003.0003	- PIASTRELLE DI GRES ROSSO 7 1/2X15 SPESSORE 8/9, 1 scelta tipo liscio - metri quadri	1,0000	9,98	9,98
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0050	26,41	0,13
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0025	41,88	0,10
Sommano euro (A)				10,91
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)				1,64
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				1,26
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				13,81
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,52%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0003.0004	PIASTRELLE DI GRES ROSSO 7 1/2X15 SPESSORE 8/9,1 scelta tipo antisdrucciolo ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0007	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km - viaggi	0,0008	511,16	0,41
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0200	14,41	0,29
SAR18_PR.0013.0003.0004	- PIASTRELLE DI GRES ROSSO 7 1/2X15 SPESSORE 8/9, 1 scelta tipo antisdrucciolo - metri quadri	1,0000	10,38	10,38
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0050	26,41	0,13
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0025	41,88	0,10
Sommano euro (A)				11,31
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B)				1,70
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				1,30
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				14,31
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,47%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0003.0005	PIASTRELLE DI GRES ROSSO 7 1/2x15 SPESSORE 11/12 tipo liscio ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0007	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km - viaggi	0,0011	511,16	0,56
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0263	14,41	0,38
SAR18_PR.0013.0003.0005	- PIASTRELLE DI GRES ROSSO 7 1/2x15 SPESSORE 11/12 tipo liscio - metri quadri	1,0000	13,80	13,80
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0067	26,41	0,18
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0033	41,88	0,14
Sommano euro (A)				15,06
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B)				2,26



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		1,73
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri		19,05
	<i>Incidenza manodopera</i>		(1,52%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0003.0006	PIASTRELLE DI GRES ROSSO 7 1/2x15 SPESSORE 11/12 tipo antisdrucciolo ELEMENTI:			
	SAR18_AT.0001.0001.0007 - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km - viaggi	0,0011	511,16	0,56
	SAR18_PR.0001.0006.0003 - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0263	14,41	0,38
	SAR18_PR.0013.0003.0006 - PIASTRELLE DI GRES ROSSO 7 1/2x15 SPESSORE 11/12 tipo antisdrucciolo - metri quadri	1,0000	15,68	15,68
	SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0067	26,41	0,18
	SAR18_SL.0002.0003.0001 - GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0033	41,88	0,14
	Sommano euro (A)			16,94
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B)			2,54
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			1,95
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			21,43
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,35%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0003.0007	PIASTRELLE DI GRES ROSSO 10x20 spessore 8/9 tipo liscio ELEMENTI:			
	SAR18_AT.0001.0001.0007 - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km - viaggi	0,0008	511,16	0,41
	SAR18_PR.0001.0006.0003 - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0200	14,41	0,29
	SAR18_PR.0013.0003.0007 - PIASTRELLE DI GRES ROSSO 10x20 spessore 8/9 tipo liscio - metri quadri	1,0000	10,85	10,85
	SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0050	26,41	0,13
	SAR18_SL.0002.0003.0001 - GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0025	41,88	0,10
	Sommano euro (A)			11,78
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B)			1,77
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			1,36
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			14,91
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,41%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0003.0008	PIASTRELLE MONOCOTTURA per pavimenti interni soggetti a traffico pedonale medio/ forte (abitazioni) dimensioni 20x20 ELEMENTI:			
	SAR18_AT.0001.0001.0007 - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km - viaggi	0,0008	511,16	0,41
	SAR18_PR.0001.0006.0003 - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0200	14,41	0,29
	SAR18_PR.0013.0003.0008 - PIASTRELLE MONOCOTTURA per pavimenti interni soggetti a traffico pedonale medio/ forte (abitazioni) dimensioni 20x20 - metri quadri	1,0000	13,50	13,50
	SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0050	26,41	0,13



SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0025	41,88	0,10
Sommano euro (A)				14,43
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B)				2,16
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				1,66
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				18,25
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,15%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0003.0009	PIASTRELLE MONOCOTTURA per pavimenti interni soggetti a traffico pedonale medio/ forte (abitazioni) dimensioni 30x30 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0007	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km - viaggi	0,0008	511,16	0,41
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0200	14,41	0,29
SAR18_PR.0013.0003.0009	- PIASTRELLE MONOCOTTURA per pavimenti interni soggetti a traffico pedonale medio/ forte (abitazioni) dimensioni 30x30 - metri quadri	1,0000	14,60	14,60
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0050	26,41	0,13
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0025	41,88	0,10
Sommano euro (A)				15,53
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B)				2,33
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				1,79
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				19,65
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,07%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0003.0010	PIASTRELLE MONOCOTTURA per pavimenti interni soggetti a traffico pedonale medio/ forte (abitazioni) dimensioni 33x33 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0007	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km - viaggi	0,0008	511,16	0,41
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0200	14,41	0,29
SAR18_PR.0013.0003.0010	- PIASTRELLE MONOCOTTURA per pavimenti interni soggetti a traffico pedonale medio/ forte (abitazioni) dimensioni 33x33 - metri quadri	1,0000	16,00	16,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0050	26,41	0,13
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0025	41,88	0,10
Sommano euro (A)				16,93
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B)				2,54
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				1,95
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				21,42
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,98%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE



SAR18_SL.0013.0003.0011	PIASTRELLE MONOCOTTURA per pavimenti interni soggetti a traffico pedonale medio/ forte (abitazioni) dimensioni 40x40 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0007	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km - viaggi	0,0008	511,16	0,41
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0200	14,41	0,29
SAR18_PR.0013.0003.0011	- PIASTRELLE MONOCOTTURA per pavimenti interni soggetti a traffico pedonale medio/ forte (abitazioni) dimensioni 40x40 - metri quadri	1,0000	20,20	20,20
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0050	26,41	0,13
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0025	41,88	0,10
Sommano euro (A)				21,13
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B)				3,17
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				2,43
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				26,73
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,79%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0003.0012	PIASTRELLE MONOCOTTURA per pavimenti interni soggetti a traffico pedonale forte (uffici-scuole) dimensione 20x20 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0007	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km - viaggi	0,0008	511,16	0,41
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0200	14,41	0,29
SAR18_PR.0013.0003.0012	- PIASTRELLE MONOCOTTURA per pavimenti interni soggetti a traffico pedonale forte (uffici-scuole) dimensione 20x20 - metri quadri	1,0000	15,10	15,10
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0050	26,41	0,13
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0025	41,88	0,10
Sommano euro (A)				16,03
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B)				2,40
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				1,84
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				20,27
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,04%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0003.0013	PIASTRELLE MONOCOTTURA per pavimenti interni soggetti a traffico pedonale forte (uffici-scuole) dimensione 30x30 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0007	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km - viaggi	0,0008	511,16	0,41
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0200	14,41	0,29
SAR18_PR.0013.0003.0013	- PIASTRELLE MONOCOTTURA per pavimenti interni soggetti a traffico pedonale forte (uffici-scuole) dimensione 30x30 - metri quadri	1,0000	16,90	16,90
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0050	26,41	0,13
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri	0,0025	41,88	0,10



	di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora			
	Sommano euro (A)			17,83
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B			2,67
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			2,05
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			22,55
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,93%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0003.0014	PIASTRELLE MONOCOTTURA per pavimenti interni soggetti a traffico pedonale forte (uffici-scuole) dimensione 33x33 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0007	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km - viaggi	0,0008	511,16	0,41
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0200	14,41	0,29
SAR18_PR.0013.0003.0014	- PIASTRELLE MONOCOTTURA per pavimenti interni soggetti a traffico pedonale forte (uffici-scuole) dimensione 33x33 - metri quadri	1,0000	19,20	19,20
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0050	26,41	0,13
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0025	41,88	0,10
	Sommano euro (A)			20,13
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B			3,02
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			2,32
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			25,47
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,82%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0003.0015	PIASTRELLE MONOCOTTURA per pavimenti interni soggetti a traffico pedonale forte (uffici-scuole) dimensione 40x40 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0007	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km - viaggi	0,0008	511,16	0,41
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0200	14,41	0,29
SAR18_PR.0013.0003.0015	- PIASTRELLE MONOCOTTURA per pavimenti interni soggetti a traffico pedonale forte (uffici-scuole) dimensione 40x40 - metri quadri	1,0000	22,50	22,50
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0050	26,41	0,13
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0025	41,88	0,10
	Sommano euro (A)			23,43
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B			3,51
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			2,69
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			29,63
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,71%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0003.0016	PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO dimensione 20x20 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0007	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza	0,0008	511,16	0,41



	dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km - viaggi			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0200	14,41	0,29
SAR18_PR.0013.0003.0016	- PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO dimensione 20x20 - metri quadri	1,0000	13,60	13,60
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0050	26,41	0,13
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0025	41,88	0,10
	Sommano euro (A)			14,53
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B)			2,18
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			1,67
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			18,38
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,14%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0003.0017	PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO dimensione 30x30 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0007	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km - viaggi	0,0008	511,16	0,41
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0200	14,41	0,29
SAR18_PR.0013.0003.0017	- PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO dimensione 30x30 - metri quadri	1,0000	15,35	15,35
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0050	26,41	0,13
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0025	41,88	0,10
	Sommano euro (A)			16,28
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B)			2,44
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			1,87
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			20,59
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,02%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0003.0018	PIASTRELLE DI KLINKER per pavimenti interni formato 12x24 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0007	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km - viaggi	0,0008	511,16	0,41
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0200	14,41	0,29
SAR18_PR.0013.0003.0018	- PIASTRELLE DI KLINKER per pavimenti interni formato 12x24 - metri quadri	1,0000	20,42	20,42
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0050	26,41	0,13
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0025	41,88	0,10
	Sommano euro (A)			21,35
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B)			3,20
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			2,46
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			27,01
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,78%)



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0003.0019	PIASTRELLE DI KLINKER per pavimenti interni formato 30x30 ELEMENTI: SAR18_AT.0001.0001.0007 - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km - viaggi SAR18_PR.0001.0006.0003 - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno SAR18_PR.0013.0003.0019 - PIASTRELLE DI KLINKER per pavimenti interni formato 30x30 - metri quadri SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora SAR18_SL.0002.0003.0001 - GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora Sommano euro (A) Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06 = 1,5% * B Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri <i>Incidenza manodopera</i>	0,0008 0,0200 1,0000 0,0050 0,0025	511,16 14,41 26,77 26,41 41,88	0,41 0,29 26,77 0,13 0,10 27,70 4,16 3,19 35,05 (0,6%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0003.0020	PIASTRELLE SMALTATE BICOTTURA, a pasta rossa, per rivestimenti, colore bianco formato 15x15 ELEMENTI: SAR18_PR.0001.0006.0003 - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno SAR18_PR.0013.0003.0020 - PIASTRELLE SMALTATE BICOTTURA, a pasta rossa, per rivestimenti, colore bianco formato 15x15 - metri quadri SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora SAR18_SL.0002.0003.0001 - GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora SAR18_SL.0002.0016.0004 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora SAR18_SL.0002.0016.0004 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora Sommano euro (A) Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri <i>Incidenza manodopera</i>	0,0118 1,0000 0,0029 0,0014 0,0014 0,0043	14,41 15,17 26,41 41,88 58,02 58,02	0,17 15,17 0,08 0,06 0,08 0,25 15,81 2,37 1,82 20,00 (1,6%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0003.0021	PIASTRELLE SMALTATE BICOTTURA, a pasta rossa, per rivestimenti, colore bianco formato 20x20 ELEMENTI: SAR18_PR.0001.0006.0003 - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno SAR18_PR.0013.0003.0021 - PIASTRELLE SMALTATE BICOTTURA, a pasta rossa, per rivestimenti, colore bianco formato 20x20 - metri quadri SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora SAR18_SL.0002.0003.0001 - GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0118 1,0000 0,0029 0,0014	14,41 15,67 26,41 41,88	0,17 15,67 0,08 0,06



SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0014	58,02	0,08
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0043	58,02	0,25
Sommano euro (A)				16,31
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B)				2,45
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				1,88
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				20,64
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,55%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0003.0022	PIASTRELLE SMALTATE BICOTTURA, a pasta bianca, per rivestimenti, decorate formato 15x15 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0118	14,41	0,17
SAR18_PR.0013.0003.0022	- PIASTRELLE SMALTATE BICOTTURA, a pasta bianca, per rivestimenti, decorate formato 15x15 - metri quadri	1,0000	21,38	21,38
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0029	26,41	0,08
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0014	41,88	0,06
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0014	58,02	0,08
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0043	58,02	0,25
Sommano euro (A)				22,02
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B)				3,30
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				2,53
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				27,85
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,15%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0003.0023	PIASTRELLE SMALTATE BICOTTURA, a pasta bianca, per rivestimenti, decorate formato 20x20 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0118	14,41	0,17
SAR18_PR.0013.0003.0023	- PIASTRELLE SMALTATE BICOTTURA, a pasta bianca, per rivestimenti, decorate formato 20x20 - metri quadri	1,0000	23,38	23,38
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0029	26,41	0,08
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0014	41,88	0,06
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0014	58,02	0,08
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0043	58,02	0,25
Sommano euro (A)				24,02
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B)				3,60
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				2,76



	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri		30,38
	<i>Incidenza manodopera</i>		(1,05%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0003.0024	PIASTRELLE SMALTATE BICOTTURA, a pasta bianca, per rivestimenti, decorate formato 15x20 o 15x30 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0118	14,41	0,17
SAR18_PR.0013.0003.0024	- PIASTRELLE SMALTATE BICOTTURA, a pasta bianca, per rivestimenti, decorate formato 15x20 o 15x30 - metri quadri	1,0000	18,00	18,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0029	26,41	0,08
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0014	41,88	0,06
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0014	58,02	0,08
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0043	58,02	0,25
	Sommano euro (A)			18,64
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B)			2,80
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			2,14
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			23,58
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,36%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0004.0001	MATTONELLE IN COTTO formato 20x20 o 20,5x41 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0200	14,41	0,29
SAR18_PR.0013.0004.0001	- MATTONELLE IN COTTO formato 20x20 o 20,5x41 - metri quadri	1,0000	15,88	15,88
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0067	26,41	0,18
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0033	41,88	0,14
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0200	58,02	1,16
	Sommano euro (A)			17,65
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B)			2,65
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			2,03
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			22,33
	<i>Incidenza manodopera</i>			(4,3%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0004.0002	MATTONELLE IN COTTO formato 25x25 o 33x33 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0200	14,41	0,29
SAR18_PR.0013.0004.0002	- MATTONELLE IN COTTO formato 25x25 o 33x33 - metri quadri	1,0000	15,98	15,98
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0067	26,41	0,18
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri	0,0033	41,88	0,14



	di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora			
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0200	58,02	1,16
	Sommano euro (A)			17,75
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B)			2,66
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			2,04
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			22,45
	<i>Incidenza manodopera</i>			(4,28%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0004.0003	MATTONELLE IN COTTO formato 40x40 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0200	14,41	0,29
SAR18_PR.0013.0004.0003	- MATTONELLE IN COTTO formato 40x40 - metri quadri	1,0000	19,40	19,40
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0067	26,41	0,18
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0033	41,88	0,14
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0200	58,02	1,16
	Sommano euro (A)			21,17
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B)			3,18
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			2,44
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			26,79
	<i>Incidenza manodopera</i>			(3,58%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0005.0001	LASTRE IN MARMO GREZZO, TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI CM 1,7-2, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da levigare e lucidare in opera in marmo BIANCONE TIRRENO ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0002	- PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi - cadauno	0,0400	2,88	0,12
SAR18_PR.0013.0005.0001	- LASTRE IN MARMO GREZZO, TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI CM 1,7-2, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da levigare e lucidare in opera in marmo BIANCONE TIRRENO - metri quadri	1,0000	35,00	35,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0050	26,41	0,13
SAR18_SL.0002.0003.0006	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 38 m, sbraccio 38 m, portata 1000 Kg - ora	0,0025	49,96	0,12
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0025	58,02	0,15
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0150	58,02	0,87
	Sommano euro (A)			36,39
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08 = 1,5% * B)			5,46
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			4,19
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			46,04
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,72%)
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
SAR18_SL.0013.0005.0002	LASTRE IN MARMO GREZZO, TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI CM 1,7-2, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da levigare e lucidare in opera in TRAVERTINO STUCCATO ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0002	- PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi - cadauno	0,0400	2,88	0,12
SAR18_PR.0013.0005.0002	- LASTRE IN MARMO GREZZO, TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI CM 1,7-2, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da levigare e lucidare in opera in TRAVERTINO STUCCATO - metri quadri	1,0000	40,00	40,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0050	26,41	0,13
SAR18_SL.0002.0003.0006	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 38 m, sbraccio 38 m, portata 1000 Kg - ora	0,0025	49,96	0,12
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0025	58,02	0,15
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0150	58,02	0,87
	Sommano euro (A)			41,39
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09 = 1,5% * B)			6,21
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			4,76
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			52,36
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,51%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0005.0003	LASTRE IN MARMO GREZZO, TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI CM 1,7-2, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da levigare e lucidare in opera in marmo ROSSO VERONA ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0002	- PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi - cadauno	0,0400	2,88	0,12
SAR18_PR.0013.0005.0003	- LASTRE IN MARMO GREZZO, TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI CM 1,7-2, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da levigare e lucidare in opera in marmo ROSSO VERONA - metri quadri	1,0000	45,32	45,32
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0050	26,41	0,13
SAR18_SL.0002.0003.0006	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 38 m, sbraccio 38 m, portata 1000 Kg - ora	0,0025	49,96	0,12
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0025	58,02	0,15
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0150	58,02	0,87
	Sommano euro (A)			46,71
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11 = 1,5% * B)			7,01
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			5,37
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			59,09
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,34%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0005.0004	LASTRE IN MARMO GREZZO, TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI CM 1,7-2, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da levigare e lucidare in opera in marmo ARABESCATO ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0002	- PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi - cadauno	0,0400	2,88	0,12



SAR18_PR.0013.0005.0004	- LASTRE IN MARMO GREZZO, TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI CM 1,7-2, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da levigare e lucidare in opera in marmo ARABESCATO - metri quadri	1,0000	82,50	82,50
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0050	26,41	0,13
SAR18_SL.0002.0003.0006	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 38 m, sbraccio 38 m, portata 1000 Kg - ora	0,0025	49,96	0,12
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0025	58,02	0,15
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0150	58,02	0,87
Sommano euro (A)				83,89
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19 = 1,5% * B)				12,58
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				9,65
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				106,12
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,74%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0005.0005	LASTRE IN MARMO GREZZO, TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI CM 1,7-2, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da levigare e lucidare in opera in marmo NERO MARQUINIA ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0002	- PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi - cadauno	0,0400	2,88	0,12
SAR18_PR.0013.0005.0005	- LASTRE IN MARMO GREZZO, TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI CM 1,7-2, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da levigare e lucidare in opera in marmo NERO MARQUINIA - metri quadri	1,0000	87,86	87,86
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0050	26,41	0,13
SAR18_SL.0002.0003.0006	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 38 m, sbraccio 38 m, portata 1000 Kg - ora	0,0025	49,96	0,12
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0025	58,02	0,15
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0150	58,02	0,87
Sommano euro (A)				89,25
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20 = 1,5% * B)				13,39
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				10,26
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				112,90
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,7%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0005.0006	LASTRE IN MARMO GREZZO, TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI CM 1,7-2, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da levigare e lucidare in opera in marmo ROSA DEL PORTOGALLO ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0002	- PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi - cadauno	0,0400	2,88	0,12
SAR18_PR.0013.0005.0006	- LASTRE IN MARMO GREZZO, TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI CM 1,7-2, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da levigare e lucidare in opera in marmo ROSA DEL PORTOGALLO - metri quadri	1,0000	136,11	136,11
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0050	26,41	0,13



SAR18_SL.0002.0003.0006	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 38 m, sbraccio 38 m, portata 1000 Kg - ora	0,0025	49,96	0,12
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0025	58,02	0,15
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0150	58,02	0,87
Sommano euro (A)				137,50
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31 = 1,5% * B)				20,63
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				15,81
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				173,94
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,45%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0005.0007	LASTRE IN MARMO GREZZO, TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI CM 3, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da levigare e lucidare in opera in marmo BIANCONI TIRRENO ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0002	- PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi - cadauno	0,0588	2,88	0,17
SAR18_PR.0013.0005.0007	- LASTRE IN MARMO GREZZO, TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI CM 3, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da levigare e lucidare in opera in marmo BIANCONI TIRRENO - metri quadri	1,0000	34,32	34,32
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0065	26,41	0,17
SAR18_SL.0002.0003.0006	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 38 m, sbraccio 38 m, portata 1000 Kg - ora	0,0033	49,96	0,16
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0033	58,02	0,19
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0196	58,02	1,14
Sommano euro (A)				36,15
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08 = 1,5% * B)				5,42
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				4,16
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				45,73
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,27%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0005.0008	LASTRE IN MARMO GREZZO, TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI CM 3, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da levigare e lucidare in opera in TRAVERTINO STUCCATO ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0002	- PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi - cadauno	0,0588	2,88	0,17
SAR18_PR.0013.0005.0008	- LASTRE IN MARMO GREZZO, TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI CM 3, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da levigare e lucidare in opera in TRAVERTINO STUCCATO - metri quadri	1,0000	40,00	40,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0065	26,41	0,17
SAR18_SL.0002.0003.0006	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 38 m, sbraccio 38 m, portata 1000 Kg - ora	0,0033	49,96	0,16
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi,	0,0033	58,02	0,19



	manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora			
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0196	58,02	1,14
	Sommano euro (A)			41,83
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09 = 1,5% * B)			6,27
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			4,81
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			52,91
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,97%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0005.0009	LASTRE IN MARMO GREZZO, TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI CM 3, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da levigare e lucidare in opera in marmo ROSSO VERONA ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0002	- PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi - cadauno	0,0588	2,88	0,17
SAR18_PR.0013.0005.0009	- LASTRE IN MARMO GREZZO, TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI CM 3, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da levigare e lucidare in opera in marmo ROSSO VERONA - metri quadri	1,0000	60,77	60,77
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0065	26,41	0,17
SAR18_SL.0002.0003.0006	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 38 m, sbraccio 38 m, portata 1000 Kg - ora	0,0033	49,96	0,16
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0033	58,02	0,19
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0196	58,02	1,14
	Sommano euro (A)			62,60
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14 = 1,5% * B)			9,39
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			7,20
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			79,19
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,31%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0005.0010	LASTRE IN MARMO GREZZO, TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI CM 3, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da levigare e lucidare in opera in marmo ARABESCATO ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0002	- PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi - cadauno	0,0588	2,88	0,17
SAR18_PR.0013.0005.0010	- LASTRE IN MARMO GREZZO, TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI CM 3, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da levigare e lucidare in opera in marmo ARABESCATO - metri quadri	1,0000	110,81	110,81
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0065	26,41	0,17
SAR18_SL.0002.0003.0006	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 38 m, sbraccio 38 m, portata 1000 Kg - ora	0,0033	49,96	0,16
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0033	58,02	0,19
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0196	58,02	1,14
	Sommano euro (A)			112,64
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14 = 1,5% * B)			16,90



	all'impresa per euro 0,25 = 1,5% * B		
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		12,95
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri		142,49
	<i>Incidenza manodopera</i>		(0,73%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0005.0011	LASTRE IN MARMO GREZZO, TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI CM 3, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da levigare e lucidare in opera in marmo NERO MARQUINIA ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0002	- PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi - cadauno	0,0588	2,88	0,17
SAR18_PR.0013.0005.0011	- LASTRE IN MARMO GREZZO, TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI CM 3, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da levigare e lucidare in opera in marmo NERO MARQUINIA - metri quadri	1,0000	121,54	121,54
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0065	26,41	0,17
SAR18_SL.0002.0003.0006	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 38 m, sbraccio 38 m, portata 1000 Kg - ora	0,0033	49,96	0,16
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0033	58,02	0,19
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0196	58,02	1,14
	Sommano euro (A)			123,37
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28 = 1,5% * B)			18,51
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			14,19
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			156,07
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,67%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0005.0012	LASTRE IN MARMO GREZZO, TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI CM 3, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da levigare e lucidare in opera in marmo ROSA DEL PORTOGALLO ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0002	- PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi - cadauno	0,0588	2,88	0,17
SAR18_PR.0013.0005.0012	- LASTRE IN MARMO GREZZO, TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI CM 3, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da levigare e lucidare in opera in marmo ROSA DEL PORTOGALLO - metri quadri	1,0000	168,00	168,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0065	26,41	0,17
SAR18_SL.0002.0003.0006	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 38 m, sbraccio 38 m, portata 1000 Kg - ora	0,0033	49,96	0,16
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0033	58,02	0,19
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0196	58,02	1,14
	Sommano euro (A)			169,83
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38 = 1,5% * B)			25,47
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			19,53
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			214,83
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,48%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
SAR18_SL.0013.0005.0013	LASTRE DI GRANITO GREZZO, TAGLiate A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI CM 1,7-2, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da levigare e lucidare in opera in granito ROSA NULE ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0002	- PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi - cadauno	0,0400	2,88	0,12
SAR18_PR.0013.0005.0013	- LASTRE DI GRANITO GREZZO, TAGLiate A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI CM 1,7-2, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da levigare e lucidare in opera in granito ROSA NULE - metri quadri	1,0000	51,76	51,76
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0050	26,41	0,13
SAR18_SL.0002.0003.0006	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 38 m, sbraccio 38 m, portata 1000 Kg - ora	0,0025	49,96	0,12
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0025	58,02	0,15
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0150	58,02	0,87
	Sommano euro (A)			53,15
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12 = 1,5% * B)			7,97
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			6,11
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			67,23
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,18%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0005.0014	LASTRE DI GRANITO GREZZO, TAGLiate A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI CM 1,7-2, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da levigare e lucidare in opera in granito GHIANDONE ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0002	- PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi - cadauno	0,0400	2,88	0,12
SAR18_PR.0013.0005.0014	- LASTRE DI GRANITO GREZZO, TAGLiate A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI CM 1,7-2, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da levigare e lucidare in opera in granito GHIANDONE - metri quadri	1,0000	62,48	62,48
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0050	26,41	0,13
SAR18_SL.0002.0003.0006	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 38 m, sbraccio 38 m, portata 1000 Kg - ora	0,0025	49,96	0,12
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0025	58,02	0,15
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0150	58,02	0,87
	Sommano euro (A)			63,87
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14 = 1,5% * B)			9,58
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			7,35
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			80,80
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,98%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0005.0015	LASTRE DI GRANITO GREZZO, TAGLiate A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI CM 1,7-2, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da levigare e lucidare in opera in granito ROSA BETA ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0002	- PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi - cadauno	0,0400	2,88	0,12
SAR18_PR.0013.0005.0015	- LASTRE DI GRANITO GREZZO, TAGLiate A	1,0000	44,97	44,97



	FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI CM 1,7-2, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da levigare e lucidare in opera in granito ROSA BETA - metri quadri			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0050	26,41	0,13
SAR18_SL.0002.0003.0006	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 38 m, sbraccio 38 m, portata 1000 Kg - ora	0,0025	49,96	0,12
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0025	58,02	0,15
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0150	58,02	0,87
Sommano euro (A)				46,36
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10 = 1,5% * B)				6,95
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				5,33
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				58,64
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,35%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0005.0016	LASTRE DI GRANITO GREZZO, TAGLiate A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI CM 1,7-2, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da levigare e lucidare in opera in granito GRIGIO PERLA ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0002	- PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi - cadauno	0,0400	2,88	0,12
SAR18_PR.0013.0005.0016	- LASTRE DI GRANITO GREZZO, TAGLiate A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI CM 1,7-2, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da levigare e lucidare in opera in granito GRIGIO PERLA - metri quadri	1,0000	66,48	66,48
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0050	26,41	0,13
SAR18_SL.0002.0003.0006	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 38 m, sbraccio 38 m, portata 1000 Kg - ora	0,0025	49,96	0,12
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0025	58,02	0,15
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0150	58,02	0,87
Sommano euro (A)				67,87
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15 = 1,5% * B)				10,18
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				7,81
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				85,86
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,92%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0005.0017	LASTRE DI GRANITO GREZZO, TAGLiate A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI CM 1,7-2, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da levigare e lucidare in opera in granito NERO AFRICA ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0002	- PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi - cadauno	0,0400	2,88	0,12
SAR18_PR.0013.0005.0017	- LASTRE DI GRANITO GREZZO, TAGLiate A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI CM 1,7-2, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da levigare e lucidare in opera in granito NERO AFRICA - metri quadri	1,0000	109,66	109,66
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0050	26,41	0,13
SAR18_SL.0002.0003.0006	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione	0,0025	49,96	0,12



	fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 38 m, sbraccio 38 m, portata 1000 Kg - ora			
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0025	58,02	0,15
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0150	58,02	0,87
Sommano euro (A)				111,05
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25 = 1,5% * B)				16,66
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				12,77
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				140,48
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,56%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0005.0018	LASTRE DI GRANITO GREZZO, TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI CM 1,7-2, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da levigare e lucidare in opera in granito NERO ASSOLUTO ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0002	- PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi - cadauno	0,0400	2,88	0,12
SAR18_PR.0013.0005.0018	- LASTRE DI GRANITO GREZZO, TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI CM 1,7-2, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da levigare e lucidare in opera in granito NERO ASSOLUTO - metri quadri	1,0000	177,29	177,29
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0050	26,41	0,13
SAR18_SL.0002.0003.0006	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 38 m, sbraccio 38 m, portata 1000 Kg - ora	0,0025	49,96	0,12
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0025	58,02	0,15
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0150	58,02	0,87
Sommano euro (A)				178,68
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40 = 1,5% * B)				26,80
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				20,55
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				226,03
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,35%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0005.0019	LASTRE DI GRANITO GREZZO, TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI CM 3, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da levigare e lucidare in opera in granito ROSA NULE ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0002	- PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi - cadauno	0,0588	2,88	0,17
SAR18_PR.0013.0005.0019	- LASTRE DI GRANITO GREZZO, TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI CM 3, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da levigare e lucidare in opera in granito ROSA NULE - metri quadri	1,0000	70,06	70,06
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0065	26,41	0,17
SAR18_SL.0002.0003.0006	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 38 m, sbraccio 38 m, portata 1000 Kg - ora	0,0033	49,96	0,16
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0033	58,02	0,19



SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0196	58,02	1,14
Sommano euro (A)				71,89
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16 = 1,5% * B)				10,78
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				8,27
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				90,94
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,14%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0005.0020	LASTRE DI GRANITO GREZZO, TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI CM 3, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da levigare e lucidare in opera in granito GHIANDONE ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0002	- PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi - cadauno	0,0588	2,88	0,17
SAR18_PR.0013.0005.0020	- LASTRE DI GRANITO GREZZO, TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI CM 3, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da levigare e lucidare in opera in granito GHIANDONE - metri quadri	1,0000	72,00	72,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0065	26,41	0,17
SAR18_SL.0002.0003.0006	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 38 m, sbraccio 38 m, portata 1000 Kg - ora	0,0033	49,96	0,16
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0033	58,02	0,19
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0196	58,02	1,14
Sommano euro (A)				73,83
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17 = 1,5% * B)				11,07
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				8,49
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				93,39
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,11%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0005.0021	LASTRE DI GRANITO GREZZO, TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI CM 3, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da levigare e lucidare in opera in granito ROSA BETA ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0002	- PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi - cadauno	0,0588	2,88	0,17
SAR18_PR.0013.0005.0021	- LASTRE DI GRANITO GREZZO, TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI CM 3, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da levigare e lucidare in opera in granito ROSA BETA - metri quadri	1,0000	62,91	62,91
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0065	26,41	0,17
SAR18_SL.0002.0003.0006	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 38 m, sbraccio 38 m, portata 1000 Kg - ora	0,0033	49,96	0,16
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0033	58,02	0,19
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0196	58,02	1,14
Sommano euro (A)				64,74
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15 = 1,5% * B)				9,71
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				7,45



	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri		81,90
	<i>Incidenza manodopera</i>		(1,27%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0005.0022	LASTRE DI GRANITO GREZZO, TAGLIE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI CM 3, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da levigare e lucidare in opera in granito GRIGIO PERLA ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0002	- PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi - cadauno	0,0588	2,88	0,17
SAR18_PR.0013.0005.0022	- LASTRE DI GRANITO GREZZO, TAGLIE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI CM 3, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da levigare e lucidare in opera in granito GRIGIO PERLA - metri quadri	1,0000	73,00	73,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0065	26,41	0,17
SAR18_SL.0002.0003.0006	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 38 m, sbraccio 38 m, portata 1000 Kg - ora	0,0033	49,96	0,16
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0033	58,02	0,19
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0196	58,02	1,14
	Sommano euro (A)			74,83
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17 = 1,5% * B)			11,22
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			8,61
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			94,66
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,1%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0005.0023	LASTRE DI GRANITO GREZZO, TAGLIE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI CM 3, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da levigare e lucidare in opera in granito NERO AFRICA ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0002	- PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi - cadauno	0,0588	2,88	0,17
SAR18_PR.0013.0005.0023	- LASTRE DI GRANITO GREZZO, TAGLIE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI CM 3, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da levigare e lucidare in opera in granito NERO AFRICA - metri quadri	1,0000	152,28	152,28
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0065	26,41	0,17
SAR18_SL.0002.0003.0006	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 38 m, sbraccio 38 m, portata 1000 Kg - ora	0,0033	49,96	0,16
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0033	58,02	0,19
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0196	58,02	1,14
	Sommano euro (A)			154,11
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35 = 1,5% * B)			23,12
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			17,72
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			194,95
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,53%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0005.0024	LASTRE DI GRANITO GREZZO, TAGLIE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI CM 3, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da levigare e			



	lucidare in opera in granito NERO ASSOLUTO ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0002	- PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi - cadauno	0,0588	2,88	0,17
SAR18_PR.0013.0005.0024	- LASTRE DI GRANITO GREZZO, TAGLiate A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI CM 3, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da levigare e lucidare in opera in granito NERO ASSOLUTO - metri quadri	1,0000	234,49	234,49
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0065	26,41	0,17
SAR18_SL.0002.0003.0006	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 38 m, sbraccio 38 m, portata 1000 Kg - ora	0,0033	49,96	0,16
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0033	58,02	0,19
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0196	58,02	1,14
	Sommano euro (A)			236,32
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53 = 1,5% * B)			35,45
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			27,18
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			298,95
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,35%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0006.0001	PAVIMENTO IN MARMO DELLO SPESSORE CM.1,7-2, in lastre 30x60 o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in marmo BIANCONE TIRRENO ELEMENTI:			
SAR18_PR.0013.0006.0001	- PAVIMENTO IN MARMO DELLO SPESSORE CM.1,7-2, in lastre 30x60 o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in marmo BIANCONE TIRRENO - metri quadri	1,0000	43,90	43,90
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0100	58,02	0,58
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0150	58,02	0,87
	Sommano euro (A)			45,88
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10 = 1,5% * B)			6,88
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			5,28
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			58,04
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,34%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0006.0002	PAVIMENTO IN MARMO DELLO SPESSORE CM.1,7-2, in lastre 30x60 o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in TRAVERTINO stuccato ELEMENTI:			
SAR18_PR.0013.0006.0002	- PAVIMENTO IN MARMO DELLO SPESSORE CM.1,7-2, in lastre 30x60 o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in TRAVERTINO stuccato - metri quadri	1,0000	55,00	55,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0100	58,02	0,58
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0150	58,02	0,87



	Sommano euro (A)		56,98
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13 = 1,5% * B)		8,55
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		6,55
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri		72,08
	<i>Incidenza manodopera</i>		(1,89%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0006.0003	PAVIMENTO IN MARMO DELLO SPESSORE CM.1,7-2, in lastre 30x60 o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in marmo ROSSO VERONA ELEMENTI:			
SAR18_PR.0013.0006.0003	- PAVIMENTO IN MARMO DELLO SPESSORE CM.1,7-2, in lastre 30x60 o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in marmo ROSSO VERONA - metri quadri	1,0000	63,00	63,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0100	58,02	0,58
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0150	58,02	0,87
	Sommano euro (A)			64,98
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15 = 1,5% * B)			9,75
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			7,47
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			82,20
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,65%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0006.0004	PAVIMENTO IN MARMO DELLO SPESSORE CM.1,7-2, in lastre 30x60 o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in marmo ARABESCATO ELEMENTI:			
SAR18_PR.0013.0006.0004	- PAVIMENTO IN MARMO DELLO SPESSORE CM.1,7-2, in lastre 30x60 o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in marmo ARABESCATO - metri quadri	1,0000	94,94	94,94
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0100	58,02	0,58
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0150	58,02	0,87
	Sommano euro (A)			96,92
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22 = 1,5% * B)			14,54
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			11,15
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			122,61
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,11%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0006.0005	PAVIMENTO IN MARMO DELLO SPESSORE CM.1,7-2, in lastre 30x60 o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in marmo NERO MARQUINIA ELEMENTI:			
SAR18_PR.0013.0006.0005	- PAVIMENTO IN MARMO DELLO SPESSORE CM.1,7-2, in lastre 30x60 o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in marmo NERO MARQUINIA - metri quadri	1,0000	99,94	99,94
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della	0,0100	58,02	0,58



	portata utile fino a: 8,0 t - ora			
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0150	58,02	0,87
	Sommano euro (A)			101,92
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23 = 1,5% * B)			15,29
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			11,72
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			128,93
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,05%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0006.0006	PAVIMENTO IN MARMO DELLO SPESSORE CM.1,7-2, in lastre 30x60 o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in marmo ROSA DEL PORTOGALLO ELEMENTI:			
SAR18_PR.0013.0006.0006	- PAVIMENTO IN MARMO DELLO SPESSORE CM.1,7-2, in lastre 30x60 o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in marmo ROSA DEL PORTOGALLO - metri quadri	1,0000	148,69	148,69
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0100	58,02	0,58
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0150	58,02	0,87
	Sommano euro (A)			150,67
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34 = 1,5% * B)			22,60
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			17,33
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			190,60
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,71%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0006.0007	PAVIMENTO IN MARMO DELLO SPESSORE CM.3, in lastre 30x60 o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in marmo BIANCONE TIRRENO ELEMENTI:			
SAR18_PR.0013.0006.0007	- PAVIMENTO IN MARMO DELLO SPESSORE CM.3, in lastre 30x60 o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in marmo BIANCONE TIRRENO - metri quadri	1,0000	46,47	46,47
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0267	26,41	0,71
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0133	58,02	0,77
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0200	58,02	1,16
	Sommano euro (A)			49,11
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11 = 1,5% * B)			7,37
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			5,65
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			62,13
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,93%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0006.0008	PAVIMENTO IN MARMO DELLO SPESSORE CM.3, in lastre 30x60 o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in TRAVERTINO STUCCATO ELEMENTI:			
SAR18_PR.0013.0006.0008	- PAVIMENTO IN MARMO DELLO SPESSORE CM.3, in lastre 30x60 o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in TRAVERTINO STUCCATO -	1,0000	59,00	59,00



	metri quadri			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0267	26,41	0,71
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0133	58,02	0,77
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0200	58,02	1,16
Sommano euro (A)				61,64
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14 = 1,5% * B)				9,25
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				7,09
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				77,98
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,33%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0006.0009	PAVIMENTO IN MARMO DELLO SPESSORE CM.3, in lastre 30x60 o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in marmo ROSSO VERONA ELEMENTI:			
SAR18_PR.0013.0006.0009	- PAVIMENTO IN MARMO DELLO SPESSORE CM.3, in lastre 30x60 o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in marmo ROSSO VERONA - metri quadri	1,0000	72,92	72,92
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0267	26,41	0,71
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0133	58,02	0,77
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0200	58,02	1,16
Sommano euro (A)				75,56
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17 = 1,5% * B)				11,33
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				8,69
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				95,58
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,9%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0006.0010	PAVIMENTO IN MARMO DELLO SPESSORE CM.3, in lastre 30x60 o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in marmo ARABESCATO ELEMENTI:			
SAR18_PR.0013.0006.0010	- PAVIMENTO IN MARMO DELLO SPESSORE CM.3, in lastre 30x60 o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in marmo ARABESCATO - metri quadri	1,0000	122,96	122,96
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0267	26,41	0,71
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0133	58,02	0,77
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0200	58,02	1,16
Sommano euro (A)				125,60
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28 = 1,5% * B)				18,84
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				14,44
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				158,88
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,15%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0006.0011	PAVIMENTO IN MARMO DELLO SPESSORE CM.3, in lastre 30x60 o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in marmo NERO MARQUINIA			



ELEMENTI:				
SAR18_PR.0013.0006.0011	- PAVIMENTO IN MARMO DELLO SPESSORE CM.3, in lastre 30x60 o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in marmo NERO MARQUINIA - metri quadri	1,0000	133,69	133,69
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0267	26,41	0,71
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0133	58,02	0,77
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0200	58,02	1,16
Sommano euro (A)				136,33
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31 = 1,5% * B)				20,45
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				15,68
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				172,46
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,06%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0006.0012	PAVIMENTO IN MARMO DELLO SPESSORE CM.3, in lastre 30x60 o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in marmo ROSA DEL PORTOGALLO ELEMENTI:			
SAR18_PR.0013.0006.0012	- PAVIMENTO IN MARMO DELLO SPESSORE CM.3, in lastre 30x60 o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in marmo ROSA DEL PORTOGALLO - metri quadri	1,0000	180,16	180,16
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0267	26,41	0,71
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0133	58,02	0,77
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0200	58,02	1,16
Sommano euro (A)				182,80
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41 = 1,5% * B)				27,42
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				21,02
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				231,24
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,79%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0006.0013	PAVIMENTO IN GRANITO DELLO SPESSORE CM.1,7-2, in lastre 30x60 o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in granito ROSA NULE ELEMENTI:			
SAR18_PR.0013.0006.0013	- PAVIMENTO IN GRANITO DELLO SPESSORE CM.1,7-2, in lastre 30x60 o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in granito ROSA NULE - metri quadri	1,0000	66,35	66,35
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0100	58,02	0,58
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0150	58,02	0,87
Sommano euro (A)				68,33
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15 = 1,5% * B)				10,25
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				7,86
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				86,44
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,57%)



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0006.0014	PAVIMENTO IN GRANITO DELLO SPESSORE CM.1,7-2, in lastre 30x60 o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in granito GHIANDONE ELEMENTI:			
SAR18_PR.0013.0006.0014	- PAVIMENTO IN GRANITO DELLO SPESSORE CM.1,7-2, in lastre 30x60 o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in granito GHIANDONE - metri quadri	1,0000	64,00	64,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0100	58,02	0,58
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0150	58,02	0,87
	Sommano euro (A)			65,98
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15 = 1,5% * B)			9,90
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			7,59
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			83,47
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,63%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0006.0015	PAVIMENTO IN GRANITO DELLO SPESSORE CM.1,7-2, in lastre 30x60 o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in granito ROSA BETA ELEMENTI:			
SAR18_PR.0013.0006.0015	- PAVIMENTO IN GRANITO DELLO SPESSORE CM.1,7-2, in lastre 30x60 o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in granito ROSA BETA - metri quadri	1,0000	59,19	59,19
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0100	58,02	0,58
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0150	58,02	0,87
	Sommano euro (A)			61,17
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14 = 1,5% * B)			9,18
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			7,04
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			77,39
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,76%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0006.0016	PAVIMENTO IN GRANITO DELLO SPESSORE CM.1,7-2, in lastre 30x60 o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in granito GRIGIO PERLA ELEMENTI:			
SAR18_PR.0013.0006.0016	- PAVIMENTO IN GRANITO DELLO SPESSORE CM.1,7-2, in lastre 30x60 o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in granito GRIGIO PERLA - metri quadri	1,0000	66,00	66,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0100	58,02	0,58
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0150	58,02	0,87
	Sommano euro (A)			67,98
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15 = 1,5% * B)			10,20
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			7,82



	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri		86,00
	<i>Incidenza manodopera</i>		(1,58%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0006.0017	PAVIMENTO IN GRANITO DELLO SPESSORE CM.1,7-2, in lastre 30x60 o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in granito NERO AFRICA ELEMENTI:			
SAR18_PR.0013.0006.0017	- PAVIMENTO IN GRANITO DELLO SPESSORE CM.1,7-2, in lastre 30x60 o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in granito NERO AFRICA - metri quadri	1,0000	123,68	123,68
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0100	58,02	0,58
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0150	58,02	0,87
	Sommano euro (A)			125,66
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28 = 1,5% * B)			18,85
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			14,45
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			158,96
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,86%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0006.0018	PAVIMENTO IN GRANITO DELLO SPESSORE CM.1,7-2, in lastre 30x60 o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in granito NERO ASSOLUTO ELEMENTI:			
SAR18_PR.0013.0006.0018	- PAVIMENTO IN GRANITO DELLO SPESSORE CM.1,7-2, in lastre 30x60 o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in granito NERO ASSOLUTO - metri quadri	1,0000	191,59	191,59
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0100	58,02	0,58
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0150	58,02	0,87
	Sommano euro (A)			193,57
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44 = 1,5% * B)			29,04
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			22,26
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			244,87
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,56%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0006.0019	PAVIMENTO IN GRANITO DELLO SPESSORE CM.3, in lastre 30x60 o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in granito ROSA NULE ELEMENTI:			
SAR18_PR.0013.0006.0019	- PAVIMENTO IN GRANITO DELLO SPESSORE CM.3, in lastre 30x60 o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in granito ROSA NULE - metri quadri	1,0000	83,65	83,65
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0267	26,41	0,71
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0133	58,02	0,77
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0200	58,02	1,16



	Sommano euro (A)		86,29
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19 = 1,5% * B)		12,94
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		9,92
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri		109,15
	<i>Incidenza manodopera</i>		(1,67%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0006.0020	PAVIMENTO IN GRANITO DELLO SPESSORE CM.3, in lastre 30x60 o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in granito GHIANDONE ELEMENTI:			
SAR18_PR.0013.0006.0020	- PAVIMENTO IN GRANITO DELLO SPESSORE CM.3, in lastre 30x60 o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in granito GHIANDONE - metri quadri	1,0000	74,00	74,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0267	26,41	0,71
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0133	58,02	0,77
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0200	58,02	1,16
	Sommano euro (A)			76,64
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17 = 1,5% * B)			11,50
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			8,81
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			96,95
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,88%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0006.0021	PAVIMENTO IN GRANITO DELLO SPESSORE CM.3, in lastre 30x60 o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in granito ROSA BETA ELEMENTI:			
SAR18_PR.0013.0006.0021	- PAVIMENTO IN GRANITO DELLO SPESSORE CM.3, in lastre 30x60 o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in granito ROSA BETA - metri quadri	1,0000	76,49	76,49
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0267	26,41	0,71
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0133	58,02	0,77
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0200	58,02	1,16
	Sommano euro (A)			79,13
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18 = 1,5% * B)			11,87
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			9,10
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			100,10
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,82%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0006.0022	PAVIMENTO IN GRANITO DELLO SPESSORE CM.3, in lastre 30x60 o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in granito GRIGIO PERLA ELEMENTI:			
SAR18_PR.0013.0006.0022	- PAVIMENTO IN GRANITO DELLO SPESSORE CM.3, in lastre 30x60 o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in granito GRIGIO PERLA - metri quadri	1,0000	77,00	77,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0267	26,41	0,71
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della	0,0133	58,02	0,77



	portata utile fino a: 8,0 t - ora			
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0200	58,02	1,16
	Sommano euro (A)			79,64
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18 = 1,5% * B)			11,95
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			9,16
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			100,75
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,81%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0006.0023	PAVIMENTO IN GRANITO DELLO SPESSORE CM.3, in lastre 30x60 o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in granito NERO AFRICA ELEMENTI:			
SAR18_PR.0013.0006.0023	- PAVIMENTO IN GRANITO DELLO SPESSORE CM.3, in lastre 30x60 o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in granito NERO AFRICA - metri quadri	1,0000	165,86	165,86
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0267	26,41	0,71
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0133	58,02	0,77
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0200	58,02	1,16
	Sommano euro (A)			168,50
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38 = 1,5% * B)			25,28
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			19,38
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			213,16
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,85%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0006.0024	PAVIMENTO IN GRANITO DELLO SPESSORE CM.3, in lastre 30x60 o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in granito NERO ASSOLUTO ELEMENTI:			
SAR18_PR.0013.0006.0024	- PAVIMENTO IN GRANITO DELLO SPESSORE CM.3, in lastre 30x60 o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in granito NERO ASSOLUTO - metri quadri	1,0000	248,07	248,07
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0267	26,41	0,71
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0133	58,02	0,77
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0200	58,02	1,16
	Sommano euro (A)			250,71
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56 = 1,5% * B)			37,61
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			28,83
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			317,15
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,57%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0007.0001	PIASTRA IN GOMMA NERA SINTETICA PER PAVIMENTI CON SUPERFICIE IN RILIEVO A BOLLI del diametro di 26 mm e altezza 0,5 mm, nel formato 100x100 o 50x50 cm, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto per attacco adesivo spessore 2,5 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0083	14,41	0,12
SAR18_PR.0013.0007.0001	- PIASTRA IN GOMMA NERA SINTETICA PER	1,0000	17,40	17,40



	PAVIMENTI CON SUPERFICIE IN RILIEVO A BOLLI del diametro di 26 mm e altezza 0,5 mm, nel formato 100x100 o 50x50 cm, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto per attacco adesivo spessore 2,5 mm - metri quadri			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0014	26,41	0,04
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0007	41,88	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0007	58,02	0,04
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0014	58,02	0,08
Sommano euro (A)				17,71
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B)				2,66
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				2,04
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				22,41
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,58%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0007.0002	PIASTRA IN GOMMA NERA SINTETICA PER PAVIMENTI CON SUPERFICIE IN RILIEVO A BOLLI del diametro di 26 mm e altezza 0,5 mm, nel formato 100x100 o 50x50 cm, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto per attacco adesivo spessore 3,2 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0100	14,41	0,14
SAR18_PR.0013.0007.0002	- PIASTRA IN GOMMA NERA SINTETICA PER PAVIMENTI CON SUPERFICIE IN RILIEVO A BOLLI del diametro di 26 mm e altezza 0,5 mm, nel formato 100x100 o 50x50 cm, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto per attacco adesivo spessore 3,2 mm - metri quadri	1,0000	20,00	20,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0017	26,41	0,04
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0008	41,88	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0008	58,02	0,05
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0017	58,02	0,10
Sommano euro (A)				20,36
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B)				3,05
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				2,34
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				25,75
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,62%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0007.0003	PIASTRA IN GOMMA NERA SINTETICA PER PAVIMENTI CON SUPERFICIE IN RILIEVO A BOLLI del diametro di 26 mm e altezza 0,5 mm, nel formato 100x100 o 50x50 cm, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto per attacco adesivo spessore 4 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0125	14,41	0,18
SAR18_PR.0013.0007.0003	- PIASTRA IN GOMMA NERA SINTETICA PER PAVIMENTI CON SUPERFICIE IN RILIEVO A BOLLI del diametro di 26 mm e altezza 0,5	1,0000	22,40	22,40



	mm, nel formato 100x100 o 50x50 cm, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto per attacco adesivo spessore 4 mm - metri quadri				
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0021	26,41	0,06	
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0010	41,88	0,04	
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0010	58,02	0,06	
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0021	58,02	0,12	
Sommano euro (A)				22,86	
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B)				3,43	
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				2,63	
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				28,92	
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,66%)	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0007.0004	PIASTRA IN GOMMA COLORATA SINTETICA PER PAVIMENTI CON SUPERFICIE IN RILIEVO A BOLLI del diametro di 26 mm e altezza 0,5 mm, nel formato 100x100 o 50x50 cm, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto per attacco adesivo spessore 2,5 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0083	14,41	0,12
SAR18_PR.0013.0007.0004	- PIASTRA IN GOMMA COLORATA SINTETICA PER PAVIMENTI CON SUPERFICIE IN RILIEVO A BOLLI del diametro di 26 mm e altezza 0,5 mm, nel formato 100x100 o 50x50 cm, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto per attacco adesivo spessore 2,5 mm - metri quadri	1,0000	38,25	38,25
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0014	26,41	0,04
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0007	41,88	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0007	58,02	0,04
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0014	58,02	0,08
Sommano euro (A)				38,56
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09 = 1,5% * B)				5,78
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				4,43
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				48,77
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,27%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0007.0005	PIASTRA IN GOMMA COLORATA SINTETICA PER PAVIMENTI CON SUPERFICIE IN RILIEVO A BOLLI del diametro di 26 mm e altezza 0,5 mm, nel formato 100x100 o 50x50 cm, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto per attacco adesivo spessore 3,2 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0100	14,41	0,14
SAR18_PR.0013.0007.0005	- PIASTRA IN GOMMA COLORATA SINTETICA PER PAVIMENTI CON SUPERFICIE IN RILIEVO A BOLLI del diametro di 26 mm e altezza 0,5 mm, nel formato 100x100 o 50x50 cm, resistenza al fuoco classe 1 e	1,0000	40,00	40,00



	con rovescio predisposto per attacco adesivo spessore 3,2 mm - metri quadri			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0017	26,41	0,04
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0008	41,88	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0008	58,02	0,05
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0017	58,02	0,10
Sommano euro (A)				40,36
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09 = 1,5% * B)				6,05
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				4,64
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				51,05
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,31%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0007.0006	PIASTRA IN GOMMA COLORATA SINTETICA PER PAVIMENTI CON SUPERFICIE IN RILIEVO A BOLLI del diametro di 26 mm e altezza 0,5 mm, nel formato 100x100 o 50x50 cm, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto per attacco adesivo spessore 4 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0125	14,41	0,18
SAR18_PR.0013.0007.0006	- PIASTRA IN GOMMA COLORATA SINTETICA PER PAVIMENTI CON SUPERFICIE IN RILIEVO A BOLLI del diametro di 26 mm e altezza 0,5 mm, nel formato 100x100 o 50x50 cm, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto per attacco adesivo spessore 4 mm - metri quadri	1,0000	44,80	44,80
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0021	26,41	0,06
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0010	41,88	0,04
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0010	58,02	0,06
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0021	58,02	0,12
Sommano euro (A)				45,26
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10 = 1,5% * B)				6,79
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				5,21
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				57,26
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,33%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0007.0007	PIASTRA IN GOMMA COLORATA SINTETICA PER PAVIMENTI DELLO SPESSORE 9,5 mm, CON SUPERFICIE IN RILIEVO A BOLLI del diametro di 26 mm e altezza 1,5 mm, nel formato 100x100 cm, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto per attacco adesivo ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0111	14,41	0,16
SAR18_PR.0013.0007.0007	- PIASTRA IN GOMMA COLORATA SINTETICA PER PAVIMENTI DELLO SPESSORE 9,5 mm, CON SUPERFICIE IN RILIEVO A BOLLI del diametro di 26 mm e altezza 1,5 mm, nel formato 100x100 cm, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto per attacco adesivo - metri quadri	1,0000	38,38	38,38



SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0028	26,41	0,07
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0014	41,88	0,06
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0014	58,02	0,08
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0028	58,02	0,16
Sommano euro (A)				38,91
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09 = 1,5% * B)				5,84
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				4,48
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				49,23
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,53%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0007.0008	PIASTRA IN GOMMA NERA SINTETICA PER PAVIMENTI DELLO SPESSORE 9,5 mm, CON SUPERFICIE IN RILIEVO A BOLLI del diametro di 26 mm e altezza 1,5 mm, nel formato 100x100 cm, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto per attacco adesivo ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0111	14,41	0,16
SAR18_PR.0013.0007.0008	- PIASTRA IN GOMMA NERA SINTETICA PER PAVIMENTI DELLO SPESSORE 9,5 mm, CON SUPERFICIE IN RILIEVO A BOLLI del diametro di 26 mm e altezza 1,5 mm, nel formato 100x100 cm, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto per attacco adesivo - metri quadri	1,0000	27,38	27,38
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0028	26,41	0,07
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0014	41,88	0,06
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0014	58,02	0,08
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0028	58,02	0,16
Sommano euro (A)				27,91
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06 = 1,5% * B)				4,19
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				3,21
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				35,31
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,74%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0007.0009	PIASTRA IN GOMMA COLORATA SINTETICA PER PAVIMENTI CON SUPERFICIE IN RILIEVO TIPO ARDESIA nel formato 50x50 o 100x100 cm, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto per attacco adesivo spessore 3,5 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0125	14,41	0,18
SAR18_PR.0013.0007.0009	- PIASTRA IN GOMMA COLORATA SINTETICA PER PAVIMENTI CON SUPERFICIE IN RILIEVO TIPO ARDESIA nel formato 50x50 o 100x100 cm, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto per attacco adesivo spessore 3,5 mm - metri quadri	1,0000	38,50	38,50
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0021	26,41	0,06
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione	0,0010	41,88	0,04



	fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora			
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0010	58,02	0,06
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0021	58,02	0,12
Sommano euro (A)				38,96
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09 = 1,5% * B)				5,84
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				4,48
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				49,28
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,39%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0007.0010	PIASTRA IN GOMMA COLORATA SINTETICA PER PAVIMENTI CON SUPERFICIE IN RILIEVO TIPO ARDESIA nel formato 50x50 o 100x100 cm, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto per attacco adesivo spessore 4 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0125	14,41	0,18
SAR18_PR.0013.0007.0010	- PIASTRA IN GOMMA COLORATA SINTETICA PER PAVIMENTI CON SUPERFICIE IN RILIEVO TIPO ARDESIA nel formato 50x50 o 100x100 cm, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto per attacco adesivo spessore 4 mm - metri quadri	1,0000	39,00	39,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0021	26,41	0,06
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0010	41,88	0,04
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0010	58,02	0,06
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0021	58,02	0,12
Sommano euro (A)				39,46
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09 = 1,5% * B)				5,92
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				4,54
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				49,92
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,38%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0007.0011	PIASTRA IN MESCOLA DI GOMME SINTETICHE E NATURALI, COLORATO E MARMORIZZATO PER PAVIMENTI CON SUPERFICIE LISCIA, nel formato 61x61 cm, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto per attacco adesivo spessore 2 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0083	14,41	0,12
SAR18_PR.0013.0007.0011	- PIASTRA IN MESCOLA DI GOMME SINTETICHE E NATURALI, COLORATO E MARMORIZZATO PER PAVIMENTI CON SUPERFICIE LISCIA, nel formato 61x61 cm, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto per attacco adesivo spessore 2 mm - metri quadri	1,0000	23,00	23,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0014	26,41	0,04
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -	0,0007	41,88	0,03



	ora			
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0007	58,02	0,04
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0014	58,02	0,08
Sommano euro (A)				23,31
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B)				3,50
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				2,68
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				29,49
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,44%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0007.0012	PIASTRA IN MESCOLA DI GOMME SINTETICHE E NATURALI, COLORATO E MARMORIZZATO PER PAVIMENTI CON SUPERFICIE LISCIA, nel formato 61x61 cm, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto per attacco adesivo spessore 3 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0100	14,41	0,14
SAR18_PR.0013.0007.0012	- PIASTRA IN MESCOLA DI GOMME SINTETICHE E NATURALI, COLORATO E MARMORIZZATO PER PAVIMENTI CON SUPERFICIE LISCIA, nel formato 61x61 cm, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto per attacco adesivo spessore 3 mm - metri quadri	1,0000	25,00	25,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0017	26,41	0,04
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0008	41,88	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0008	58,02	0,05
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0017	58,02	0,10
Sommano euro (A)				25,36
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06 = 1,5% * B)				3,80
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				2,92
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				32,08
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,5%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0007.0013	PIASTRA IN MESCOLA DI GOMME SINTETICHE E NATURALI, COLORATO E MARMORIZZATO PER PAVIMENTI CON SUPERFICIE LISCIA, nel formato 61x61 cm, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto per attacco adesivo spessore 4 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0125	14,41	0,18
SAR18_PR.0013.0007.0013	- PIASTRA IN MESCOLA DI GOMME SINTETICHE E NATURALI, COLORATO E MARMORIZZATO PER PAVIMENTI CON SUPERFICIE LISCIA, nel formato 61x61 cm, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto per attacco adesivo spessore 4 mm - metri quadri	1,0000	29,00	29,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0021	26,41	0,06
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0010	41,88	0,04



SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0010	58,02	0,06
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0021	58,02	0,12
Sommano euro (A)				29,46
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07 = 1,5% * B)				4,42
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				3,39
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				37,27
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,51%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0007.0014	PIASTRA IN GOMMA COLORATA NATURALE PER PAVIMENTI DELLO SPESSORE DI 2,5 mm CON SUPERFICIE GOFFRATA, nel formato 61X61 cm, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto per attacco adesivo ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0083	14,41	0,12
SAR18_PR.0013.0007.0015	- PIASTRA IN GOMMA COLORATA NATURALE PER PAVIMENTI DELLO SPESSORE DI 2,5 mm CON SUPERFICIE GOFFRATA, nel formato 61X61 cm, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto per attacco adesivo - metri quadri	1,0000	26,00	26,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0014	26,41	0,04
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0007	41,88	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0007	58,02	0,04
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0014	58,02	0,08
Sommano euro (A)				26,31
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06 = 1,5% * B)				3,95
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				3,03
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				33,29
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,39%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0007.0015	PIASTRA IN PVC ETEROGENEO COLORATO PER PAVIMENTI, COMPOSTO DA DUE STRATI DI SPECIALI RESINE VINILICHE CALANDRATI E PRESSATI, DELLO SPESSORE DI 2 mm, CON SUPERFICIE GOFFRATA O LISCIA, nel formato 61x61 cm, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto per attacco adesivo ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0083	14,41	0,12
SAR18_PR.0013.0007.0016	- PIASTRA IN PVC ETEROGENEO COLORATO PER PAVIMENTI, COMPOSTO DA DUE STRATI DI SPECIALI RESINE VINILICHE CALANDRATI E PRESSATI, DELLO SPESSORE DI 2 mm, CON SUPERFICIE GOFFRATA O LISCIA, nel formato 61x61 cm, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto per attacco adesivo - metri quadri	1,0000	16,00	16,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0014	26,41	0,04
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0007	41,88	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,	0,0007	58,02	0,04



	compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora			
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0014	58,02	0,08
Sommano euro (A)				16,31
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B)				2,45
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				1,88
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				20,64
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,63%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0013.0007.0016	PIASTRA IN PVC OMOGENEO CON COLORAZIONE MAMORIZZATA PER PAVIMENTI, COMPOSTO DA UN UNICO STRATO DI SPECIALI RESINE VINILICHE CALANDRATO E PRESSATO, DELLO SPESSORE DI 2 mm, CON SUPERFICIE LISCIA, nel formato 61x61 cm, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto per attacco adesivo ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0083	14,41	0,12
SAR18_PR.0013.0007.0014	- PIASTRA IN PVC OMOGENEO CON COLORAZIONE MAMORIZZATA PER PAVIMENTI, COMPOSTO DA UN UNICO STRATO DI SPECIALI RESINE VINILICHE CALANDRATO E PRESSATO, DELLO SPESSORE DI 2 mm, CON SUPERFICIE LISCIA, nel formato 61x61 cm, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto per attacco adesivo - metri quadri	1,0000	12,72	12,72
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0014	26,41	0,04
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0007	41,88	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0007	58,02	0,04
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0014	58,02	0,08
Sommano euro (A)				13,03
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B)				1,95
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				1,50
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				16,48
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,79%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0014.0001.0001	GEOTESSILE NONTESUTO costituito esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV; fornito con marcatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320 unitamente al marchio di conformità CE; avente i seguenti pesi in grammi per metro quadro e le seguenti resistenze alla trazione trasversale in kN per una striscia di cm 10 di larghezza: gr/mq 180 secondo EN 965; kN/m 13,5 secondo EN ISO 10319 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0014.0001.0001	- GEOTESSILE NONTESUTO costituito esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV; fornito con marcatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320 unitamente al marchio di conformità CE; avente i seguenti pesi in grammi per metro quadro e le seguenti resistenze alla trazione trasversale in kN per una striscia di cm 10 di larghezza: gr/mq 180 secondo EN 965; kN/m 13,5 secondo EN ISO 10319 - metri quadri	1,0000	0,90	0,90
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0005	26,41	0,01



SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0003	48,13	0,01
SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0015	48,13	0,07
Sommano euro (A)				0,99
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B)				0,15
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,11
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				1,25
<i>Incidenza manodopera</i>				(5,6%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0014.0001.0002	GEOTESSILE NONTESSTO costituito esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV; fornito con marcatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320 unitamente al marchio di conformità CE; avente i seguenti pesi in grammi per metro quadro e le seguenti resistenze alla trazione trasversale in kN per una striscia di cm 10 di larghezza: gr/mq 250 secondo EN 965; kN/m 19,0 secondo EN ISO 10319 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0014.0001.0002	- GEOTESSILE NONTESSTO costituito esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV; fornito con marcatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320 unitamente al marchio di conformità CE; avente i seguenti pesi in grammi per metro quadro e le seguenti resistenze alla trazione trasversale in kN per una striscia di cm 10 di larghezza: gr/mq 250 secondo EN 965; kN/m 19,0 secondo EN ISO 10319 - metri quadri	1,0000	1,25	1,25
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0005	26,41	0,01
SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0003	48,13	0,01
SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0015	48,13	0,07
Sommano euro (A)				1,34
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B)				0,20
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,15
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				1,69
<i>Incidenza manodopera</i>				(4,14%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0014.0001.0003	GEOTESSILE NONTESSTO costituito esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV; fornito con marcatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320 unitamente al marchio di conformità CE; avente i seguenti pesi in grammi per metro quadro e le seguenti resistenze alla trazione trasversale in kN per una striscia di cm 10 di larghezza: gr/mq 500 secondo EN 965; kN/m 34,0 secondo EN ISO 10319 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0014.0001.0003	- GEOTESSILE NONTESSTO costituito esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV; fornito con marcatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320 unitamente al marchio di conformità CE; avente i seguenti pesi in grammi per metro quadro e le seguenti resistenze alla trazione trasversale in kN per una striscia di cm 10 di larghezza: gr/mq 500 secondo EN 965;	1,0000	2,50	2,50



	kN/m 34,0 secondo EN ISO 10319 - metri quadri			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0005	26,41	0,01
SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0003	48,13	0,01
SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0015	48,13	0,07
Sommano euro (A)				2,59
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)				0,39
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,30
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				3,28
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,13%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0014.0002.0001	GEOCOMPOSITO TESSILE costituito da due geotessili nontesuti composti esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV; uniti tra loro mediante agugliatura meccanica. I due geotessili, aventi funzioni differenti, dovranno essere di due colori differenti per la corretta individuazione in fase di posa in opera. Fornito con marcatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320, unitamente al marchio di conformità CE; avente i seguenti pesi in grammi per metro quadro e le seguenti permeabilità in litri per metro quadro al secondo: gr/mq 600 secondo EN 965; l/mqs >40 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0014.0002.0001	- GEOCOMPOSITO TESSILE costituito da due geotessili nontesuti composti esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV; uniti tra loro mediante agugliatura meccanica. I due geotessili, aventi funzioni differenti, dovranno essere di due colori differenti per la corretta individuazione in fase di posa in opera. Fornito con marcatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320, unitamente al marchio di conformità CE; avente i seguenti pesi in grammi per metro quadro e le seguenti permeabilità in litri per metro quadro al secondo: gr/mq 600 secondo EN 965; l/mqs >40 - metri quadri	1,0000	3,10	3,10
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0005	26,41	0,01
SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0003	48,13	0,01
SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0015	48,13	0,07
Sommano euro (A)				3,19
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)				0,48
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,37
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				4,04
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,73%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0014.0002.0002	GEOCOMPOSITO TESSILE costituito da un geotessile nontesuto composto esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV accoppiato meccanicamente ad un tessuto multifilamento in poliestere ad elevato modulo. Fornito con marcatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320, unitamente al marchio di conformità CE, avente le seguenti caratteristiche: resistenza a trazione longitudinale [kN/m]: 35,0 secondo EN ISO 10319; resistenza a trazione trasversale [kN/m]: 35,0 secondo EN ISO 10319; permeabilità verticale [l/m2s]: > 45 secondo EN ISO 11058 ELEMENTI:			



SAR18_PR.0014.0002.0002	- GEOCOMPOSITO TESSILE costituito da un geotessile nontesuto composto esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV accoppiato meccanicamente ad un tessuto multifilamento in poliestere ad elevato modulo. Fornito con marcatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320, unitamente al marchio di conformità CE, avente le seguenti caratteristiche: resistenza a trazione longitudinale [kN/m]: 35,0 secondo EN ISO 10319; resistenza a trazione trasversale [kN/m]: 35,0 secondo EN ISO 10319; permeabilità verticale [l/ m2s]: > 45 secondo EN ISO 11058 - metri quadri	1,0000	3,00	3,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0005	26,41	0,01
SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0003	48,13	0,01
SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0015	48,13	0,07
Sommano euro (A)				3,09
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)				0,46
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,36
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				3,91
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,79%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0014.0003.0001	PIETRINI DI CEMENTO, dimensioni 20x20 o 25x25 e spessore cm 2,5, lisci o con bugnature varie (da 4-8 e 16) colore grigio ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0002	- PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi - cadauno	0,0714	2,88	0,21
SAR18_PR.0014.0005.0001	- PIETRINI DI CEMENTO, dimensioni 20x20 o 25x25 e spessore cm 2,5, lisci o con bugnature varie (da 4-8 e 16) colore grigio - metri quadri	1,0000	6,59	6,59
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0143	26,41	0,38
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0071	62,10	0,44
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0143	62,10	0,89
Sommano euro (A)				8,51
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)				1,28
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,98
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				10,77
<i>Incidenza manodopera</i>				(10,21%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0014.0003.0002	PIETRINI DI CEMENTO, dimensioni 20x20 o 25x25 e spessore cm 2,5, lisci o con bugnature varie (da 4-8 e 16) colore rosso ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0002	- PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi - cadauno	0,0714	2,88	0,21
SAR18_PR.0014.0005.0002	- PIETRINI DI CEMENTO, dimensioni 20x20 o 25x25 e spessore cm 2,5, lisci o con bugnature varie (da 4-8 e 16) colore rosso - metri quadri	1,0000	7,25	7,25
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0143	26,41	0,38



SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0071	62,10	0,44
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0143	62,10	0,89
Sommano euro (A)				9,17
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)				1,38
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				1,06
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				11,61
<i>Incidenza manodopera</i>				(9,47%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0014.0003.0003	PIETRINI DI CEMENTO, dimensioni 20x20 o 25x25 e spessore cm 2,5, lisci o con bugnature varie (da 4-8 e 16) colore giallo-verde ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0002	- PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi - cadauno	0,0714	2,88	0,21
SAR18_PR.0014.0005.0003	- PIETRINI DI CEMENTO, dimensioni 20x20 o 25x25 e spessore cm 2,5, lisci o con bugnature varie (da 4-8 e 16) colore giallo-verde - metri quadri	1,0000	8,69	8,69
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0143	26,41	0,38
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0071	62,10	0,44
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0143	62,10	0,89
Sommano euro (A)				10,61
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)				1,59
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				1,22
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				13,42
<i>Incidenza manodopera</i>				(8,2%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0014.0004.0001	ELEMENTO per pavimentazione in calcestruzzo vibrato, autobloccante tipo "ONDA" o "DECOR", dimensioni 11x22x6 colore grigio ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0002	- PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi - cadauno	0,1000	2,88	0,29
SAR18_PR.0014.0006.0001	- ELEMENTO per pavimentazione in calcestruzzo vibrato, autobloccante tipo "ONDA" o "DECOR", dimensioni 11x22x6 colore grigio - metri quadri	1,0000	9,65	9,65
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0286	26,41	0,76
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0143	62,10	0,89
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0286	62,10	1,78
Sommano euro (A)				13,37
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B)				2,01
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				1,54



	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri		16,92
	<i>Incidenza manodopera</i>		(12,94%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0014.0004.0002	ELEMENTO per pavimentazione in calcestruzzo vibrato, autobloccante tipo "ONDA" o "DECOR", dimensioni 11x22x6colore rosso ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0002	- PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi - cadauno	0,1000	2,88	0,29
SAR18_PR.0014.0006.0002	- ELEMENTO per pavimentazione in calcestruzzo vibrato, autobloccante tipo "ONDA" o "DECOR", dimensioni 11x22x6colore rosso - metri quadri	1,0000	10,45	10,45
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0286	26,41	0,76
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0143	62,10	0,89
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0286	62,10	1,78
	Sommano euro (A)			14,17
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B)			2,13
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			1,63
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			17,93
	<i>Incidenza manodopera</i>			(12,21%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0014.0004.0003	ELEMENTO per pavimentazione in calcestruzzo vibrato, autobloccante tipo "ONDA" o "DECOR", dimensioni 11x22x6colore giallo ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0002	- PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi - cadauno	0,1000	2,88	0,29
SAR18_PR.0014.0006.0003	- ELEMENTO per pavimentazione in calcestruzzo vibrato, autobloccante tipo "ONDA" o "DECOR", dimensioni 11x22x6colore giallo - metri quadri	1,0000	11,26	11,26
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0286	26,41	0,76
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0143	62,10	0,89
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0286	62,10	1,78
	Sommano euro (A)			14,98
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B)			2,25
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			1,72
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			18,95
	<i>Incidenza manodopera</i>			(11,56%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0014.0004.0004	ELEMENTO PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN CEMENTO LISCIO, formato 40x40x3,8con smusso superiore colore grigio ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0002	- PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi - cadauno	0,2000	2,88	0,58
SAR18_PR.0014.0006.0004	- ELEMENTO PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN CEMENTO LISCIO, formato 40x40x3,8con smusso superiore colore grigio - metri quadri	1,0000	10,22	10,22
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53



SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0100	62,10	0,62
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0200	62,10	1,24
Sommano euro (A)				13,19
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B)				1,98
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				1,52
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				16,69
<i>Incidenza manodopera</i>				(9,17%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0014.0004.0005	ELEMENTO PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN CMENTO LISCIO, formato 40x40x3,8con smusso superiorecolore rosso ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0002	- PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi - cadauno	0,2000	2,88	0,58
SAR18_PR.0014.0006.0005	- ELEMENTO PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN CMENTO LISCIO, formato 40x40x3,8con smusso superiore colore rosso - metri quadri	1,0000	10,45	10,45
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0100	62,10	0,62
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0200	62,10	1,24
Sommano euro (A)				13,42
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B)				2,01
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				1,54
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				16,97
<i>Incidenza manodopera</i>				(9,02%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0014.0004.0006	ELEMENTO PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN CMENTO LISCIO, formato 40x40x3,8con smusso superiorecolore verde ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0002	- PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi - cadauno	0,2000	2,88	0,58
SAR18_PR.0014.0006.0006	- ELEMENTO PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN CMENTO LISCIO, formato 40x40x3,8con smusso superiore colore verde - metri quadri	1,0000	11,26	11,26
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0100	62,10	0,62
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0200	62,10	1,24
Sommano euro (A)				14,23
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B)				2,13
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				1,64



	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri <i>Incidenza manodopera</i>		18,00 (8,5%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0014.0004.0007	ELEMENTO PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN CEMETO con solcature diagonali con funzione antisdrucchiolo per rampe; formato 40x40x3,8 colore grigio ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0002	- PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi - cadauno	0,2000	2,88	0,58
SAR18_PR.0014.0006.0007	- ELEMENTO PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN CEMETO con solcature diagonali con funzioneantisdrucchiolo per rampe; formato 40x40x3,8 colore grigio - metri quadri	1,0000	10,06	10,06
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0100	62,10	0,62
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0200	62,10	1,24
	Sommano euro (A)			13,03
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B			1,95
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			1,50
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri <i>Incidenza manodopera</i>			16,48 (9,28%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0014.0004.0008	ELEMENTO PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN CEMETO con solcature diagonali con funzione antisdrucchiolo per rampe; formato 40x40x3,8colore rosso ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0002	- PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi - cadauno	0,2000	2,88	0,58
SAR18_PR.0014.0006.0008	- ELEMENTO PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN CEMETO con solcature diagonali con funzioneantisdrucchiolo per rampe; formato 40x40x3,8 colore rosso - metri quadri	1,0000	10,86	10,86
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0100	62,10	0,62
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0200	62,10	1,24
	Sommano euro (A)			13,83
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B			2,07
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			1,59
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri <i>Incidenza manodopera</i>			17,49 (8,75%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0014.0004.0009	ELEMENTO PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN CEMETO con solcature diagonali con funzione antisdrucchiolo per rampe; formato 40x40x3,8colore verde ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0002	- PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi - cadauno	0,2000	2,88	0,58



SAR18_PR.0014.0006.0009	- ELEMENTO PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN CEMETO con solcature diagonali con funzione antisdrucchio per rampe; formato 40x40x3,8 colore verde - metri quadri	1,0000	12,86	12,86
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0100	62,10	0,62
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0200	62,10	1,24
Sommano euro (A)				15,83
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B)				2,37
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				1,82
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				20,02
<i>Incidenza manodopera</i>				(7,64%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0014.0004.0010	ELEMENTO PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN cemeto, dimensioni 40x40x4 con solcature sulla faccia superiore a formare disegni geometrici o tipo porfido a coda di pavone e con la superficie grezza colori, grigio, rosso ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0002	- PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi - cadauno	0,2000	2,88	0,58
SAR18_PR.0014.0006.0010	- ELEMENTO PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN cemeto, dimensioni 40x40x4 con solcature sulla faccia superiore a formare disegni geometrici o tipo porfido a coda di pavonee con la superficie grezza colori grigio, rosso - metri quadri	1,0000	11,26	11,26
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0100	62,10	0,62
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0200	62,10	1,24
Sommano euro (A)				14,23
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B)				2,13
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				1,64
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				18,00
<i>Incidenza manodopera</i>				(8,5%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0014.0004.0011	ELEMENTO PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN cemeto, dimensioni 40x40x4 con solcature sulla faccia superiore a formare disegni geometrici o tipo porfido a coda di pavone e con la superficie grezza21) colori avana, verde ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0002	- PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi - cadauno	0,2000	2,88	0,58
SAR18_PR.0014.0006.0011	- ELEMENTO PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN cemeto, dimensioni 40x40x4 con solcature sulla faccia superiore a formare disegni geometrici o tipo porfido a coda di pavonee con la superficie grezza colori avana, verde - metri quadri	1,0000	11,67	11,67
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0100	62,10	0,62



SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0200	62,10	1,24
Sommano euro (A)				14,64
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B)				2,20
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				1,68
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				18,52
<i>Incidenza manodopera</i>				(8,26%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0014.0004.0012	ELEMENTO PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN cemeto, dimensioni 40x40x4 con solcature sulla faccia superiore a formare disegni geometrici o tipo porfido a coda di pavone e con la superficie levigata colori grigio, rosso, marrone ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0002	- PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi - cadauno	0,2000	2,88	0,58
SAR18_PR.0014.0006.0012	- ELEMENTO PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN cemeto, dimensioni 40x40x4 con solcature sulla faccia superiore a formare disegni geometrici o tipo porfido a coda di pavonee con la superficie levigata colori grigio, rosso, marrone - metri quadri	1,0000	16,09	16,09
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0100	62,10	0,62
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0200	62,10	1,24
Sommano euro (A)				19,06
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B)				2,86
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				2,19
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				24,11
<i>Incidenza manodopera</i>				(6,35%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0014.0004.0013	ELEMENTO PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN cemeto, dimensioni 40x40x4 con solcature sulla faccia superiore a formare disegni geometrici o tipo porfido a coda di pavone e con la superficie levigata colori verde, bianco, rosa ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0002	- PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi - cadauno	0,2000	2,88	0,58
SAR18_PR.0014.0006.0013	- ELEMENTO PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN cemeto, dimensioni 40x40x4 con solcature sulla faccia superiore a formare disegni geometrici o tipo porfido a coda di pavonee con la superficie levigata colori verde, bianco, rosa - metri quadri	1,0000	16,90	16,90
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0100	62,10	0,62
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0200	62,10	1,24
Sommano euro (A)				19,87
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B)				2,98
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				2,29



	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri <i>Incidenza manodopera</i>		25,14 (6,09%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0014.0004.0014	ELEMENTO PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN cemento, dimensioni 40x40x4 con solcature sulla faccia superiore a formare disegni geometrici e con la superficie martellinata colore grigio ELEMENTI:			
	SAR18_PR.0001.0006.0002 - PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi - cadauno	0,2000	2,88	0,58
	SAR18_PR.0014.0006.0014 - ELEMENTO PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN cemento, dimensioni 40x40x4 con solcature sulla faccia superiore a formare disegni geometrici e con la superficie martellinata colore grigio - metri quadri	1,0000	20,10	20,10
	SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
	SAR18_SL.0002.0016.0009 - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0100	62,10	0,62
	SAR18_SL.0002.0016.0009 - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0200	62,10	1,24
	Sommano euro (A)			23,07
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B)			3,46
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			2,65
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri <i>Incidenza manodopera</i>			29,18 (5,24%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0014.0004.0015	ELEMENTO PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN cemento, dimensioni 40x40x4 con solcature sulla faccia superiore a formare disegni geometrici e con la superficie martellinata colori avana, bianco, marrone ELEMENTI:			
	SAR18_PR.0001.0006.0002 - PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi - cadauno	0,2000	2,88	0,58
	SAR18_PR.0014.0006.0015 - ELEMENTO PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN cemento, dimensioni 40x40x4 con solcature sulla faccia superiore a formare disegni geometrici e con la superficie martellinata colori avana, bianco, marrone - metri quadri	1,0000	20,91	20,91
	SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
	SAR18_SL.0002.0016.0009 - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0100	62,10	0,62
	SAR18_SL.0002.0016.0009 - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0200	62,10	1,24
	Sommano euro (A)			23,88
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B)			3,58
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			2,75
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri <i>Incidenza manodopera</i>			30,21 (5,06%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0014.0004.0016	PIASTRA in cls vibrato, per pavimentazione pedonale esterna, dimensioni 50x50x5 o 50x25x5, superficie ruvida colore grigio ELEMENTI:			
	SAR18_PR.0001.0006.0002 - PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi - cadauno	0,1000	2,88	0,29



SAR18_PR.0014.0006.0017	- PIASTRA in cls vibrato, per pavimentazione pedonale esterna, dimensioni 50x50x5 o 50x25x5, superficie ruvida colore grigio - metri quadri	1,0000	10,78	10,78
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0286	26,41	0,76
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0143	62,10	0,89
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0286	62,10	1,78
Sommano euro (A)				14,50
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B)				2,18
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				1,67
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				18,35
<i>Incidenza manodopera</i>				(11,93%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0014.0004.0017	PIASTRA in cls vibrato, per pavimentazione pedonale esterna, dimensioni 50x50x5 o 50x25x5, superficie ruvida colore rosso ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0002	- PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi - cadauno	0,1000	2,88	0,29
SAR18_PR.0014.0006.0018	- PIASTRA in cls vibrato, per pavimentazione pedonale esterna, dimensioni 50x50x5 o 50x25x5, superficie ruvida colore rosso - metri quadri	1,0000	12,07	12,07
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0286	26,41	0,76
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0143	62,10	0,89
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0286	62,10	1,78
Sommano euro (A)				15,79
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B)				2,37
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				1,82
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				19,98
<i>Incidenza manodopera</i>				(10,96%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0014.0004.0018	PIASTRA in cls vibrato, per pavimentazione pedonale esterna, dimensioni 50x50x5 o 50x25x5, superficie ruvida colore giallo ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0002	- PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi - cadauno	0,1000	2,88	0,29
SAR18_PR.0014.0006.0019	- PIASTRA in cls vibrato, per pavimentazione pedonale esterna, dimensioni 50x50x5 o 50x25x5, superficie ruvida colore giallo - metri quadri	1,0000	12,86	12,86
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0286	26,41	0,76
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0143	62,10	0,89
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0286	62,10	1,78



	Sommano euro (A)		16,58
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B)		2,49
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		1,91
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri		20,98
	<i>Incidenza manodopera</i>		(10,44%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0014.0004.0019	ELEMENTO PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA 40x40x3,8 o 50x50x4, in cemento vibrocompresso con ciottoli rotondi di marmo in vista sulla faccia superiore ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0002	- PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi - cadauno	0,2000	2,88	0,58
SAR18_PR.0014.0006.0016	- ELEMENTO PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA 40x40x3,8 o 50x50x4, in cemento vibrocompresso con ciottoli rotondi di marmo in vista sulla faccia superiore - metri quadri	1,0000	13,67	13,67
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0100	62,10	0,62
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0200	62,10	1,24
	Sommano euro (A)			16,64
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B)			2,50
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			1,91
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			21,05
	<i>Incidenza manodopera</i>			(7,27%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0015.0001.0001	PITTURA SPARTITRAFFICO colori bianco e giallo ELEMENTI:			
SAR18_PR.0015.0001.0001	- PITTURA SPARTITRAFFICO colori bianco e giallo - litri	1,0000	18,88	18,88
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0050	26,41	0,13
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0150	46,76	0,70
	Sommano euro (A)			19,71
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B)			2,96
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			2,27
	TOTALE (A + B + C) euro / litri			24,94
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,53%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0015.0001.0002	PITTURA OPACA, di fondo per smalti ELEMENTI:			
SAR18_PR.0015.0001.0002	- PITTURA OPACA, di fondo per smalti - litri	1,0000	15,92	15,92
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0050	26,41	0,13
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0150	46,76	0,70
	Sommano euro (A)			16,75
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B)			2,51
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			1,93
	TOTALE (A + B + C) euro / litri			21,19



		Incidenza manodopera		(2,97%)
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0015.0001.0003	PITTURA DI FONDO per leghe leggere e ferro zincato ELEMENTI: SAR18_PR.0015.0001.0003 - PITTURA per leghe leggere e ferro zincato - litri SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora SAR18_SL.0002.0016.0002 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora Sommano euro (A) Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / litri <i>Incidenza manodopera</i>	1,0000 0,0050 0,0150	21,00 26,41 46,76	21,00 0,13 0,70 21,83 3,27 2,51 27,61 (2,28%)
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0015.0002.0001	SMALTO ALCHIDICO URETANICO brillante COLORATO ELEMENTI: SAR18_PR.0015.0002.0002 - SMALTO ALCHIDICO URETANICO brillante COLORATO - litri SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora SAR18_SL.0002.0016.0002 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora Sommano euro (A) Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / litri <i>Incidenza manodopera</i>	1,0000 0,0050 0,0150	19,00 26,41 46,76	19,00 0,13 0,70 19,83 2,97 2,28 25,08 (2,51%)
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0015.0002.0002	SMALTO SINTETICO brillante, colorato, a rapida essiccazione, per esterni ELEMENTI: SAR18_PR.0015.0002.0003 - SMALTO SINTETICO brillante, colorato, a rapida essiccazione, per esterni - litri SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora SAR18_SL.0002.0016.0002 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora Sommano euro (A) Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / litri <i>Incidenza manodopera</i>	1,0000 0,0050 0,0150	11,00 26,41 46,76	11,00 0,13 0,70 11,83 1,77 1,36 14,96 (4,21%)
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0015.0002.0003	SMALTO SINTETICO satinato ELEMENTI: SAR18_PR.0015.0002.0004 - SMALTO SINTETICO satinato - litri SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora SAR18_SL.0002.0016.0002 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora Sommano euro (A) Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / litri	1,0000 0,0050 0,0150	19,40 26,41 46,76	19,40 0,13 0,70 20,23 3,03 2,33 25,59



		Incidenza manodopera		(2,46%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0015.0002.0004	SMALTO ALL'ACQUA brillante o satinato, colorato per esterni ELEMENTI: SAR18_PR.0015.0002.0005 - SMALTO ALL'ACQUA brillante o satinato, colorato per esterni - litri SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora SAR18_SL.0002.0016.0002 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora Sommano euro (A) Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / litri <i>Incidenza manodopera</i>	1,0000 0,0050 0,0150	19,40 26,41 46,76	19,40 0,13 0,70 20,23 3,03 2,33 25,59 (2,46%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0015.0002.0005	SMALTO ALL'OLIO DI LINO brillante, colorato ELEMENTI: SAR18_PR.0015.0002.0006 - SMALTO ALL'OLIO DI LINO brillante, colorato - litri SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora SAR18_SL.0002.0016.0002 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora Sommano euro (A) Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / litri <i>Incidenza manodopera</i>	1,0000 0,0050 0,0150	22,50 26,41 46,76	22,50 0,13 0,70 23,33 3,50 2,68 29,51 (2,13%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0015.0002.0006	SMALTO SINTETICO RESISTENTE AL CALORE, color alluminio ELEMENTI: SAR18_PR.0015.0002.0007 - SMALTO SINTETICO RESISTENTE AL CALORE, color alluminio - litri SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora SAR18_SL.0002.0016.0002 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora Sommano euro (A) Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / litri <i>Incidenza manodopera</i>	1,0000 0,0050 0,0150	16,00 26,41 46,76	16,00 0,13 0,70 16,83 2,52 1,94 21,29 (2,96%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0015.0003.0001	ANTIRUGGINE AL MINIO DI PIOMBO ELEMENTI: SAR18_PR.0015.0003.0001 - ANTIRUGGINE AL MINIO DI PIOMBO - litri SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora SAR18_SL.0002.0016.0002 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora Sommano euro (A) Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07 = 1,5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / litri	1,0000 0,0050 0,0150	29,50 26,41 46,76	29,50 0,13 0,70 30,33 4,55 3,49 38,37



		Incidenza manodopera		(1,64%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0015.0003.0002	ANTIRUGGINE sintetica ELEMENTI: SAR18_PR.0015.0003.0002 - ANTIRUGGINE sintetica - litri SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora SAR18_SL.0002.0016.0002 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora Sommano euro (A) Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / litri Incidenza manodopera	1,0000 0,0050 0,0150	12,50 26,41 46,76	12,50 0,13 0,70 13,33 2,00 1,53 16,86 (3,74%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0015.0004.0001	SVERNICIATORE extra forte, incolore ELEMENTI: SAR18_PR.0015.0004.0001 - SVERNICIATORE extra forte, incolore - litri SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora SAR18_SL.0002.0016.0002 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora Sommano euro (A) Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / litri Incidenza manodopera	1,0000 0,0050 0,0150	11,20 26,41 46,76	11,20 0,13 0,70 12,03 1,80 1,38 15,21 (4,14%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0015.0004.0002	ACQUARAGIA MINERALE ELEMENTI: SAR18_PR.0015.0004.0002 - ACQUARAGIA MINERALE - litri SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora SAR18_SL.0002.0016.0002 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora Sommano euro (A) Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / litri Incidenza manodopera	1,0000 0,0050 0,0150	5,20 26,41 46,76	5,20 0,13 0,70 6,03 0,90 0,69 7,62 (8,27%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0015.0005.0001	Carta vetrata in fogli ELEMENTI: SAR18_PR.0015.0005.0001 - Carta vetrata in fogli - cadauno SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora SAR18_SL.0002.0016.0002 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora Sommano euro (A) Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cadauno Incidenza manodopera	1,0000 0,0050 0,0150	1,28 26,41 46,76	1,28 0,13 0,70 2,11 0,32 0,24 2,67 (23,6%)
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
SAR18_SL.0015.0005.0002	Rete metallica zincata portaintonaco del tipo filata o stampata, in pannelli spessore 0,25 mm e peso 0,85 kg/m ² ELEMENTI:			
SAR18_PR.0015.0005.0002	- Rete metallica zincata portaintonaco del tipo filata o stampata - kilogrammi	1,0000	2,07	2,07
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0011	26,41	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0003	62,10	0,02
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0011	62,10	0,07
Sommano euro (A)				2,19
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B)				0,33
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,25
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				2,77
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,89%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0015.0005.0003	Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci ELEMENTI:			
SAR18_PR.0015.0005.0003	- Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci - metri quadri	1,0000	3,86	3,86
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0011	26,41	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0003	62,10	0,02
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0011	62,10	0,07
Sommano euro (A)				3,98
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)				0,60
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,46
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				5,04
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,59%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0015.0005.0004	OLIO DI LINO, cotto e crudo ELEMENTI:			
SAR18_PR.0015.0005.0004	- OLIO DI LINO, cotto e crudo - litri	1,0000	9,54	9,54
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0050	26,41	0,13
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0150	46,76	0,70
Sommano euro (A)				10,37
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)				1,56
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				1,19
TOTALE (A + B + C) euro / litri				13,12
<i>Incidenza manodopera</i>				(4,8%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0015.0005.0005	PRIMER BICOMPONENTE di ancoraggio per alluminio, leghe varie e ferro zincato ELEMENTI:			
SAR18_PR.0015.0007.0001	- PRIMER BICOMPONENTE di ancoraggio per	1,0000	7,84	7,84



	alluminio, leghe varie e ferro zincato - litri			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0050	26,41	0,13
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0150	46,76	0,70
	Sommano euro (A)			8,67
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)			1,30
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			1,00
	TOTALE (A + B + C) euro / litri			10,97
	<i>Incidenza manodopera</i>			(5,74%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0015.0006.0001	VERNICE SINTETICA TRASPARENTE, brillante o satinata, per legno in esterni ELEMENTI:			
SAR18_PR.0015.0006.0004	- VERNICE SINTETICA TRASPARENTE, brillante o satinata, per legno in esterni - litri	1,0000	17,76	17,76
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0050	26,41	0,13
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0150	46,76	0,70
	Sommano euro (A)			18,59
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B)			2,79
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			2,14
	TOTALE (A + B + C) euro / litri			23,52
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,68%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0015.0006.0002	FINITURA TRASPARENTE, satinata, per legno in interni, colori neutro e pastello ELEMENTI:			
SAR18_PR.0015.0006.0002	- FINITURA TRASPARENTE, satinata, per legno in interni, colori neutro e pastello - litri	1,0000	16,00	16,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0050	26,41	0,13
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0150	46,76	0,70
	Sommano euro (A)			16,83
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B)			2,52
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			1,94
	TOTALE (A + B + C) euro / litri			21,29
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,96%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0015.0006.0003	FINITURA COLORATA ANTIRUGGINE, applicabile direttamente su ferro, anche in esterni ELEMENTI:			
SAR18_PR.0015.0006.0003	- FINITURA COLORATA ANTIRUGGINE, applicabile direttamente su ferro, anche in esterni - litri	1,0000	27,45	27,45
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0050	26,41	0,13
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0150	46,76	0,70
	Sommano euro (A)			28,28
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06 = 1,5% * B)			4,24
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			3,25
	TOTALE (A + B + C) euro / litri			35,77
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,76%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
SAR18_SL.0015.0006.0004	IMPREGNANTE PROTETTIVO per legno, neutro o colorato ELEMENTI:			
	SAR18_PR.0015.0006.0001 - IMPREGNANTE PROTETTIVO per legno, neutro o colorato - litri	1,0000	15,19	15,19
	SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0050	26,41	0,13
	SAR18_SL.0002.0016.0002 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0150	46,76	0,70
	Sommano euro (A)			16,02
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B)			2,40
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			1,84
	TOTALE (A + B + C) euro / litri			20,26
	<i>Incidenza manodopera</i>			(3,11%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0015.0007.0001	COLORANTE UNIVERSALE, in confezione da 0.500 colori giallo, rosso, nero, marrone ELEMENTI:			
	SAR18_PR.0015.0008.0001 - COLORANTE UNIVERSALE, in confezione da 0.500 colori giallo, rosso, nero, marrone - litri	1,0000	10,77	10,77
	SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0050	26,41	0,13
	SAR18_SL.0002.0016.0002 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0150	46,76	0,70
	Sommano euro (A)			11,60
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B)			1,74
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			1,33
	TOTALE (A + B + C) euro / litri			14,67
	<i>Incidenza manodopera</i>			(4,29%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0015.0007.0002	COLORANTE UNIVERSALE, in confezione da 0.500 colori blu, verde, giallo vivo, rosso vivo ELEMENTI:			
	SAR18_PR.0015.0008.0002 - COLORANTE UNIVERSALE, in confezione da 0.500 colori blu, verde, giallo vivo, rosso vivo - litri	1,0000	20,00	20,00
	SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0050	26,41	0,13
	SAR18_SL.0002.0016.0002 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0150	46,76	0,70
	Sommano euro (A)			20,83
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B)			3,12
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			2,40
	TOTALE (A + B + C) euro / litri			26,35
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,39%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0016.0001.0001	TUBO IN CEMENTO rotocompresso diam.200 mm ELEMENTI:			
	SAR18_PR.0017.0001.0001 - TUBO IN CEMENTO rotocompresso diam.200 mm - metri	1,0000	10,40	10,40
	SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0133	26,41	0,35
	SAR18_SL.0002.0016.0009 - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0067	62,10	0,42
	SAR18_SL.0002.0016.0009 - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi,	0,0133	62,10	0,83



	manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora			
	Sommano euro (A)			12,00
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B			1,80
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			1,38
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			15,18
	<i>Incidenza manodopera</i>			(6,65%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0016.0001.0002	TUBO IN CEMENTO rotocompresso diam.250 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0017.0001.0002	- TUBO IN CEMENTO rotocompresso diam.250 mm - metri	1,0000	10,61	10,61
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0100	62,10	0,62
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0200	62,10	1,24
	Sommano euro (A)			13,00
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B			1,95
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			1,50
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			16,45
	<i>Incidenza manodopera</i>			(9,3%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0016.0001.0003	TUBO IN CEMENTO rotocompresso, diam.300 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0017.0001.0003	- TUBO IN CEMENTO rotocompresso, diam.300 mm - metri	1,0000	11,08	11,08
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0222	26,41	0,59
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0125	62,10	0,78
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0250	62,10	1,55
	Sommano euro (A)			14,00
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B			2,10
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			1,61
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			17,71
	<i>Incidenza manodopera</i>			(10,39%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0016.0001.0004	TUBO IN CEMENTO rotocompresso, diam.350 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0017.0001.0004	- TUBO IN CEMENTO rotocompresso, diam.350 mm - metri	1,0000	13,32	13,32
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0308	26,41	0,81
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0154	62,10	0,96
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,	0,0308	62,10	1,91



	compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora			
	Sommano euro (A)			17,00
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B)			2,55
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			1,96
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			21,51
	<i>Incidenza manodopera</i>			(10,93%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0016.0001.0005	TUBO IN CEMENTO rotocompresso, diam.400 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0017.0001.0005	- TUBO IN CEMENTO rotocompresso, diam.400 mm - metri	1,0000	16,01	16,01
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0333	26,41	0,88
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0167	62,10	1,04
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0333	62,10	2,07
	Sommano euro (A)			20,00
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B)			3,00
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			2,30
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			25,30
	<i>Incidenza manodopera</i>			(10,08%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0016.0001.0006	TUBO IN CEMENTO rotocompresso, diam.500 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0017.0001.0006	- TUBO IN CEMENTO rotocompresso, diam.500 mm - metri	1,0000	20,69	20,69
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0444	26,41	1,17
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0222	62,10	1,38
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0444	62,10	2,76
	Sommano euro (A)			26,00
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06 = 1,5% * B)			3,90
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			2,99
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			32,89
	<i>Incidenza manodopera</i>			(10,31%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0016.0001.0007	TUBO IN CEMENTO rotocompresso, diam.600 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0017.0001.0007	- TUBO IN CEMENTO rotocompresso, diam.600 mm - metri	1,0000	26,03	26,03
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0667	26,41	1,76
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della	0,0333	62,10	2,07



	portata utile fino a: 8,0 t - ora			
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0667	62,10	4,14
	Sommano euro (A)			34,00
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08 = 1,5% * B			5,10
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			3,91
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			43,01
	<i>Incidenza manodopera</i>			(11,86%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0016.0001.0008	TUBO IN CEMENTO rotocompresso, diam.800 mm ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,0300	281,84	8,46
SAR18_PR.0017.0001.0008	- TUBO IN CEMENTO rotocompresso, diam.800 mm - metri	1,0000	36,61	36,61
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1111	26,41	2,93
	Sommano euro (A)			48,00
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11 = 1,5% * B			7,20
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			5,52
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			60,72
	<i>Incidenza manodopera</i>			(4,83%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0016.0001.0009	TUBO IN CEMENTO rotocompresso, diam.1000 mm ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,0333	281,84	9,39
SAR18_PR.0017.0001.0009	- TUBO IN CEMENTO rotocompresso, diam.1000 mm - metri	1,0000	47,09	47,09
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
	Sommano euro (A)			60,00
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14 = 1,5% * B			9,00
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			6,90
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			75,90
	<i>Incidenza manodopera</i>			(4,64%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0016.0001.0010	TUBO IN CEMENTO rotocompresso, diam.1200 mm ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,0333	281,84	9,39
SAR18_PR.0017.0001.0010	- TUBO IN CEMENTO rotocompresso, diam.1200 mm - metri	1,0000	77,09	77,09
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
	Sommano euro (A)			90,00
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20 = 1,5% * B			13,50
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			10,35
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			113,85
	<i>Incidenza manodopera</i>			(3,09%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
SAR18_SL.0016.0002.0001	TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO NON AMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 60 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 diam.interno mm 300 spessore in chiave mm 70 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0017.0002.0001	- TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO NON AMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 60 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 diam.interno mm 300 spessore in chiave mm 70 - metri	1,0000	28,40	28,40
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0667	26,41	1,76
SAR18_SL.0002.0016.0010	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 15,0 t - ora	0,0333	78,42	2,61
SAR18_SL.0002.0016.0010	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 15,0 t - ora	0,0667	78,42	5,23
Sommano euro (A)				38,00
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09 = 1,5% * B)				5,70
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				4,37
TOTALE (A + B + C) euro / metri				48,07
<i>Incidenza manodopera</i>				(10,61%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0016.0002.0002	TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO NON AMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 60 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 diam.interno mm 400 spessore in chiave mm 70 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0017.0002.0002	- TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO NON AMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 60 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 diam.interno mm 400 spessore in chiave mm 70 - metri	1,0000	35,78	35,78
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0667	26,41	1,76
SAR18_SL.0002.0016.0010	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 15,0 t - ora	0,0667	78,42	5,23
SAR18_SL.0002.0016.0010	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 15,0 t - ora	0,0667	78,42	5,23
Sommano euro (A)				48,00
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11 = 1,5% * B)				7,20
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				5,52
TOTALE (A + B + C) euro / metri				60,72
<i>Incidenza manodopera</i>				(10,24%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0016.0002.0003	TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO NON AMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 60 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 diam.interno mm 500 spessore in chiave mm 78 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0017.0002.0003	- TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO NON AMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe	1,0000	49,26	49,26



	di resistenza a rottura > 60 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 diam.interno mm 500 spessore in chiave mm 78 - metri			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0750	26,41	1,98
SAR18_SL.0002.0016.0010	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 15,0 t - ora	0,0750	78,42	5,88
SAR18_SL.0002.0016.0010	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 15,0 t - ora	0,0750	78,42	5,88
Sommano euro (A)				63,00
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14 = 1,5% * B)				9,45
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				7,25
TOTALE (A + B + C) euro / metri				79,70
<i>Incidenza manodopera</i>				(8,76%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0016.0002.0004	TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO NON AMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 60 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 diam.interno mm 600 spessore in chiave mm 87 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0017.0002.0004	- TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO NON AMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 60 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 diam.interno mm 600 spessore in chiave mm 87 - metri	1,0000	59,68	59,68
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1000	26,41	2,64
SAR18_SL.0002.0016.0010	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 15,0 t - ora	0,1000	78,42	7,84
SAR18_SL.0002.0016.0010	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 15,0 t - ora	0,1000	78,42	7,84
Sommano euro (A)				78,00
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18 = 1,5% * B)				11,70
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				8,97
TOTALE (A + B + C) euro / metri				98,67
<i>Incidenza manodopera</i>				(9,45%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0016.0002.0005	TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO NON AMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 60 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 diam.interno mm 800 spessore in chiave mm 115 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0017.0002.0005	- TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO NON AMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 60 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 diam.interno mm 800 spessore in chiave mm 115 - metri	1,0000	92,52	92,52
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1500	26,41	3,96
SAR18_SL.0002.0016.0010	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 15,0 t - ora	0,1500	78,42	11,76



SAR18_SL.0002.0016.0010	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 15,0 t - ora	0,1500	78,42	11,76
Sommano euro (A)				120,00
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27 = 1,5% * B)				18,00
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				13,80
TOTALE (A + B + C) euro / metri				151,80
<i>Incidenza manodopera</i>				(9,21%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0016.0002.0006	TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO NON AMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 60 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 diam.interno mm 1000 spessore in chiave mm 140 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0017.0002.0006	- TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO NON AMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 60 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 diam.interno mm 1000 spessore in chiave mm 140 - metri	1,0000	147,20	147,20
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,2000	26,41	5,28
SAR18_SL.0002.0016.0010	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 15,0 t - ora	0,1000	78,42	7,84
SAR18_SL.0002.0016.0010	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 15,0 t - ora	0,2000	78,42	15,68
Sommano euro (A)				176,00
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40 = 1,5% * B)				26,40
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				20,24
TOTALE (A + B + C) euro / metri				222,64
<i>Incidenza manodopera</i>				(6,87%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0016.0002.0007	TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO NON AMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 60 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 diam.interno mm 1200 spessore in chiave mm 160 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0017.0002.0007	- TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO NON AMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 60 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 diam.interno mm 1200 spessore in chiave mm 160 - metri	1,0000	205,99	205,99
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,3333	26,41	8,80
SAR18_SL.0002.0016.0010	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 15,0 t - ora	0,1667	78,42	13,07
SAR18_SL.0002.0016.0010	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 15,0 t - ora	0,3333	78,42	26,14
Sommano euro (A)				254,00
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57 = 1,5% * B)				38,10



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		29,21
	TOTALE (A + B + C) euro / metri		321,31
	<i>Incidenza manodopera</i>		(7,93%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0016.0002.0008	TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 90 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 diam.interno mm 300 spessore in chiave mm 70 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0017.0002.0008	- TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 90 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 diam.interno mm 300 spessore in chiave mm 70 - metri	1,0000	62,40	62,40
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0667	26,41	1,76
SAR18_SL.0002.0016.0010	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 15,0 t - ora	0,0333	78,42	2,61
SAR18_SL.0002.0016.0010	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 15,0 t - ora	0,0667	78,42	5,23
	Sommano euro (A)			72,00
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16 = 1,5% * B)			10,80
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			8,28
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			91,08
	<i>Incidenza manodopera</i>			(5,6%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0016.0002.0009	TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 90 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 diam.interno mm 400 spessore in chiave mm 70 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0017.0002.0009	- TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 90 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 diam.interno mm 400 spessore in chiave mm 70 - metri	1,0000	73,78	73,78
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0667	26,41	1,76
SAR18_SL.0002.0016.0010	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 15,0 t - ora	0,0667	78,42	5,23
SAR18_SL.0002.0016.0010	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 15,0 t - ora	0,0667	78,42	5,23
	Sommano euro (A)			86,00
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19 = 1,5% * B)			12,90
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			9,89
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			108,79
	<i>Incidenza manodopera</i>			(5,72%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0016.0002.0010	TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 90 KN/m, in canne della			



	lunghezza di ml 2.00 diam.interno mm 500 spessore in chiave mm 78 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0017.0002.0010	- TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 90 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 diam.interno mm 500 spessore in chiave mm 78 - metri	1,0000	88,26	88,26
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0750	26,41	1,98
SAR18_SL.0002.0016.0010	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 15,0 t - ora	0,0750	78,42	5,88
SAR18_SL.0002.0016.0010	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 15,0 t - ora	0,0750	78,42	5,88
Sommano euro (A)				102,00
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23 = 1,5% * B)				15,30
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				11,73
TOTALE (A + B + C) euro / metri				129,03
<i>Incidenza manodopera</i>				(5,41%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0016.0002.0011	TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 90 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 diam.interno mm 600 spessore in chiave mm 87 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0017.0002.0011	- TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 90 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 diam.interno mm 600 spessore in chiave mm 87 - metri	1,0000	103,68	103,68
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1000	26,41	2,64
SAR18_SL.0002.0016.0010	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 15,0 t - ora	0,1000	78,42	7,84
SAR18_SL.0002.0016.0010	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 15,0 t - ora	0,1000	78,42	7,84
Sommano euro (A)				122,00
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27 = 1,5% * B)				18,30
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				14,03
TOTALE (A + B + C) euro / metri				154,33
<i>Incidenza manodopera</i>				(6,04%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0016.0002.0012	TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 90 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 diam.interno mm 800 spessore in chiave mm 115 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0017.0002.0012	- TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 90 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 diam.interno mm 800 spessore in chiave mm 115 - metri	1,0000	150,52	150,52



SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1500	26,41	3,96
SAR18_SL.0002.0016.0010	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 15,0 t - ora	0,1500	78,42	11,76
SAR18_SL.0002.0016.0010	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 15,0 t - ora	0,1500	78,42	11,76
Sommano euro (A)				178,00
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40 = 1,5% * B)				26,70
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				20,47
TOTALE (A + B + C) euro / metri				225,17
<i>Incidenza manodopera</i>				(6,21%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0016.0002.0013	TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 90 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 diam.interno mm 1000 spessore in chiave mm 140 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0017.0002.0013	- TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 90 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 diam.interno mm 1000 spessore in chiave mm 140 - metri	1,0000	201,20	201,20
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,2000	26,41	5,28
SAR18_SL.0002.0016.0010	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 15,0 t - ora	0,1000	78,42	7,84
SAR18_SL.0002.0016.0010	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 15,0 t - ora	0,2000	78,42	15,68
Sommano euro (A)				230,00
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52 = 1,5% * B)				34,50
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				26,45
TOTALE (A + B + C) euro / metri				290,95
<i>Incidenza manodopera</i>				(5,26%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0016.0002.0014	TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 90 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 diam.interno mm 1200 spessore in chiave mm 160 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0017.0002.0014	- TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 90 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 diam.interno mm 1200 spessore in chiave mm 160 - metri	1,0000	247,19	247,19
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,3333	26,41	8,80
SAR18_SL.0002.0016.0010	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 15,0 t - ora	0,1667	78,42	13,07
SAR18_SL.0002.0016.0010	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle	0,3333	78,42	26,14



	operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 15,0 t - ora		
	Sommano euro (A)		295,20
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66 = 1,5% * B)		44,28
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		33,95
	TOTALE (A + B + C) euro / metri		373,43
	<i>Incidenza manodopera</i>		(6,82%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0016.0002.0015	TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 135 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 diam.interno mm 300 spessore in chiave mm 70 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0017.0002.0015	- TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 135 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 diam.interno mm 300 spessore in chiave mm 70 - metri	1,0000	70,40	70,40
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0667	26,41	1,76
SAR18_SL.0002.0016.0010	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 15,0 t - ora	0,0333	78,42	2,61
SAR18_SL.0002.0016.0010	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 15,0 t - ora	0,0667	78,42	5,23
	Sommano euro (A)			80,00
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18 = 1,5% * B)			12,00
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			9,20
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			101,20
	<i>Incidenza manodopera</i>			(5,04%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0016.0002.0016	TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 135 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 diam.interno mm 400 spessore in chiave mm 70 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0017.0002.0016	- TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 135 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 diam.interno mm 400 spessore in chiave mm 70 - metri	1,0000	82,78	82,78
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0667	26,41	1,76
SAR18_SL.0002.0016.0010	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 15,0 t - ora	0,0667	78,42	5,23
SAR18_SL.0002.0016.0010	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 15,0 t - ora	0,0667	78,42	5,23
	Sommano euro (A)			95,00
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21 = 1,5% * B)			14,25
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			10,93



	TOTALE (A + B + C) euro / metri		120,18
	<i>Incidenza manodopera</i>		(5,18%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0016.0002.0017	TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 135 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 diam.interno mm 500 spessore in chiave mm 78 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0017.0002.0017	- TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 135 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 diam.interno mm 500 spessore in chiave mm 78 - metri	1,0000	99,26	99,26
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0750	26,41	1,98
SAR18_SL.0002.0016.0010	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 15,0 t - ora	0,0750	78,42	5,88
SAR18_SL.0002.0016.0010	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 15,0 t - ora	0,0750	78,42	5,88
	Sommano euro (A)			113,00
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25 = 1,5% * B)			16,95
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			13,00
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			142,95
	<i>Incidenza manodopera</i>			(4,88%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0016.0002.0018	TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 135 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 diam.interno mm 600 spessore in chiave mm 87 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0017.0002.0018	- TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 135 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 diam.interno mm 600 spessore in chiave mm 87 - metri	1,0000	116,68	116,68
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1000	26,41	2,64
SAR18_SL.0002.0016.0010	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 15,0 t - ora	0,1000	78,42	7,84
SAR18_SL.0002.0016.0010	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 15,0 t - ora	0,1000	78,42	7,84
	Sommano euro (A)			135,00
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30 = 1,5% * B)			20,25
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			15,53
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			170,78
	<i>Incidenza manodopera</i>			(5,46%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0016.0002.0019	TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla			



	norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 135 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 diam.interno mm 800 spessore in chiave mm 115 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0017.0002.0019	- TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 135 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 diam.interno mm 800 spessore in chiave mm 115 - metri	1,0000	168,52	168,52
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1500	26,41	3,96
SAR18_SL.0002.0016.0010	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 15,0 t - ora	0,1500	78,42	11,76
SAR18_SL.0002.0016.0010	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 15,0 t - ora	0,1500	78,42	11,76
Sommano euro (A)				196,00
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44 = 1,5% * B)				29,40
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				22,54
TOTALE (A + B + C) euro / metri				247,94
<i>Incidenza manodopera</i>				(5,64%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0016.0002.0020	TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 135 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 diam.interno mm 1000 spessore in chiave mm 140 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0017.0002.0020	- TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 135 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 diam.interno mm 1000 spessore in chiave mm 140 - metri	1,0000	224,20	224,20
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,2000	26,41	5,28
SAR18_SL.0002.0016.0010	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 15,0 t - ora	0,1000	78,42	7,84
SAR18_SL.0002.0016.0010	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 15,0 t - ora	0,2000	78,42	15,68
Sommano euro (A)				253,00
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57 = 1,5% * B)				37,95
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				29,10
TOTALE (A + B + C) euro / metri				320,05
<i>Incidenza manodopera</i>				(4,78%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0016.0002.0021	TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 135 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 diam.interno mm 1200 spessore in chiave mm 160 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0017.0002.0021	- TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 135 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00	1,0000	275,99	275,99



	diam.interno mm 1200 spessore in chiave mm 160 - metri			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,3333	26,41	8,80
SAR18_SL.0002.0016.0010	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 15,0 t - ora	0,1667	78,42	13,07
SAR18_SL.0002.0016.0010	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 15,0 t - ora	0,3333	78,42	26,14
Sommano euro (A)				324,00
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73 = 1,5% * B)				48,60
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				37,26
TOTALE (A + B + C) euro / metri				409,86
<i>Incidenza manodopera</i>				(6,22%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0016.0002.0022	TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 90 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 diam.interno mm 1400 spessore in chiave mm 155 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0017.0002.0022	- TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 90 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 diam.interno mm 1400 spessore in chiave mm 155 - metri	1,0000	248,61	248,61
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,5000	26,41	13,21
SAR18_SL.0002.0016.0011	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 30,0 t - ora	0,5000	88,57	44,29
SAR18_SL.0002.0016.0011	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 30,0 t - ora	0,5000	88,57	44,29
Sommano euro (A)				350,40
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79 = 1,5% * B)				52,56
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				40,30
TOTALE (A + B + C) euro / metri				443,26
<i>Incidenza manodopera</i>				(10,51%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0016.0002.0023	TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 90 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 diam.interno mm 1600 spessore in chiave mm 180 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0017.0002.0023	- TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 90 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 diam.interno mm 1600 spessore in chiave mm 180 - metri	1,0000	394,21	394,21
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,5000	26,41	13,21
SAR18_SL.0002.0016.0011	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 30,0 t - ora	0,5000	88,57	44,29



SAR18_SL.0002.0016.0011	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 30,0 t - ora	0,5000	88,57	44,29
Sommano euro (A)				496,00
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12 = 1,5% * B)				74,40
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				57,04
TOTALE (A + B + C) euro / metri				627,44
<i>Incidenza manodopera</i>				(7,43%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0016.0002.0024	TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 90 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 diam.interno mm 1800 spessore in chiave mm 200 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0017.0002.0024	- TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 90 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 diam.interno mm 1800 spessore in chiave mm 200 - metri	1,0000	454,21	454,21
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,5000	26,41	13,21
SAR18_SL.0002.0016.0011	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 30,0 t - ora	0,5000	88,57	44,29
SAR18_SL.0002.0016.0011	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 30,0 t - ora	0,5000	88,57	44,29
Sommano euro (A)				556,00
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,25 = 1,5% * B)				83,40
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				63,94
TOTALE (A + B + C) euro / metri				703,34
<i>Incidenza manodopera</i>				(6,62%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0016.0002.0025	TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 90 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 diam.interno mm 2000 spessore in chiave mm 225 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0017.0002.0025	- TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 90 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 diam.interno mm 2000 spessore in chiave mm 225 - metri	1,0000	590,21	590,21
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,5000	26,41	13,21
SAR18_SL.0002.0016.0011	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 30,0 t - ora	0,5000	88,57	44,29
SAR18_SL.0002.0016.0011	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 30,0 t - ora	0,5000	88,57	44,29
Sommano euro (A)				692,00
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,56 = 1,5% * B)				103,80



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		79,58
	TOTALE (A + B + C) euro / metri		875,38
	<i>Incidenza manodopera</i>		(5,32%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0016.0002.0026	TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 135 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 diam.interno mm 1400 spessore in chiave mm 155 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0017.0002.0026	- TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 135 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 diam.interno mm 1400 spessore in chiave mm 155 - metri	1,0000	297,41	297,41
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,5000	26,41	13,21
SAR18_SL.0002.0016.0011	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 30,0 t - ora	0,5000	88,57	44,29
SAR18_SL.0002.0016.0011	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 30,0 t - ora	0,5000	88,57	44,29
	Sommano euro (A)			399,20
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,90 = 1,5% * B)			59,88
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			45,91
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			504,99
	<i>Incidenza manodopera</i>			(9,23%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0016.0002.0027	TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 135 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 diam.interno mm 1600 spessore in chiave mm 180 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0017.0002.0027	- TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 135 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 diam.interno mm 1600 spessore in chiave mm 180 - metri	1,0000	438,21	438,21
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,5000	26,41	13,21
SAR18_SL.0002.0016.0011	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 30,0 t - ora	0,5000	88,57	44,29
SAR18_SL.0002.0016.0011	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 30,0 t - ora	0,5000	88,57	44,29
	Sommano euro (A)			540,00
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,22 = 1,5% * B)			81,00
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			62,10
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			683,10
	<i>Incidenza manodopera</i>			(6,82%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0016.0002.0028	TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con			



	imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 135 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 diam.interno mm 1800 spessore in chiave mm 200 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0017.0002.0028	- TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 135 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 diam.interno mm 1800 spessore in chiave mm 200 - metri	1,0000	517,41	517,41
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,5000	26,41	13,21
SAR18_SL.0002.0016.0011	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 30,0 t - ora	0,5000	88,57	44,29
SAR18_SL.0002.0016.0011	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 30,0 t - ora	0,5000	88,57	44,29
Sommano euro (A)				619,20
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39 = 1,5% * B)				92,88
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				71,21
TOTALE (A + B + C) euro / metri				783,29
<i>Incidenza manodopera</i>				(5,95%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0016.0002.0029	TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 135 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 diam.interno mm 2000 spessore in chiave mm 225 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0017.0002.0029	- TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 135 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 diam.interno mm 2000 spessore in chiave mm 225 - metri	1,0000	661,41	661,41
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,5000	26,41	13,21
SAR18_SL.0002.0016.0011	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 30,0 t - ora	0,5000	88,57	44,29
SAR18_SL.0002.0016.0011	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 30,0 t - ora	0,5000	88,57	44,29
Sommano euro (A)				763,20
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,72 = 1,5% * B)				114,48
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				87,77
TOTALE (A + B + C) euro / metri				965,45
<i>Incidenza manodopera</i>				(4,83%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0017.0001.0001	TUBO IN GRES diam.125 mm., con giunzione IN GOMMA conforme alle norme UNI-EN 295 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0016	1.760,00	2,82
SAR18_PR.0001.0006.0001	- PALLETS PER LATERIZI A PERDERE - cadauno	0,0267	5,00	0,13
SAR18_PR.0018.0001.0001	- TUBO IN GRES diam.125 mm., con giunzione IN GOMMA conforme alle norme	1,0000	18,50	18,50



	UNI-EN 295 - metri			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0070	26,41	0,18
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0018	77,37	0,14
	Sommano euro (A)			21,77
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B)			3,27
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			2,50
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			27,54
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,87%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0017.0001.0002	TUBO IN GRES diam.150 mm.,con giunzione IN GOMMA conforme alle norme UNI-EN 295 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0016	1.760,00	2,82
SAR18_PR.0001.0006.0001	- PALLETS PER LATERIZI A PERDERE - cadauno	0,0333	5,00	0,17
SAR18_PR.0018.0001.0002	- TUBO IN GRES diam.150 mm.,con giunzione IN GOMMA conforme alle norme UNI-EN 295 - metri	1,0000	20,00	20,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0082	26,41	0,22
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0021	77,37	0,16
	Sommano euro (A)			23,37
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B)			3,51
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			2,69
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			29,57
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,98%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0017.0001.0003	TUBO IN GRES Diametro Nominale DN 200 mm, con giunzione poliuretanica, classe 160 KN/mq conforme alle norme UNI-EN 295 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0029	1.760,00	5,10
SAR18_PR.0001.0006.0001	- PALLETS PER LATERIZI A PERDERE - cadauno	0,0313	5,00	0,16
SAR18_PR.0018.0001.0003	- TUBO IN GRES Diametro Nominale DN 200 mm, con giunzione poliuretanica, classe 160 KN/mq conforme alle norme UNI-EN 295 - metri	1,0000	33,70	33,70
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0106	26,41	0,28
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0027	77,37	0,21
	Sommano euro (A)			39,45
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09 = 1,5% * B)			5,92
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			4,54
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			49,91
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,74%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0017.0001.0004	TUBO IN GRES Diametro Nominale DN 200 mm, con giunzione poliuretanica, classe 240 KN/mq conforme alle norme UNI-EN 295 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0029	1.760,00	5,10
SAR18_PR.0001.0006.0001	- PALLETS PER LATERIZI A PERDERE - cadauno	0,0313	5,00	0,16



SAR18_PR.0018.0001.0004	- TUBO IN GRES Diametro Nominale DN 200 mm, con giunzione poliuretanica, classe 240 KN/mq conforme alle norme UNI-EN 295 - metri	1,0000	43,80	43,80
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0106	26,41	0,28
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0027	77,37	0,21
Sommano euro (A)				49,55
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11 = 1,5% * B)				7,43
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				5,70
TOTALE (A + B + C) euro / metri				62,68
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,59%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0017.0001.0005	TUBO IN GRES Diametro Nominale DN 250 mm, con giunzione poliuretanica, classe 160 KN/mq conforme alle norme UNI-EN 295 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0035	1.760,00	6,16
SAR18_PR.0001.0006.0001	- PALLETS PER LATERIZI A PERDERE - cadauno	0,0370	5,00	0,19
SAR18_PR.0018.0001.0005	- TUBO IN GRES Diametro Nominale DN 250 mm, con giunzione poliuretanica, classe 160 KN/mq conforme alle norme UNI-EN 295 - metri	1,0000	45,50	45,50
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0125	26,41	0,33
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0031	77,37	0,24
Sommano euro (A)				52,42
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12 = 1,5% * B)				7,86
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				6,03
TOTALE (A + B + C) euro / metri				66,31
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,65%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0017.0001.0006	TUBO IN GRES Diametro Nominale DN 250 mm, con giunzione poliuretanica, classe 240 KN/mq conforme alle norme UNI-EN 295 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0035	1.760,00	6,16
SAR18_PR.0001.0006.0001	- PALLETS PER LATERIZI A PERDERE - cadauno	0,0370	5,00	0,19
SAR18_PR.0018.0001.0006	- TUBO IN GRES Diametro Nominale DN 250 mm, con giunzione poliuretanica, classe 240 KN/mq conforme alle norme UNI-EN 295 - metri	1,0000	56,80	56,80
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0125	26,41	0,33
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0031	77,37	0,24
Sommano euro (A)				63,72
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14 = 1,5% * B)				9,56
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				7,33
TOTALE (A + B + C) euro / metri				80,61
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,53%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0017.0001.0007	TUBO IN GRES Diametro Nominale DN 300 mm, con giunzione poliuretanica, classe 160 KN/mq conforme alle norme UNI-EN 295 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con	0,0049	1.760,00	8,62



	autoarticolato da 28-30 t - viaggi			
SAR18_PR.0001.0006.0001	- PALLETS PER LATERIZI A PERDERE - cadauno	0,0556	5,00	0,28
SAR18_PR.0018.0001.0007	- TUBO IN GRES Diametro Nominale DN 300 mm, con giunzione poliuretanica, classe 160 KN/mq conforme alle norme UNI-EN 295 - metri	1,0000	61,30	61,30
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0222	26,41	0,59
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0056	77,37	0,43
	Sommano euro (A)			71,22
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16 = 1,5% * B)			10,68
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			8,19
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			90,09
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,85%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0017.0001.0008	TUBO IN GRES Diametro Nominale DN 300 mm, con giunzione poliuretanica, classe 240 KN/mq conforme alle norme UNI-EN 295 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0049	1.760,00	8,62
SAR18_PR.0001.0006.0001	- PALLETS PER LATERIZI A PERDERE - cadauno	0,0556	5,00	0,28
SAR18_PR.0018.0001.0008	- TUBO IN GRES Diametro Nominale DN 300 mm, con giunzione poliuretanica, classe 240 KN/mq conforme alle norme UNI-EN 295 - metri	1,0000	81,90	81,90
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0222	26,41	0,59
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0056	77,37	0,43
	Sommano euro (A)			91,82
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21 = 1,5% * B)			13,77
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			10,56
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			116,15
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,66%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0017.0001.0009	TUBO IN GRES Diametro Nominale DN 350 mm, con giunzione poliuretanica, classe 160 KN/mq conforme alle norme UNI-EN 295 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0060	1.760,00	10,56
SAR18_PR.0001.0006.0001	- PALLETS PER LATERIZI A PERDERE - cadauno	0,0833	5,00	0,42
SAR18_PR.0018.0001.0009	- TUBO IN GRES Diametro Nominale DN 350 mm, con giunzione poliuretanica, classe 160 KN/mq conforme alle norme UNI-EN 295 - metri	1,0000	86,80	86,80
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0333	26,41	0,88
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0083	77,37	0,64
	Sommano euro (A)			99,30
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22 = 1,5% * B)			14,90
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			11,42
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			125,62
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,92%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE



SAR18_SL.0017.0001.0010	TUBO IN GRES Diametro Nominale DN 400 mm, con giunzione poliuretanica classe 200 KN/mq conforme alle norme UNI-EN 295 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0075	1.760,00	13,20
SAR18_PR.0001.0006.0001	- PALLETS PER LATERIZI A PERDERE - cadauno	0,0833	5,00	0,42
SAR18_PR.0018.0001.0010	- TUBO IN GRES Diametro Nominale DN 400 mm, con giunzione poliuretanica classe 200 KN/mq conforme alle norme UNI-EN 295 - metri	1,0000	127,60	127,60
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0400	26,41	1,06
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0095	77,37	0,74
Sommano euro (A)				143,02
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32 = 1,5% * B)				21,45
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				16,45
TOTALE (A + B + C) euro / metri				180,92
Incidenza manodopera				(0,76%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0017.0001.0011	TUBO IN GRES Diametro Nominale DN 400 mm, con giunzione poliuretanica classe 160 KN/mq conforme alle norme UNI-EN 295 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0075	1.760,00	13,20
SAR18_PR.0001.0006.0001	- PALLETS PER LATERIZI A PERDERE - cadauno	0,0833	5,00	0,42
SAR18_PR.0018.0001.0011	- TUBO IN GRES Diametro Nominale DN 400 mm, con giunzione poliuretanica classe 160 KN/mq conforme alle norme UNI-EN 295 - metri	1,0000	105,00	105,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0400	26,41	1,06
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0095	77,37	0,74
Sommano euro (A)				120,42
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27 = 1,5% * B)				18,06
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				13,85
TOTALE (A + B + C) euro / metri				152,33
Incidenza manodopera				(0,9%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0017.0001.0012	TUBO IN GRES Diametro Nominale DN 500 mm, con giunzione poliuretanica, classe 120 KN/mq conforme alle norme UNI-EN 295 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0110	1.760,00	19,36
SAR18_PR.0001.0006.0001	- PALLETS PER LATERIZI A PERDERE - cadauno	0,0833	5,00	0,42
SAR18_PR.0018.0001.0012	- TUBO IN GRES Diametro Nominale DN 500 mm, con giunzione poliuretanica, classe 120 KN/mq conforme alle norme UNI-EN 295 - metri	1,0000	141,30	141,30
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0476	26,41	1,26
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0119	77,37	0,92
Sommano euro (A)				163,26
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37 = 1,5% * B)				24,49
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				18,78
TOTALE (A + B + C) euro / metri				206,53
Incidenza manodopera				(0,8%)



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0017.0001.0013	TUBO IN GRES Diametro Nominale DN 500 mm, con giunzione poliuretanica, classe 160 KN/mq conforme alle norme UNI-EN 295 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0110	1.760,00	19,36
SAR18_PR.0001.0006.0001	- PALLETS PER LATERIZI A PERDERE - cadauno	0,0833	5,00	0,42
SAR18_PR.0018.0001.0013	- TUBO IN GRES Diametro Nominale DN 500 mm, con giunzione poliuretanica, classe 160 KN/mq conforme alle norme UNI-EN 295 - metri	1,0000	189,50	189,50
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0476	26,41	1,26
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0119	77,37	0,92
	Sommano euro (A)			211,46
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48 = 1,5% * B)			31,72
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			24,32
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			267,50
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,62%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0017.0001.0014	TUBO IN GRES Diametro Nominale DN 600 mm, con giunzione poliuretanica, classe 95 KN/mq conforme alle norme UNI-EN 295 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0130	1.760,00	22,88
SAR18_PR.0001.0006.0001	- PALLETS PER LATERIZI A PERDERE - cadauno	0,1667	5,00	0,83
SAR18_PR.0018.0001.0014	- TUBO IN GRES Diametro Nominale DN 600 mm, con giunzione poliuretanica, classe 95 KN/mq conforme alle norme UNI-EN 295 - metri	1,0000	190,00	190,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0889	26,41	2,35
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0222	77,37	1,72
	Sommano euro (A)			217,78
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49 = 1,5% * B)			32,67
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			25,05
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			275,50
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,11%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0017.0001.0015	TUBO IN GRES Diametro Nominale DN 600 mm, con giunzione poliuretanica, classe 160 KN/mq conforme alle norme UNI-EN 295 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0130	1.760,00	22,88
SAR18_PR.0001.0006.0001	- PALLETS PER LATERIZI A PERDERE - cadauno	0,1667	5,00	0,83
SAR18_PR.0018.0001.0015	- TUBO IN GRES Diametro Nominale DN 600 mm, con giunzione poliuretanica, classe 160 KN/mq conforme alle norme UNI-EN 295 - metri	1,0000	299,50	299,50
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0889	26,41	2,35
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0222	77,37	1,72
	Sommano euro (A)			327,28
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74 = 1,5% * B)			49,09
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			37,64



	TOTALE (A + B + C) euro / metri		414,01
	<i>Incidenza manodopera</i>		(0,74%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0017.0001.0016	TUBO IN GRES diam.700 mm., con giunzione poliuretanic conforme alle norme UNI-EN 295, classe 200 KN/mq ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0308	1.760,00	54,21
SAR18_PR.0001.0006.0001	- PALLETS PER LATERIZI A PERDERE - cadauno	0,3333	5,00	1,67
SAR18_PR.0018.0001.0016	- TUBO IN GRES diam.700 mm., con giunzione poliuretanic, classe 200 KN/mq, conforme alle norme UNI-EN 295 - metri	1,0000	401,70	401,70
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1270	26,41	3,35
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0318	77,37	2,46
	Sommano euro (A)			463,39
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04 = 1,5% * B			69,51
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			53,29
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			586,19
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,75%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0017.0001.0017	TUBO IN GRES diam.800 mm., con giunzione poliuretanic conforme alle norme UNI-EN 295, classe 160 KN/mq ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0377	1.760,00	66,35
SAR18_PR.0001.0006.0001	- PALLETS PER LATERIZI A PERDERE - cadauno	0,3333	5,00	1,67
SAR18_PR.0018.0001.0017	- TUBO IN GRES diam.800 mm., con giunzione poliuretanic, classe 160 KN/mq conforme alle norme UNI-EN 295 - metri	1,0000	550,00	550,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1905	26,41	5,03
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0476	77,37	3,68
	Sommano euro (A)			626,73
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,41 = 1,5% * B			94,01
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			72,07
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			792,81
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,83%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0017.0001.0018	TUBO IN GRES per allacci, con GIUNZIONE IN GOMMA diam.125 conforme alle norme UNI- EN 295 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0009	1.760,00	1,58
SAR18_PR.0001.0006.0001	- PALLETS PER LATERIZI A PERDERE - cadauno	0,0333	5,00	0,17
SAR18_PR.0018.0001.0018	- TUBO IN GRES per allacci, con GIUNZIONE IN GOMMA diam.125 conforme alle norme UNI-EN 295 - metri quadri	1,0000	18,50	18,50
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0070	26,41	0,18
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0018	62,10	0,11
	Sommano euro (A)			20,54
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B			3,08



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		2,36
	TOTALE (A + B + C) euro / metri		25,98
	<i>Incidenza manodopera</i>		(0,92%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0017.0001.0019	TUBO IN GRES per allacci, con GIUNZIONE IN GOMMA diam.150 conforme alle norme UNI- EN 295 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0010	1.760,00	1,76
SAR18_PR.0001.0006.0001	- PALLETS PER LATERIZI A PERDERE - cadauno	0,0267	5,00	0,13
SAR18_PR.0018.0001.0019	- TUBO IN GRES per allacci, con GIUNZIONE IN GOMMA diam.150 conforme alle norme UNI- EN 295 - metri quadri	1,0000	20,00	20,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0082	26,41	0,22
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0021	62,10	0,13
	Sommano euro (A)			22,24
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B)			3,34
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			2,56
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			28,14
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,03%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0017.0002.0001	FONDIFOGNA IN GRES a 180° (½ circonf.) per fondo pozzetti fogna diam.200 conforme alle norme UNI-EN 295 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0007	1.760,00	1,23
SAR18_PR.0001.0006.0001	- PALLETS PER LATERIZI A PERDERE - cadauno	0,0208	5,00	0,10
SAR18_PR.0018.0002.0001	- FONDIFOGNA IN GRES a 180° (½ circonf.) per fondo pozzetti fogna diam.200 conforme alle norme UNI-EN 295 - metri	1,0000	24,20	24,20
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0060	26,41	0,16
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0015	77,37	0,12
	Sommano euro (A)			25,81
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06 = 1,5% * B)			3,87
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			2,97
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			32,65
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,64%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0017.0002.0002	FONDIFOGNA IN GRES a 180° (½ circonf.) per fondo pozzetti fogna diam.250 conforme alle norme UNI-EN 295 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0010	1.760,00	1,76
SAR18_PR.0001.0006.0001	- PALLETS PER LATERIZI A PERDERE - cadauno	0,0278	5,00	0,14
SAR18_PR.0018.0002.0002	- FONDIFOGNA IN GRES a 180° (½ circonf.) per fondo pozzetti fogna diam.250 conforme alle norme UNI-EN 295 - metri	1,0000	28,50	28,50
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0079	26,41	0,21
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0020	77,37	0,15
	Sommano euro (A)			30,76



	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07 = 1,5% * B)		4,61
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		3,54
	TOTALE (A + B + C) euro / metri		38,91
	<i>Incidenza manodopera</i>		(0,69%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0017.0002.0003	FONDIFOGNA IN GRES a 180° (½ circonf.) per fondo pozzetti fogna diam.300 conforme alle norme UNI-EN 295 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0014	1.760,00	2,46
SAR18_PR.0001.0006.0001	- PALLETS PER LATERIZI A PERDERE - cadauno	0,0278	5,00	0,14
SAR18_PR.0018.0002.0003	- FONDIFOGNA IN GRES a 180° (½ circonf.) per fondo pozzetti fogna diam.300 conforme alle norme UNI-EN 295 - metri	1,0000	32,20	32,20
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0111	26,41	0,29
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0028	77,37	0,22
	Sommano euro (A)			35,31
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08 = 1,5% * B)			5,30
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			4,06
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			44,67
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,85%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0017.0002.0004	FONDIFOGNA IN GRES a 180° (½ circonf.) per fondo pozzetti fogna diam.350 conforme alle norme UNI-EN 295 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0021	1.760,00	3,70
SAR18_PR.0001.0006.0001	- PALLETS PER LATERIZI A PERDERE - cadauno	0,0417	5,00	0,21
SAR18_PR.0018.0002.0004	- FONDIFOGNA IN GRES a 180° (½ circonf.) per fondo pozzetti fogna diam.350 conforme alle norme UNI-EN 295 - metri	1,0000	41,50	41,50
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0167	26,41	0,44
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0042	77,37	0,32
	Sommano euro (A)			46,17
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10 = 1,5% * B)			6,93
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			5,31
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			58,41
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,99%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0017.0002.0005	FONDIFOGNA IN GRES a 180° (½ circonf.) per fondo pozzetti fogna diam.400 conforme alle norme UNI-EN 295 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0025	1.760,00	4,40
SAR18_PR.0001.0006.0001	- PALLETS PER LATERIZI A PERDERE - cadauno	0,0625	5,00	0,31
SAR18_PR.0018.0002.0005	- FONDIFOGNA IN GRES a 180° (½ circonf.) per fondo pozzetti fogna diam.400 conforme alle norme UNI-EN 295 - metri	1,0000	47,80	47,80
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0050	77,37	0,39



	Sommano euro (A)		53,43
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12 = 1,5% * B)		8,01
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		6,14
	TOTALE (A + B + C) euro / metri		67,58
	<i>Incidenza manodopera</i>		(1,02%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0017.0002.0006	FONDIFOGNA IN GRES a 180° (½ circonf.) per fondo pozzetti fogna diam.500 conforme alle norme UNI-EN 295 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0030	1.760,00	5,28
SAR18_PR.0001.0006.0001	- PALLETS PER LATERIZI A PERDERE - cadauno	0,0417	5,00	0,21
SAR18_PR.0018.0002.0006	- FONDIFOGNA IN GRES a 180° (½ circonf.) per fondo pozzetti fogna diam.500 conforme alle norme UNI-EN 295 - metri	1,0000	85,10	85,10
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0238	26,41	0,63
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0060	77,37	0,46
	Sommano euro (A)			91,68
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21 = 1,5% * B)			13,75
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			10,54
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			115,97
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,71%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0017.0002.0007	FONDIFOGNA IN GRES a 180° (½ circonf.) per fondo pozzetti fogna diam.600 conforme alle norme UNI-EN 295 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0040	1.760,00	7,04
SAR18_PR.0001.0006.0001	- PALLETS PER LATERIZI A PERDERE - cadauno	0,0833	5,00	0,42
SAR18_PR.0018.0002.0007	- FONDIFOGNA IN GRES a 180° (½ circonf.) per fondo pozzetti fogna diam.600 conforme alle norme UNI-EN 295 - metri	1,0000	118,90	118,90
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0318	26,41	0,84
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0079	77,37	0,61
	Sommano euro (A)			127,81
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29 = 1,5% * B)			19,17
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			14,70
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			161,68
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,68%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0017.0002.0008	FONDIFOGNA IN GRES a 120° (½ circonf.) per fondo pozzetti diam.200 conforme alle norme UNI-EN 295 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0005	1.760,00	0,88
SAR18_PR.0001.0006.0001	- PALLETS PER LATERIZI A PERDERE - cadauno	0,0139	5,00	0,07
SAR18_PR.0018.0002.0008	- FONDIFOGNA IN GRES a 120° (½ circonf.) per fondo pozzetti diam.200 conforme alle norme UNI-EN 295 - metri	1,0000	16,51	16,51
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0040	26,41	0,11
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con	0,0010	77,37	0,08



	braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora			
	Sommano euro (A)			17,65
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B)			2,65
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			2,03
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			22,33
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,63%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0017.0002.0009	FONDIFOGLIA IN GRES a 120° (½ circonf.) per fondo pozzetti diam.250 conforme alle norme UNI-EN 295 ELEMENTI:			
	SAR18_AT.0001.0001.0002 - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0007	1.760,00	1,23
	SAR18_PR.0001.0006.0001 - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE - cadauno	0,0165	5,00	0,08
	SAR18_PR.0018.0002.0009 - FONDIFOGLIA IN GRES a 120° (½ circonf.) per fondo pozzetti diam.250 conforme alle norme UNI-EN 295 - metri	1,0000	19,10	19,10
	SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0055	26,41	0,15
	SAR18_SL.0002.0003.0005 - AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0015	77,37	0,12
	Sommano euro (A)			20,68
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B)			3,10
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			2,38
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			26,16
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,76%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0017.0002.0010	FONDIFOGLIA IN GRES a 120° (½ circonf.) per fondo pozzetti diam.300 conforme alle norme UNI-EN 295 ELEMENTI:			
	SAR18_AT.0001.0001.0002 - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0009	1.760,00	1,58
	SAR18_PR.0001.0006.0001 - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE - cadauno	0,0185	5,00	0,09
	SAR18_PR.0018.0002.0010 - FONDIFOGLIA IN GRES a 120° (½ circonf.) per fondo pozzetti diam.300 conforme alle norme UNI-EN 295 - metri	1,0000	24,50	24,50
	SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0074	26,41	0,20
	SAR18_SL.0002.0003.0005 - AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0019	77,37	0,15
	Sommano euro (A)			26,52
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06 = 1,5% * B)			3,98
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			3,05
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			33,55
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,77%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0017.0002.0011	FONDIFOGLIA IN GRES a 120° (½ circonf.) per fondo pozzetti diam. 400 conforme alle norme UNI-EN 295 ELEMENTI:			
	SAR18_AT.0001.0001.0002 - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0017	1.760,00	2,99
	SAR18_PR.0001.0006.0001 - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE - cadauno	0,0417	5,00	0,21
	SAR18_PR.0018.0002.0011 - FONDIFOGLIA IN GRES a 120° (½ circonf.) per fondo pozzetti diam. 400 conforme alle norme UNI-EN 295 - metri	1,0000	35,10	35,10
	SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0133	26,41	0,35
	SAR18_SL.0002.0003.0005 - AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi,	0,0033	77,37	0,26



	manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora			
	Sommano euro (A)			38,91
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09 = 1,5% * B)			5,84
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			4,48
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			49,23
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,93%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0017.0002.0012	FONDIFOGNA IN GRES a 120° (½ circonf.) per fondo pozzetti diam.500 conforme alle norme UNI-EN 295 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0020	1.760,00	3,52
SAR18_PR.0001.0006.0001	- PALLETS PER LATERIZI A PERDERE - cadauno	0,0278	5,00	0,14
SAR18_PR.0018.0002.0012	- FONDIFOGNA IN GRES a 120° (½ circonf.) per fondo pozzetti diam.500 conforme alle norme UNI-EN 295 - metri	1,0000	50,10	50,10
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0159	26,41	0,42
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0040	77,37	0,31
	Sommano euro (A)			54,49
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12 = 1,5% * B)			8,17
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			6,27
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			68,93
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,8%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0017.0002.0013	FONDIFOGNA IN GRES a 120° (½ circonf.) per fondo pozzetti diam.600 conforme alle norme UNI-EN 295 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0027	1.760,00	4,75
SAR18_PR.0001.0006.0001	- PALLETS PER LATERIZI A PERDERE - cadauno	0,0556	5,00	0,28
SAR18_PR.0018.0002.0013	- FONDIFOGNA IN GRES a 120° (½ circonf.) per fondo pozzetti diam.600 conforme alle norme UNI-EN 295 - metri	1,0000	72,10	72,10
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0212	26,41	0,56
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0053	77,37	0,41
	Sommano euro (A)			78,10
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18 = 1,5% * B)			11,72
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			8,98
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			98,80
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,74%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0017.0003.0001	GIUNTO IN GRES, a 45° (Braga) con giunzione poliuretanica diam.200x100-125-150-200 conforme alle norme UNI-EN 295 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0015	1.760,00	2,64
SAR18_PR.0001.0006.0001	- PALLETS PER LATERIZI A PERDERE - cadauno	0,0417	5,00	0,21
SAR18_PR.0018.0003.0001	- GIUNTO IN GRES, a 45° (Braga) con giunzione poliuretanica diam.200x100-125-150-200 conforme alle norme UNI-EN 295 - cadauno	1,0000	99,90	99,90
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0119	26,41	0,31
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA	0,0030	77,37	0,23



	compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora		
	Sommano euro (A)		103,29
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23 = 1,5% * B)		15,49
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		11,88
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno		130,66
	<i>Incidenza manodopera</i>		(0,31%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0017.0003.0002	GIUNTO IN GRES, a 45° (Braga) con giunzione poliuretanica diam.250x150 conforme alle norme UNI-EN 295 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0020	1.760,00	3,52
SAR18_PR.0001.0006.0001	- PALLETS PER LATERIZI A PERDERE - cadauno	0,0556	5,00	0,28
SAR18_PR.0018.0003.0002	- GIUNTO IN GRES, a 45° (Braga) con giunzione poliuretanica diam.250x150 conforme alle norme UNI-EN 295 - cadauno	1,0000	131,30	131,30
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0159	26,41	0,42
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0040	77,37	0,31
	Sommano euro (A)			135,83
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31 = 1,5% * B)			20,37
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			15,62
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			171,82
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,32%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0017.0003.0003	GIUNTO IN GRES, a 45° (Braga) con giunzione poliuretanica diam.250x200 conforme alle norme UNI-EN 295 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0028	1.760,00	4,93
SAR18_PR.0001.0006.0001	- PALLETS PER LATERIZI A PERDERE - cadauno	0,0556	5,00	0,28
SAR18_PR.0018.0003.0003	- GIUNTO IN GRES, a 45° (Braga) con giunzione poliuretanica diam.250x200 conforme alle norme UNI-EN 295 - cadauno	1,0000	131,30	131,30
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0222	26,41	0,59
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0056	77,37	0,43
	Sommano euro (A)			137,53
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31 = 1,5% * B)			20,63
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			15,82
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			173,98
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,44%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0017.0003.0004	GIUNTO IN GRES, a 45° (Braga) con giunzione poliuretanica diam.250x250 conforme alle norme UNI-EN 295 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0028	1.760,00	4,93
SAR18_PR.0001.0006.0001	- PALLETS PER LATERIZI A PERDERE - cadauno	0,0556	5,00	0,28
SAR18_PR.0018.0003.0004	- GIUNTO IN GRES, a 45° (Braga) con giunzione poliuretanica diam.250x250 conforme alle norme UNI-EN 295 - cadauno	1,0000	131,30	131,30
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0222	26,41	0,59



SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0056	77,37	0,43
Sommano euro (A)				137,53
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31 = 1,5% * B)				20,63
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				15,82
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				173,98
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,44%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0017.0003.0005	GIUNTO IN GRES, a 45° (Braga) con giunzione poliuretanica diam.300x150-200 conforme alle norme UNI-EN 295 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0028	1.760,00	4,93
SAR18_PR.0001.0006.0001	- PALLETS PER LATERIZI A PERDERE - cadauno	0,0556	5,00	0,28
SAR18_PR.0018.0003.0005	- GIUNTO IN GRES, a 45° (Braga) con giunzione poliuretanica diam.300x150-200 conforme alle norme UNI-EN 295 - cadauno	1,0000	170,30	170,30
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0222	26,41	0,59
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0083	77,37	0,64
Sommano euro (A)				176,74
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40 = 1,5% * B)				26,51
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				20,33
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				223,58
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,38%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0017.0003.0006	GIUNTO IN GRES, a 45° (Braga) con giunzione poliuretanica diam.300x250 conforme alle norme UNI-EN 295 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0042	1.760,00	7,39
SAR18_PR.0001.0006.0001	- PALLETS PER LATERIZI A PERDERE - cadauno	0,0833	5,00	0,42
SAR18_PR.0018.0003.0006	- GIUNTO IN GRES, a 45° (Braga) con giunzione poliuretanica diam.300x250 conforme alle norme UNI-EN 295 - cadauno	1,0000	248,00	248,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0333	26,41	0,88
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0083	77,37	0,64
Sommano euro (A)				257,33
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58 = 1,5% * B)				38,60
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				29,59
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				325,52
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,35%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0017.0003.0007	GIUNTO IN GRES, a 45° (Braga) con giunzione poliuretanica diam.300x300 conforme alle norme UNI-EN 295 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0050	1.760,00	8,80
SAR18_PR.0001.0006.0001	- PALLETS PER LATERIZI A PERDERE - cadauno	0,1250	5,00	0,63
SAR18_PR.0018.0003.0007	- GIUNTO IN GRES, a 45° (Braga) con giunzione poliuretanica diam.300x300 conforme alle norme UNI-EN 295 - cadauno	1,0000	248,00	248,00



SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0400	26,41	1,06
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0100	77,37	0,77
Sommano euro (A)				259,26
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58 = 1,5% * B)				38,89
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				29,82
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				327,97
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,42%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0017.0003.0008	GIUNTO IN GRES, a 45° (Braga) con giunzione poliuretanica diam.350x150-200 conforme alle norme UNI-EN 295 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0050	1.760,00	8,80
SAR18_PR.0001.0006.0001	- PALLETS PER LATERIZI A PERDERE - cadauno	0,1250	5,00	0,63
SAR18_PR.0018.0003.0008	- GIUNTO IN GRES, a 45° (Braga) con giunzione poliuretanica diam.350x150-200 conforme alle norme UNI-EN 295 - cadauno	1,0000	280,00	280,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0400	26,41	1,06
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0100	77,37	0,77
Sommano euro (A)				291,26
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66 = 1,5% * B)				43,69
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				33,50
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				368,45
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,37%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0017.0003.0009	GIUNTO IN GRES, a 45° (Braga) con giunzione poliuretanica diam.350x250 conforme alle norme UNI-EN 295 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0050	1.760,00	8,80
SAR18_PR.0001.0006.0001	- PALLETS PER LATERIZI A PERDERE - cadauno	0,1250	5,00	0,63
SAR18_PR.0018.0003.0009	- GIUNTO IN GRES, a 45° (Braga) con giunzione poliuretanica diam.350x250 conforme alle norme UNI-EN 295 - cadauno	1,0000	280,00	280,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0400	26,41	1,06
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0100	77,37	0,77
Sommano euro (A)				291,26
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66 = 1,5% * B)				43,69
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				33,50
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				368,45
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,37%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0017.0003.0010	GIUNTO IN GRES, a 45° (Braga) con giunzione poliuretanica diam.350x300 conforme alle norme UNI-EN 295 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0060	1.760,00	10,56
SAR18_PR.0001.0006.0001	- PALLETS PER LATERIZI A PERDERE - cadauno	0,0833	5,00	0,42
SAR18_PR.0018.0003.0010	- GIUNTO IN GRES, a 45° (Braga) con giunzione poliuretanica diam.350x300	1,0000	300,00	300,00



	conforme alle norme UNI-EN 295 - cadauno			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0476	26,41	1,26
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0119	77,37	0,92
	Sommano euro (A)			313,16
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,70 = 1,5% * B)			46,97
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			36,01
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			396,14
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,42%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0017.0003.0011	GIUNTO IN GRES, a 45° (Braga) con giunzione poliuretanica diam.400x150-200 conforme alle norme UNI-EN 295 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0060	1.760,00	10,56
SAR18_PR.0001.0006.0001	- PALLETS PER LATERIZI A PERDERE - cadauno	0,0833	5,00	0,42
SAR18_PR.0018.0003.0011	- GIUNTO IN GRES, a 45° (Braga) con giunzione poliuretanica diam.400x150-200 conforme alle norme UNI-EN 295 - cadauno	1,0000	311,00	311,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0476	26,41	1,26
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0119	77,37	0,92
	Sommano euro (A)			324,16
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73 = 1,5% * B)			48,62
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			37,28
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			410,06
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,4%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0017.0003.0012	GIUNTO IN GRES, a 45° (Braga) con giunzione poliuretanica diam.400x250 conforme alle norme UNI-EN 295 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0111	1.760,00	19,54
SAR18_PR.0001.0006.0001	- PALLETS PER LATERIZI A PERDERE - cadauno	0,1667	5,00	0,83
SAR18_PR.0018.0003.0012	- GIUNTO IN GRES, a 45° (Braga) con giunzione poliuretanica diam.400x250 conforme alle norme UNI-EN 295 - cadauno	1,0000	381,00	381,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0889	26,41	2,35
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0222	77,37	1,72
	Sommano euro (A)			405,44
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,91 = 1,5% * B)			60,82
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			46,63
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			512,89
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,6%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0017.0003.0013	GIUNTO IN GRES, a 45° (Braga) con giunzione poliuretanica diam.400x300 conforme alle norme UNI-EN 295 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0111	1.760,00	19,54
SAR18_PR.0001.0006.0001	- PALLETS PER LATERIZI A PERDERE - cadauno	0,1667	5,00	0,83
SAR18_PR.0018.0003.0013	- GIUNTO IN GRES, a 45° (Braga) con	1,0000	381,00	381,00



	giunzione poliuretanica diam.400x300 conforme alle norme UNI-EN 295 - cadauno			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0889	26,41	2,35
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0222	77,37	1,72
Sommano euro (A)				405,44
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,91 = 1,5% * B				60,82
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				46,63
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				512,89
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,6%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0017.0003.0014	GIUNTO A SQUADRA IN GRES con giunzione poliuretanica diam.200x100-125-150 conforme alle norme UNI-EN 295 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0015	1.760,00	2,64
SAR18_PR.0001.0006.0001	- PALLETS PER LATERIZI A PERDERE - cadauno	0,0417	5,00	0,21
SAR18_PR.0018.0003.0014	- GIUNTO A SQUADRA IN GRES con giunzione poliuretanica diam.200x100-125-150 conforme alle norme UNI-EN 295 - cadauno	1,0000	101,70	101,70
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0119	26,41	0,31
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0030	77,37	0,23
Sommano euro (A)				105,09
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24 = 1,5% * B				15,76
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				12,09
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				132,94
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,31%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0017.0003.0015	GIUNTO A SQUADRA IN GRES con giunzione poliuretanica diam.200x200 conforme alle norme UNI-EN 295 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0020	1.760,00	3,52
SAR18_PR.0001.0006.0001	- PALLETS PER LATERIZI A PERDERE - cadauno	0,0556	5,00	0,28
SAR18_PR.0018.0003.0015	- GIUNTO A SQUADRA IN GRES con giunzione poliuretanica diam.200x200 conforme alle norme UNI-EN 295 - cadauno	1,0000	101,70	101,70
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0159	26,41	0,42
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0040	77,37	0,31
Sommano euro (A)				106,23
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24 = 1,5% * B				15,93
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				12,22
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				134,38
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,41%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0017.0003.0016	GIUNTO A SQUADRA IN GRES con giunzione poliuretanica diam.250x125-150 conforme alle norme UNI-EN 295 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0020	1.760,00	3,52
SAR18_PR.0001.0006.0001	- PALLETS PER LATERIZI A PERDERE -	0,0556	5,00	0,28



	cadauno			
SAR18_PR.0018.0003.0016	- GIUNTO A SQUADRA IN GRES con giunzione poliuretanica diam.250x125-150 conforme alle norme UNI-EN 295 - cadauno	1,0000	131,40	131,40
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0159	26,41	0,42
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0040	77,37	0,31
	Sommano euro (A)			135,93
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31 = 1,5% * B)			20,39
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			15,63
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			171,95
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,32%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0017.0003.0017	GIUNTO A SQUADRA IN GRES con giunzione poliuretanica diam.250x200 conforme alle norme UNI-EN 295 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0028	1.760,00	4,93
SAR18_PR.0001.0006.0001	- PALLETS PER LATERIZI A PERDERE - cadauno	0,0556	5,00	0,28
SAR18_PR.0018.0003.0017	- GIUNTO A SQUADRA IN GRES con giunzione poliuretanica diam.250x200 conforme alle norme UNI-EN 295 - cadauno	1,0000	131,40	131,40
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0222	26,41	0,59
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0056	77,37	0,43
	Sommano euro (A)			137,63
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31 = 1,5% * B)			20,64
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			15,83
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			174,10
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,44%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0017.0003.0018	GIUNTO A SQUADRA IN GRES con giunzione poliuretanica diam.250x250 conforme alle norme UNI-EN 295 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0028	1.760,00	4,93
SAR18_PR.0001.0006.0001	- PALLETS PER LATERIZI A PERDERE - cadauno	0,0556	5,00	0,28
SAR18_PR.0018.0003.0018	- GIUNTO A SQUADRA IN GRES con giunzione poliuretanica diam.250x250 conforme alle norme UNI-EN 295 - cadauno	1,0000	202,00	202,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0222	26,41	0,59
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0056	77,37	0,43
	Sommano euro (A)			208,23
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47 = 1,5% * B)			31,23
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			23,95
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			263,41
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,29%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0017.0003.0019	GIUNTO A SQUADRA IN GRES con giunzione poliuretanica diam.300x150-200 conforme alle norme UNI-EN 295 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0028	1.760,00	4,93



SAR18_PR.0001.0006.0001	- PALLETS PER LATERIZI A PERDERE - cadauno	0,0556	5,00	0,28
SAR18_PR.0018.0003.0019	- GIUNTO A SQUADRA IN GRES con giunzione poliuretanica diam.300x125-150-200 conforme alle norme UNI-EN 295 - cadauno	1,0000	202,00	202,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0222	26,41	0,59
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0056	77,37	0,43
Sommano euro (A)				208,23
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47 = 1,5% * B)				31,23
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				23,95
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				263,41
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,29%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0017.0003.0020	GIUNTO A SQUADRA IN GRES con giunzione poliuretanica diam.300x250 conforme alle norme UNI-EN 295 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0042	1.760,00	7,39
SAR18_PR.0001.0006.0001	- PALLETS PER LATERIZI A PERDERE - cadauno	0,0833	5,00	0,42
SAR18_PR.0018.0003.0020	- GIUNTO A SQUADRA IN GRES con giunzione poliuretanica diam.300x250 conforme alle norme UNI-EN 295 - cadauno	1,0000	248,00	248,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0333	26,41	0,88
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0083	77,37	0,64
Sommano euro (A)				257,33
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58 = 1,5% * B)				38,60
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				29,59
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				325,52
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,35%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0017.0003.0021	GIUNTO A SQUADRA IN GRES con giunzione poliuretanica diam.300x300 conforme alle norme UNI-EN 295 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0050	1.760,00	8,80
SAR18_PR.0001.0006.0001	- PALLETS PER LATERIZI A PERDERE - cadauno	0,1250	5,00	0,63
SAR18_PR.0018.0003.0021	- GIUNTO A SQUADRA IN GRES con giunzione poliuretanica diam.300x300 conforme alle norme UNI-EN 295 - cadauno	1,0000	248,00	248,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0400	26,41	1,06
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0100	77,37	0,77
Sommano euro (A)				259,26
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58 = 1,5% * B)				38,89
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				29,82
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				327,97
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,42%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0017.0003.0022	GIUNTO A SQUADRA IN GRES con giunzione poliuretanica diam.350x150-200 conforme alle norme UNI-EN 295 ELEMENTI:			



SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0050	1.760,00	8,80
SAR18_PR.0001.0006.0001	- PALLETS PER LATERIZI A PERDERE - cadauno	0,1250	5,00	0,63
SAR18_PR.0018.0003.0022	- GIUNTO A SQUADRA IN GRES con giunzione poliuretanica diam.350x150-200 conforme alle norme UNI-EN 295 - cadauno	1,0000	280,00	280,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0400	26,41	1,06
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0100	77,37	0,77
Sommano euro (A)				291,26
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66 = 1,5% * B)				43,69
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				33,50
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				368,45
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,37%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0017.0003.0023	GIUNTO A SQUADRA IN GRES con giunzione poliuretanica diam.350x250 conforme alle norme UNI-EN 295 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0050	1.760,00	8,80
SAR18_PR.0001.0006.0001	- PALLETS PER LATERIZI A PERDERE - cadauno	0,1250	5,00	0,63
SAR18_PR.0018.0003.0023	- GIUNTO A SQUADRA IN GRES con giunzione poliuretanica diam.350x250 conforme alle norme UNI-EN 295 - cadauno	1,0000	280,00	280,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0400	26,41	1,06
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0100	77,37	0,77
Sommano euro (A)				291,26
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66 = 1,5% * B)				43,69
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				33,50
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				368,45
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,37%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0017.0003.0024	GIUNTO A SQUADRA IN GRES con giunzione poliuretanica diam.350x300 conforme alle norme UNI-EN 295 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0060	1.760,00	10,56
SAR18_PR.0001.0006.0001	- PALLETS PER LATERIZI A PERDERE - cadauno	0,0833	5,00	0,42
SAR18_PR.0018.0003.0024	- GIUNTO A SQUADRA IN GRES con giunzione poliuretanica diam.350x300 conforme alle norme UNI-EN 295 - cadauno	1,0000	280,00	280,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0476	26,41	1,26
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0119	77,37	0,92
Sommano euro (A)				293,16
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66 = 1,5% * B)				43,97
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				33,71
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				370,84
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,44%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0017.0003.0025	GIUNTO A SQUADRA IN GRES con giunzione poliuretanica diam.400x150-200 conforme alle norme UNI-EN 295			



ELEMENTI:				
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0060	1.760,00	10,56
SAR18_PR.0001.0006.0001	- PALLETS PER LATERIZI A PERDERE - cadauno	0,0833	5,00	0,42
SAR18_PR.0018.0003.0025	- GIUNTO A SQUADRA IN GRES con giunzione poliuretanica diam.400x150-200 conforme alle norme UNI-EN 295 - cadauno	1,0000	311,00	311,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0476	26,41	1,26
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0119	77,37	0,92
Sommano euro (A)				324,16
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73 = 1,5% * B)				48,62
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				37,28
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				410,06
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,4%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0017.0003.0026	GIUNTO A SQUADRA IN GRES con giunzione poliuretanica diam.400x250 conforme alle norme UNI-EN 295 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0111	1.760,00	19,54
SAR18_PR.0001.0006.0001	- PALLETS PER LATERIZI A PERDERE - cadauno	0,1667	5,00	0,83
SAR18_PR.0018.0003.0026	- GIUNTO A SQUADRA IN GRES con giunzione poliuretanica diam.400x250 conforme alle norme UNI-EN 295 - cadauno	1,0000	381,00	381,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0889	26,41	2,35
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0222	77,37	1,72
Sommano euro (A)				405,44
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,91 = 1,5% * B)				60,82
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				46,63
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				512,89
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,6%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0017.0003.0027	GIUNTO A SQUADRA IN GRES con giunzione poliuretanica diam.400x300 conforme alle norme UNI-EN 295 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0111	1.760,00	19,54
SAR18_PR.0001.0006.0001	- PALLETS PER LATERIZI A PERDERE - cadauno	0,1667	5,00	0,83
SAR18_PR.0018.0003.0027	- GIUNTO A SQUADRA IN GRES con giunzione poliuretanica diam.400x300 conforme alle norme UNI-EN 295 - cadauno	1,0000	381,00	381,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0889	26,41	2,35
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0222	77,37	1,72
Sommano euro (A)				405,44
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,91 = 1,5% * B)				60,82
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				46,63
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				512,89
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,6%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0017.0003.0028	GIUNTO SEMPLICE (braga) O A SQUADRA IN GRES per allacci, con giunzione in			



	gomma diam.125x100-125 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0009	1.760,00	1,58
SAR18_PR.0001.0006.0001	- PALLETS PER LATERIZI A PERDERE - cadauno	0,0333	5,00	0,17
SAR18_PR.0018.0003.0028	- GIUNTO SEMPLICE (braga) O A SQUADRA IN GRES per allacci, con giunzione in gomma diam.125x100-125 conforme alle norme UNI-EN 295 - cadauno	1,0000	40,80	40,80
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0070	26,41	0,18
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0018	77,37	0,14
	Sommano euro (A)			42,87
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10 = 1,5% * B			6,43
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			4,93
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			54,23
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,44%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0017.0003.0029	GIUNTO SEMPLICE (braga) O A SQUADRA IN GRES per allacci, con giunzione in gomma diam.150x100-125-150 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0010	1.760,00	1,76
SAR18_PR.0001.0006.0001	- PALLETS PER LATERIZI A PERDERE - cadauno	0,0270	5,00	0,14
SAR18_PR.0018.0003.0029	- GIUNTO SEMPLICE (braga) O A SQUADRA IN GRES per allacci, con giunzione in gomma diam.150x100-125-150 conforme alle norme UNI-EN 295 - cadauno	1,0000	52,50	52,50
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0083	26,41	0,22
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0021	77,37	0,16
	Sommano euro (A)			54,78
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12 = 1,5% * B			8,22
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			6,30
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			69,30
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,42%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0017.0003.0030	GIUNTO SEMPLICE (braga) O A SQUADRA IN GRES per allacci, con giunzione in gomma diam.200x100-125 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0015	1.760,00	2,64
SAR18_PR.0001.0006.0001	- PALLETS PER LATERIZI A PERDERE - cadauno	0,0417	5,00	0,21
SAR18_PR.0018.0003.0030	- GIUNTO SEMPLICE (braga) O A SQUADRA IN GRES per allacci, con giunzione in gomma diam.200x100-125 conforme alle norme UNI-EN 295 - cadauno	1,0000	90,90	90,90
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0119	26,41	0,31
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0030	77,37	0,23
	Sommano euro (A)			94,29
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21 = 1,5% * B			14,14
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			10,84
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			119,27
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,34%)



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0017.0003.0031	GIUNTO SEMPLICE (braga) O A SQUADRA IN GRES per allacci, con giunzione in gomma diam.200x200 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0015	1.760,00	2,64
SAR18_PR.0001.0006.0001	- PALLETS PER LATERIZI A PERDERE - cadauno	0,0417	5,00	0,21
SAR18_PR.0018.0003.0031	- GIUNTO SEMPLICE (braga) O A SQUADRA IN GRES per allacci, con giunzione in gomma diam.200x200 - cadauno	1,0000	99,90	99,90
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0119	26,41	0,31
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0030	77,37	0,23
	Sommano euro (A)			103,29
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23 = 1,5% * B)			15,49
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			11,88
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			130,66
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,31%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0017.0004.0001	SIFONE orizzontale tipo FIRENZE IN GRES, completo di giunzioni poliuretaniche diam.100 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0010	1.760,00	1,76
SAR18_PR.0001.0006.0001	- PALLETS PER LATERIZI A PERDERE - cadauno	0,0270	5,00	0,14
SAR18_PR.0018.0004.0001	- SIFONE orizzontale tipo FIRENZE IN GRES, completo di giunzioni poliuretaniche diam.100 - cadauno	1,0000	171,00	171,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0083	26,41	0,22
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0021	77,37	0,16
	Sommano euro (A)			173,28
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39 = 1,5% * B)			25,99
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			19,93
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			219,20
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,13%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0017.0004.0002	SIFONE orizzontale tipo FIRENZE IN GRES, completo di giunzioni poliuretaniche diam.150 conforme alle norme UNI-EN 295 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0010	1.760,00	1,76
SAR18_PR.0001.0006.0001	- PALLETS PER LATERIZI A PERDERE - cadauno	0,0270	5,00	0,14
SAR18_PR.0018.0004.0003	- SIFONE orizzontale tipo FIRENZE IN GRES, completo di giunzioni poliuretaniche diam.150 conforme alle norme UNI-EN 295 - cadauno	1,0000	192,00	192,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0083	26,41	0,22
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0021	77,37	0,16
	Sommano euro (A)			194,28
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44 = 1,5% * B)			29,14
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			22,34
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			245,76
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,12%)



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0017.0004.0003	SIFONE orizzontale tipo FIRENZE IN GRES, completo di giunzioni poliuretaniche diam.200 conforme alle norme UNI-EN 295 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0015	1.760,00	2,64
SAR18_PR.0001.0006.0001	- PALLETS PER LATERIZI A PERDERE - cadauno	0,0417	5,00	0,21
SAR18_PR.0018.0004.0004	- SIFONE orizzontale tipo FIRENZE IN GRES, completo di giunzioni poliuretaniche diam.200 conforme alle norme UNI-EN 295 - cadauno	1,0000	283,30	283,30
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0119	26,41	0,31
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0030	77,37	0,23
	Sommano euro (A)			286,69
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65 = 1,5% * B)			43,00
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			32,97
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			362,66
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,11%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0017.0004.0004	SIFONE orizzontale tipo FIRENZE IN GRES, completo di giunzioni poliuretaniche diam.250 conforme alle norme UNI-EN 295 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0020	1.760,00	3,52
SAR18_PR.0001.0006.0001	- PALLETS PER LATERIZI A PERDERE - cadauno	0,0556	5,00	0,28
SAR18_PR.0018.0004.0005	- SIFONE orizzontale tipo FIRENZE IN GRES, completo di giunzioni poliuretaniche diam.250 conforme alle norme UNI-EN 295 - cadauno	1,0000	413,60	413,60
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0159	26,41	0,42
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0040	77,37	0,31
	Sommano euro (A)			418,13
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94 = 1,5% * B)			62,72
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			48,09
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			528,94
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,1%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0017.0004.0005	SIFONE orizzontale tipo FIRENZE IN GRES, completo di giunzioni poliuretaniche diam.300 conforme alle norme UNI-EN 295 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0028	1.760,00	4,93
SAR18_PR.0001.0006.0001	- PALLETS PER LATERIZI A PERDERE - cadauno	0,0556	5,00	0,28
SAR18_PR.0018.0004.0006	- SIFONE orizzontale tipo FIRENZE IN GRES, completo di giunzioni poliuretaniche diam.300 conforme alle norme UNI-EN 295 - cadauno	1,0000	626,70	626,70
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0222	26,41	0,59
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0056	77,37	0,43
	Sommano euro (A)			632,93
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,42 = 1,5% * B)			94,94
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			72,79



	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno		800,66
	<i>Incidenza manodopera</i>		(0,1%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0017.0004.0006	SIFONE FIRENZE con doppia ispezione per allacci, con giunzione in gomma diam.125 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0009	1.760,00	1,58
SAR18_PR.0001.0006.0001	- PALLETS PER LATERIZI A PERDERE - cadauno	0,0333	5,00	0,17
SAR18_PR.0018.0004.0007	- SIFONE FIRENZE con doppia ispezione per allacci, con giunzione in gomma diam.125 conforme alle norme UNI-EN 295 - cadauno	1,0000	106,08	106,08
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0070	26,41	0,18
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0018	77,37	0,14
	Sommano euro (A)			108,15
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24 = 1,5% * B)			16,22
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			12,44
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			136,81
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,18%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0017.0004.0007	SIFONE FIRENZE con doppia ispezione per allacci, con giunzione in gomma diam.150 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0010	1.760,00	1,76
SAR18_PR.0001.0006.0001	- PALLETS PER LATERIZI A PERDERE - cadauno	0,0270	5,00	0,14
SAR18_PR.0018.0004.0008	- SIFONE FIRENZE con doppia ispezione per allacci, con giunzione in gomma diam.150 conforme alle norme UNI-EN 295 - cadauno	1,0000	146,90	146,90
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0083	26,41	0,22
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0021	77,37	0,16
	Sommano euro (A)			149,18
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34 = 1,5% * B)			22,38
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			17,16
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			188,72
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,15%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0017.0004.0008	SIFONE FIRENZE con doppia ispezione per allacci, con giunzione in gomma diam.200 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0010	1.760,00	1,76
SAR18_PR.0001.0006.0001	- PALLETS PER LATERIZI A PERDERE - cadauno	0,0270	5,00	0,14
SAR18_PR.0018.0004.0009	- SIFONE FIRENZE con doppia ispezione per allacci, con giunzione in gomma diam.200 - cadauno	1,0000	244,00	244,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0083	26,41	0,22
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0021	77,37	0,16
	Sommano euro (A)			246,28
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55 = 1,5% * B)			36,94



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		28,32
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno		311,54
	<i>Incidenza manodopera</i>		(0,09%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0017.0005.0001	MATTONELLA IN GRES 240x120x15 mm per fondo e pareti pozzetti conforme alle norme UNI-EN 295 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0010	1.760,00	1,76
SAR18_PR.0001.0006.0001	- PALLETS PER LATERIZI A PERDERE - cadauno	0,0357	5,00	0,18
SAR18_PR.0018.0005.0001	- MATTONELLA IN GRES 240x120x15 mm per fondo e pareti pozzetti conforme alle norme UNI-EN 295 - metri quadri	1,0000	29,50	29,50
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0102	26,41	0,27
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0026	77,37	0,20
	Sommano euro (A)			31,91
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07 = 1,5% * B)			4,79
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			3,67
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			40,37
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,87%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0017.0006.0001	CURVA A 15° -30° -45° -90° IN GRES per allacci, con GIUZIONE IN GOMMA diam.125 conforme alle norme UNI-EN 295 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0002	1.760,00	0,35
SAR18_PR.0001.0006.0001	- PALLETS PER LATERIZI A PERDERE - cadauno	0,0083	5,00	0,04
SAR18_PR.0018.0006.0001	- CURVA A 15° -30° -45° -90° IN GRES per allacci, con GIUZIONE IN GOMMA diam.125 conforme alle norme UNI-EN 295 - cadauno	1,0000	27,30	27,30
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0018	26,41	0,05
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0004	77,37	0,03
	Sommano euro (A)			27,77
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06 = 1,5% * B)			4,17
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			3,19
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			35,13
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,17%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0017.0006.0002	CURVA A 90° IN GRES per allacci, con GIUNZIONE IN GOMMA diam.125 conforme alle norme UNI-EN 295 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0004	1.760,00	0,70
SAR18_PR.0001.0006.0001	- PALLETS PER LATERIZI A PERDERE - cadauno	0,0100	5,00	0,05
SAR18_PR.0018.0006.0002	- CURVA A 90° IN GRES per allacci, con GIUNZIONE IN GOMMA diam.125 conforme alle norme UNI-EN 295 - cadauno	1,0000	27,30	27,30
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0029	26,41	0,08
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0007	77,37	0,05
	Sommano euro (A)			28,18
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06 = 1,5% * B)			4,23



	all'impresa per euro 0,06 = 1,5% * B			3,24
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			35,65
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,28%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0017.0006.0003	CURVA A 15° -30° -45° IN GRES per allacci, con GIUNZIONE IN GOMMA diam.150 conforme alle norme UNI-EN 295 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0006	1.760,00	1,06
SAR18_PR.0001.0006.0001	- PALLETS PER LATERIZI A PERDERE - cadauno	0,0167	5,00	0,08
SAR18_PR.0018.0006.0003	- CURVA A 15° -30° -45° IN GRES per allacci, con GIUNZIONE IN GOMMA diam.150 conforme alle norme UNI-EN 295 - cadauno	1,0000	33,70	33,70
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0048	26,41	0,13
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0012	77,37	0,09
	Sommano euro (A)			35,06
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08 = 1,5% * B)			5,26
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			4,03
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			44,35
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,38%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0018.0001.0001	CANNA IN PVC opportunamente valvolato del diametro di 1"1/2 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0019.0001.0001	- CANNA IN PVC opportunamente valvolato del diametro di 1"1/2 - metri	1,0000	5,50	5,50
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0016	26,41	0,04
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0008	58,02	0,05
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0012	58,02	0,07
	Sommano euro (A)			5,66
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)			0,85
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,65
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			7,16
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,54%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0018.0001.0002	TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 110 mm.,SPESSORE 3,2 mm, in barre da 6 ml. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0012.0001	- IMBALLAGGI VARI, a stima - cadauno	0,0300	1,00	0,03
SAR18_PR.0019.0001.0002	- TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 110 mm.,SPESSORE 3,2 mm, in barre da 6 ml. - metri	1,0000	5,07	5,07
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0033	26,41	0,09
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0017	58,02	0,10



SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0025	58,02	0,15
Sommano euro (A)				5,44
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)				0,82
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,63
TOTALE (A + B + C) euro / metri				6,89
<i>Incidenza manodopera</i>				(3,34%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0018.0001.0003	TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 125 mm.,SPESSORE 3,2 mm, in barre da 6 ml. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0012.0001	- IMBALLAGGI VARI, a stima - cadauno	0,0300	1,00	0,03
SAR18_PR.0019.0001.0003	- TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 125 mm.,SPESSORE 3,2 mm, in barre da 6 ml. - metri	1,0000	5,79	5,79
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0040	26,41	0,11
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0020	58,02	0,12
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0030	58,02	0,17
Sommano euro (A)				6,22
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)				0,93
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,72
TOTALE (A + B + C) euro / metri				7,87
<i>Incidenza manodopera</i>				(3,56%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0018.0001.0004	TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 160 mm.,SPESSORE 4,0 mm, in barre da 6 ml. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0012.0001	- IMBALLAGGI VARI, a stima - cadauno	0,0300	1,00	0,03
SAR18_PR.0019.0001.0004	- TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 160 mm.,SPESSORE 4,0 mm, in barre da 6 ml. - metri	1,0000	8,81	8,81
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0050	26,41	0,13
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0025	58,02	0,15
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0038	58,02	0,22
Sommano euro (A)				9,34
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)				1,40
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				1,07
TOTALE (A + B + C) euro / metri				11,81
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,88%)



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0018.0001.0005	TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 200 mm.,SPESSORE 4,9 mm, in barre da 6 ml. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0012.0001	- IMBALLAGGI VARI, a stima - cadauno	0,0500	1,00	0,05
SAR18_PR.0019.0001.0005	- TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 200 mm.,SPESSORE 4,9 mm, in barre da 6 ml. - metri	1,0000	13,48	13,48
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0067	26,41	0,18
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0033	58,02	0,19
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0050	58,02	0,29
Sommano euro (A)				14,19
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B)				2,13
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				1,63
TOTALE (A + B + C) euro / metri				17,95
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,56%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0018.0001.0006	TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 250 mm.,SPESSORE 6,2 mm, in barre da 6 ml. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0012.0001	- IMBALLAGGI VARI, a stima - cadauno	0,0800	1,00	0,08
SAR18_PR.0019.0001.0006	- TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 250 mm.,SPESSORE 6,2 mm, in barre da 6 ml. - metri	1,0000	21,45	21,45
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0100	26,41	0,26
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0050	58,02	0,29
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0075	58,02	0,44
Sommano euro (A)				22,52
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B)				3,38
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				2,59
TOTALE (A + B + C) euro / metri				28,49
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,39%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0018.0001.0007	TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 315 mm.,SPESSORE 7,7 mm, in barre da 6 ml. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0012.0001	- IMBALLAGGI VARI, a stima - cadauno	0,1000	1,00	0,10
SAR18_PR.0019.0001.0007	- TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN4 SDR41 per condotte di	1,0000	34,00	34,00



	scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 315 mm.,SPESSORE 7,7 mm, in barre da 6 ml. - metri			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0100	58,02	0,58
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0150	58,02	0,87
Sommano euro (A)				36,08
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08 = 1,5% * B)				5,41
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				4,15
TOTALE (A + B + C) euro / metri				45,64
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,98%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0018.0001.0008	TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 400 mm.,SPESSORE 9,8 mm, in barre da 6 ml. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0012.0001	- IMBALLAGGI VARI, a stima - cadauno	0,2600	1,00	0,26
SAR18_PR.0019.0001.0008	- TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 400 mm.,SPESSORE 9,8 mm, in barre da 6 ml. - metri	1,0000	55,11	55,11
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0267	26,41	0,71
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0133	58,02	0,77
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0200	58,02	1,16
Sommano euro (A)				58,01
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13 = 1,5% * B)				8,70
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				6,67
TOTALE (A + B + C) euro / metri				73,38
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,48%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0018.0001.0009	TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 500 mm.,SPESSORE 12,3 mm, in barre da 6 ml. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0012.0001	- IMBALLAGGI VARI, a stima - cadauno	0,3100	1,00	0,31
SAR18_PR.0019.0001.0009	- TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 500 mm.,SPESSORE 12,3 mm, in barre da 6 ml. - metri	1,0000	94,49	94,49
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0417	26,41	1,10
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0208	58,02	1,21



SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0313	58,02	1,82
Sommano euro (A)				98,93
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22 = 1,5% * B)				14,84
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				11,38
TOTALE (A + B + C) euro / metri				125,15
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,26%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0018.0001.0010	TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN2 SDR51 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 160 mm.,SPESSORE 3,2 mm, in barre da 6 ml. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0012.0001	- IMBALLAGGI VARI, a stima - cadauno	3,0000	1,00	3,00
SAR18_PR.0019.0001.0010	- TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN2 SDR51 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 160 mm.,SPESSORE 3,2 mm, in barre da 6 ml. - metri	1,0000	6,69	6,69
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0050	26,41	0,13
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0025	58,02	0,15
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0038	58,02	0,22
Sommano euro (A)				10,19
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)				1,53
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				1,17
TOTALE (A + B + C) euro / metri				12,89
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,64%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0018.0001.0011	TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN2 SDR51 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 200 mm.,SPESSORE 3,9 mm, in barre da 6 ml. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0012.0001	- IMBALLAGGI VARI, a stima - cadauno	5,0000	1,00	5,00
SAR18_PR.0019.0001.0011	- TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN2 SDR51 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 200 mm.,SPESSORE 3,9 mm, in barre da 6 ml. - metri	1,0000	10,07	10,07
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0067	26,41	0,18
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0033	58,02	0,19
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0050	58,02	0,29
Sommano euro (A)				15,73
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B)				2,36
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				1,81
TOTALE (A + B + C) euro / metri				19,90
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,31%)



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0018.0001.0012	TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN2 SDR51 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 250 mm.,SPESSORE 4,9 mm, in barre da 6 ml. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0012.0001	- IMBALLAGGI VARI, a stima - cadauno	8,0000	1,00	8,00
SAR18_PR.0019.0001.0012	- TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN2 SDR51 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 250 mm.,SPESSORE 4,9 mm, in barre da 6 ml. - metri	1,0000	15,37	15,37
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0100	26,41	0,26
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0050	58,02	0,29
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0075	58,02	0,44
Sommano euro (A)				24,36
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B)				3,65
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				2,80
TOTALE (A + B + C) euro / metri				30,81
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,21%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0018.0001.0013	TUBO IN PVC VULCANTUBO DIAM.32 MM., SPESSORE 3,0, colore rosso, in barre da ml 3, per scarichi di acque calde ELEMENTI:			
SAR18_PR.0019.0001.0013	- TUBO IN PVC VULCANTUBO DIAM.32 MM., SPESSORE 3,0, colore rosso, in barre da ml 3, per scarichi di acque calde - metri	1,0000	3,80	3,80
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0016	26,41	0,04
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0008	58,02	0,05
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0012	58,02	0,07
Sommano euro (A)				3,96
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)				0,59
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,46
TOTALE (A + B + C) euro / metri				5,01
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,2%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0018.0001.0014	TUBO IN PVC VULVANTUBO , DIAM.40 MM., SPESSORE 3,0, colore rosso, in barre da ml.3, per scarichi di acque calde ELEMENTI:			
SAR18_PR.0019.0001.0014	- TUBO IN PVC VULVANTUBO , DIAM.40 MM., SPESSORE 3,0, colore rosso, in barre da ml.3, per scarichi di acque calde - metri	1,0000	3,80	3,80
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0016	26,41	0,04
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0008	58,02	0,05
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0012	58,02	0,07
Sommano euro (A)				3,96
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)				0,59



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		0,46
	TOTALE (A + B + C) euro / metri		5,01
	<i>Incidenza manodopera</i>		(2,2%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0018.0001.0015	TUBO IN PVC VULCANTUBO , DIAM.50 MM., SPESSORE 3,0, colore rosso, in barre da ml.3, per scarichi di acque calde ELEMENTI:			
SAR18_PR.0019.0001.0015	- TUBO IN PVC VULCANTUBO , DIAM.50 MM., SPESSORE 3,0, colore rosso, in barre da ml.3, per scarichi di acque calde - metri	1,0000	4,80	4,80
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0016	26,41	0,04
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0008	58,02	0,05
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0012	58,02	0,07
	Sommano euro (A)			4,96
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)			0,74
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,57
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			6,27
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,75%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0018.0001.0016	TUBO IN PVC VULCANTUBO , DIAM.100 MM., SPESSORE 3,0, colore rosso, in barre da ml.3, per scarichi di acque calde ELEMENTI:			
SAR18_PR.0019.0001.0016	- TUBO IN PVC VULCANTUBO , DIAM.100 MM., SPESSORE 3,0, colore rosso, in barre da ml.3, per scarichi di acque calde - metri	1,0000	7,03	7,03
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0029	26,41	0,08
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0014	58,02	0,08
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0021	58,02	0,12
	Sommano euro (A)			7,31
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)			1,10
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,84
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			9,25
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,16%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0018.0001.0017	TUBO IN PVC VULCANTUBO , DIAM.125 MM., SPESSORE 3,0, colore rosso, in barre da ml.3, per scarichi di acque calde ELEMENTI:			
SAR18_PR.0019.0001.0017	- TUBO IN PVC VULCANTUBO , DIAM.125 MM., SPESSORE 3,0, colore rosso, in barre da ml.3, per scarichi di acque calde - metri	1,0000	8,87	8,87
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0040	26,41	0,11
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0020	58,02	0,12
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0030	58,02	0,17
	Sommano euro (A)			9,27
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)			1,39
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			1,07
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			11,73



		<i>Incidenza manodopera</i>		(2,39%)
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0018.0001.0018	TUBO IN PVC VULCANTUBO , DIAM.140 MM., SPESSORE, 3,2, colore rosso, in barre da ml.3, per scarichi di acque calde ELEMENTI:			
SAR18_PR.0019.0001.0018	- TUBO IN PVC VULCANTUBO , DIAM.140 MM., SPESSORE, 3,2, colore rosso, in barre da ml.3, per scarichi di acque calde - metri	1,0000	11,10	11,10
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0044	26,41	0,12
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0022	58,02	0,13
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0033	58,02	0,19
	Sommano euro (A)			11,54
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B)			1,73
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			1,33
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			14,60
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,05%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0019.0001.0001	TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN 681/1.Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto terzo. Per PN 6 FI 63 spessore 2.0 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0020.0001.0003	- TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN 681/1.Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto terzo. Per PN 6 FI 63 spessore 2.0 mm - metri	1,0000	1,94	1,94
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0016	26,41	0,04
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0008	58,02	0,05
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0012	58,02	0,07
	Sommano euro (A)			2,10
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B)			0,32
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,24



	TOTALE (A + B + C) euro / metri		2,66
	<i>Incidenza manodopera</i>		(4,14%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0019.0001.0002	TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto terzo. Per PN 6 FI 75 spessore 2.3 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0020.0001.0004	- TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto terzo. Per PN 6 FI 75 spessore 2.3 mm - metri	1,0000	2,96	2,96
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0020	26,41	0,05
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0010	58,02	0,06
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0015	58,02	0,09
	Sommano euro (A)			3,16
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B			0,47
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,36
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			3,99
	<i>Incidenza manodopera</i>			(3,26%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0019.0001.0003	TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto terzo. Per PN 6 FI 90 spessore 2.8 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0020.0001.0005	- TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni saranno prodotte con la sola	1,0000	3,72	3,72



	aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto terzo. Per PN 6 FI 90 spessore 2.8 mm - metri			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0024	26,41	0,06
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0012	58,02	0,07
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0018	58,02	0,10
Sommano euro (A)				3,95
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)				0,59
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,45
TOTALE (A + B + C) euro / metri				4,99
<i>Incidenza manodopera</i>				(3,21%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0019.0001.0004	TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto terzo. Per PN 6 FI 110 spessore 2.7 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0020.0001.0006	- TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto terzo. Per PN 6 FI 110 spessore 2.7 mm - metri	1,0000	4,44	4,44
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0033	26,41	0,09
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0017	58,02	0,10
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0025	58,02	0,15



	Sommano euro (A)		4,78
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)		0,72
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		0,55
	TOTALE (A + B + C) euro / metri		6,05
	<i>Incidenza manodopera</i>		(3,8%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0019.0001.0005	TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto terzo. Per PN 6 FI 125 spessore 3.1 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0020.0001.0007	- TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto terzo. Per PN6 FI 125 spessore 3.1 mm - metri	1,0000	5,81	5,81
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0040	26,41	0,11
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0020	58,02	0,12
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0030	58,02	0,17
	Sommano euro (A)			6,21
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)			0,93
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,71
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			7,85
	<i>Incidenza manodopera</i>			(3,57%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0019.0001.0006	TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto terzo. Per PN 6 FI 140 spessore 3.5 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0020.0001.0008	- TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per	1,0000	7,28	7,28



	condotte in pressione di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto terzo. Per PN6 FI 140 spessore 3.5 mm - metri			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0044	26,41	0,12
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0022	58,02	0,13
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0033	58,02	0,19
Sommano euro (A)				7,72
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)				1,16
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,89
TOTALE (A + B + C) euro / metri				9,77
<i>Incidenza manodopera</i>				(3,07%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0019.0001.0007	TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto terzo. Per PN 6 FI 160 spessore 4.0 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0020.0001.0009	- TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto terzo. Per PN 6 FI 160 spessore 4.0 mm - metri	1,0000	9,42	9,42
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0050	26,41	0,13
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della	0,0025	58,02	0,15



	portata utile fino a: 8,0 t - ora			
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0038	58,02	0,22
	Sommano euro (A)			9,92
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)			1,49
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			1,14
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			12,55
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,71%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0019.0001.0008	TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto terzo. Per PN 6 FI 180 spessore 4.4 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0020.0001.0010	- TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto terzo. Per PN 6 FI 180 spessore 4.4 mm - metri	1,0000	11,74	11,74
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0057	26,41	0,15
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0029	58,02	0,17
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0043	58,02	0,25
	Sommano euro (A)			12,31
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B)			1,85
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			1,42
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			15,58
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,5%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0019.0001.0009	TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di			



cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto terzo. Per PN 6 FI 200 spessore 4.9 mm ELEMENTI:				
SAR18_PR.0020.0001.0011	- TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto terzo. Per PN 6 FI 200 spessore 4.9 mm - metri	1,0000	14,43	14,43
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0067	26,41	0,18
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0033	58,02	0,19
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0050	58,02	0,29
Sommano euro (A)				15,09
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B				2,26
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				1,74
TOTALE (A + B + C) euro / metri				19,09
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,41%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0019.0001.0010	TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto terzo. Per PN 6 FI 225 spessore 5.5 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0020.0001.0012	- TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto terzo. Per PN 6 FI 225	1,0000	18,25	18,25



	spessore 5.5 mm - metri			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0083	26,41	0,22
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0042	58,02	0,24
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0063	58,02	0,37
Sommano euro (A)				19,08
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B)				2,86
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				2,19
TOTALE (A + B + C) euro / metri				24,13
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,36%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0019.0001.0011	TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto terzo. Per PN 6 FI 250 spessore 6.2 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0020.0001.0013	- TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto terzo. Per PN 6 FI 250 spessore 6.2 mm - metri	1,0000	22,90	22,90
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0100	26,41	0,26
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0050	58,02	0,29
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0075	58,02	0,44
Sommano euro (A)				23,89
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B)				3,58
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				2,75
TOTALE (A + B + C) euro / metri				30,22
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,25%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0019.0001.0012	TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente			



atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto terzo. Per PN 6 FI 280 spessore 6.9 mm ELEMENTI:				
SAR18_PR.0020.0001.0014	- TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a biccchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto terzo. Per PN 6 FI 280 spessore 6.9 mm - metri	1,0000	28,44	28,44
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0143	26,41	0,38
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0071	58,02	0,41
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0107	58,02	0,62
Sommano euro (A)				29,85
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07 = 1,5% * B				4,48
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				3,43
TOTALE (A + B + C) euro / metri				37,76
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,6%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0019.0001.0013	TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a biccchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto terzo. Per PN 6 FI 315 spessore 7.7 mm			
SAR18_PR.0020.0001.0015	- TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a biccchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011.	1,0000	35,79	35,79



	Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto terzo. Per PN 6 FI 315 spessore 7.7 mm - metri			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0182	26,41	0,48
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0091	58,02	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0136	58,02	0,79
Sommano euro (A)				37,59
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08 = 1,5% * B)				5,64
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				4,32
TOTALE (A + B + C) euro / metri				47,55
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,59%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0019.0001.0014	TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto terzo. Per PN 6 FI 355 spessore 8.7 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0020.0001.0016	- TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto terzo. Per PN 6 FI 355 spessore 8.7 mm - metri	1,0000	47,34	47,34
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0267	26,41	0,71
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0133	58,02	0,77
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0200	58,02	1,16
Sommano euro (A)				49,98
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11 = 1,5% * B)				7,50
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				5,75
TOTALE (A + B + C) euro / metri				63,23
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,88%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
SAR18_SL.0019.0001.0015	TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto terzo. Per PN 6 FI 400 spessore 9.8 mm ELEMENTI: SAR18_PR.0020.0001.0017 - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto terzo. Per PN 6 FI 400 spessore 9.8 mm - metri SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora SAR18_SL.0002.0016.0004 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora SAR18_SL.0002.0016.0004 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora Sommano euro (A) Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14 = 1,5% * B Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / metri <i>Incidenza manodopera</i>	1,0000	60,18	60,18
		0,0267	26,41	0,71
		0,0133	58,02	0,77
		0,0200	58,02	1,16
				62,82
				9,42
				7,22
				79,46
				(2,29%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0019.0001.0016	TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto terzo. Per PN 6 FI 450 spessore 13.9 mm ELEMENTI: SAR18_PR.0020.0001.0018 - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni	1,0000	88,19	88,19



	riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto terzo. Per PN 6 FI 450 spessore 13.9 mm - metri			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0333	26,41	0,88
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0167	58,02	0,97
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0250	58,02	1,45
Sommano euro (A)				91,49
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21 = 1,5% * B)				13,72
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				10,52
TOTALE (A + B + C) euro / metri				115,73
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,96%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0019.0001.0017	TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto terzo. Per PN 6 FI 500 spessore 12.3 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0020.0001.0019	- TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto terzo. Per PN 6 FI 500 spessore 12.3 mm - metri	1,0000	95,26	95,26
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0400	26,41	1,06
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0200	58,02	1,16
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0300	58,02	1,74
Sommano euro (A)				99,22
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22 = 1,5% * B)				14,88
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				11,41



	TOTALE (A + B + C) euro / metri		125,51
	<i>Incidenza manodopera</i>		(2,18%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0019.0001.0018	TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto terzo. Per PN 6 FI 630 spessore 15.4 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0020.0001.0020	- TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto terzo. Per PN 6 FI 630 spessore 15.4 mm - metri	1,0000	148,05	148,05
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0667	26,41	1,76
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0333	58,02	1,93
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0500	58,02	2,90
	Sommano euro (A)			154,64
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35 = 1,5% * B			23,20
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			17,78
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			195,62
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,32%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0019.0001.0019	TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto terzo. Per PN 10 FI 32 spessore 1.6 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0020.0001.0021	- TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni saranno prodotte con la sola	1,0000	0,91	0,91



	aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto terzo. Per PN 10 FI 32 spessore 1.6 mm - metri			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0010	26,41	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0005	58,02	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0008	58,02	0,05
Sommano euro (A)				1,02
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B)				0,15
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,12
TOTALE (A + B + C) euro / metri				1,29
<i>Incidenza manodopera</i>				(6,2%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0019.0001.0020	TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto terzo. Per PN 10 FI 40 spessore 1.9 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0020.0001.0022	- TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto terzo. Per PN 10 FI 40 spessore 1.9 mm - metri	1,0000	1,18	1,18
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0011	26,41	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0006	58,02	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0009	58,02	0,05



	Sommano euro (A)		1,29
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B)		0,19
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		0,15
	TOTALE (A + B + C) euro / metri		1,63
	<i>Incidenza manodopera</i>		(4,91%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0019.0001.0021	TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto terzo. Per PN 10 FI 50 spessore 2.4 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0020.0001.0023	- TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto terzo. Per PN 10 FI 50 spessore 2.4 mm - metri	1,0000	1,82	1,82
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0013	26,41	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0007	58,02	0,04
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0010	58,02	0,06
	Sommano euro (A)			1,95
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B)			0,29
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,22
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			2,46
	<i>Incidenza manodopera</i>			(3,25%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0019.0001.0022	TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto terzo. Per PN 10 FI 63 spessore 3 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0020.0001.0024	- TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per	1,0000	2,82	2,82



	condotte in pressione di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto terzo. Per PN 10 FI 63 spessore 3 mm - metri			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0016	26,41	0,04
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0008	58,02	0,05
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0012	58,02	0,07
Sommano euro (A)				2,98
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)				0,45
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,34
TOTALE (A + B + C) euro / metri				3,77
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,92%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0019.0001.0023	TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto terzo. Per PN 10 FI 75 spessore 3.6 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0020.0001.0025	- TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto terzo. Per PN 10 FI 75 spessore 3.6 mm - metri	1,0000	4,04	4,04
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0020	26,41	0,05
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della	0,0010	58,02	0,06



	portata utile fino a: 8,0 t - ora			
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0015	58,02	0,09
	Sommano euro (A)			4,24
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)			0,64
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,49
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			5,37
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,42%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0019.0001.0024	TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituiscala Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto terzo. Per PN 10 FI 90 spessore 4.3 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0020.0001.0026	- TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituiscala Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto terzo. Per PN 10 FI 90 spessore 4.3 mm - metri	1,0000	5,30	5,30
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0024	26,41	0,06
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0012	58,02	0,07
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0018	58,02	0,10
	Sommano euro (A)			5,53
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)			0,83
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,64
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			7,00
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,29%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0019.0001.0025	TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituiscala Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di			



cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto terzo. Per PN 10 FI 110 spessore 4.2 mm ELEMENTI:				
SAR18_PR.0020.0001.0027	- TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto terzo. Per PN 10 FI 110 spessore 4.2 mm - metri	1,0000	6,42	6,42
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0033	26,41	0,09
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0017	58,02	0,10
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0025	58,02	0,15
Sommano euro (A)				6,76
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B				1,01
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,78
TOTALE (A + B + C) euro / metri				8,55
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,69%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0019.0001.0026	TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto terzo. Per PN 10 FI 125 spessore 4.8 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0020.0001.0028	- TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto terzo. Per PN 10 FI	1,0000	8,26	8,26



	125 spessore 4.8 mm - metri			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0040	26,41	0,11
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0020	58,02	0,12
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0030	58,02	0,17
Sommano euro (A)				8,66
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)				1,30
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				1,00
TOTALE (A + B + C) euro / metri				10,96
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,55%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0019.0001.0027	TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto terzo. Per PN 10 FI 140 spessore 5.4 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0020.0001.0029	- TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto terzo. Per PN 10 FI 140 spessore 5.4 mm - metri	1,0000	10,42	10,42
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0044	26,41	0,12
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0022	58,02	0,13
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0033	58,02	0,19
Sommano euro (A)				10,86
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)				1,63
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				1,25
TOTALE (A + B + C) euro / metri				13,74
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,18%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0019.0001.0028	TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente			



atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto terzo. Per PN 10 FI 160 spessore 6.2 mm ELEMENTI:				
SAR18_PR.0020.0001.0030	- TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a biccchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN 681/1.Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto terzo. Per PN 10 FI 160 spessore 6.2 mm - metri	1,0000	13,66	13,66
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0050	26,41	0,13
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0025	58,02	0,15
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0038	58,02	0,22
Sommano euro (A)				14,16
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B				2,12
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				1,63
TOTALE (A + B + C) euro / metri				17,91
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,9%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0019.0001.0029	TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a biccchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN 681/1.Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto terzo. Per PN 10 FI 180 spessore 6.9 mm			
SAR18_PR.0020.0001.0031	- TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a biccchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN 681/1.Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011.	1,0000	17,03	17,03



	Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto terzo. Per PN 10 FI 180 spessore 6.9 mm - metri			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0057	26,41	0,15
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0029	58,02	0,17
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0043	58,02	0,25
Sommano euro (A)				17,60
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B)				2,64
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				2,02
TOTALE (A + B + C) euro / metri				22,26
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,75%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0019.0001.0030	TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto terzo. Per PN 10 FI 200 spessore 7.7 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0020.0001.0032	- TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto terzo. Per PN 10 FI 200 spessore 7.7 mm - metri	1,0000	21,12	21,12
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0067	26,41	0,18
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0033	58,02	0,19
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0050	58,02	0,29
Sommano euro (A)				21,78
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B)				3,27
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				2,51
TOTALE (A + B + C) euro / metri				27,56
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,67%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
SAR18_SL.0019.0001.0031	TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto terzo. Per PN 10 FI 225 spessore 8.6 mm ELEMENTI: SAR18_PR.0020.0001.0033 - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto terzo. Per PN 10 FI 225 spessore 8.6 mm - metri SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora SAR18_SL.0002.0016.0004 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora SAR18_SL.0002.0016.0004 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora Sommano euro (A) Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06 = 1,5% * B Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / metri <i>Incidenza manodopera</i>	1,0000	26,54	26,54
		0,0083	26,41	0,22
		0,0042	58,02	0,24
		0,0063	58,02	0,37
				27,37
				4,11
				3,15
				34,63
				(1,65%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0019.0001.0032	TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto terzo. Per PN 10 FI 250 spessore 9.6 mm ELEMENTI: SAR18_PR.0020.0001.0034 - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni	1,0000	32,94	32,94



	riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto terzo. Per PN 10 FI 250 spessore 9.6 mm - metri			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0100	26,41	0,26
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0050	58,02	0,29
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0075	58,02	0,44
Sommano euro (A)				33,93
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08 = 1,5% * B)				5,09
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				3,90
TOTALE (A + B + C) euro / metri				42,92
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,58%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0019.0001.0033	TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto terzo. Per PN 10 FI 280 spessore 10.7 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0020.0001.0035	- TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto terzo. Per PN 10 FI 280 spessore 10.7 mm - metri	1,0000	41,18	41,18
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0143	26,41	0,38
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0071	58,02	0,41
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0107	58,02	0,62
Sommano euro (A)				42,59
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10 = 1,5% * B)				6,39
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				4,90



	TOTALE (A + B + C) euro / metri		53,88
	<i>Incidenza manodopera</i>		(1,82%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0019.0001.0034	TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto terzo. Per PN 10 FI 315 spessore 12.1 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0020.0001.0036	- TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto terzo. Per PN 10 FI 315 spessore 12.1 mm - metri	1,0000	52,56	52,56
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0182	26,41	0,48
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0091	58,02	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0136	58,02	0,79
	Sommano euro (A)			54,36
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12 = 1,5% * B			8,15
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			6,25
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			68,76
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,79%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0019.0001.0035	TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto terzo. Per PN 10 FI 355 spessore 13.6 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0020.0001.0037	- TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni saranno prodotte con la sola	1,0000	69,99	69,99



	aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto terzo. Per PN 10 FI 355 spessore 13.6 mm - metri			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0267	26,41	0,71
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0133	58,02	0,77
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0200	58,02	1,16
Sommano euro (A)				72,63
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16 = 1,5% * B)				10,89
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				8,35
TOTALE (A + B + C) euro / metri				91,87
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,98%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0019.0001.0036	TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN 681/1.Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto terzo. Per PN 10 FI 400 spessore 15.3 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0020.0001.0038	- TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN 681/1.Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fuidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto terzo. Per PN 10 FI 400 spessore 15.3 mm - metri	1,0000	89,03	89,03
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0267	26,41	0,71
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0133	58,02	0,77
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0200	58,02	1,16



	Sommano euro (A)		91,67
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21 = 1,5% * B)		13,75
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		10,54
	TOTALE (A + B + C) euro / metri		115,96
	<i>Incidenza manodopera</i>		(1,57%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0019.0001.0037	TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto terzo. Per PN 10 FI 450 spessore 21.5 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0020.0001.0039	- TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto terzo. Per PN 10 FI 450 spessore 21.5 mm - metri	1,0000	140,07	140,07
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0333	26,41	0,88
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0167	58,02	0,97
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0250	58,02	1,45
	Sommano euro (A)			143,37
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32 = 1,5% * B)			21,51
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			16,49
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			181,37
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,25%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0019.0001.0038	TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto terzo. Per PN 10 FI 500 spessore 19.1 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0020.0001.0040	- TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per	1,0000	145,97	145,97



	condotte in pressione di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto terzo. Per PN 10 FI 500 spessore 19.1 mm - metri			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0400	26,41	1,06
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0200	58,02	1,16
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0300	58,02	1,74
Sommano euro (A)				149,93
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34 = 1,5% * B)				22,49
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				17,24
TOTALE (A + B + C) euro / metri				189,66
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,44%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0019.0001.0039	TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto terzo. Per PN16 FI 50 spessore 3.7 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0020.0001.0041	- TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto terzo. Per PN16 FI 50 spessore 3.7 mm - metri	1,0000	2,67	2,67
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0013	26,41	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della	0,0007	58,02	0,04



	portata utile fino a: 8,0 t - ora			
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0010	58,02	0,06
	Sommano euro (A)			2,80
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)			0,42
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,32
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			3,54
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,26%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0019.0001.0040	TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituiscala Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto terzo. Per PN16 FI 63 spessore 4.7 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0020.0001.0042	- TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituiscala Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto terzo. Per PN16 FI 63 spessore 4.7 mm - metri	1,0000	4,25	4,25
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0016	26,41	0,04
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0008	58,02	0,05
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0012	58,02	0,07
	Sommano euro (A)			4,41
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)			0,66
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,51
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			5,58
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,97%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0019.0001.0041	TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituiscala Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di			



cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto terzo. Per PN16 FI 75 spessore 5.6 mm ELEMENTI:				
SAR18_PR.0020.0001.0043	- TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto terzo. Per PN16 FI 75 spessore 5.6 mm - metri	1,0000	6,03	6,03
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0020	26,41	0,05
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0010	58,02	0,06
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0015	58,02	0,09
Sommano euro (A)				6,23
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B				0,93
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,72
TOTALE (A + B + C) euro / metri				7,88
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,65%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0019.0001.0042	TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto terzo. Per PN16 FI 90 spessore 6.7 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0020.0001.0044	- TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto terzo. Per PN16 FI 90	1,0000	7,91	7,91



	spessore 6.7 mm - metri			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0024	26,41	0,06
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0012	58,02	0,07
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0018	58,02	0,10
Sommano euro (A)				8,14
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)				1,22
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,94
TOTALE (A + B + C) euro / metri				10,30
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,55%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0019.0001.0043	TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto terzo. Per PN16 FI 110 spessore 6.6 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0020.0001.0045	- TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto terzo. Per PN16 FI 110 spessore 6.6 mm - metri	1,0000	9,70	9,70
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0033	26,41	0,09
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0017	58,02	0,10
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0025	58,02	0,15
Sommano euro (A)				10,04
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)				1,51
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				1,16
TOTALE (A + B + C) euro / metri				12,71
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,81%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0019.0001.0044	TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente			



atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto terzo. Per PN16 FI 125 spessore 7.4 mm ELEMENTI:				
SAR18_PR.0020.0001.0046	- TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a biccchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto terzo. Per PN16 FI 125 spessore 7.4 mm - metri	1,0000	12,37	12,37
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0040	26,41	0,11
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0020	58,02	0,12
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0030	58,02	0,17
Sommano euro (A)				12,77
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B				1,92
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				1,47
TOTALE (A + B + C) euro / metri				16,16
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,73%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0019.0001.0045	TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a biccchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto terzo. Per PN16 FI 140 spessore 8.3 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0020.0001.0047	- TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a biccchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011.	1,0000	15,53	15,53



	Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto terzo. Per PN16 FI 140 spessore 8.3 mm - metri			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0044	26,41	0,12
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0022	58,02	0,13
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0033	58,02	0,19
Sommano euro (A)				15,97
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B)				2,40
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				1,84
TOTALE (A + B + C) euro / metri				20,21
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,48%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0019.0001.0046	TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto terzo. Per PN16 FI 160 spessore 9.5 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0020.0001.0048	- TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto terzo. Per PN16 FI 160 spessore 9.5 mm - metri	1,0000	20,27	20,27
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0050	26,41	0,13
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0025	58,02	0,15
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0038	58,02	0,22
Sommano euro (A)				20,77
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B)				3,12
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				2,39
TOTALE (A + B + C) euro / metri				26,28
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,29%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
SAR18_SL.0019.0001.0047	TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto terzo. Per PN16 FI 180 spessore 10.7 mm ELEMENTI: SAR18_PR.0020.0001.0049 - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto terzo. Per PN16 FI 180 spessore 10.7 mm - metri SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora SAR18_SL.0002.0016.0004 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora SAR18_SL.0002.0016.0004 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora Sommamo euro (A) Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06 = 1,5% * B Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / metri <i>Incidenza manodopera</i>	1,0000	25,67	25,67
		0,0057	26,41	0,15
		0,0029	58,02	0,17
		0,0043	58,02	0,25
				26,24
				3,94
				3,02
				33,20
				(1,17%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0019.0001.0048	TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto terzo. Per PN16 FI 200 spessore 11.9 mm ELEMENTI: SAR18_PR.0020.0001.0050 - TUBO IN PVC-U rigido non plastificato per condotte in pressione di acque potabili, Costruiti secondo la norma UNI EN 1452 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni saranno prodotte con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituiscela Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni	1,0000	31,69	31,69



	riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar, il marchio di Qualità rilasciato da Ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Compensato nel prezzo la fornitura dei relativi certificati. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto terzo. Per PN16 FI 200 spessore 11.9 mm - metri			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0067	26,41	0,18
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0033	58,02	0,19
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0050	58,02	0,29
Sommano euro (A)				32,35
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07 = 1,5% * B)				4,85
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				3,72
TOTALE (A + B + C) euro / metri				40,92
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,12%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0019.0001.0049	SIFONE in PVC ø 160, stampato con spessori e bicchierature secondo norme EN 1329 e EN 1401. Il sifone dovrà avere i seguenti requisiti tecnici: - corpo monolitico - giunzione ad incollaggio oppure con guarnizione - battuta sifonante adeguata a consentire una perfetta sifonatura (pari ad almeno 3/10 del diametro) - doppia ispezione con tappi aventi almeno lo stesso diametro del sifone. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0020.0001.0051	- Sifone in PVC ø 160, stampato con spessori e bicchierature secondo norme EN 1329 e EN 1401. Il sifone dovrà avere i seguenti requisiti tecnici: - corpo monolitico - giunzione ad incollaggio oppure con guarnizione - battuta sifonante adeguata a consentire una perfetta sifonatura (pari ad almeno 3/10 del diametro) - doppia ispezione con tappi aventi almeno lo stesso diametro del sifone - cadauno	1,0000	46,98	46,98
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0067	26,41	0,18
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0033	58,02	0,19
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0050	58,02	0,29
Sommano euro (A)				47,64
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11 = 1,5% * B)				7,15
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				5,48
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				60,27
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,76%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0019.0001.0050	SIFONE in PVC, ø 200 stampato con spessori e bicchierature secondo norme EN 1329 e EN 1401. Il sifone dovrà avere i seguenti requisiti tecnici: - corpo monolitico - giunzione ad incollaggio oppure con guarnizione - battuta sifonante adeguata a consentire una perfetta sifonatura (pari ad almeno 3/10 del diametro) - doppia ispezione con tappi aventi almeno lo stesso diametro del sifone. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0020.0001.0052	- Sifone in PVC ø 200, stampato con spessori e bicchierature secondo norme EN 1329 e EN 1401. Il sifone dovrà avere i seguenti requisiti tecnici: - corpo monolitico - giunzione ad incollaggio oppure con guarnizione - battuta sifonante adeguata a consentire una perfetta sifonatura (pari ad almeno 3/10 del diametro) - doppia ispezione con tappi aventi almeno lo	1,0000	78,75	78,75



	stesso diametro del sifone - cadauno			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0067	26,41	0,18
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0033	58,02	0,19
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0050	58,02	0,29
Sommano euro (A)				79,41
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18 = 1,5% * B)				11,91
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				9,13
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				100,45
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,46%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0020.0001.0001	MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di polietilene forniti in rotoli, completo di anelli di graffiaggio e ghiera trasportato con i tubi diam.25x25 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0014.0003	- ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo - cadauno	2,0000	0,01	0,02
SAR18_PR.0021.0002.0001	- MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di polietilene forniti in rotoli, completo di anelli di graffiaggio e ghiera trasportato con i tubi diam.25x25 - cadauno	1,0000	3,08	3,08
Sommano euro (A)				3,10
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)				0,47
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,36
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				3,93
<i>Incidenza manodopera</i>				(0%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0020.0001.0002	MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di polietilene forniti in rotoli, completo di anelli di graffiaggio e ghiera trasportato con i tubi diam.32x32 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0014.0003	- ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo - cadauno	3,0000	0,01	0,03
SAR18_PR.0021.0002.0002	- MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di polietilene forniti in rotoli, completo di anelli di graffiaggio e ghiera trasportato con i tubi diam.32x32 - cadauno	1,0000	3,93	3,93
Sommano euro (A)				3,96
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)				0,59
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,46
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				5,01
<i>Incidenza manodopera</i>				(0%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0020.0001.0003	MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di polietilene forniti in rotoli, completo di anelli di graffiaggio e ghiera trasportato con i tubi diam.40x40 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0014.0003	- ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo - cadauno	3,0000	0,01	0,03
SAR18_PR.0021.0002.0003	- MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di polietilene forniti in rotoli, completo di anelli di graffiaggio e ghiera trasportato con i tubi diam.40x40 - cadauno	1,0000	6,43	6,43
Sommano euro (A)				6,46
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)				0,97
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,74
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				8,17



		Incidenza manodopera		(0%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0020.0001.0004	MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di polietilene forniti in rotoli, completo di anelli di graffiaggio e ghiera trasportato con i tubi diam.50x50 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0014.0003	- ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo - cadauno	3,0000	0,01	0,03
SAR18_PR.0021.0002.0004	- MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di polietilene forniti in rotoli, completo di anelli di graffiaggio e ghiera trasportato con i tubi diam.50x50 - cadauno	1,0000	8,77	8,77
	Sommano euro (A)			8,80
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)			1,32
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			1,01
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			11,13
	Incidenza manodopera			(0%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0020.0001.0005	MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di polietilene forniti in rotoli, completo di anelli di graffiaggio e ghiera trasportato con i tubi diam.63x63 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0014.0003	- ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo - cadauno	3,0000	0,01	0,03
SAR18_PR.0021.0002.0005	- MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di polietilene forniti in rotoli, completo di anelli di graffiaggio e ghiera trasportato con i tubi diam.63x63 - cadauno	1,0000	12,16	12,16
	Sommano euro (A)			12,19
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B)			1,83
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			1,40
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			15,42
	Incidenza manodopera			(0%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0020.0001.0006	MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di polietilene forniti in rotoli, completo di anelli di graffiaggio e ghiera trasportato con i tubi diam.75x75 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0014.0003	- ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo - cadauno	5,0000	0,01	0,05
SAR18_PR.0021.0002.0006	- MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di polietilene forniti in rotoli, completo di anelli di graffiaggio e ghiera trasportato con i tubi diam.75x75 - cadauno	1,0000	22,91	22,91
	Sommano euro (A)			22,96
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B)			3,44
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			2,64
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			29,04
	Incidenza manodopera			(0%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0020.0001.0007	MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di polietilene forniti in rotoli, completo di anelli di graffiaggio e ghiera trasportato con i tubi diam.90x90 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0014.0003	- ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo - cadauno	5,0000	0,01	0,05
SAR18_PR.0021.0002.0007	- MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di polietilene forniti in rotoli, completo di anelli di graffiaggio e ghiera trasportato con i tubi diam.90x90 - cadauno	1,0000	28,34	28,34



	Sommano euro (A)		28,39
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06 = 1,5% * B)		4,26
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		3,27
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno		35,92
	<i>Incidenza manodopera</i>		(0%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0020.0001.0008	MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di polietilene forniti in rotoli, completo di anelli di graffiaggio e ghiera trasportato con i tubi diam.110X110 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0014.0003	- ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo - cadauno	10,0000	0,01	0,10
SAR18_PR.0021.0002.0008	- MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di polietilene forniti in rotoli, completo di anelli di graffiaggio e ghiera trasportato con i tubi diam.110X110 - cadauno	1,0000	60,44	60,44
	Sommano euro (A)			60,54
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14 = 1,5% * B)			9,08
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			6,96
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			76,58
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0021.0001.0001	TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE A GIUNTO ELASTICO RAPIDO CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO E INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA secondo UNI EN 545/2010. Giunto elastico rapido di tipo standard o Tyton, guarnizione in elastomero EPDM conforme alla Norma EN 681. Rivestimento interno in malta cementizia d'altoforno centrifugata, esterno con strato di zinco, con massa media non minore di 200 g/m ² e strato di finitura con vernice bituminosa o resina sintetica, conformi alla norma UNI EN 545/2010. Tutte le parti a contatto con le acque destinate al consumo umano sono conformi a quanto disposto dal D.M. 174/2004 con annessa certificazione rilasciata da laboratorio terzo. La conformità alla norma EN 545 è attestata da organismo di certificazione accreditato. Fornito in barre con lunghezze normalizzate secondo la UNI EN 545/2010. DN 60 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0022.0001.0001	- TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE A GIUNTO ELASTICO RAPIDO CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO E INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA secondo UNI EN 545/2010. Giunto elastico rapido di tipo standard o Tyton, guarnizione in elastomero EPDM conforme alla Norma EN 681. Rivestimento interno in malta cementizia d'altoforno centrifugata, esterno con strato di zinco, con massa media non minore di 200 g/m ² e strato di finitura con vernice bituminosa o resina sintetica, conformi alla norma UNI EN 545/2010. Tutte le parti a contatto con le acque destinate al consumo umano sono conformi a quanto disposto dal D.M. 174/2004 con annessa certificazione rilasciata da laboratorio terzo. La conformità alla norma EN 545 è attestata da organismo di certificazione accreditato. Fornito in barre con lunghezze normalizzate secondo la UNI EN 545/2010. DN 60 - metri	1,0000	40,83	40,83
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0080	26,41	0,21
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0020	77,37	0,15
	Sommano euro (A)			41,19
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09 = 1,5% * B)			6,18
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			4,74
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			52,11
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,52%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE



SAR18_SL.0021.0001.0002	TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE A GIUNTO ELASTICO RAPIDO CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO E INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA secondo UNI EN 545/2010. Giunto elastico rapido di tipo standard o Tyton, guarnizione in elastomero EPDM conforme alla Norma EN 681. Rivestimento interno in malta cementizia d'altoforno centrifugata, esterno con strato di zinco, con massa media non minore di 200 g/m ² e strato di finitura con vernice bituminosa o resina sintetica, conformi alla norma UNI EN 545/2010. Tutte le parti a contatto con le acque destinate al consumo umano sono conformi a quanto disposto dal D.M. 174/2004 con annessa certificazione rilasciata da laboratorio terzo. La conformità alla norma EN 545 è attestata da organismo di certificazione accreditato. Fornito in barre con lunghezze normalizzate secondo la UNI EN 545/2010. DN 80 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0022.0001.0002	- TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE A GIUNTO ELASTICO RAPIDO CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO E INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA secondo UNI EN 545/2010. Giunto elastico rapido di tipo standard o Tyton, guarnizione in elastomero EPDM conforme alla Norma EN 681. Rivestimento interno in malta cementizia d'altoforno centrifugata, esterno con strato di zinco, con massa media non minore di 200 g/m ² e strato di finitura con vernice bituminosa o resina sintetica, conformi alla norma UNI EN 545/2010. Tutte le parti a contatto con le acque destinate al consumo umano sono conformi a quanto disposto dal D.M. 174/2004 con annessa certificazione rilasciata da laboratorio terzo. La conformità alla norma EN 545 è attestata da organismo di certificazione accreditato. Fornito in barre con lunghezze normalizzate secondo la UNI EN 545/2010. DN 80 - metri	1,0000	43,67	43,67
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0080	26,41	0,21
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0020	77,37	0,15
Sommano euro (A)				44,03
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10 = 1,5% * B)				6,60
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				5,06
TOTALE (A + B + C) euro / metri				55,69
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,48%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0021.0001.0003	TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE A GIUNTO ELASTICO RAPIDO CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO E INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA secondo UNI EN 545/2010. Giunto elastico rapido di tipo standard o Tyton, guarnizione in elastomero EPDM conforme alla Norma EN 681. Rivestimento interno in malta cementizia d'altoforno centrifugata, esterno con strato di zinco, con massa media non minore di 200 g/m ² e strato di finitura con vernice bituminosa o resina sintetica, conformi alla norma UNI EN 545/2010. Tutte le parti a contatto con le acque destinate al consumo umano sono conformi a quanto disposto dal D.M. 174/2004 con annessa certificazione rilasciata da laboratorio terzo. La conformità alla norma EN 545 è attestata da organismo di certificazione accreditato. Fornito in barre con lunghezze normalizzate secondo la UNI EN 545/2010. DN 100 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0022.0001.0003	- TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE A GIUNTO ELASTICO RAPIDO CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO E INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA secondo UNI EN 545/2010. Giunto elastico rapido di tipo standard o Tyton, guarnizione in elastomero EPDM conforme alla Norma EN 681. Rivestimento interno in malta cementizia d'altoforno centrifugata, esterno con strato di zinco, con massa media non minore di 200 g/m ² e strato di finitura con vernice bituminosa o resina sintetica, conformi alla norma UNI EN 545/2010. Tutte le parti a contatto con le acque destinate al consumo umano sono conformi a quanto disposto dal D.M. 174/2004 con annessa certificazione rilasciata da laboratorio terzo. La conformità alla norma EN 545 è attestata da organismo di certificazione accreditato. Fornito in barre con lunghezze normalizzate secondo la UNI EN 545/2010. DN 100 - metri	1,0000	44,21	44,21
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0080	26,41	0,21



SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0020	77,37	0,15
Sommano euro (A)				44,57
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10 = 1,5% * B)				6,69
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				5,13
TOTALE (A + B + C) euro / metri				56,39
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,48%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0021.0001.0004	TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE A GIUNTO ELASTICO RAPIDO CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO E INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA secondo UNI EN 545/2010. Giunto elastico rapido di tipo standard o Tyton, guarnizione in elastomero EPDM conforme alla Norma EN 681. Rivestimento interno in malta cementizia d'altoforno centrifugata, esterno con strato di zinco, con massa media non minore di 200 g/m ² e strato di finitura con vernice bituminosa o resina sintetica, conformi alla norma UNI EN 545/2010. Tutte le parti a contatto con le acque destinate al consumo umano sono conformi a quanto disposto dal D.M. 174/2004 con annessa certificazione rilasciata da laboratorio terzo. La conformità alla norma EN 545 è attestata da organismo di certificazione accreditato. Fornito in barre con lunghezze normalizzate secondo la UNI EN 545/2010. DN 125 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0022.0001.0004	- TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE A GIUNTO ELASTICO RAPIDO CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO E INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA secondo UNI EN 545/2010. Giunto elastico rapido di tipo standard o Tyton, guarnizione in elastomero EPDM conforme alla Norma EN 681. Rivestimento interno in malta cementizia d'altoforno centrifugata, esterno con strato di zinco, con massa media non minore di 200 g/m ² e strato di finitura con vernice bituminosa o resina sintetica, conformi alla norma UNI EN 545/2010. Tutte le parti a contatto con le acque destinate al consumo umano sono conformi a quanto disposto dal D.M. 174/2004 con annessa certificazione rilasciata da laboratorio terzo. La conformità alla norma EN 545 è attestata da organismo di certificazione accreditato. Fornito in barre con lunghezze normalizzate secondo la UNI EN 545/2010. DN 125 - metri	1,0000	60,84	60,84
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0086	26,41	0,23
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0021	77,37	0,16
Sommano euro (A)				61,23
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14 = 1,5% * B)				9,18
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				7,04
TOTALE (A + B + C) euro / metri				77,45
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,39%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0021.0001.0005	TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE A GIUNTO ELASTICO RAPIDO CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO E INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA secondo UNI EN 545/2010. Giunto elastico rapido di tipo standard o Tyton, guarnizione in elastomero EPDM conforme alla Norma EN 681. Rivestimento interno in malta cementizia d'altoforno centrifugata, esterno con strato di zinco, con massa media non minore di 200 g/m ² e strato di finitura con vernice bituminosa o resina sintetica, conformi alla norma UNI EN 545/2010. Tutte le parti a contatto con le acque destinate al consumo umano sono conformi a quanto disposto dal D.M. 174/2004 con annessa certificazione rilasciata da laboratorio terzo. La conformità alla norma EN 545 è attestata da organismo di certificazione accreditato. Fornito in barre con lunghezze normalizzate secondo la UNI EN 545/2010. DN 150 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0022.0001.0005	- TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE A GIUNTO ELASTICO RAPIDO CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO E INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA secondo UNI EN 545/2010. Giunto elastico rapido di tipo standard o Tyton, guarnizione in	1,0000	64,96	64,96



	elastomero EPDM conforme alla Norma EN 681. Rivestimento interno in malta cementizia d'altoforno centrifugata, esterno con strato di zinco, con massa media non minore di 200 g/m ² e strato di finitura con vernice bituminosa o resina sintetica, conformi alla norma UNI EN 545/2010. Tutte le parti a contatto con le acque destinate al consumo umano sono conformi a quanto disposto dal D.M. 174/2004 con annessa certificazione rilasciata da laboratorio terzo. La conformità alla norma EN 545 è attestata da organismo di certificazione accreditato. Fornito in barre con lunghezze normalizzate secondo la UNI EN 545/2010. DN 150 - metri			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0091	26,41	0,24
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0023	77,37	0,18
Sommano euro (A)				65,38
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15 = 1,5% * B)				9,81
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				7,52
TOTALE (A + B + C) euro / metri				82,71
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,37%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0021.0001.0006	TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE A GIUNTO ELASTICO RAPIDO CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO E INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA secondo UNI EN 545/2010. Giunto elastico rapido di tipo standard o Tyton, guarnizione in elastomero EPDM conforme alla Norma EN 681. Rivestimento interno in malta cementizia d'altoforno centrifugata, esterno con strato di zinco, con massa media non minore di 200 g/m ² e strato di finitura con vernice bituminosa o resina sintetica, conformi alla norma UNI EN 545/2010. Tutte le parti a contatto con le acque destinate al consumo umano sono conformi a quanto disposto dal D.M. 174/2004 con annessa certificazione rilasciata da laboratorio terzo. La conformità alla norma EN 545 è attestata da organismo di certificazione accreditato. Fornito in barre con lunghezze normalizzate secondo la UNI EN 545/2010. DN 200 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0022.0001.0006	- TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE A GIUNTO ELASTICO RAPIDO CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO E INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA secondo UNI EN 545/2010. Giunto elastico rapido di tipo standard o Tyton, guarnizione in elastomero EPDM conforme alla Norma EN 681. Rivestimento interno in malta cementizia d'altoforno centrifugata, esterno con strato di zinco, con massa media non minore di 200 g/m ² e strato di finitura con vernice bituminosa o resina sintetica, conformi alla norma UNI EN 545/2010. Tutte le parti a contatto con le acque destinate al consumo umano sono conformi a quanto disposto dal D.M. 174/2004 con annessa certificazione rilasciata da laboratorio terzo. La conformità alla norma EN 545 è attestata da organismo di certificazione accreditato. Fornito in barre con lunghezze normalizzate secondo la UNI EN 545/2010. DN 200 - metri	1,0000	90,98	90,98
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0128	26,41	0,34
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0032	77,37	0,25
Sommano euro (A)				91,57
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21 = 1,5% * B)				13,74
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				10,53
TOTALE (A + B + C) euro / metri				115,84
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,38%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0021.0001.0007	TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE A GIUNTO ELASTICO RAPIDO CON			



	RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO E INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA secondo UNI EN 545/2010. Giunto elastico rapido di tipo standard o Tyton, guarnizione in elastomero EPDM conforme alla Norma EN 681. Rivestimento interno in malta cementizia d'altoforno centrifugata, esterno con strato di zinco, con massa media non minore di 200 g/m² e strato di finitura con vernice bituminosa o resina sintetica, conformi alla norma UNI EN 545/2010. Tutte le parti a contatto con le acque destinate al consumo umano sono conformi a quanto disposto dal D.M. 174/2004 con annessa certificazione rilasciata da laboratorio terzo. La conformità alla norma EN 545 è attestata da organismo di certificazione accreditato. Fornito in barre con lunghezze normalizzate secondo la UNI EN 545/2010. DN 250 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0022.0001.0007	- TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE A GIUNTO ELASTICO RAPIDO CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO E INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA secondo UNI EN 545/2010. Giunto elastico rapido di tipo standard o Tyton, guarnizione in elastomero EPDM conforme alla Norma EN 681. Rivestimento interno in malta cementizia d'altoforno centrifugata, esterno con strato di zinco, con massa media non minore di 200 g/m ² e strato di finitura con vernice bituminosa o resina sintetica, conformi alla norma UNI EN 545/2010. Tutte le parti a contatto con le acque destinate al consumo umano sono conformi a quanto disposto dal D.M. 174/2004 con annessa certificazione rilasciata da laboratorio terzo. La conformità alla norma EN 545 è attestata da organismo di certificazione accreditato. Fornito in barre con lunghezze normalizzate secondo la UNI EN 545/2010. DN 250 - metri	1,0000	122,44	122,44
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0050	77,37	0,39
Sommano euro (A)				123,36
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28 = 1,5% * B)				18,50
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				14,19
TOTALE (A + B + C) euro / metri				156,05
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,44%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0021.0001.0008	TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE A GIUNTO ELASTICO RAPIDO CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO E INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA secondo UNI EN 545/2010. Giunto elastico rapido di tipo standard o Tyton, guarnizione in elastomero EPDM conforme alla Norma EN 681. Rivestimento interno in malta cementizia d'altoforno centrifugata, esterno con strato di zinco, con massa media non minore di 200 g/m² e strato di finitura con vernice bituminosa o resina sintetica, conformi alla norma UNI EN 545/2010. Tutte le parti a contatto con le acque destinate al consumo umano sono conformi a quanto disposto dal D.M. 174/2004 con annessa certificazione rilasciata da laboratorio terzo. La conformità alla norma EN 545 è attestata da organismo di certificazione accreditato. Fornito in barre con lunghezze normalizzate secondo la UNI EN 545/2010. DN 300 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0022.0001.0008	- TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE A GIUNTO ELASTICO RAPIDO CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO E INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA secondo UNI EN 545/2010. Giunto elastico rapido di tipo standard o Tyton, guarnizione in elastomero EPDM conforme alla Norma EN 681. Rivestimento interno in malta cementizia d'altoforno centrifugata, esterno con strato di zinco, con massa media non minore di 200 g/m ² e strato di finitura con vernice bituminosa o resina sintetica, conformi alla norma UNI EN 545/2010. Tutte le parti a contatto con le acque destinate al consumo umano sono conformi a quanto disposto dal D.M. 174/2004 con annessa certificazione rilasciata da laboratorio terzo. La conformità alla norma EN 545 è attestata da organismo di certificazione accreditato. Fornito in barre con lunghezze normalizzate secondo la UNI EN 545/2010. DN 300 - metri	1,0000	146,52	146,52
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0279	26,41	0,74
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA	0,0070	77,37	0,54



	compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora		
	Sommano euro (A)		147,80
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33 = 1,5% * B)		22,17
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		17,00
	TOTALE (A + B + C) euro / metri		186,97
	<i>Incidenza manodopera</i>		(0,52%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0021.0001.0009	TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE A GIUNTO ELASTICO RAPIDO CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO E INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA secondo UNI EN 545/2010. Giunto elastico rapido di tipo standard o Tyton, guarnizione in elastomero EPDM conforme alla Norma EN 681. Rivestimento interno in malta cementizia d'altoforno centrifugata, esterno con strato di zinco, con massa media non minore di 200 g/m ² e strato di finitura con vernice bituminosa o resina sintetica, conformi alla norma UNI EN 545/2010. Tutte le parti a contatto con le acque destinate al consumo umano sono conformi a quanto disposto dal D.M. 174/2004 con annessa certificazione rilasciata da laboratorio terzo. La conformità alla norma EN 545 è attestata da organismo di certificazione accreditato. Fornito in barre con lunghezze normalizzate secondo la UNI EN 545/2010. DN 350 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0022.0001.0009	- TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE A GIUNTO ELASTICO RAPIDO CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO E INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA secondo UNI EN 545/2010. Giunto elastico rapido di tipo standard o Tyton, guarnizione in elastomero EPDM conforme alla Norma EN 681. Rivestimento interno in malta cementizia d'altoforno centrifugata, esterno con strato di zinco, con massa media non minore di 200 g/m ² e strato di finitura con vernice bituminosa o resina sintetica, conformi alla norma UNI EN 545/2010. Tutte le parti a contatto con le acque destinate al consumo umano sono conformi a quanto disposto dal D.M. 174/2004 con annessa certificazione rilasciata da laboratorio terzo. La conformità alla norma EN 545 è attestata da organismo di certificazione accreditato. Fornito in barre con lunghezze normalizzate secondo la UNI EN 545/2010. DN 350 - metri	1,0000	199,81	199,81
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0333	26,41	0,88
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0083	77,37	0,64
	Sommano euro (A)			201,33
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45 = 1,5% * B)			30,20
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			23,15
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			254,68
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,45%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0021.0001.0010	TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE A GIUNTO ELASTICO RAPIDO CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO E INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA secondo UNI EN 545/2010. Giunto elastico rapido di tipo standard o Tyton, guarnizione in elastomero EPDM conforme alla Norma EN 681. Rivestimento interno in malta cementizia d'altoforno centrifugata, esterno con strato di zinco, con massa media non minore di 200 g/m ² e strato di finitura con vernice bituminosa o resina sintetica, conformi alla norma UNI EN 545/2010. Tutte le parti a contatto con le acque destinate al consumo umano sono conformi a quanto disposto dal D.M. 174/2004 con annessa certificazione rilasciata da laboratorio terzo. La conformità alla norma EN 545 è attestata da organismo di certificazione accreditato. Fornito in barre con lunghezze normalizzate secondo la UNI EN 545/2010. DN 400 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0022.0001.0010	- TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE A GIUNTO ELASTICO RAPIDO CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO E INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA secondo UNI EN 545/2010. Giunto elastico rapido di tipo standard o Tyton, guarnizione in elastomero EPDM conforme alla Norma EN	1,0000	224,86	224,86



	681. Rivestimento interno in malta cementizia d'altoforno centrifugata, esterno con strato di zinco, con massa media non minore di 200 g/m ² e strato di finitura con vernice bituminosa o resina sintetica, conformi alla norma UNI EN 545/2010. Tutte le parti a contatto con le acque destinate al consumo umano sono conformi a quanto disposto dal D.M. 174/2004 con annessa certificazione rilasciata da laboratorio terzo. La conformità alla norma EN 545 è attestata da organismo di certificazione accreditato. Fornito in barre con lunghezze normalizzate secondo la UNI EN 545/2010. DN 400 - metri			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0400	26,41	1,06
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0100	77,37	0,77
	Sommano euro (A)			226,69
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51 = 1,5% * B)			34,00
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			26,07
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			286,76
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,48%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0021.0001.0011	TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE A GIUNTO ELASTICO RAPIDO CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO E INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA secondo UNI EN 545/2010. Giunto elastico rapido di tipo standard o Tyton, guarnizione in elastomero EPDM conforme alla Norma EN 681. Rivestimento interno in malta cementizia d'altoforno centrifugata, esterno con strato di zinco, con massa media non minore di 200 g/m ² e strato di finitura con vernice bituminosa o resina sintetica, conformi alla norma UNI EN 545/2010. Tutte le parti a contatto con le acque destinate al consumo umano sono conformi a quanto disposto dal D.M. 174/2004 con annessa certificazione rilasciata da laboratorio terzo. La conformità alla norma EN 545 è attestata da organismo di certificazione accreditato. Fornito in barre con lunghezze normalizzate secondo la UNI EN 545/2010. DN 450 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0022.0001.0011	- TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE A GIUNTO ELASTICO RAPIDO CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO E INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA secondo UNI EN 545/2010. Giunto elastico rapido di tipo standard o Tyton, guarnizione in elastomero EPDM conforme alla Norma EN 681. Rivestimento interno in malta cementizia d'altoforno centrifugata, esterno con strato di zinco, con massa media non minore di 200 g/m ² e strato di finitura con vernice bituminosa o resina sintetica, conformi alla norma UNI EN 545/2010. Tutte le parti a contatto con le acque destinate al consumo umano sono conformi a quanto disposto dal D.M. 174/2004 con annessa certificazione rilasciata da laboratorio terzo. La conformità alla norma EN 545 è attestata da organismo di certificazione accreditato. Fornito in barre con lunghezze normalizzate secondo la UNI EN 545/2010. DN 450 - metri	1,0000	280,30	280,30
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0500	26,41	1,32
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0125	77,37	0,97
	Sommano euro (A)			282,59
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64 = 1,5% * B)			42,39
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			32,50
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			357,48
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,48%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0021.0001.0012	TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE A GIUNTO ELASTICO RAPIDO CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO E INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA secondo			



UNI EN 545/2010. Giunto elastico rapido di tipo standard o Tyton, guarnizione in elastomero EPDM conforme alla Norma EN 681. Rivestimento interno in malta cementizia d'altoforno centrifugata, esterno con strato di zinco, con massa media non minore di 200 g/m ² e strato di finitura con vernice bituminosa o resina sintetica, conformi alla norma UNI EN 545/2010. Tutte le parti a contatto con le acque destinate al consumo umano sono conformi a quanto disposto dal D.M. 174/2004 con annessa certificazione rilasciata da laboratorio terzo. La conformità alla norma EN 545 è attestata da organismo di certificazione accreditato. Fornito in barre con lunghezze normalizzate secondo la UNI EN 545/2010. DN 500 ELEMENTI:				
SAR18_PR.0022.0001.0012	- TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE A GIUNTO ELASTICO RAPIDO CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO E INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA secondo UNI EN 545/2010. Giunto elastico rapido di tipo standard o Tyton, guarnizione in elastomero EPDM conforme alla Norma EN 681. Rivestimento interno in malta cementizia d'altoforno centrifugata, esterno con strato di zinco, con massa media non minore di 200 g/m ² e strato di finitura con vernice bituminosa o resina sintetica, conformi alla norma UNI EN 545/2010. Tutte le parti a contatto con le acque destinate al consumo umano sono conformi a quanto disposto dal D.M. 174/2004 con annessa certificazione rilasciata da laboratorio terzo. La conformità alla norma EN 545 è attestata da organismo di certificazione accreditato. Fornito in barre con lunghezze normalizzate secondo la UNI EN 545/2010. DN 500 - metri	1,0000	312,62	312,62
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0625	26,41	1,65
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0156	77,37	1,21
Sommano euro (A)				315,48
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71 = 1,5% * B)				47,32
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				36,28
TOTALE (A + B + C) euro / metri				399,08
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,54%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0021.0001.0013	TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE A GIUNTO ELASTICO RAPIDO CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO E INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA secondo UNI EN 545/2010. Giunto elastico rapido di tipo standard o Tyton, guarnizione in elastomero EPDM conforme alla Norma EN 681. Rivestimento interno in malta cementizia d'altoforno centrifugata, esterno con strato di zinco, con massa media non minore di 200 g/m ² e strato di finitura con vernice bituminosa o resina sintetica, conformi alla norma UNI EN 545/2010. Tutte le parti a contatto con le acque destinate al consumo umano sono conformi a quanto disposto dal D.M. 174/2004 con annessa certificazione rilasciata da laboratorio terzo. La conformità alla norma EN 545 è attestata da organismo di certificazione accreditato. Fornito in barre con lunghezze normalizzate secondo la UNI EN 545/2010. DN 600 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0022.0001.0013	- TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE A GIUNTO ELASTICO RAPIDO CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO E INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA secondo UNI EN 545/2010. Giunto elastico rapido di tipo standard o Tyton, guarnizione in elastomero EPDM conforme alla Norma EN 681. Rivestimento interno in malta cementizia d'altoforno centrifugata, esterno con strato di zinco, con massa media non minore di 200 g/m ² e strato di finitura con vernice bituminosa o resina sintetica, conformi alla norma UNI EN 545/2010. Tutte le parti a contatto con le acque destinate al consumo umano sono conformi a quanto disposto dal D.M. 174/2004 con annessa certificazione rilasciata da laboratorio terzo. La conformità alla norma EN 545 è attestata da organismo di certificazione accreditato. Fornito in barre con lunghezze normalizzate secondo la UNI EN 545/2010. DN 600 - metri	1,0000	395,78	395,78
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1111	26,41	2,93
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi	0,0278	77,37	2,15



	di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora			
	Sommano euro (A)			400,86
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,90 = 1,5% * B)			60,13
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			46,10
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			507,09
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,76%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0021.0002.0001	TUBO PER FOGNATURA IN GHISA SFEROIDALE a gravità e in pressione, GIUNTO ELASTICO RAPIDO, RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO E INTERNO IN CEMENTO ALLUMINOSO conforme a UNI EN 598. Giunto elastico rapidoin Nitrile, rivestimento interno con malta a base di cemento alluminoso applicato per centrifugazione, esterno con strato di zinco (massa minima 200 g/m²) con strato di finitura in vernice epossidica di colore rosso. Fornito in barre con lunghezze normalizzate secondo la UNI EN 598. Classe di pressione conforme alla norma EN 598. Per PH da 4 a 12. DN 150 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0022.0002.0001	- TUBO PER FOGNATURA IN GHISA SFEROIDALE a gravità e in pressione, GIUNTO ELASTICO RAPIDO, RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO E INTERNO IN CEMENTO ALLUMINOSO conforme a UNI EN 598. Giunto elastico rapidoin Nitrile, rivestimento interno con malta a base di cemento alluminoso applicato per centrifugazione, esterno con strato di zinco (massa minima 200 g/m²) con strato di finitura in vernice epossidica di colore rosso. Fornito in barre con lunghezze normalizzate secondo la UNI EN 598. Classe di pressione conforme alla norma EN 598. Per PH da 4 a 12. DN 150 - metri	1,0000	64,74	64,74
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0091	26,41	0,24
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0023	77,37	0,18
	Sommano euro (A)			65,16
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15 = 1,5% * B)			9,77
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			7,49
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			82,42
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,38%)


Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0021.0002.0002	TUBO PER FOGNATURA IN GHISA SFEROIDALE a gravità e in pressione, GIUNTO ELASTICO RAPIDO, RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO E INTERNO IN CEMENTO ALLUMINOSO conforme a UNI EN 598. Giunto elastico rapidoin Nitrile, rivestimento interno con malta a base di cemento alluminoso applicato per centrifugazione, esterno con strato di zinco (massa minima 200 g/m²) con strato di finitura in vernice epossidica di colore rosso. Fornito in barre con lunghezze normalizzate secondo la UNI EN 598. Classe di pressione conforme alla norma EN 598. Per PH da 4 a 12. DN 200 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0022.0002.0002	- TUBO PER FOGNATURA IN GHISA SFEROIDALE a gravità e in pressione, GIUNTO ELASTICO RAPIDO, RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO E INTERNO IN CEMENTO ALLUMINOSO conforme a UNI EN 598. Giunto elastico rapidoin Nitrile, rivestimento interno con malta a base di cemento alluminoso applicato per centrifugazione, esterno con strato di zinco (massa minima 200 g/m²) con strato di finitura in vernice epossidica di colore rosso. Fornito in barre con lunghezze normalizzate secondo la UNI EN 598. Classe di pressione conforme alla norma EN 598. Per PH da 4 a 12. DN 200 - metri	1,0000	87,77	87,77
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0128	26,41	0,34
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0032	77,37	0,25
	Sommano euro (A)			88,36



	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20 = 1,5% * B)		13,25
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		10,16
	TOTALE (A + B + C) euro / metri		111,77
	<i>Incidenza manodopera</i>		(0,39%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0021.0002.0003	TUBO PER FOGNATURA IN GHISA SFEROIDALE a gravità e in pressione, GIUNTO ELASTICO RAPIDO, RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO E INTERNO IN CEMENTO ALLUMINOSO conforme a UNI EN 598. Giunto elastico rapido in Nitrile, rivestimento interno con malta a base di cemento alluminoso applicato per centrifugazione, esterno con strato di zinco (massa minima 200 g/m²) con strato di finitura in vernice epossidica di colore rosso. Fornito in barre con lunghezze normalizzate secondo la UNI EN 598. Classe di pressione conforme alla norma EN 598. Per PH da 4 a 12. DN 250 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0022.0002.0003	- TUBO PER FOGNATURA IN GHISA SFEROIDALE a gravità e in pressione, GIUNTO ELASTICO RAPIDO, RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO E INTERNO IN CEMENTO ALLUMINOSO conforme a UNI EN 598. Giunto elastico rapido in Nitrile, rivestimento interno con malta a base di cemento alluminoso applicato per centrifugazione, esterno con strato di zinco (massa minima 200 g/m²) con strato di finitura in vernice epossidica di colore rosso. Fornito in barre con lunghezze normalizzate secondo la UNI EN 598. Classe di pressione conforme alla norma EN 598. Per PH da 4 a 12. DN 250 - metri	1,0000	118,74	118,74
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0050	77,37	0,39
	Sommano euro (A)			119,66
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27 = 1,5% * B)			17,95
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			13,76
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			151,37
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,46%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0021.0002.0004	TUBO PER FOGNATURA IN GHISA SFEROIDALE a gravità e in pressione, GIUNTO ELASTICO RAPIDO, RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO E INTERNO IN CEMENTO ALLUMINOSO conforme a UNI EN 598. Giunto elastico rapido in Nitrile, rivestimento interno con malta a base di cemento alluminoso applicato per centrifugazione, esterno con strato di zinco (massa minima 200 g/m²) con strato di finitura in vernice epossidica di colore rosso. Fornito in barre con lunghezze normalizzate secondo la UNI EN 598. Classe di pressione conforme alla norma EN 598. Per PH da 4 a 12. DN 300 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0022.0002.0004	- TUBO PER FOGNATURA IN GHISA SFEROIDALE a gravità e in pressione, GIUNTO ELASTICO RAPIDO, RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO E INTERNO IN CEMENTO ALLUMINOSO conforme a UNI EN 598. Giunto elastico rapido in Nitrile, rivestimento interno con malta a base di cemento alluminoso applicato per centrifugazione, esterno con strato di zinco (massa minima 200 g/m²) con strato di finitura in vernice epossidica di colore rosso. Fornito in barre con lunghezze normalizzate secondo la UNI EN 598. Classe di pressione conforme alla norma EN 598. Per PH da 4 a 12. DN 300 - metri	1,0000	143,98	143,98
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0279	26,41	0,74
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0070	77,37	0,54
	Sommano euro (A)			145,26
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33 = 1,5% * B)			21,79
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			16,71
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			183,76



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
SAR18_SL.0021.0002.0007	TUBO PER FOGNATURA IN GHISA SFEROIDALE a gravità e in pressione, GIUNTO ELASTICO RAPIDO, RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO E INTERNO IN CEMENTO ALLUMINOSO conforme a UNI EN 598. Giunto elastico rapidoin Nitrile, rivestimento interno con malta a base di cemento alluminoso applicato per centrifugazione, esterno con strato di zinco (massa minima 200 g/m²) con strato di finitura in vernice epossidica di colore rosso. Fornito in barre con lunghezze normalizzate secondo la UNI EN 598. Classe di pressione conforme alla norma EN 598. Per PH da 4 a 12. DN 450 ELEMENTI: SAR18_PR.0022.0002.0007 - TUBO PER FOGNATURA IN GHISA SFEROIDALE a gravità e in pressione, GIUNTO ELASTICO RAPIDO, RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO E INTERNO IN CEMENTO ALLUMINOSO conforme a UNI EN 598. Giunto elastico rapidoin Nitrile, rivestimento interno con malta a base di cemento alluminoso applicato per centrifugazione, esterno con strato di zinco (massa minima 200 g/m²) con strato di finitura in vernice epossidica di colore rosso. Fornito in barre con lunghezze normalizzate secondo la UNI EN 598. Classe di pressione conforme alla norma EN 598. Per PH da 4 a 12. DN 450 - metri SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora SAR18_SL.0002.0003.0005 - AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora Sommano euro (A) Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62 = 1,5% * B Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / metri <i>Incidenza manodopera</i>	1,0000	273,79	273,79
		0,0500	26,41	1,32
		0,0125	77,37	0,97
				276,08
				41,41
				31,75
				349,24
				(0,5%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0021.0002.0008	TUBO PER FOGNATURA IN GHISA SFEROIDALE a gravità e in pressione, GIUNTO ELASTICO RAPIDO, RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO E INTERNO IN CEMENTO ALLUMINOSO conforme a UNI EN 598. Giunto elastico rapidoin Nitrile, rivestimento interno con malta a base di cemento alluminoso applicato per centrifugazione, esterno con strato di zinco (massa minima 200 g/m²) con strato di finitura in vernice epossidica di colore rosso. Fornito in barre con lunghezze normalizzate secondo la UNI EN 598. Classe di pressione conforme alla norma EN 598. Per PH da 4 a 12. DN 500 ELEMENTI: SAR18_PR.0022.0002.0008 - TUBO PER FOGNATURA IN GHISA SFEROIDALE a gravità e in pressione, GIUNTO ELASTICO RAPIDO, RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO E INTERNO IN CEMENTO ALLUMINOSO conforme a UNI EN 598. Giunto elastico rapidoin Nitrile, rivestimento interno con malta a base di cemento alluminoso applicato per centrifugazione, esterno con strato di zinco (massa minima 200 g/m²) con strato di finitura in vernice epossidica di colore rosso. Fornito in barre con lunghezze normalizzate secondo la UNI EN 598. Classe di pressione conforme alla norma EN 598. Per PH da 4 a 12. DN 500 - metri SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora SAR18_SL.0002.0003.0005 - AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora Sommano euro (A) Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69 = 1,5% * B Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / metri <i>Incidenza manodopera</i>	1,0000	301,81	301,81
		0,0625	26,41	1,65
		0,0156	77,37	1,21
				304,67
				45,70
				35,04
				385,41
				(0,56%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0021.0002.0009	TUBO PER FOGNATURA IN GHISA SFEROIDALE a gravità e in pressione, GIUNTO ELASTICO RAPIDO, RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO E INTERNO IN CEMENTO ALLUMINOSO conforme a UNI EN 598. Giunto elastico rapidoin Nitrile, rivestimento interno con malta a base di cemento alluminoso			



applicato per centrifugazione, esterno con strato di zinco (massa minima 200 g/m ²) con strato di finitura in vernice epossidica di colore rosso. Fornito in barre con lunghezze normalizzate secondo la UNI EN 598. Classe di pressione conforme alla norma EN 598. Per PH da 4 a 12. DN 600 ELEMENTI:				
SAR18_PR.0022.0002.0009	- TUBO PER FOGNATURA IN GHISA SFEROIDALE a gravità e in pressione, GIUNTO ELASTICO RAPIDO, RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO E INTERNO IN CEMENTO ALLUMINOSO conforme a UNI EN 598. Giunto elastico rapido in Nitrile, rivestimento interno con malta a base di cemento alluminoso applicato per centrifugazione, esterno con strato di zinco (massa minima 200 g/m ²) con strato di finitura in vernice epossidica di colore rosso. Fornito in barre con lunghezze normalizzate secondo la UNI EN 598. Classe di pressione conforme alla norma EN 598. Per PH da 4 a 12. DN 600 - metri	1,0000	384,03	384,03
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1111	26,41	2,93
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0278	77,37	2,15
Sommano euro (A)				389,11
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,88 = 1,5% * B)				58,37
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				44,75
TOTALE (A + B + C) euro / metri				492,23
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,78%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0021.0003.0001	PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI ACQUA con attacchi a bicchiere e a flangia:quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi di giunzione, flange di riduzione e piatti di chiusura al chilogrammo CURVA A DUE FLANGE ELEMENTI:			
SAR18_PR.0022.0003.0001	- PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI ACQUA con attacchi a bicchiere e a flangia:quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi di giunzione, flange di riduzione e piatti di chiusura al chilogrammo CURVA A DUE FLANGE - kilogrammi	1,0000	8,00	8,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0016	26,41	0,04
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0065	62,10	0,40
Sommano euro (A)				8,44
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)				1,27
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,97
TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi				10,68
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,43%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0021.0003.0002	PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI ACQUA con attacchi a bicchiere e a flangia:quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi di giunzione, flange di riduzione e piatti di chiusura al chilogrammo CURVA A DUE BICCHIERI ELEMENTI:			
SAR18_PR.0022.0003.0002	- PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI ACQUA con attacchi a bicchiere e a flangia:quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi di giunzione, flange di riduzione e piatti di chiusura al chilogrammo CURVA A DUE BICCHIERI - kilogrammi	1,0000	8,00	8,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0016	26,41	0,04
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0065	62,10	0,40



	Sommano euro (A)		8,44
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)		1,27
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		0,97
	TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi		10,68
	<i>Incidenza manodopera</i>		(2,43%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0021.0003.0003	PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI ACQUA con attacchi a bicchiere e a flangia:quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi di giunzione, flange di riduzione e piatti di chiusura al chilogrammo RIDUZIONE A DUE FLANGE ELEMENTI:			
SAR18_PR.0022.0003.0003	- PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI ACQUA con attacchi a bicchiere e a flangia:quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi di giunzione, flange di riduzione e piatti di chiusura al chilogrammo RIDUZIONE A DUE FLANGE - kilogrammi	1,0000	8,00	8,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0016	26,41	0,04
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0065	62,10	0,40
	Sommano euro (A)			8,44
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)			1,27
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,97
	TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi			10,68
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,43%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0021.0003.0004	PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI ACQUA con attacchi a bicchiere e a flangia:quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi di giunzione, flange di riduzione e piatti di chiusura al chilogrammo RIDUZIONE A DUE BICCHIERI ELEMENTI:			
SAR18_PR.0022.0003.0004	- PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI ACQUA con attacchi a bicchiere e a flangia:quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi di giunzione, flange di riduzione e piatti di chiusura al chilogrammo RIDUZIONE A DUE BICCHIERI - kilogrammi	1,0000	8,00	8,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0016	26,41	0,04
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0065	62,10	0,40
	Sommano euro (A)			8,44
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)			1,27
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,97
	TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi			10,68
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,43%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0021.0003.0005	PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI ACQUA con attacchi a bicchiere e a flangia:quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi di giunzione, flange di riduzione e piatti di chiusura al chilogrammo TES A TRE FLANGE ELEMENTI:			
SAR18_PR.0022.0003.0005	- PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI ACQUA con attacchi a bicchiere e a flangia:quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi di giunzione, flange di riduzione e piatti di chiusura al chilogrammo TES A TRE FLANGE - kilogrammi	1,0000	8,00	8,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0016	26,41	0,04



SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0065	62,10	0,40
Sommano euro (A)				8,44
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)				1,27
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,97
TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi				10,68
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,43%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0021.0003.0006	PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI ACQUA con attacchi a bicchiere e a flangia:quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi di giunzione, flange di riduzione e piatti di chiusura al chilogrammo TES A TRE BICCHIERI ELEMENTI:			
SAR18_PR.0022.0003.0006	- PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI ACQUA con attacchi a bicchiere e a flangia:quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi di giunzione, flange di riduzione e piatti di chiusura al chilogrammo TES A TRE BICCHIERI - kilogrammi	1,0000	8,00	8,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0016	26,41	0,04
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0065	62,10	0,40
Sommano euro (A)				8,44
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)				1,27
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,97
TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi				10,68
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,43%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0021.0003.0007	PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI AQUA con attacchi a bicchiere e a flangia:quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi di giunzione, flange di riduzione e piatti di chiusura al chilogrammo TES A DUE BICCHIERI e diramazione a FLANGIA ELEMENTI:			
SAR18_PR.0022.0003.0007	- PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI AQUA con attacchi a bicchiere e a flangia:quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi di giunzione, flange di riduzione e piatti di chiusura al chilogrammo TES A DUE BICCHIERI e diramazione a FLANGIA - kilogrammi	1,0000	8,00	8,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0016	26,41	0,04
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0065	62,10	0,40
Sommano euro (A)				8,44
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)				1,27
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,97
TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi				10,68
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,43%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0021.0003.0008	PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI ACQUA con attacchi a bicchiere e a flangia:quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi di giunzione, flange di riduzione e piatti di chiusura al chilogrammo MANICOTTO A DUE FLANGE ELEMENTI:			
SAR18_PR.0022.0003.0008	- PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI ACQUA con attacchi a bicchiere e a	1,0000	8,00	8,00



	flangia:quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi di giunzione, flange di riduzione e piatti di chiusura al chilogrammo MANICOTTO A DUE FLANGE - kilogrammi			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0016	26,41	0,04
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0066	62,10	0,41
	Sommano euro (A)			8,45
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)			1,27
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,97
	TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi			10,69
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,43%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0021.0003.0009	PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI ACQUA con attacchi a bicchiere e a flangia:quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi di giunzione, flange di riduzione e piatti di chiusura al chilogrammo MANICOTTO A DUE BICCHIERI ELEMENTI:			
SAR18_PR.0022.0003.0009	- PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI ACQUA con attacchi a bicchiere e a flangia:quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi di giunzione, flange di riduzione e piatti di chiusura al chilogrammo MANICOTTO A DUE BICCHIERI - kilogrammi	1,0000	8,00	8,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0016	26,41	0,04
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0065	62,10	0,40
	Sommano euro (A)			8,44
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)			1,27
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,97
	TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi			10,68
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,43%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0021.0003.0010	PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI ACQUA con attacchi a bicchiere e a flangia:quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi di giunzione, flange di riduzione e piatti di chiusura al chilogrammo GIUNZIONE A TRONCHETTO-FLANGIA ELEMENTI:			
SAR18_PR.0022.0003.0010	- PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI ACQUA con attacchi a bicchiere e a flangia:quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi di giunzione, flange di riduzione e piatti di chiusura al chilogrammo GIUNZIONE A TRONCHETTO-FLANGIA - kilogrammi	1,0000	8,00	8,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0016	26,41	0,04
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0065	62,10	0,40
	Sommano euro (A)			8,44
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)			1,27
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,97
	TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi			10,68
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,43%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE



SAR18_SL.0021.0003.0011	PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI ACQUA con attacchi a bicchiere e a flangia:quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi di giunzione, flange di riduzione e piatti di chiusura al chilogrammo GIUNZIONE A FLANGIA-BICCHIERE ELEMENTI:			
SAR18_PR.0022.0003.0011	- PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI ACQUA con attacchi a bicchiere e a flangia:quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi di giunzione, flange di riduzione e piatti di chiusura al chilogrammo GIUNZIONE A FLANGIA-BICCHIERE - kilogrammi	1,0000	8,00	8,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0016	26,41	0,04
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0065	62,10	0,40
Sommano euro (A)				8,44
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)				1,27
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,97
TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi				10,68
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,43%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0021.0003.0012	PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI ACQUA con attacchi a bicchiere e a flangia:quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi di giunzione, flange di riduzione e piatti di chiusura al chilogrammo FLANGIA DI RIDUZIONE ELEMENTI:			
SAR18_PR.0022.0003.0012	- PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI ACQUA con attacchi a bicchiere e a flangia:quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi di giunzione, flange di riduzione e piatti di chiusura al chilogrammo FLANGIA DI RIDUZIONE - kilogrammi	1,0000	8,00	8,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0016	26,41	0,04
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0065	62,10	0,40
Sommano euro (A)				8,44
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)				1,27
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,97
TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi				10,68
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,43%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0021.0003.0013	PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI ACQUA con attacchi a bicchiere e a flangia:quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi di giunzione, flange di riduzione e piatti di chiusura al chilogrammo PIATTO DI CHIUSURA ELEMENTI:			
SAR18_PR.0022.0003.0013	- PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI ACQUA con attacchi a bicchiere e a flangia:quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi di giunzione, flange di riduzione e piatti di chiusura al chilogrammo PIATTO DI CHIUSURA - kilogrammi	1,0000	8,00	8,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0016	26,41	0,04
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0065	62,10	0,40
Sommano euro (A)				8,44
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)				1,27
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,97



	TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi		10,68
	<i>Incidenza manodopera</i>		(2,43%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0021.0003.0014	PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI ACQUA con attacchi a bicchiere e a flangia:quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi di giunzione, flange di riduzione e piatti di chiusura al chilogrammo PEZZI SPECIALI PER TUBI ACQUA DI GHISA SFEROIDALE di più comune impiego: costo medio comprese guarnizioni e bullonerie. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0022.0003.0014	- PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER TUBI AQUA con attacchi a bicchiere e a flangia:quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi di giunzione, flange di riduzione e piatti di chiusura al chilogrammo **PEZZI SPECIALI PER TUBI ACQUA DI GHISA SFEROIDALE di più comune impiego: costo medio comprese guarnizioni e bullonerie. - kilogrammi	1,0000	8,00	8,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0016	26,41	0,04
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0065	62,10	0,40
	Sommano euro (A)			8,44
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B			1,27
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,97
	TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi			10,68
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,43%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0022.0001.0001	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, RIVESTIMETO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 40 - Spessore 2,6 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0005	1.760,00	0,88
SAR18_PR.0023.0001.0001	- TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, RIVESTIMETO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o abicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 40 - Spessore 2,6 - metri	1,0000	11,84	11,84
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0060	26,41	0,16
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0015	77,37	0,12
	Sommano euro (A)			13,00
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B			1,95
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			1,50
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			16,45
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,28%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0022.0001.0002	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, RIVESTIMETO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 50 - Spessore 2,9 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0005	1.760,00	0,88
SAR18_PR.0023.0001.0002	- TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, RIVESTIMETO PESANTE bituminoso	1,0000	16,84	16,84



	rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o abicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 50 - Spessore 2,9 - metri			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0060	26,41	0,16
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0015	77,37	0,12
	Sommano euro (A)			18,00
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B)			2,70
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			2,07
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			22,77
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,92%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0022.0001.0003	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, RIVESTIMETO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 65 - Spessore 2,9 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0007	1.760,00	1,23
SAR18_PR.0023.0001.0003	- TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, RIVESTIMETO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o abicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 65 - Spessore 2,9 - metri	1,0000	21,41	21,41
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0080	26,41	0,21
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0020	77,37	0,15
	Sommano euro (A)			23,00
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B)			3,45
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			2,65
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			29,10
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,93%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0022.0001.0004	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, RIVESTIMETO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 80 - Spessore 2,9 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0007	1.760,00	1,23
SAR18_PR.0023.0001.0004	- TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, RIVESTIMETO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o abicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 80 - Spessore 2,9 - metri	1,0000	28,41	28,41
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0080	26,41	0,21
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0020	77,37	0,15



	Sommano euro (A)		30,00
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07 = 1,5% * B)		4,50
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		3,45
	TOTALE (A + B + C) euro / metri		37,95
	<i>Incidenza manodopera</i>		(0,71%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0022.0001.0005	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, RIVESTIMETO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 100 - Spessore 3,2 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0007	1.760,00	1,23
SAR18_PR.0023.0001.0005	- TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, RIVESTIMETO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o abicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 100 - Spessore 3,2 - metri	1,0000	33,41	33,41
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0080	26,41	0,21
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0020	77,37	0,15
	Sommano euro (A)			35,00
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08 = 1,5% * B)			5,25
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			4,03
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			44,28
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,61%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0022.0001.0006	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, RIVESTIMETO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 125 - Spessore 3,6 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0007	1.760,00	1,23
SAR18_PR.0023.0001.0006	- TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, RIVESTIMETO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o abicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 125 - Spessore 3,6 - metri	1,0000	48,38	48,38
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0086	26,41	0,23
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0021	77,37	0,16
	Sommano euro (A)			50,00
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11 = 1,5% * B)			7,50
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			5,75
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			63,25
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,47%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0022.0001.0007	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, RIVESTIMETO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78),			



	costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 150 - Spessore 4,0 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0008	1.760,00	1,41
SAR18_PR.0023.0001.0007	- TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, RIVESTIMETO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o abicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 150 - Spessore 4,0 - metri	1,0000	68,17	68,17
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0091	26,41	0,24
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0023	77,37	0,18
Sommano euro (A)				70,00
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16 = 1,5% * B)				10,50
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				8,05
TOTALE (A + B + C) euro / metri				88,55
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,35%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0022.0001.0008	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, RIVESTIMETO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 200 - Spessore 5,0 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0011	1.760,00	1,94
SAR18_PR.0023.0001.0008	- TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, RIVESTIMETO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o abicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 200 - Spessore 5,0 - metri	1,0000	97,47	97,47
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0128	26,41	0,34
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0032	77,37	0,25
Sommano euro (A)				100,00
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23 = 1,5% * B)				15,00
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				11,50
TOTALE (A + B + C) euro / metri				126,50
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,35%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0022.0001.0009	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, RIVESTIMETO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 250 - Spessore 5,6 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0017	1.760,00	2,99
SAR18_PR.0023.0001.0009	- TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, RIVESTIMETO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o abicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 250 - Spessore 5,6 - metri	1,0000	136,09	136,09



SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0050	77,37	0,39
Sommano euro (A)				140,00
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32 = 1,5% * B)				21,00
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				16,10
TOTALE (A + B + C) euro / metri				177,10
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,39%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0022.0001.0010	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, RIVESTIMETO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a ponte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 300 - Spessore 5,9 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0023	1.760,00	4,05
SAR18_PR.0023.0001.0010	- TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, RIVESTIMETO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a ponte lisce o abicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 300 - Spessore 5,9 - metri	1,0000	164,67	164,67
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0279	26,41	0,74
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0070	77,37	0,54
Sommano euro (A)				170,00
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38 = 1,5% * B)				25,50
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				19,55
TOTALE (A + B + C) euro / metri				215,05
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,45%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0022.0001.0011	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, RIVESTIMETO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a ponte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 350 - Spessore 6,3 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0028	1.760,00	4,93
SAR18_PR.0023.0001.0011	- TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, RIVESTIMETO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a ponte lisce o abicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 350 - Spessore 6,3 - metri	1,0000	193,55	193,55
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0333	26,41	0,88
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0083	77,37	0,64
Sommano euro (A)				200,00
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45 = 1,5% * B)				30,00
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				23,00
TOTALE (A + B + C) euro / metri				253,00
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,45%)



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0022.0001.0012	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, RIVESTIMETO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 400 - Spessore 6,3 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0033	1.760,00	5,81
SAR18_PR.0023.0001.0012	- TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, RIVESTIMETO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o abicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 400 - Spessore 6,3 - metri	1,0000	222,36	222,36
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0400	26,41	1,06
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0100	77,37	0,77
	Sommano euro (A)			230,00
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52 = 1,5% * B)			34,50
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			26,45
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			290,95
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,47%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0022.0001.0013	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, RIVESTIMETO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 450 - Spessore 6,3 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0042	1.760,00	7,39
SAR18_PR.0023.0001.0013	- TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, RIVESTIMETO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o abicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 450 - Spessore 6,3 - metri	1,0000	240,32	240,32
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0500	26,41	1,32
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0125	77,37	0,97
	Sommano euro (A)			250,00
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56 = 1,5% * B)			37,50
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			28,75
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			316,25
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,55%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0022.0001.0014	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, RIVESTIMETO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 500 - Spessore 6,3 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0052	1.760,00	9,15
SAR18_PR.0023.0001.0014	- TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, RIVESTIMETO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n.	1,0000	267,99	267,99



	174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a ponte lisce o abicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 500 - Spessore 6,3 - metri			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0625	26,41	1,65
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0156	77,37	1,21
Sommano euro (A)				280,00
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63 = 1,5% * B)				42,00
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				32,20
TOTALE (A + B + C) euro / metri				354,20
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,61%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0022.0002.0001	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a ponte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 40 - Spessore 2,6 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0030	1.760,00	5,28
SAR18_PR.0023.0002.0001	- TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a ponte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 40 - Spessore 2,6 - metri	1,0000	14,44	14,44
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0060	26,41	0,16
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0015	77,37	0,12
Sommano euro (A)				20,00
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B)				3,00
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				2,30
TOTALE (A + B + C) euro / metri				25,30
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,83%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0022.0002.0002	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a ponte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 50 - Spessore 2,9 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0052	1.760,00	9,15
SAR18_PR.0023.0002.0002	- TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a ponte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 50 - Spessore 2,9 - metri	1,0000	15,57	15,57
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0060	26,41	0,16
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0015	77,37	0,12
Sommano euro (A)				25,00
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B)				3,75



	all'impresa per euro 0,06 = 1,5% * B		
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		2,88
	TOTALE (A + B + C) euro / metri		31,63
	<i>Incidenza manodopera</i>		(0,66%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0022.0002.0003	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 65 - Spessore 2,9 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0067	1.760,00	11,79
SAR18_PR.0023.0002.0003	- TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 65 - Spessore 2,9 - metri	1,0000	27,85	27,85
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0080	26,41	0,21
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0020	77,37	0,15
	Sommano euro (A)			40,00
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09 = 1,5% * B)			6,00
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			4,60
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			50,60
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,53%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0022.0002.0004	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 80 - Spessore 3,2 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0076	1.760,00	13,38
SAR18_PR.0023.0002.0004	- TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 80 - Spessore 3,2 - metri	1,0000	36,26	36,26
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0080	26,41	0,21
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0020	77,37	0,15
	Sommano euro (A)			50,00
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11 = 1,5% * B)			7,50
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			5,75
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			63,25
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,43%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0022.0002.0005	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 100 - Spessore 4 ELEMENTI:			



SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0050	1.760,00	8,80
SAR18_PR.0023.0002.0005	- TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 100 - Spessore 4 - metri	1,0000	60,84	60,84
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0080	26,41	0,21
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0020	77,37	0,15
Sommano euro (A)				70,00
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16 = 1,5% * B)				10,50
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				8,05
TOTALE (A + B + C) euro / metri				88,55
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,3%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0022.0002.0006	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 125 - Spessore 4,5 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0083	1.760,00	14,61
SAR18_PR.0023.0002.0006	- TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 125 - Spessore 4,5 - metri	1,0000	90,00	90,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0086	26,41	0,23
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0021	77,37	0,16
Sommano euro (A)				105,00
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24 = 1,5% * B)				15,75
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				12,08
TOTALE (A + B + C) euro / metri				132,83
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,23%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0022.0002.0007	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 150 - Spessore 4,5 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0068	1.760,00	11,97
SAR18_PR.0023.0002.0007	- TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 150 - Spessore 4,5 - metri	1,0000	122,61	122,61
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0091	26,41	0,24
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA	0,0023	77,37	0,18



	compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora		
	Sommano euro (A)		135,00
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30 = 1,5% * B)		20,25
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		15,53
	TOTALE (A + B + C) euro / metri		170,78
	<i>Incidenza manodopera</i>		(0,18%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0022.0002.0008	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 200 - Spessore 5,6 ELEMENTI:			
	SAR18_AT.0001.0001.0002 - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0106	1.760,00	18,66
	SAR18_PR.0023.0002.0008 - TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 200 - Spessore 5,6 - metri	1,0000	180,75	180,75
	SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0128	26,41	0,34
	SAR18_SL.0002.0003.0005 - AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0032	77,37	0,25
	Sommano euro (A)			200,00
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45 = 1,5% * B)			30,00
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			23,00
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			253,00
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,17%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0022.0002.0009	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 250 - Spessore 6,3 ELEMENTI:			
	SAR18_AT.0001.0001.0002 - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0150	1.760,00	26,40
	SAR18_PR.0023.0002.0009 - TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 250 - Spessore 6,3 - metri	1,0000	252,68	252,68
	SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
	SAR18_SL.0002.0003.0005 - AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0050	77,37	0,39
	Sommano euro (A)			280,00
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63 = 1,5% * B)			42,00
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			32,20
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			354,20
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,19%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
SAR18_SL.0022.0002.0010	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 300 - Spessore 7,1 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0007	1.760,00	1,23
SAR18_PR.0023.0002.0010	- TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 300 - Spessore 7,1 - metri	1,0000	347,49	347,49
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0279	26,41	0,74
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0070	77,37	0,54
	Sommano euro (A)			350,00
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79 = 1,5% * B)			52,50
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			40,25
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			442,75
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,22%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0022.0002.0011	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 350 - Spessore 7,1 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0180	1.760,00	31,68
SAR18_PR.0023.0002.0011	- TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 350 - Spessore 7,1 - metri	1,0000	366,80	366,80
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0333	26,41	0,88
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0083	77,37	0,64
	Sommano euro (A)			400,00
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,90 = 1,5% * B)			60,00
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			46,00
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			506,00
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,23%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0022.0002.0012	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 400 - Spessore 8,0 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0200	1.760,00	35,20
SAR18_PR.0023.0002.0012	- TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la	1,0000	422,97	422,97



	Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a ponte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 400 - Spessore 8,0 - metri			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0400	26,41	1,06
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0100	77,37	0,77
Sommano euro (A)				460,00
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04 = 1,5% * B				69,00
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				52,90
TOTALE (A + B + C) euro / metri				581,90
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,24%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0022.0002.0013	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a ponte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 450 - Spessore 8,0 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0220	1.760,00	38,72
SAR18_PR.0023.0002.0013	- TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a ponte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 450 - Spessore 8,0 - metri	1,0000	468,99	468,99
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0500	26,41	1,32
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0125	77,37	0,97
Sommano euro (A)				510,00
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,15 = 1,5% * B				76,50
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				58,65
TOTALE (A + B + C) euro / metri				645,15
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,27%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0022.0002.0014	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a ponte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 500 - Spessore 8,8 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0085	1.760,00	14,96
SAR18_PR.0023.0002.0014	- TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a ponte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 500 - Spessore 8,8 - metri	1,0000	542,18	542,18
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0625	26,41	1,65
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0156	77,37	1,21
Sommano euro (A)				560,00
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,26 = 1,5% * B				84,00



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		64,40
	TOTALE (A + B + C) euro / metri		708,40
	<i>Incidenza manodopera</i>		(0,3%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0023.0001.0001	TUBO ACCIAIO ZINCATO, tipo ROBUR, CON GIUNTO RAPIDO A TESTA SFERICA per pressioni di esercizio fino a 10 atm, in verghe da m 6.00 DN 80 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0024.0001.0001	- TUBO ACCIAIO ZINCATO, tipo ROBUR, CON GIUNTO RAPIDO A TESTA SFERICA per pressioni di esercizio fino a 10 atm, in verghe da m 6.00 DN 80 - cadauno	1,0000	10,18	10,18
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0040	26,41	0,11
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0020	53,03	0,11
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0060	53,03	0,32
	Sommano euro (A)			10,72
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)			1,61
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			1,23
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			13,56
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,8%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0023.0001.0002	TUBO ACCIAIO ZINCATO, tipo ROBUR, CON GIUNTO RAPIDO A TESTA SFERICA per pressioni di esercizio fino a 10 atm, in verghe da m 6.00 DN 100 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0024.0001.0002	- TUBO ACCIAIO ZINCATO, tipo ROBUR, CON GIUNTO RAPIDO A TESTA SFERICA per pressioni di esercizio fino a 10 atm, in verghe da m 6.00 DN 100 - cadauno	1,0000	13,03	13,03
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0100	26,41	0,26
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0050	53,03	0,27
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0150	53,03	0,80
	Sommano euro (A)			14,36
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B)			2,15
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			1,65
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			18,16
	<i>Incidenza manodopera</i>			(5,12%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0023.0001.0003	TUBO ACCIAIO ZINCATO, tipo ROBUR, CON GIUNTO RAPIDO A TESTA SFERICA per pressioni di esercizio fino a 10 atm, in verghe da m 6.00 DN 120 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0024.0001.0003	- TUBO ACCIAIO ZINCATO, tipo ROBUR, CON GIUNTO RAPIDO A TESTA SFERICA per pressioni di esercizio fino a 10 atm, in verghe da m 6.00 DN 120 - cadauno	1,0000	16,82	16,82
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0100	26,41	0,26
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0050	53,03	0,27
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0150	53,03	0,80
	Sommano euro (A)			18,15
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B)			2,72



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		2,09
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno		22,96
	<i>Incidenza manodopera</i>		(4,05%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0023.0001.0004	TUBO ACCIAIO ZINCATO, tipo ROBUR, CON GIUNTO RAPIDO A TESTA SFERICA per pressioni di esercizio fino a 10 atm, in verghe da m 6.00 DN 150 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0024.0001.0004	- TUBO ACCIAIO ZINCATO, tipo ROBUR, CON GIUNTO RAPIDO A TESTA SFERICA per pressioni di esercizio fino a 10 atm, in verghe da m 6.00 DN 150 - cadauno	1,0000	25,16	25,16
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0100	26,41	0,26
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0050	53,03	0,27
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0150	53,03	0,80
	Sommano euro (A)			26,49
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06 = 1,5% * B)			3,97
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			3,05
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			33,51
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,78%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0024.0001.0001	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1/2" ELEMENTI:			
SAR18_PR.0025.0001.0001	- TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1/2" - metri	1,0000	4,57	4,57
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0020	26,41	0,05
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0010	53,03	0,05
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0030	53,03	0,16
	Sommano euro (A)			4,83
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)			0,72
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,56
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			6,11
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,95%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0024.0001.0002	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 3/4" ELEMENTI:			
SAR18_PR.0025.0001.0002	- TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni. tipo pollici DN 3/4". spess. 2,3 mm peso non inferiore a kg. 1,45., zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 3/4" - metri	1,0000	4,70	4,70
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0020	26,41	0,05



SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0010	53,03	0,05
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0030	53,03	0,16
Sommano euro (A)				4,96
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)				0,74
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,57
TOTALE (A + B + C) euro / metri				6,27
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,87%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0024.0001.0003	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1" ELEMENTI:			
SAR18_PR.0025.0001.0003	- TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni. tipo pollici DN 1". spess. 2,9 mm peso non inferiore a kg. 2,28, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1" - metri	1,0000	6,50	6,50
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0020	26,41	0,05
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0010	53,03	0,05
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0030	53,03	0,16
Sommano euro (A)				6,76
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)				1,01
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,78
TOTALE (A + B + C) euro / metri				8,55
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,11%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0024.0001.0004	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1"+1/4 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0025.0001.0004	- TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni. tipo pollici DN 1"1/4. spess. 2,9 mm peso non inferiore a kg. 2,92, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1"+1/4 - metri	1,0000	8,20	8,20
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0040	26,41	0,11
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0020	53,03	0,11
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0060	53,03	0,32
Sommano euro (A)				8,74
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)				1,31
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				1,01



	TOTALE (A + B + C) euro / metri <i>Incidenza manodopera</i>		11,06 (3,44%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0024.0001.0005	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1"+1/2 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0025.0001.0005	- TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni. tipo pollici DN 1"1/2. spess. 2,9 mm peso non inferiore a kg. 3,35, zincatia caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1"+1/2 - metri	1,0000	9,20	9,20
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0040	26,41	0,11
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0020	53,03	0,11
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0060	53,03	0,32
	Sommano euro (A)			9,74
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)			1,46
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			1,12
	TOTALE (A + B + C) euro / metri <i>Incidenza manodopera</i>			12,32 (3,08%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0024.0001.0006	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 2" ELEMENTI:			
SAR18_PR.0025.0001.0006	- TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni. tipo pollici DN 2". spess. 3,2 mm peso non inferiore a kg. 4,63, zincatia caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 2" - metri	1,0000	12,40	12,40
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0040	26,41	0,11
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0020	53,03	0,11
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0060	53,03	0,32
	Sommano euro (A)			12,94
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B)			1,94
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			1,49
	TOTALE (A + B + C) euro / metri <i>Incidenza manodopera</i>			16,37 (2,32%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0024.0001.0007	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 2"+1/2 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0025.0001.0007	- TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA	1,0000	15,90	15,90



	SALDATURE, EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni. tipo pollici DN 2"+1/2. spess. 3,2 mm peso non inferiore a kg. 5,91, zincatia caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 2"+1/2 - metri			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0040	26,41	0,11
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0020	53,03	0,11
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0060	53,03	0,32
Sommano euro (A)				16,44
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B)				2,47
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				1,89
TOTALE (A + B + C) euro / metri				20,80
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,83%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0024.0001.0008	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale DN 3" ELEMENTI:			
SAR18_PR.0025.0001.0008	- TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni. tipo pollici DN 3". spess. 3,6 mm peso non inferiore a kg. 7,76, zincatia caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale DN 3" - metri	1,0000	21,60	21,60
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0100	26,41	0,26
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0050	53,03	0,27
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0150	53,03	0,80
Sommano euro (A)				22,93
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B)				3,44
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				2,64
TOTALE (A + B + C) euro / metri				29,01
<i>Incidenza manodopera</i>				(3,21%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0024.0001.0009	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 4" ELEMENTI:			
SAR18_PR.0025.0001.0009	- TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni. tipo pollici DN 4". spess. 4,0 mm peso non inferiore a kg. 11,08, zincatia caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 4" - metri	1,0000	32,20	32,20
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0100	26,41	0,26
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi,	0,0050	53,03	0,27



	manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora			
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0150	53,03	0,80
	Sommano euro (A)			33,53
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08 = 1,5% * B)			5,03
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			3,86
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			42,42
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,19%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0024.0001.0010	TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SENZA SALDATURE filettati in Fe330, a norma UNI 8863, marchiati a punzone, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1/2" ELEMENTI:			
SAR18_PR.0025.0001.0010	- TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SENZA SALDATURE filettati in Fe330, a norma UNI 8863, marchiati a punzone, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1/2" - metri	1,0000	3,17	3,17
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0020	26,41	0,05
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0010	53,03	0,05
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0030	53,03	0,16
	Sommano euro (A)			3,43
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)			0,51
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,39
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			4,33
	<i>Incidenza manodopera</i>			(4,16%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0024.0001.0011	TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SENZA SALDATURE filettati in Fe330, a norma UNI 8863, marchiati a punzone, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1"+1/4 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0025.0001.0011	- TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SENZA SALDATURE filettati in Fe330, a norma UNI 8863, marchiati a punzone, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1"+1/4 - metri	1,0000	6,94	6,94
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0040	26,41	0,11
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0020	53,03	0,11
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0060	53,03	0,32
	Sommano euro (A)			7,48
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)			1,12
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,86
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			9,46
	<i>Incidenza manodopera</i>			(4,02%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0024.0001.0012	TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SENZA SALDATURE filettati in Fe330, a norma UNI 8863, marchiati a punzone, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1"+1/2 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0025.0001.0012	- TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SENZA SALDATURE filettati in Fe330, a norma UNI 8863, marchiati a punzone, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1"+1/2 - metri	1,0000	8,11	8,11
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0040	26,41	0,11



	SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0020	53,03	0,11
	SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0060	53,03	0,32
		Sommano euro (A)			8,65
		Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)			1,30
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			1,00
		TOTALE (A + B + C) euro / metri			10,95
		<i>Incidenza manodopera</i>			(3,47%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0024.0001.0013	TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SENZA SALDATURE filettati in Fe330, a norma UNI 8863, marchiati a punzone, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 3" ELEMENTI:			
	SAR18_PR.0025.0001.0013 - TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SENZA SALDATURE filettati in Fe330, a norma UNI 8863, marchiati a punzone, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 3" - metri	1,0000	19,00	19,00
	SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0100	26,41	0,26
	SAR18_SL.0002.0016.0003 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0050	53,03	0,27
	SAR18_SL.0002.0016.0003 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0150	53,03	0,80
	Sommano euro (A)			20,33
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B)			3,05
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			2,34
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			25,72
	<i>Incidenza manodopera</i>			(3,62%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0024.0001.0014	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 3/8" ELEMENTI:			
	SAR18_PR.0025.0001.0014 - TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 3/8" - metri	1,0000	4,26	4,26
	SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0020	26,41	0,05
	SAR18_SL.0002.0016.0003 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0010	53,03	0,05
	SAR18_SL.0002.0016.0003 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0030	53,03	0,16
	Sommano euro (A)			4,52
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)			0,68
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,52
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			5,72
	<i>Incidenza manodopera</i>			(3,15%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0024.0002.0001	TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 3/4" ELEMENTI:			



SAR18_PR.0025.0002.0001	- TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni. tipo pollici DN 3/4". spess. 2,6 mm peso non inferiore a kg. 1,45, zincata caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 3/4" - metri	1,0000	2,90	2,90
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0020	26,41	0,05
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0010	53,03	0,05
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0030	53,03	0,16
Sommano euro (A)				3,16
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)				0,47
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,36
TOTALE (A + B + C) euro / metri				3,99
<i>Incidenza manodopera</i>				(4,51%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0024.0002.0002	TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1" ELEMENTI:			
SAR18_PR.0025.0002.0002	- TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni. tipo pollici DN 1". spess. 2,6 mm peso non inferiore a kg. 2,28, zincata caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1" - metri	1,0000	4,10	4,10
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0020	26,41	0,05
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0010	53,03	0,05
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0030	53,03	0,16
Sommano euro (A)				4,36
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)				0,65
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,50
TOTALE (A + B + C) euro / metri				5,51
<i>Incidenza manodopera</i>				(3,27%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0024.0002.0003	TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1"+1/4 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0025.0002.0003	- TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni. tipo pollici DN 1"+1/4. spess. 2,9 mm peso non inferiore a kg. 2,92, zincata caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m.. Diametro Nominale 1"+1/4 - metri	1,0000	5,30	5,30
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0040	26,41	0,11
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,	0,0020	53,03	0,11



	compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora			
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0060	53,03	0,32
Sommano euro (A)				5,84
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)				0,88
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,67
TOTALE (A + B + C) euro / metri				7,39
<i>Incidenza manodopera</i>				(5,14%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0024.0002.0004	TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1"+1/2 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0025.0002.0004	- TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni. tipo pollici DN 1"+1/2. spess. 2,9 mm peso non inferiore a kg. 3,35, zincata a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1"+1/2 - metri	1,0000	6,10	6,10
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0040	26,41	0,11
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0020	53,03	0,11
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0060	53,03	0,32
Sommano euro (A)				6,64
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)				1,00
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,76
TOTALE (A + B + C) euro / metri				8,40
<i>Incidenza manodopera</i>				(4,52%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0024.0002.0005	TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 2" ELEMENTI:			
SAR18_PR.0025.0002.0005	- TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni. tipo pollici DN 2". spess. 3,2 mm peso non inferiore a kg. 4,63, zincata a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 2" - metri	1,0000	8,40	8,40
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0040	26,41	0,11
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0020	53,03	0,11
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0060	53,03	0,32
Sommano euro (A)				8,94
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)				1,34
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				1,03



	TOTALE (A + B + C) euro / metri		11,31
	<i>Incidenza manodopera</i>		(3,36%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0024.0002.0006	TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 2"+1/2 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0025.0002.0006	- TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni. tipo pollici DN 2"+1/2. spess.3,2 mm peso non inferiore a kg. 5,91, zincatia caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 2"+1/2 - metri	1,0000	11,00	11,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0040	26,41	0,11
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0020	53,03	0,11
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0060	53,03	0,32
	Sommano euro (A)			11,54
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B)			1,73
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			1,33
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			14,60
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,6%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0024.0002.0007	TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 3" ELEMENTI:			
SAR18_PR.0025.0002.0007	- TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni. tipo pollici DN 3". spess.3,6 mm peso non inferiore a kg.7,76, zincatia caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m.Diametro Nominale 3" - metri	1,0000	14,30	14,30
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0100	26,41	0,26
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0050	53,03	0,27
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0150	53,03	0,80
	Sommano euro (A)			15,63
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B)			2,34
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			1,80
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			19,77
	<i>Incidenza manodopera</i>			(4,7%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0024.0002.0008	TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 4" ELEMENTI:			
SAR18_PR.0025.0002.0008	- TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 ed	1,0000	22,00	22,00



	alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni. tipo pollici DN 4". spess.3,6 mm peso non inferiore a kg. 9.90, zincata caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m.. Diametro Nominale 4" - metri			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0100	26,41	0,26
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0050	53,03	0,27
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0150	53,03	0,80
Sommano euro (A)				23,33
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B)				3,50
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				2,68
TOTALE (A + B + C) euro / metri				29,51
<i>Incidenza manodopera</i>				(3,15%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0024.0002.0009	TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SALDATO filettati in Fe330, a norma UNI 8863, marchiati a punzone, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 3/4" ELEMENTI:			
SAR18_PR.0025.0002.0009	- TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SALDATO filettati in Fe330, a norma UNI 8863, marchiati a punzone, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 3/4" - metri	1,0000	2,40	2,40
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0020	26,41	0,05
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0010	53,03	0,05
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0030	53,03	0,16
Sommano euro (A)				2,66
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)				0,40
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,31
TOTALE (A + B + C) euro / metri				3,37
<i>Incidenza manodopera</i>				(5,34%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0024.0002.0010	TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SALDATO filettati in Fe330, a norma UNI 8863, marchiati a punzone, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1" ELEMENTI:			
SAR18_PR.0025.0002.0010	- TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SALDATO filettati in Fe330, a norma UNI 8863, marchiati a punzone, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1" - metri	1,0000	3,71	3,71
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0020	26,41	0,05
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0010	53,03	0,05
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0030	53,03	0,16
Sommano euro (A)				3,97
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)				0,60
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,46
TOTALE (A + B + C) euro / metri				5,03
<i>Incidenza manodopera</i>				(3,58%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
SAR18_SL.0024.0002.0011	TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SALDATO filettati in Fe330, a norma UNI 8863, marchiati a punzone, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1"+1/4 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0025.0002.0011	- TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SALDATO filettati in Fe330, a norma UNI 8863, marchiati a punzone, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1"+1/4 - metri	1,0000	4,71	4,71
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0040	26,41	0,11
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0020	53,03	0,11
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0060	53,03	0,32
	Sommano euro (A)			5,25
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)			0,79
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,60
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			6,64
	<i>Incidenza manodopera</i>			(5,72%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0024.0002.0012	TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SALDATO filettati in Fe330, a norma UNI 8863, marchiati a punzone, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1"+1/2 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0025.0002.0012	- TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SALDATO filettati in Fe330, a norma UNI 8863, marchiati a punzone, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1"+1/2 - metri	1,0000	5,41	5,41
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0040	26,41	0,11
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0020	53,03	0,11
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0060	53,03	0,32
	Sommano euro (A)			5,95
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)			0,89
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,68
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			7,52
	<i>Incidenza manodopera</i>			(5,05%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0024.0002.0013	TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SALDATO filettati in Fe330, a norma UNI 8863, marchiati a punzone, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 2" ELEMENTI:			
SAR18_PR.0025.0002.0013	- TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SALDATO filettati in Fe330, a norma UNI 8863, marchiati a punzone, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 2" - metri	1,0000	7,44	7,44
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0040	26,41	0,11
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0020	53,03	0,11
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0060	53,03	0,32
	Sommano euro (A)			7,98
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)			1,20
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,92
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			10,10
	<i>Incidenza manodopera</i>			(3,76%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
SAR18_SL.0024.0002.0014	TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SALDATO filettati in Fe330, a norma UNI 8863, marchiati a punzone, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 2"+1/2 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0025.0002.0014	- TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SALDATO filettati in Fe330, a norma UNI 8863, marchiati a punzone, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 2"+1/2 - metri	1,0000	9,55	9,55
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0040	26,41	0,11
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0020	53,03	0,11
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0060	53,03	0,32
	Sommano euro (A)			10,09
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)			1,51
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			1,16
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			12,76
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,98%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0024.0002.0015	TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SALDATO filettati in Fe330, a norma UNI 8863, marchiati a punzone, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 3" ELEMENTI:			
SAR18_PR.0025.0002.0015	- TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SALDATO filettati in Fe330, a norma UNI 8863, marchiati a punzone, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 3" - metri	1,0000	12,71	12,71
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0100	26,41	0,26
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0050	53,03	0,27
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0150	53,03	0,80
	Sommano euro (A)			14,04
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B)			2,11
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			1,62
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			17,77
	<i>Incidenza manodopera</i>			(5,23%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0024.0002.0016	TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SALDATO filettati in Fe330, a norma UNI 8863, marchiati a punzone, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 4" ELEMENTI:			
SAR18_PR.0025.0002.0016	- TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SALDATO filettati in Fe330, a norma UNI 8863, marchiati a punzone, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 4" - metri	1,0000	18,10	18,10
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0100	26,41	0,26
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0050	53,03	0,27
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0150	53,03	0,80
	Sommano euro (A)			19,43
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B)			2,91
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			2,23
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			24,57
	<i>Incidenza manodopera</i>			(3,79%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
SAR18_SL.0024.0002.0017	TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1/2" ELEMENTI:			
SAR18_PR.0025.0002.0018	- TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1/2" - metri	1,0000	2,87	2,87
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0020	26,41	0,05
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0010	53,03	0,05
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0030	53,03	0,16
	Sommano euro (A)			3,13
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)			0,47
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,36
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			3,96
	<i>Incidenza manodopera</i>			(4,55%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0024.0002.0018	PEZZO SPECIALE IN ACCIAIO INOX AISI 304 compreso il trasporto carico e scarico ELEMENTI:			
SAR18_PR.0025.0002.0019	- PEZZO SPECIALE IN ACCIAIO INOX AISI 304 - kilogrammi	1,0000	11,20	11,20
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0220	26,41	0,58
SAR18_SL.0002.0016.0006	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 30,0 t - ora	0,0110	84,94	0,93
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0048	62,10	0,30
	Sommano euro (A)			13,01
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B)			1,95
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			1,50
	TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi			16,46
	<i>Incidenza manodopera</i>			(6,74%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0024.0002.0019	PEZZO SPECIALE IN ACCIAIO INOX AISI 316 L compreso il trasporto carico e scarico ELEMENTI:			
SAR18_PR.0025.0002.0020	- PEZZO SPECIALE IN ACCIAIO INOX AISI 316 L - kilogrammi	1,0000	14,00	14,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0220	26,41	0,58
SAR18_SL.0002.0016.0006	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 30,0 t - ora	0,0110	84,94	0,93
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0048	62,10	0,30
	Sommano euro (A)			15,81
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B)			2,37
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			1,82
	TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi			20,00



		Incidenza manodopera		(5,55%)
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0024.0002.0020	PEZZO SPECIALE IN ACCIAIO AL CARBONIO ZINCATO A CALDO compreso il trasporto carico e scarico ELEMENTI:			
SAR18_PR.0025.0002.0021	- PEZZO SPECIALE IN ACCIAIO AL CARBONIO ZINCATO A CALDO - kilogrammi	1,0000	4,00	4,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0230	26,41	0,61
SAR18_SL.0002.0016.0006	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 30,0 t - ora	0,0100	84,94	0,85
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0032	62,10	0,20
	Sommano euro (A)			5,66
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)			0,85
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,65
	TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi			7,16
	Incidenza manodopera			(14,66%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0025.0001.0001	SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO, per pressione d'esercizio SINO PN16; con corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito in gomma NPR atossica, antinvecchiamento e antiusura; asta in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli ORing; attacchi a flange tornite e forate SINO A UNI PN16; manovra a volantino in acciaio stampato; verniciatura in polvere termoidurente spessore 150 micron; escluso controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio; per i seguenti diametri nominali: DN 50 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0027.0001.0001	- SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO, per pressione d'esercizio SINO PN16; con corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito in gomma NPR atossica, antinvecchiamento e antiusura; asta in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli ORing; attacchi a flange tornite e forate SINO A UNI PN16; manovra a volantino in acciaio stampato; verniciatura in polvere termoidurente spessore 150 micron; escluso controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio per i diametri DN350 in su, per l'applicazione di riduttore a ingranaggi conici, quest'ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali: DN 50 mm - cadauno	1,0000	147,62	147,62
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0600	26,41	1,58
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,1000	77,37	7,74
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0250	58,02	1,45
	Sommano euro (A)			158,39
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36 = 1,5% * B)			23,76
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			18,22
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			200,37
	Incidenza manodopera			(2,82%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0025.0001.0002	SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO, per pressione d'esercizio SINO PN16; con corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito in gomma NPR atossica, antinvecchiamento e antiusura; asta in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli ORing; attacchi a flange tornite e forate SINO A UNI PN16; manovra a volantino in acciaio stampato; verniciatura in polvere termoidurente spessore 150			



	micron; escluso controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio; per i seguenti diametri nominali: DN 65 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0027.0001.0002	- SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO, per pressione d'esercizio SINO PN16; con corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito in gomma NPR atossica, antinvecchiamento e antiusura; asta in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli ORing; attacchi a flange tornite e forate SINO A UNI PN16; manovra a volantino in acciaio stampato; verniciatura in polvere termoidurente spessore 150 micron; escluso controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio per i diametri DN350 in su, per l'applicazione di riduttore a ingranaggi conici, quest'ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali: DN 65 mm - cadauno	1,0000	160,32	160,32
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0600	26,41	1,58
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,1000	77,37	7,74
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0250	58,02	1,45
	Sommano euro (A)			171,09
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38 = 1,5% * B)			25,66
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			19,68
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			216,43
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,61%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0025.0001.0003	SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO, per pressione d'esercizio SINO PN16; con corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito in gomma NPR atossica, antinvecchiamento e antiusura; asta in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli ORing; attacchi a flange tornite e forate SINO A UNI PN16; manovra a volantino in acciaio stampato; verniciatura in polvere termoidurente spessore 150 micron; escluso controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio; per i seguenti diametri nominali: DN 80 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0027.0001.0003	- SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO, per pressione d'esercizio SINO PN16; con corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito in gomma NPR atossica, antinvecchiamento e antiusura; asta in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli ORing; attacchi a flange tornite e forate SINO A UNI PN16; manovra a volantino in acciaio stampato; verniciatura in polvere termoidurente spessore 150 micron; escluso controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio per i diametri DN350 in su, per l'applicazione di riduttore a ingranaggi conici, quest'ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali: DN 80 mm - cadauno	1,0000	176,87	176,87
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0600	26,41	1,58
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,1000	77,37	7,74
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0250	58,02	1,45
	Sommano euro (A)			187,64
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42 = 1,5% * B)			28,15
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			21,58
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			237,37
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,38%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
SAR18_SL.0025.0001.0004	SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO, per pressione d'esercizio SINO PN16; con corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito in gomma NPR atossica, antinvecchiamento e antiusura; asta in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli ORing; attacchi a flange tornite e forate SINO A UNI PN16; manovra a volantino in acciaio stampato; verniciatura in polvere termoindurente spessore 150 micron; escluso controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio; per i seguenti diametri nominali: DN 100 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0027.0001.0004	- SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO, per pressione d'esercizio SINO PN16; con corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito in gomma NPR atossica, antinvecchiamento e antiusura; asta in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli ORing; attacchi a flange tornite e forate SINO A UNI PN16; manovra a volantino in acciaio stampato; verniciatura in polvere termoindurente spessore 150 micron; escluso controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio per i diametri DN350 in su, per l'applicazione di riduttore a ingranaggi conici, quest'ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali: DN 100 mm - cadauno	1,0000	206,11	206,11
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,3000	26,41	7,92
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,2000	77,37	15,47
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,1000	58,02	5,80
Sommano euro (A)				235,30
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53 = 1,5% * B)				35,30
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				27,06
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				297,66
<i>Incidenza manodopera</i>				(5,96%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0025.0001.0005	SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO, per pressione d'esercizio SINO PN16; con corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito in gomma NPR atossica, antinvecchiamento e antiusura; asta in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli ORing; attacchi a flange tornite e forate SINO A UNI PN16; manovra a volantino in acciaio stampato; verniciatura in polvere termoindurente spessore 150 micron; escluso controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio; per i seguenti diametri nominali: DN 125 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0027.0001.0005	- SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO, per pressione d'esercizio SINO PN16; con corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito in gomma NPR atossica, antinvecchiamento e antiusura; asta in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli ORing; attacchi a flange tornite e forate SINO A UNI PN16; manovra a volantino in acciaio stampato; verniciatura in polvere termoindurente spessore 150 micron; escluso controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio per i diametri DN350 in su, per l'applicazione di riduttore a ingranaggi conici, quest'ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali: DN 125 mm - cadauno	1,0000	277,39	277,39
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,3000	26,41	7,92
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,2000	77,37	15,47
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,1000	58,02	5,80
Sommano euro (A)				306,58
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69 = 1,5% * B)				45,99



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		35,26
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno		387,83
	<i>Incidenza manodopera</i>		(4,57%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0025.0001.0006	SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO, per pressione d'esercizio SINO PN16; con corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito in gomma NPR atossica, antinvecchiamento e antiusura; asta in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli ORing; attacchi a flange tornite e forate SINO A UNI PN16; manovra a volantino in acciaio stampato; verniciatura in polvere termoisolante spessore 150 micron; escluso controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio; per i seguenti diametri nominali: DN 150 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0027.0001.0006	- SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO, per pressione d'esercizio SINO PN16; con corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito in gomma NPR atossica, antinvecchiamento e antiusura; asta in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli ORing; attacchi a flange tornite e forate SINO A UNI PN16; manovra a volantino in acciaio stampato; verniciatura in polvere termoisolante spessore 150 micron; escluso controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio per i diametri DN350 in su, per l'applicazione di riduttore a ingranaggi conici, quest'ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali: DN 150 mm - cadauno	1,0000	312,91	312,91
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,3000	26,41	7,92
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,2000	77,37	15,47
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,1000	58,02	5,80
	Sommano euro (A)			342,10
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,77 = 1,5% * B)			51,32
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			39,34
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			432,76
	<i>Incidenza manodopera</i>			(4,1%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0025.0001.0007	SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO, per pressione d'esercizio SINO PN16; con corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito in gomma NPR atossica, antinvecchiamento e antiusura; asta in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli ORing; attacchi a flange tornite e forate SINO A UNI PN16; manovra a volantino in acciaio stampato; verniciatura in polvere termoisolante spessore 150 micron; escluso controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio; per i seguenti diametri nominali: DN 200 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0027.0001.0007	- SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO, per pressione d'esercizio SINO PN16; con corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito in gomma NPR atossica, antinvecchiamento e antiusura; asta in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli ORing; attacchi a flange tornite e forate SINO A UNI PN16; manovra a volantino in acciaio stampato; verniciatura in polvere termoisolante spessore 150 micron; escluso controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio per i diametri DN350 in su, per l'applicazione di riduttore a ingranaggi conici, quest'ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali: DN 200 mm - cadauno	1,0000	749,29	749,29
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,3000	26,41	7,92
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,2000	77,37	15,47



SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,1000	58,02	5,80
Sommano euro (A)				778,48
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,75 = 1,5% * B)				116,77
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				89,53
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				984,78
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,8%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0025.0001.0008	SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO, per pressione d'esercizio SINO PN16; con corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito in gomma NPR atossica, antinvecchiamento e antiusura; asta in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli ORing; attacchi a flange tornite e forate SINO A UNI PN16; manovra a volantino in acciaio stampato; verniciatura in polvere termoidurente spessore 150 micron; escluso controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio; per i seguenti diametri nominali: DN 250 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0027.0001.0008	- SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO, per pressione d'esercizio SINO PN16; con corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito in gomma NPR atossica, antinvecchiamento e antiusura; asta in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli ORing; attacchi a flange tornite e forate SINO A UNI PN16; manovra a volantino in acciaio stampato; verniciatura in polvere termoidurente spessore 150 micron; escluso controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio per i diametri DN350 in su, per l'applicazione di riduttore a ingranaggi conici, quest'ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali: DN 250 mm - cadauno	1,0000	1.025,35	1.025,35
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,5000	26,41	13,21
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,5000	77,37	38,69
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,2500	58,02	14,51
Sommano euro (A)				1.091,76
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,46 = 1,5% * B)				163,76
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				125,55
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				1.381,07
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,73%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0025.0001.0009	SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO, per pressione d'esercizio SINO PN16; con corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito in gomma NPR atossica, antinvecchiamento e antiusura; asta in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli ORing; attacchi a flange tornite e forate SINO A UNI PN16; manovra a volantino in acciaio stampato; verniciatura in polvere termoidurente spessore 150 micron; escluso controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio; per i seguenti diametri nominali: DN 300 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0027.0001.0009	- SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO, per pressione d'esercizio SINO PN16; con corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito in gomma NPR atossica, antinvecchiamento e antiusura; asta in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli ORing; attacchi a flange tornite e forate SINO A UNI PN16; manovra a volantino in acciaio stampato; verniciatura in polvere termoidurente spessore 150 micron; escluso controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio per i diametri DN350 in su, per l'applicazione di riduttore a ingranaggi conici, quest'ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali: DN 300 mm - cadauno	1,0000	1.433,71	1.433,71



SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,5000	26,41	13,21
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,5000	77,37	38,69
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,2500	58,02	14,51
Sommano euro (A)				1.500,12
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,38 = 1,5% * B)				225,02
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				172,51
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				1.897,65
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,99%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0025.0001.0010	SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO per pressioni di esercizio SINO PN 16 con corpo, cappello e cuneo in ghisa G25; anelli di tenuta in ottone; asta di manovra in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli O-Ring; flange di attacco tornite e forate; manovra a volantino; escluso controflange, bulloneria e guarnizioni di montaggio; con predisposizione per l'applicazione di riduttore ad ingranaggi conici, quest'ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali: DN 400 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0027.0001.0010	- SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO, per pressione d'esercizio SINO PN16; con corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito in gomma NPR atossica, antinvecchiamento e antiusura; asta in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli ORing; attacchi a flange tornite e forate SINO A UNI PN16; manovra a volantino in acciaio stampato; verniciatura in polvere termoindurente spessore 150 micron; escluso controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio per i diametri DN350 in su, per l'applicazione di riduttore a ingranaggi conici, quest'ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali: DN 400 mm - cadauno	1,0000	2.488,00	2.488,00
SAR18_PR.0027.0006.0013	- PREDISPOSIZIONE, sulle saracinesche, per i diametri da DN 350 in su per l'applicazione di riduttore a ingranaggi conici, quest'ultimo escluso dalla fornitura. Il prezzo è compensato quantificando il 30% del prezzo di fornitura della saracinesca - a corpo	746,4000	1,00	746,40
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,5000	26,41	13,21
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,5000	77,37	38,69
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,2500	58,02	14,51
Sommano euro (A)				3.300,81
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,43 = 1,5% * B)				495,12
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				379,59
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				4.175,52
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,9%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0025.0001.0011	SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO per pressioni di esercizio SINO PN 16 con corpo, cappello e cuneo in ghisa G25; anelli di tenuta in ottone; asta di manovra in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli O-Ring; flange di attacco tornite e forate; manovra a volantino; escluso controflange, bulloneria e guarnizioni di montaggio; con predisposizione per l'applicazione di riduttore ad ingranaggi conici, quest'ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali: DN 450 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0027.0001.0011	- SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO per pressioni di esercizio SINO PN 16 con corpo, cappello e cuneo in ghisa G25; anelli di tenuta in ottone; asta di manovra	1,0000	3.291,00	3.291,00



	in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli O-Ring; flange di attacco tornite e forate; manovra a volantino; escluso controflange, bulloneria e guarnizioni di montaggio; con predisposizione per l'applicazione di riduttore ad ingranaggi conici, quest'ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali: DN 450 mm - cadauno			
SAR18_PR.0027.0006.0013	- PREDISPOSIZIONE, sulle saracinesche, per i diametri da DN 350 in su per l'applicazione di riduttore a ingranaggi conici, quest'ultimo escluso dalla fornitura. Il prezzo è compensato quantificando il 30% del prezzo di fornitura della saracinesca - a corpo	987,3000	1,00	987,30
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	1,0000	26,41	26,41
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	1,0000	77,37	77,37
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,5000	58,02	29,01
Sommano euro (A)				4.411,09
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,92 = 1,5% * B)				661,66
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				507,28
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				5.580,03
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,35%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0025.0001.0012	SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO per pressioni di esercizio SINO PN 16 con corpo, cappello e cuneo in ghisa G25; anelli di tenuta in ottone; asta di manovra in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli O-Ring; flange di attacco tornite e forate; manovra a volantino; escluso controflange, bulloneria e guarnizioni di montaggio; con predisposizione per l'applicazione di riduttore ad ingranaggi conici, quest'ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali: DN 500 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0027.0001.0012	- SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO per pressioni di esercizio SINO PN 16 con corpo, cappello e cuneo in ghisa G25; anelli di tenuta in ottone; asta di manovra in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli O-Ring; flange di attacco tornite e forate; manovra a volantino; escluso controflange, bulloneria e guarnizioni di montaggio; con predisposizione per l'applicazione di riduttore ad ingranaggi conici, quest'ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali: DN 500 mm - cadauno	1,0000	4.150,00	4.150,00
SAR18_PR.0027.0006.0013	- PREDISPOSIZIONE, sulle saracinesche, per i diametri da DN 350 in su per l'applicazione di riduttore a ingranaggi conici, quest'ultimo escluso dalla fornitura. Il prezzo è compensato quantificando il 30% del prezzo di fornitura della saracinesca - a corpo	1.245,0000	1,00	1.245,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	1,0000	26,41	26,41
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	1,0000	77,37	77,37
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,5000	58,02	29,01
Sommano euro (A)				5.527,79
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,44 = 1,5% * B)				829,17
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				635,70
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				6.992,66
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,08%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE



SAR18_SL.0025.0001.0013	SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO per pressioni di esercizio SINO PN 16 con corpo, cappello e cuneo in ghisa G25; anelli di tenuta in ottone; asta di manovra in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli O-Ring; flange di attacco tornite e forate; manovra a volantino; escluso controflange, bulloneria e guarnizioni di montaggio; con predisposizione per l'applicazione di riduttore ad ingranaggi conici, quest'ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali: DN 600 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0027.0001.0013	- SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO per pressioni di esercizio SINO PN 16 con corpo, cappello e cuneo in ghisa G25; anelli di tenuta in ottone; asta di manovra in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli O-Ring; flange di attacco tornite e forate; manovra a volantino; escluso controflange, bulloneria e guarnizioni di montaggio; con predisposizione per l'applicazione di riduttore ad ingranaggi conici, quest'ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali: DN 600 mm - cadauno	1,0000	8.510,00	8.510,00
SAR18_PR.0027.0006.0013	- PREDISPOSIZIONE, sulle saracinesche, per i diametri da DN 350 in su per l'applicazione di riduttore a ingranaggi conici, quest'ultimo escluso dalla fornitura. Il prezzo è compensato quantificando il 30% del prezzo di fornitura della saracinesca - a corpo	2.553,0000	1,00	2.553,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	1,0000	26,41	26,41
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	1,0000	77,37	77,37
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,5000	58,02	29,01
Sommano euro (A)				11.195,79
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,19 = 1,5% * B)				1.679,37
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				1.287,52
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				14.162,68
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,53%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0025.0001.0014	SARACINESCA IN GHISA G25 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 25; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; per i seguenti diametri nominali: DN 50 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0027.0001.0014	- SARACINESCA IN GHISA G25 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 25; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; per i seguenti diametri nominali: DN 50 mm - cadauno	1,0000	295,00	295,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0600	26,41	1,58
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,1000	77,37	7,74
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0250	58,02	1,45
Sommano euro (A)				305,77
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69 = 1,5% * B)				45,87
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				35,16
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				386,80
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,46%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0025.0001.0015	SARACINESCA IN GHISA G25 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 25; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di			



	manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; per i seguenti diametri nominali:DN 65 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0027.0001.0015	- SARACINESCA IN GHISA G25 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 25; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; per i seguenti diametri nominali:DN 65 mm - cadauno	1,0000	375,00	375,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0600	26,41	1,58
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,1000	77,37	7,74
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0250	58,02	1,45
Sommano euro (A)				385,77
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,87 = 1,5% * B)				57,87
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				44,36
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				488,00
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,16%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0025.0001.0016	SARACINESCA IN GHISA G25 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 25; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; per i seguenti diametri nominali:DN 80 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0027.0001.0016	- SARACINESCA IN GHISA G25 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 25; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; per i seguenti diametri nominali:DN 80 mm - cadauno	1,0000	452,00	452,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0600	26,41	1,58
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,1000	77,37	7,74
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0250	58,02	1,45
Sommano euro (A)				462,77
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04 = 1,5% * B)				69,42
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				53,22
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				585,41
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,97%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0025.0001.0017	SARACINESCA IN GHISA G25 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 25; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; per i seguenti diametri nominali:DN 100 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0027.0001.0017	- SARACINESCA IN GHISA G25 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 25; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; per i seguenti diametri nominali:DN 100 mm - cadauno	1,0000	567,00	567,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,3000	26,41	7,92
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con	0,2000	77,37	15,47



	braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora			
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,1000	58,02	5,80
	Sommano euro (A)			596,19
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,34 = 1,5% * B)			89,43
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			68,56
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			754,18
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,35%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0025.0001.0018	SARACINESCA IN GHISA G25 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 25; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; per i seguenti diametri nominali:DN 125 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0027.0001.0018	- SARACINESCA IN GHISA G25 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 25; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; per i seguenti diametri nominali:DN 125 mm - cadauno	1,0000	755,00	755,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,3000	26,41	7,92
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,2000	77,37	15,47
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,1000	58,02	5,80
	Sommano euro (A)			784,19
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,76 = 1,5% * B)			117,63
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			90,18
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			992,00
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,79%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0025.0001.0019	SARACINESCA IN GHISA G25 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 25; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; per i seguenti diametri nominali:DN 150 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0027.0001.0019	- SARACINESCA IN GHISA G25 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 25; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; per i seguenti diametri nominali:DN 150 mm - cadauno	1,0000	1.027,00	1.027,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,3000	26,41	7,92
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,2000	77,37	15,47
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,1000	58,02	5,80
	Sommano euro (A)			1.056,19
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,38 = 1,5% * B)			158,43
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			121,46
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			1.336,08
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,33%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
SAR18_SL.0025.0001.0020	SARACINESCA IN GHISA G25 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 25; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; predisposizione, per i diametri da DN200 in su, per l'applicazione di riduttore ad ingranaggi conici, quest'ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali:DN 200 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0027.0001.0020	- SARACINESCA IN GHISA G25 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 25; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; predisposizione, per i diametri da DN200 in su, per l'applicazione di riduttore ad ingranaggi conici, quest'ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali:DN 200 mm - cadauno	1,0000	1.596,00	1.596,00
SAR18_PR.0027.0006.0014	- PREDISPOSIZIONE, sulle saracinesche, per i diametri da DN 200 in su per l'applicazione di riduttore a ingranaggi conici, quest'ultimo escluso dalla fornitura. Il prezzo è compensato quantificando il 30% del prezzo di fornitura della saracinesca - a corpo	478,8000	1,00	478,80
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,3000	26,41	7,92
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,2000	77,37	15,47
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,1000	58,02	5,80
Sommano euro (A)				2.103,99
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,73 = 1,5% * B)				315,60
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				241,96
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				2.661,55
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,67%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0025.0001.0021	SARACINESCA IN GHISA G25 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 25; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; predisposizione, per i diametri da DN200 in su, per l'applicazione di riduttore ad ingranaggi conici, quest'ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali:DN 250 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0027.0001.0021	- SARACINESCA IN GHISA G25 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 25; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; predisposizione, per i diametri da DN200 in su, per l'applicazione di riduttore ad ingranaggi conici, quest'ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali:DN 250 mm - cadauno	1,0000	3.262,00	3.262,00
SAR18_PR.0027.0006.0014	- PREDISPOSIZIONE, sulle saracinesche, per i diametri da DN 200 in su per l'applicazione di riduttore a ingranaggi conici, quest'ultimo escluso dalla fornitura. Il prezzo è compensato quantificando il 30% del prezzo di fornitura della saracinesca - a corpo	978,6000	1,00	978,60
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,5000	26,41	13,21
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,5000	77,37	38,69
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,2500	58,02	14,51
Sommano euro (A)				4.307,01
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,69 = 1,5% * B)				646,05



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		495,31
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno		5.448,37
	<i>Incidenza manodopera</i>		(0,69%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0025.0001.0022	SARACINESCA IN GHISA G25 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 25; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; predisposizione, per i diametri da DN200 in su, per l'applicazione di riduttore ad ingranaggi conici, quest'ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali:DN 300 mm ELEMENTI:			
	SAR18_PR.0027.0001.0022 - SARACINESCA IN GHISA G25 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 25; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; predisposizione, per i diametri da DN200 in su, per l'applicazione di riduttore ad ingranaggi conici, quest'ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali:DN 300 mm - cadauno	1,0000	4.249,00	4.249,00
	SAR18_PR.0027.0006.0014 - PREDISPOSIZIONE, sulle saracinesche, per i diametri da DN 200 in su per l'applicazione di riduttore a ingranaggi conici, quest'ultimo escluso dalla fornitura. Il prezzo è compensato quantificando il 30% del prezzo di fornitura della saracinesca - a corpo	1.274,7000	1,00	1.274,70
	SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,5000	26,41	13,21
	SAR18_SL.0002.0003.0005 - AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,5000	77,37	38,69
	SAR18_SL.0002.0016.0004 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,2500	58,02	14,51
	Sommano euro (A)			5.590,11
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,58 = 1,5% * B)			838,52
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			642,86
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			7.071,49
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,53%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0025.0001.0023	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE 500/7 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 40; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; per i seguenti diametri nominali: DN 50 mm ELEMENTI:			
	SAR18_PR.0027.0001.0023 - SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE 500/7 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 40; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; per i seguenti diametri nominali: DN 50 mm - cadauno	1,0000	317,00	317,00
	SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0600	26,41	1,58
	SAR18_SL.0002.0003.0005 - AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,1000	77,37	7,74
	SAR18_SL.0002.0016.0004 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0250	58,02	1,45
	Sommano euro (A)			327,77
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74 = 1,5% * B)			49,17
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			37,69
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			414,63
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,36%)
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
SAR18_SL.0025.0001.0024	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE 500/7 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 40; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; per i seguenti diametri nominali:DN 65 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0027.0001.0024	- SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE 500/7 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 40; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; per i seguenti diametri nominali:DN 65 mm - cadauno	1,0000	453,00	453,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0600	26,41	1,58
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,1000	77,37	7,74
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0250	58,02	1,45
Sommano euro (A)				463,77
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04 = 1,5% * B)				69,57
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				53,33
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				586,67
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,96%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0025.0001.0025	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE 500/7 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 40; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; per i seguenti diametri nominali:DN 80 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0027.0001.0025	- SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE 500/7 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 40; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; per i seguenti diametri nominali:DN 80 mm - cadauno	1,0000	558,10	558,10
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0600	26,41	1,58
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,1000	77,37	7,74
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0250	58,02	1,45
Sommano euro (A)				568,87
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,28 = 1,5% * B)				85,33
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				65,42
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				719,62
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,79%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0025.0001.0026	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE 500/7 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 40; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; per i seguenti diametri nominali:DN 100 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0027.0001.0026	- SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE 500/7 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 40; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; per i seguenti diametri nominali:DN 100 mm - cadauno	1,0000	699,40	699,40
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,3000	26,41	7,92
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA	0,2000	77,37	15,47



	compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora			
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,1000	58,02	5,80
	Sommano euro (A)			728,59
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,64 = 1,5% * B)			109,29
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			83,79
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			921,67
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,92%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0025.0001.0027	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE 500/7 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 40; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volante; per i seguenti diametri nominali:DN 125 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0027.0001.0027	- SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE 500/7 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 40; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volante; per i seguenti diametri nominali:DN 125 mm - cadauno	1,0000	1.111,10	1.111,10
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,3000	26,41	7,92
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,2000	77,37	15,47
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,1000	58,02	5,80
	Sommano euro (A)			1.140,29
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,57 = 1,5% * B)			171,04
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			131,13
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			1.442,46
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,23%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0025.0001.0028	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE 500/7 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 40; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volante; per i seguenti diametri nominali:DN 150 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0027.0001.0028	- SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE 500/7 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 40; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volante; per i seguenti diametri nominali:DN 150 mm - cadauno	1,0000	1.292,00	1.292,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,3000	26,41	7,92
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,2000	77,37	15,47
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,1000	58,02	5,80
	Sommano euro (A)			1.321,19
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,97 = 1,5% * B)			198,18
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			151,94
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			1.671,31
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,06%)



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0025.0001.0029	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE 500/7 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 40; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; predisposizione, per i diametri da DN200 in su, per l'applicazione di riduttore ad ingranaggi conici, quest'ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali:DN 200 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0027.0001.0029	- SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE 500/7 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 40; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; predisposizione, per i diametri da DN200 in su, per l'applicazione di riduttore ad ingranaggi conici, quest'ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali:DN 200 mm - cadauno	1,0000	2.165,30	2.165,30
SAR18_PR.0027.0006.0014	- PREDISPOSIZIONE, sulle saracinesche, per i diametri da DN 200 in su per l'applicazione di riduttore a ingranaggi conici, quest'ultimo escluso dalla fornitura. Il prezzo è compensato quantificando il 30% del prezzo di fornitura della saracinesca - a corpo	649,5900	1,00	649,59
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,3000	26,41	7,92
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,2000	77,37	15,47
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,1000	58,02	5,80
Sommano euro (A)				2.844,08
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,40 = 1,5% * B)				426,61
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				327,07
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				3.597,76
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,49%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0025.0001.0030	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE 500/7 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 40; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; predisposizione, per i diametri da DN200 in su, per l'applicazione di riduttore ad ingranaggi conici, quest'ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali:DN 250 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0027.0001.0030	- SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE 500/7 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 40; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; predisposizione, per i diametri da DN200 in su, per l'applicazione di riduttore ad ingranaggi conici, quest'ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali:DN 250 mm - cadauno	1,0000	3.677,80	3.677,80
SAR18_PR.0027.0006.0014	- PREDISPOSIZIONE, sulle saracinesche, per i diametri da DN 200 in su per l'applicazione di riduttore a ingranaggi conici, quest'ultimo escluso dalla fornitura. Il prezzo è compensato quantificando il 30% del prezzo di fornitura della saracinesca - a corpo	1.103,3400	1,00	1.103,34
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,5000	26,41	13,21
SAR18_SL.0002.0016.0008	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,2500	56,35	14,09
SAR18_SL.0002.0016.0008	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,5000	56,35	28,18
Sommano euro (A)				4.836,62



	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,88 = 1,5% * B)		725,49
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		556,21
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno		6.118,32
	<i>Incidenza manodopera</i>		(0,63%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0025.0001.0031	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 data in opera completa di mano d'opera e attrezzatura per il montaggio; per i seguenti diametri e pressioni: DN 50, PN SINO AL 16 ELEMENTI:			
	SAR18_PR.0001.0010.0001 - MATERIALI DI CONSUMO, a stima - cadauno	150,0000	0,01	1,50
	SAR18_PR.0001.0014.0001 - IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo - cadauno	5,0000	0,01	0,05
	SAR18_PR.0027.0003.0001 - FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldare a sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri e pressioni nominali: DN 50, PN 10 e 16 - cadauno	2,0000	5,40	10,80
	SAR18_PR.0027.0004.0028 - SET DI BULLONERIA per assemblaggio delle saracinesche, o altre apparecchiature a due flange composto da un adeguato numero di bulloni in acciaio UNI 5727 in base al PN di tenuta dell'elemento e relative guarnizioni in gomma telata per i seguenti diametri nominali: DN 50 sino al PN16 - cadauno	1,0000	9,00	9,00
	SAR18_RU.0001.0001.0001 - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,7000	31,54	22,08
	SAR18_SL.0002.0001.0004 - MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere SALDATRICE elettrica, esclusi gli elettrodi - ora	0,7000	3,13	2,19
	SAR18_SL.0002.0020.0001 - GRUPPO ELETTROGENO carrellato, con motore Diesel, già funzionante in cantiere, compreso i consumi, gli oneri di manutenzione e l'intervento saltuario dell'operatore potenza 32 KVA a 230/400 V con HP 34 - ora	0,7000	14,22	9,95
	Sommano euro (A)			55,57
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13 = 1,5% * B)			8,34
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			6,39
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			70,30
	<i>Incidenza manodopera</i>			(37,06%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0025.0001.0032	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 data in opera completa di mano d'opera e attrezzatura per il montaggio; per i seguenti diametri e pressioni: DN 65, PN SINO AL 16 ELEMENTI:			
	SAR18_PR.0001.0010.0001 - MATERIALI DI CONSUMO, a stima - cadauno	150,0000	0,01	1,50
	SAR18_PR.0001.0014.0001 - IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo - cadauno	6,0000	0,01	0,06
	SAR18_PR.0027.0003.0003 - FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldare a sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri e pressioni nominali: DN 65, PN 10 e 16 - cadauno	2,0000	6,60	13,20
	SAR18_PR.0027.0004.0029 - SET DI BULLONERIA per assemblaggio delle saracinesche, o altre apparecchiature a due flange composto da un adeguato numero di bulloni in acciaio UNI 5727 in base al PN di tenuta dell'elemento e relative guarnizioni in gomma telata per i seguenti diametri nominali: DN 65 sino al PN16 - cadauno	1,0000	14,44	14,44
	SAR18_RU.0001.0001.0001 - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,9000	31,54	28,39



SAR18_SL.0002.0001.0004	- MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere SALDATRICE elettrica, esclusi gli elettrodi - ora	0,9000	3,13	2,82
SAR18_SL.0002.0020.0001	- GRUPPO ELETTRORIGENEO carrellato, con motore Diesel, già funzionante in cantiere, compreso i consumi, gli oneri di manutenzione e l'intervento saltuario dell'operatore potenza 32 KVA a 230/400 V con HP 34 - ora	0,9000	14,22	12,80
Sommano euro (A)				73,21
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16 = 1,5% * B)				10,98
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				8,42
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				92,61
<i>Incidenza manodopera</i>				(36,16%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0025.0001.0033	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 data in opera completa di mano d'opera e attrezzatura per il montaggio; per i seguenti diametri e pressioni: DN 80, PN SINO AL 16 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0010.0001	- MATERIALI DI CONSUMO, a stima - cadauno	250,0000	0,01	2,50
SAR18_PR.0001.0014.0001	- IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo - cadauno	8,0000	0,01	0,08
SAR18_PR.0027.0003.0005	- FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldatura sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri e pressioni nominali: DN 80, PN 10 e 16 - cadauno	2,0000	7,80	15,60
SAR18_PR.0027.0004.0011	- SET DI BULLONERIA per assemblaggio delle saracinesche, o altre apparecchiature a due flange composto da un adeguato numero di bulloni in acciaio UNI 5727 in base al PN di tenuta dell'elemento e relative guarnizioni in gomma telata per i seguenti diametri nominali: DN 80 sino al PN16 - cadauno	1,0000	15,40	15,40
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	1,1000	31,54	34,69
SAR18_SL.0002.0001.0004	- MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere SALDATRICE elettrica, esclusi gli elettrodi - ora	1,1000	3,13	3,44
SAR18_SL.0002.0020.0001	- GRUPPO ELETTRORIGENEO carrellato, con motore Diesel, già funzionante in cantiere, compreso i consumi, gli oneri di manutenzione e l'intervento saltuario dell'operatore potenza 32 KVA a 230/400 V con HP 34 - ora	1,1000	14,22	15,64
Sommano euro (A)				87,35
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20 = 1,5% * B)				13,10
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				10,05
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				110,50
<i>Incidenza manodopera</i>				(37,04%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0025.0001.0034	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 data in opera completa di mano d'opera e attrezzatura per il montaggio; per i seguenti diametri e pressioni: DN 100, PN SINO AL 16 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0010.0001	- MATERIALI DI CONSUMO, a stima - cadauno	400,0000	0,01	4,00
SAR18_PR.0001.0014.0001	- IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo - cadauno	10,0000	0,01	0,10
SAR18_PR.0027.0003.0007	- FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldatura sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri e pressioni nominali: DN 100, PN 10 e 16 - cadauno	2,0000	10,20	20,40



SAR18_PR.0027.0004.0012	- SET DI BULLONERIA per assemblaggio delle saracinesche, o altre apparecchiature a due flange composto da un adeguato numero di bulloni in acciaio UNI 5727 in base al PN di tenuta dell'elemento e relative guarnizioni in gomma telata per i seguenti diametri nominali: DN 100 sino al PN16 - cadauno	1,0000	16,54	16,54
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	1,4000	31,54	44,16
SAR18_SL.0002.0001.0004	- MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere Sالداتrice elettrica, esclusi gli elettrodi - ora	1,4000	3,13	4,38
SAR18_SL.0002.0020.0001	- GRUPPO ELETTRROGENO carrellato, con motore Diesel, già funzionante in cantiere, compreso i consumi, gli oneri di manutenzione e l'intervento saltuario dell'operatore potenza 32 KVA a 230/400 V con HP 34 - ora	1,1000	14,22	15,64
Sommano euro (A)				105,22
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24 = 1,5% * B)				15,78
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				12,10
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				133,10
<i>Incidenza manodopera</i>				(37,87%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0025.0001.0035	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 data in opera completa di mano d'opera e attrezzatura per il montaggio; per i seguenti diametri e pressioni: DN 125, PN SINO AL 16 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0010.0001	- MATERIALI DI CONSUMO, a stima - cadauno	600,0000	0,01	6,00
SAR18_PR.0001.0014.0001	- IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo - cadauno	13,0000	0,01	0,13
SAR18_PR.0027.0003.0009	- FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldare sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri epressioni nominali: DN 125, PN 10 e 16 - cadauno	2,0000	13,20	26,40
SAR18_PR.0027.0004.0013	- SET DI BULLONERIA per assemblaggio delle saracinesche, o altre apparecchiature a due flange composto da un adeguato numero di bulloni in acciaio UNI 5727 in base al PN di tenuta dell'elemento e relative guarnizioni in gomma telata per i seguenti diametri nominali: DN 125 sino al PN16 - cadauno	1,0000	17,82	17,82
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	1,8000	31,54	56,77
SAR18_SL.0002.0001.0004	- MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere Sالداتrice elettrica, esclusi gli elettrodi - ora	1,8000	3,13	5,63
SAR18_SL.0002.0020.0001	- GRUPPO ELETTRROGENO carrellato, con motore Diesel, già funzionante in cantiere, compreso i consumi, gli oneri di manutenzione e l'intervento saltuario dell'operatore potenza 32 KVA a 230/400 V con HP 34 - ora	1,8000	14,22	25,60
Sommano euro (A)				138,35
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31 = 1,5% * B)				20,75
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				15,91
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				175,01
<i>Incidenza manodopera</i>				(38,27%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0025.0001.0036	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 data in opera completa di mano d'opera e attrezzatura per il montaggio; per i seguenti diametri e pressioni: DN 150, PN SINO AL 16 ELEMENTI:			



SAR18_PR.0001.0010.0001	- MATERIALI DI CONSUMO, a stima - cadauno	700,0000	0,01	7,00
SAR18_PR.0001.0014.0001	- IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo - cadauno	15,0000	0,01	0,15
SAR18_PR.0027.0003.0011	- FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldare a sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri espressioni nominali: DN 150, PN 10 e 16 - cadauno	2,0000	18,00	36,00
SAR18_PR.0027.0004.0014	- SET DI BULLONERIA per assemblaggio delle saracinesche, o altre apparecchiature a due flange composto da un adeguato numero di bulloni in acciaio UNI 5727 in base al PN di tenuta dell'elemento e relative guarnizioni in gomma telata per i seguenti diametri nominali: DN 150 sino al PN16 - cadauno	1,0000	27,12	27,12
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	2,0000	31,54	63,08
SAR18_SL.0002.0001.0004	- MACCHINARIO VARIO già esistente in cantieri SALDATRICE elettrica, esclusi gli elettrodi - ora	2,0000	3,13	6,26
SAR18_SL.0002.0020.0001	- GRUPPO ELETTRIGENO carrellato, con motore Diesel, già funzionante in cantiere, compreso i consumi, gli oneri di manutenzione e l'intervento saltuario dell'operatore potenza 32 KVA a 230/400 V con HP 34 - ora	2,0000	14,22	28,44
Sommano euro (A)				168,05
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38 = 1,5% * B)				25,21
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				19,33
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				212,59
<i>Incidenza manodopera</i>				(35,01%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0025.0001.0037	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 data in opera completa di mano d'opera e attrezzatura per il montaggio; per i seguenti diametri e pressioni: DN 200, PN SINO AL 16 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0010.0001	- MATERIALI DI CONSUMO, a stima - cadauno	1.100,0000	0,01	11,00
SAR18_PR.0001.0014.0001	- IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo - cadauno	18,0000	0,01	0,18
SAR18_PR.0027.0003.0013	- FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldare a sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri espressioni nominali: DN 200, PN 10 e 16 - cadauno	2,0000	22,71	45,42
SAR18_PR.0027.0004.0015	- SET DI BULLONERIA per assemblaggio delle saracinesche, o altre apparecchiature a due flange composto da un adeguato numero di bulloni in acciaio UNI 5727 in base al PN di tenuta dell'elemento e relative guarnizioni in gomma telata per i seguenti diametri nominali: DN 200 sino al PN16 - cadauno	1,0000	39,14	39,14
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	2,8000	31,54	88,31
SAR18_SL.0002.0001.0004	- MACCHINARIO VARIO già esistente in cantieri SALDATRICE elettrica, esclusi gli elettrodi - ora	2,8000	3,13	8,76
SAR18_SL.0002.0020.0001	- GRUPPO ELETTRIGENO carrellato, con motore Diesel, già funzionante in cantiere, compreso i consumi, gli oneri di manutenzione e l'intervento saltuario dell'operatore potenza 32 KVA a 230/400 V con HP 34 - ora	2,8000	14,22	39,82
Sommano euro (A)				232,63
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52 = 1,5% * B)				34,89
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				26,75
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				294,27
<i>Incidenza manodopera</i>				(35,41%)
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
SAR18_SL.0025.0001.0038	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 data in opera completa di mano d'opera e attrezzatura per il montaggio; per i seguenti diametri e pressioni: DN 250, PN SINO AL 16 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0010.0001	- MATERIALI DI CONSUMO, a stima - cadauno	1.600,0000	0,01	16,00
SAR18_PR.0001.0014.0001	- IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo - cadauno	21,0000	0,01	0,21
SAR18_PR.0027.0003.0015	- FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldare sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri pressioni nominali: DN 250, PN 10 - cadauno	2,0000	31,36	62,72
SAR18_PR.0027.0004.0016	- SET DI BULLONERIA per assemblaggio delle saracinesche, o altre apparecchiature a due flange composto da un adeguato numero di bulloni in acciaio UNI 5727 in base al PN di tenuta dell'elemento e relative guarnizioni in gomma telata per i seguenti diametri nominali: DN 250 sino al PN16 - cadauno	1,0000	58,68	58,68
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	3,6000	31,54	113,54
SAR18_SL.0002.0001.0004	- MACCHINARIO VARIO già esistente in cantieri SALDATRICE elettrica, esclusi gli elettrodi - ora	3,6000	3,13	11,27
SAR18_SL.0002.0020.0001	- GRUPPO ELETTOGENO carrellato, con motore Diesel, già funzionante in cantiere, compreso i consumi, gli oneri di manutenzione e l'intervento saltuario dell'operatore potenza 32 KVA a 230/400 V con HP 34 - ora	3,6000	14,22	51,19
	Sommano euro (A)			313,61
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71 = 1,5% * B			47,04
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			36,07
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			396,72
	<i>Incidenza manodopera</i>			(33,76%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0025.0001.0039	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 data in opera completa di mano d'opera e attrezzatura per il montaggio; per i seguenti diametri e pressioni: DN 300, PN SINO AL 16 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0010.0001	- MATERIALI DI CONSUMO, a stima - cadauno	2.000,0000	0,01	20,00
SAR18_PR.0001.0014.0001	- IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo - cadauno	23,0000	0,01	0,23
SAR18_PR.0027.0003.0018	- FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldare sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri pressioni nominali: DN 300, PN 10 - cadauno	2,0000	37,69	75,38
SAR18_PR.0027.0004.0017	- SET DI BULLONERIA per assemblaggio delle saracinesche, o altre apparecchiature a due flange composto da un adeguato numero di bulloni in acciaio UNI 5727 in base al PN di tenuta dell'elemento e relative guarnizioni in gomma telata per i seguenti diametri nominali: DN 300 sino al PN16 - cadauno	1,0000	64,02	64,02
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	4,6000	31,54	145,08
SAR18_SL.0002.0001.0004	- MACCHINARIO VARIO già esistente in cantieri SALDATRICE elettrica, esclusi gli elettrodi - ora	4,6000	3,13	14,40
SAR18_SL.0002.0020.0001	- GRUPPO ELETTOGENO carrellato, con motore Diesel, già funzionante in cantiere, compreso i consumi, gli oneri di manutenzione e l'intervento saltuario dell'operatore potenza 32 KVA a 230/400 V con HP 34 - ora	4,6000	14,22	65,41



	Sommano euro (A)		384,52
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,87 = 1,5% * B)		57,68
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		44,22
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno		486,42
	<i>Incidenza manodopera</i>		(35,19%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0025.0001.0040	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 data in opera completa di mano d'opera e attrezzatura per il montaggio; per i seguenti diametri e pressioni: DN 400, PN SINO AL 16 ELEMENTI:			
	SAR18_PR.0001.0010.0001 - MATERIALI DI CONSUMO, a stima - cadauno	3.300,0000	0,01	33,00
	SAR18_PR.0001.0014.0001 - IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo - cadauno	28,0000	0,01	0,28
	SAR18_PR.0027.0003.0020 - FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldatura sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri epressioni nominali:DN 400, PN 10 - cadauno	2,0000	78,00	156,00
	SAR18_PR.0027.0004.0018 - SET DI BULLONERIA per assemblaggio delle saracinesche, o altre apparecchiature a due flange composto da un adeguato numero di bulloni in acciaio UNI 5727 in base al PN di tenuta dell'elemento e relative guarnizioni in gomma telata per i seguenti diametri nominali: DN 400 sino al PN16 - cadauno	1,0000	180,64	180,64
	SAR18_RU.0001.0001.0001 - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	6,0000	31,54	189,24
	SAR18_SL.0002.0001.0004 - MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere SALDATRICE elettrica, esclusi gli elettrodi - ora	6,0000	3,13	18,78
	SAR18_SL.0002.0020.0001 - GRUPPO ELETTRICOGENO carrellato, con motore Diesel, già funzionante in cantiere, compreso i consumi, gli oneri di manutenzione e l'intervento saltuario dell'operatore potenza 32 KVA a 230/400 V con HP 34 - ora	6,0000	14,22	85,32
	Sommano euro (A)			663,26
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49 = 1,5% * B)			99,49
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			76,28
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			839,03
	<i>Incidenza manodopera</i>			(26,61%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0025.0001.0041	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 data in opera completa di mano d'opera e attrezzatura per il montaggio; per i seguenti diametri e pressioni: DN 450, PN SINO AL 16 ELEMENTI:			
	SAR18_PR.0001.0010.0001 - MATERIALI DI CONSUMO, a stima - cadauno	4.300,0000	0,01	43,00
	SAR18_PR.0001.0014.0001 - IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo - cadauno	31,0000	0,01	0,31
	SAR18_PR.0027.0003.0021 - FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldatura sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri epressioni nominali:DN 450, PN 16 - cadauno	2,0000	115,00	230,00
	SAR18_PR.0027.0004.0019 - SET DI BULLONERIA per assemblaggio delle saracinesche, o altre apparecchiature a due flange composto da un adeguato numero di bulloni in acciaio UNI 5727 in base al PN di tenuta dell'elemento e relative guarnizioni in gomma telata per i seguenti diametri nominali: DN 450 sino al PN16 - cadauno	1,0000	217,22	217,22
	SAR18_RU.0001.0001.0001 - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media	7,0000	31,54	220,78



	Regionale) - ora			
SAR18_SL.0002.0001.0004	- MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere SALTATRICE elettrica, esclusi gli elettrodi - ora	7,0000	3,13	21,91
SAR18_SL.0002.0020.0001	- GRUPPO ELETTROGENO carrellato, con motore Diesel, già funzionante in cantiere, compreso i consumi, gli oneri di manutenzione e l'intervento saltuario dell'operatore potenza 32 KVA a 230/400 V con HP 34 - ora	7,0000	14,22	99,54
Sommano euro (A)				832,76
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87 = 1,5% * B)				124,91
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				95,77
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				1.053,44
<i>Incidenza manodopera</i>				(24,73%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0025.0001.0042	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 data in opera completa di mano d'opera e attrezzatura per il montaggio; per i seguenti diametri e pressioni: DN 500, PN SINO AL 16 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0010.0001	- MATERIALI DI CONSUMO, a stima - cadauno	5.000,0000	0,01	50,00
SAR18_PR.0001.0014.0001	- IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo - cadauno	36,0000	0,01	0,36
SAR18_PR.0027.0003.0022	- FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldare a sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri e pressioni nominali: DN 500, PN 16 - cadauno	2,0000	135,00	270,00
SAR18_PR.0027.0004.0020	- SET DI BULLONERIA per assemblaggio delle saracinesche, o altre apparecchiature a due flange composto da un adeguato numero di bulloni in acciaio UNI 5727 in base al PN di tenuta dell'elemento e relative guarnizioni in gomma telata per i seguenti diametri nominali: DN 500 sino al PN16 - cadauno	1,0000	259,32	259,32
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	7,8000	31,54	246,01
SAR18_SL.0002.0001.0004	- MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere SALTATRICE elettrica, esclusi gli elettrodi - ora	7,8000	3,13	24,41
SAR18_SL.0002.0020.0001	- GRUPPO ELETTROGENO carrellato, con motore Diesel, già funzionante in cantiere, compreso i consumi, gli oneri di manutenzione e l'intervento saltuario dell'operatore potenza 32 KVA a 230/400 V con HP 34 - ora	7,8000	14,22	110,92
Sommano euro (A)				961,02
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,16 = 1,5% * B)				144,15
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				110,52
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				1.215,69
<i>Incidenza manodopera</i>				(23,87%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0025.0001.0043	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 data in opera completa di mano d'opera e attrezzatura per il montaggio; per i seguenti diametri e pressioni: DN 600, PN SINO AL 16 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0010.0001	- MATERIALI DI CONSUMO, a stima - cadauno	7.000,0000	0,01	70,00
SAR18_PR.0001.0014.0001	- IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo - cadauno	41,0000	0,01	0,41
SAR18_PR.0027.0003.0023	- FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldare a sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri e pressioni nominali: DN 600, sino al PN16 -	2,0000	196,00	392,00



	cadauno			
SAR18_PR.0027.0004.0021	- SET DI BULLONERIA per assemblaggio delle saracinesche, o altre apparecchiature a due flange composto da un adeguato numero di bulloni in acciaio UNI 5727 in base al PN di tenuta dell'elemento e relative guarnizioni in gomma telata per i seguenti diametri nominali: DN 600 sino al PN16 - cadauno	1,0000	327,20	327,20
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	9,0000	31,54	283,86
SAR18_SL.0002.0001.0004	- MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere SALDATRICE elettrica, esclusi gli elettrodi - ora	9,0000	3,13	28,17
SAR18_SL.0002.0020.0001	- GRUPPO ELETTROGENO carrellato, con motore Diesel, già funzionante in cantiere, compreso i consumi, gli oneri di manutenzione e l'intervento saltuario dell'operatore potenza 32 KVA a 230/400 V con HP 34 - ora	9,0000	14,22	127,98
Sommano euro (A)				1.229,62
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,77 = 1,5% * B)				184,44
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				141,41
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				1.555,47
<i>Incidenza manodopera</i>				(21,53%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0025.0001.0044	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o atre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 50, PN 25 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0010.0001	- MATERIALI DI CONSUMO, a stima - cadauno	150,0000	0,01	1,50
SAR18_PR.0001.0014.0001	- IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo - cadauno	5,0000	0,01	0,05
SAR18_PR.0027.0003.0002	- FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o atre apparecchiature, da saldare a sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri epressioni nominali:DN 50, PN 25 e 40 - cadauno	2,0000	7,80	15,60
SAR18_PR.0027.0004.0030	- SET DI BULLONERIA per assemblaggio delle saracinesche, o altre apparecchiature a due flange composto da un adeguato numero di bulloni in acciaio UNI 5727 in base al PN di tenuta dell'elemento e relative guarnizioni in gomma telata per i seguenti diametri nominali: DN 50 PN25 sino al PN40 - cadauno	1,0000	18,36	18,36
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,7000	31,54	22,08
SAR18_SL.0002.0001.0004	- MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere SALDATRICE elettrica, esclusi gli elettrodi - ora	0,7000	3,13	2,19
SAR18_SL.0002.0020.0001	- GRUPPO ELETTROGENO carrellato, con motore Diesel, già funzionante in cantiere, compreso i consumi, gli oneri di manutenzione e l'intervento saltuario dell'operatore potenza 32 KVA a 230/400 V con HP 34 - ora	0,7000	14,22	9,95
Sommano euro (A)				69,73
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16 = 1,5% * B)				10,46
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				8,02
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				88,21
<i>Incidenza manodopera</i>				(29,53%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0025.0001.0045	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o atre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 65, PN 25 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0010.0001	- MATERIALI DI CONSUMO, a stima -	150,0000	0,01	1,50



	cadauno			
SAR18_PR.0001.0014.0001	- IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo - cadauno	6,0000	0,01	0,06
SAR18_PR.0027.0003.0004	- FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldatura sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri epressioni nominali:DN 65, PN 25 e 40 - cadauno	2,0000	9,60	19,20
SAR18_PR.0027.0004.0031	- SET DI BULLONERIA per assemblaggio delle saracinesche, o altre apparecchiature a due flange composto da un adeguato numero di bulloni in acciaio UNI 5727 in base al PN di tenuta dell'elemento e relative guarnizioni in gomma telata per i seguenti diametri nominali: DN 65 PN25 sino al PN40 - cadauno	1,0000	23,64	23,64
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,9000	31,54	28,39
SAR18_SL.0002.0001.0004	- MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere SALDATRICE elettrica, esclusi gli elettrodi - ora	0,9000	3,13	2,82
SAR18_SL.0002.0020.0001	- GRUPPO ELETTRIGENO carrellato, con motore Diesel, già funzionante in cantiere, compreso i consumi, gli oneri di manutenzione e l'intervento saltuario dell'operatore potenza 32 KVA a 230/400 V con HP 34 - ora	0,9000	14,22	12,80
Sommano euro (A)				88,41
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20 = 1,5% * B)				13,26
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				10,17
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				111,84
<i>Incidenza manodopera</i>				(29,94%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0025.0001.0046	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 80, PN 25 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0010.0001	- MATERIALI DI CONSUMO, a stima - cadauno	250,0000	0,01	2,50
SAR18_PR.0001.0014.0001	- IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo - cadauno	8,0000	0,01	0,08
SAR18_PR.0027.0003.0006	- FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldatura sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri epressioni nominali:DN 80, PN 25 e 40 - cadauno	2,0000	11,40	22,80
SAR18_PR.0027.0004.0022	- SET DI BULLONERIA per assemblaggio delle saracinesche, o altre apparecchiature a due flange composto da un adeguato numero di bulloni in acciaio UNI 5727 in base al PN di tenuta dell'elemento e relative guarnizioni in gomma telata per i seguenti diametri nominali: DN 80 PN25 sino al PN40 - cadauno	1,0000	23,96	23,96
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	1,1000	31,54	34,69
SAR18_SL.0002.0001.0004	- MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere SALDATRICE elettrica, esclusi gli elettrodi - ora	1,1000	3,13	3,44
SAR18_SL.0002.0020.0001	- GRUPPO ELETTRIGENO carrellato, con motore Diesel, già funzionante in cantiere, compreso i consumi, gli oneri di manutenzione e l'intervento saltuario dell'operatore potenza 32 KVA a 230/400 V con HP 34 - ora	1,1000	14,22	15,64
Sommano euro (A)				103,11
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23 = 1,5% * B)				15,47
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				11,86
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				130,44
<i>Incidenza manodopera</i>				(31,38%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
SAR18_SL.0025.0001.0047	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 100, PN 25 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0010.0001	- MATERIALI DI CONSUMO, a stima - cadauno	400,0000	0,01	4,00
SAR18_PR.0001.0014.0001	- IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo - cadauno	10,0000	0,01	0,10
SAR18_PR.0027.0003.0008	- FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldare a sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri e pressioni nominali: DN 100, PN 25 e 40 - cadauno	2,0000	15,60	31,20
SAR18_PR.0027.0004.0023	- SET DI BULLONERIA per assemblaggio delle saracinesche, o altre apparecchiature a due flange composto da un adeguato numero di bulloni in acciaio UNI 5727 in base al PN di tenuta dell'elemento e relative guarnizioni in gomma telata per i seguenti diametri nominali: DN 100 PN25 sino al PN40 - cadauno	1,0000	33,74	33,74
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	1,4000	31,54	44,16
SAR18_SL.0002.0001.0004	- MACCHINARIO VARIO già esistente in cantieri SALDATRICE elettrica, esclusi gli elettrodi - ora	1,4000	3,13	4,38
SAR18_SL.0002.0020.0001	- GRUPPO ELETTOGENO carrellato, con motore Diesel, già funzionante in cantiere, compreso i consumi, gli oneri di manutenzione e l'intervento saltuario dell'operatore potenza 32 KVA a 230/400 V con HP 34 - ora	1,1000	14,22	15,64
	Sommano euro (A)			133,22
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30 = 1,5% * B)			19,98
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			15,32
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			168,52
	<i>Incidenza manodopera</i>			(29,91%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0025.0001.0048	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 125, PN 25 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0010.0001	- MATERIALI DI CONSUMO, a stima - cadauno	600,0000	0,01	6,00
SAR18_PR.0001.0014.0001	- IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo - cadauno	13,0000	0,01	0,13
SAR18_PR.0027.0003.0010	- FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldare a sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri e pressioni nominali: DN 125, PN 25 e 40 - cadauno	2,0000	21,60	43,20
SAR18_PR.0027.0004.0024	- SET DI BULLONERIA per assemblaggio delle saracinesche, o altre apparecchiature a due flange composto da un adeguato numero di bulloni in acciaio UNI 5727 in base al PN di tenuta dell'elemento e relative guarnizioni in gomma telata per i seguenti diametri nominali: DN 125 PN25 sino al PN40 - cadauno	1,0000	47,84	47,84
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	1,8000	31,54	56,77
SAR18_SL.0002.0001.0004	- MACCHINARIO VARIO già esistente in cantieri SALDATRICE elettrica, esclusi gli elettrodi - ora	1,8000	3,13	5,63
SAR18_SL.0002.0020.0001	- GRUPPO ELETTOGENO carrellato, con motore Diesel, già funzionante in cantiere, compreso i consumi, gli oneri di manutenzione e l'intervento saltuario dell'operatore potenza 32 KVA a 230/400 V con HP 34 - ora	1,8000	14,22	25,60
	Sommano euro (A)			185,17
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti			27,78



	all'impresa per euro 0,42 = 1,5% * B			21,30
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			234,25
	<i>Incidenza manodopera</i>			(28,59%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0025.0001.0049	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 150, PN 25 ELEMENTI:			
	SAR18_PR.0001.0010.0001 - MATERIALI DI CONSUMO, a stima - cadauno	700,0000	0,01	7,00
	SAR18_PR.0001.0014.0001 - IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo - cadauno	15,0000	0,01	0,15
	SAR18_PR.0027.0003.0012 - FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldare a sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri epressioni nominali: DN 150, PN 25 e 40 - cadauno	2,0000	27,60	55,20
	SAR18_PR.0027.0004.0025 - SET DI BULLONERIA per assemblaggio delle saracinesche, o altre apparecchiature a due flange composto da un adeguato numero di bulloni in acciaio UNI 5727 in base al PN di tenuta dell'elemento e relative guarnizioni in gomma telata per i seguenti diametri nominali: DN 150 PN25 sino al PN40 - cadauno	1,0000	52,36	52,36
	SAR18_RU.0001.0001.0001 - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	2,0000	31,54	63,08
	SAR18_SL.0002.0001.0004 - MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere SALDATRICE elettrica, esclusi gli elettrodi - ora	2,0000	3,13	6,26
	SAR18_SL.0002.0020.0001 - GRUPPO ELETTROGENO carrellato, con motore Diesel, già funzionante in cantiere, compreso i consumi, gli oneri di manutenzione e l'intervento saltuario dell'operatore potenza 32 KVA a 230/400 V con HP 34 - ora	2,0000	14,22	28,44
	Sommano euro (A)			212,49
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48 = 1,5% * B			31,87
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			24,44
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			268,80
	<i>Incidenza manodopera</i>			(27,69%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0025.0001.0050	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 250, PN 25 ELEMENTI:			
	SAR18_PR.0001.0010.0001 - MATERIALI DI CONSUMO, a stima - cadauno	1.600,0000	0,01	16,00
	SAR18_PR.0001.0014.0001 - IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo - cadauno	21,0000	0,01	0,21
	SAR18_PR.0027.0003.0016 - FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldare a sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri epressioni nominali: DN 250, PN 25 - cadauno	2,0000	75,00	150,00
	SAR18_PR.0027.0004.0032 - SET DI BULLONERIA per assemblaggio delle saracinesche, o altre apparecchiature a due flange composto da un adeguato numero di bulloni in acciaio UNI 5727 in base al PN di tenuta dell'elemento e relative guarnizioni in gomma telata per i seguenti diametri nominali: DN 250 PN25 - cadauno	1,0000	124,62	124,62
	SAR18_RU.0001.0001.0001 - OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	3,6000	31,54	113,54
	SAR18_SL.0002.0001.0004 - MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere SALDATRICE elettrica, esclusi gli elettrodi - ora	3,6000	3,13	11,27



SAR18_SL.0002.0020.0001	- GRUPPO ELETTROGENO carrellato, con motore Diesel, già funzionante in cantiere, compreso i consumi, gli oneri di manutenzione e l'intervento saltuario dell'operatore potenza 32 KVA a 230/400 V con HP 34 - ora	3,6000	14,22	51,19
Sommano euro (A)				466,83
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,05 = 1,5% * B)				70,02
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				53,69
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				590,54
<i>Incidenza manodopera</i>				(22,68%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0025.0001.0051	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 300, PN 25 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0010.0001	- MATERIALI DI CONSUMO, a stima - cadauno	2.000,0000	0,01	20,00
SAR18_PR.0001.0014.0001	- IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo - cadauno	23,0000	0,01	0,23
SAR18_PR.0027.0003.0019	- FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldare a sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri e pressioni nominali: DN 300, PN 25 - cadauno	2,0000	78,00	156,00
SAR18_PR.0027.0004.0033	- SET DI BULLONERIA per assemblaggio delle saracinesche, o altre apparecchiature a due flange composto da un adeguato numero di bulloni in acciaio UNI 5727 in base al PN di tenuta dell'elemento e relative guarnizioni in gomma telata per i seguenti diametri nominali: DN 300 PN25 - cadauno	1,0000	166,96	166,96
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	4,6000	31,54	145,08
SAR18_SL.0002.0001.0004	- MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere SALDATRICE elettrica, esclusi gli elettrodi - ora	4,6000	3,13	14,40
SAR18_SL.0002.0020.0001	- GRUPPO ELETTROGENO carrellato, con motore Diesel, già funzionante in cantiere, compreso i consumi, gli oneri di manutenzione e l'intervento saltuario dell'operatore potenza 32 KVA a 230/400 V con HP 34 - ora	4,6000	14,22	65,41
Sommano euro (A)				568,08
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,28 = 1,5% * B)				85,21
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				65,33
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				718,62
<i>Incidenza manodopera</i>				(23,82%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0025.0001.0052	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 50, PN 40 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0010.0001	- MATERIALI DI CONSUMO, a stima - cadauno	150,0000	0,01	1,50
SAR18_PR.0001.0014.0001	- IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo - cadauno	5,0000	0,01	0,05
SAR18_PR.0027.0003.0002	- FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldare a sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri e pressioni nominali: DN 50, PN 25 e 40 - cadauno	2,0000	7,80	15,60
SAR18_PR.0027.0004.0030	- SET DI BULLONERIA per assemblaggio delle saracinesche, o altre apparecchiature a due flange composto da un adeguato numero di bulloni in acciaio UNI 5727 in base al PN di tenuta dell'elemento e	1,0000	18,36	18,36



	relative guarnizioni in gomma telata per i seguenti diametri nominali: DN 50 PN25 sino al PN40 - cadauno			
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,7000	31,54	22,08
SAR18_SL.0002.0001.0004	- MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere SALDATRICE elettrica, esclusi gli elettrodi - ora	0,7000	3,13	2,19
SAR18_SL.0002.0020.0001	- GRUPPO ELETTRIGENO carrellato, con motore Diesel, già funzionante in cantiere, compreso i consumi, gli oneri di manutenzione e l'intervento saltuario dell'operatore potenza 32 KVA a 230/400 V con HP 34 - ora	0,7000	14,22	9,95
Sommano euro (A)				69,73
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16 = 1,5% * B)				10,46
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				8,02
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				88,21
<i>Incidenza manodopera</i>				(29,53%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0025.0001.0053	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 65, PN 40 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0010.0001	- MATERIALI DI CONSUMO, a stima - cadauno	150,0000	0,01	1,50
SAR18_PR.0001.0014.0001	- IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo - cadauno	6,0000	0,01	0,06
SAR18_PR.0027.0003.0004	- FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldatura sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri e pressioni nominali: DN 65, PN 25 e 40 - cadauno	2,0000	9,60	19,20
SAR18_PR.0027.0004.0031	- SET DI BULLONERIA per assemblaggio delle saracinesche, o altre apparecchiature a due flange composto da un adeguato numero di bulloni in acciaio UNI 5727 in base al PN di tenuta dell'elemento e relative guarnizioni in gomma telata per i seguenti diametri nominali: DN 65 PN25 sino al PN40 - cadauno	1,0000	23,64	23,64
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,9000	31,54	28,39
SAR18_SL.0002.0001.0004	- MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere SALDATRICE elettrica, esclusi gli elettrodi - ora	0,9000	3,13	2,82
SAR18_SL.0002.0020.0001	- GRUPPO ELETTRIGENO carrellato, con motore Diesel, già funzionante in cantiere, compreso i consumi, gli oneri di manutenzione e l'intervento saltuario dell'operatore potenza 32 KVA a 230/400 V con HP 34 - ora	0,9000	14,22	12,80
Sommano euro (A)				88,41
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20 = 1,5% * B)				13,26
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				10,17
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				111,84
<i>Incidenza manodopera</i>				(29,94%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0025.0001.0054	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 80, PN 40 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0010.0001	- MATERIALI DI CONSUMO, a stima - cadauno	250,0000	0,01	2,50
SAR18_PR.0001.0014.0001	- IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo - cadauno	8,0000	0,01	0,08
SAR18_PR.0027.0003.0006	- FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da	2,0000	11,40	22,80



	saldarea sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri e pressioni nominali: DN 80, PN 25 e 40 - cadauno			
SAR18_PR.0027.0004.0022	- SET DI BULLONERIA per assemblaggio delle saracinesche, o altre apparecchiature a due flange composto da un adeguato numero di bulloni in acciaio UNI 5727 in base al PN di tenuta dell'elemento e relative guarnizioni in gomma telata per i seguenti diametri nominali: DN 80 PN25 sino al PN40 - cadauno	1,0000	23,96	23,96
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	1,1000	31,54	34,69
SAR18_SL.0002.0001.0004	- MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere SALDATRICE elettrica, esclusi gli elettrodi - ora	1,1000	3,13	3,44
SAR18_SL.0002.0020.0001	- GRUPPO ELETTRORIGENI carrellato, con motore Diesel, già funzionante in cantiere, compreso i consumi, gli oneri di manutenzione e l'intervento saltuario dell'operatore potenza 32 KVA a 230/400 V con HP 34 - ora	1,1000	14,22	15,64
Sommano euro (A)				103,11
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23 = 1,5% * B)				15,47
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				11,86
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				130,44
<i>Incidenza manodopera</i>				(31,38%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0025.0001.0055	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 100, PN 40 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0010.0001	- MATERIALI DI CONSUMO, a stima - cadauno	400,0000	0,01	4,00
SAR18_PR.0001.0014.0001	- IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo - cadauno	10,0000	0,01	0,10
SAR18_PR.0027.0003.0008	- FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldarea sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri e pressioni nominali: DN 100, PN 25 e 40 - cadauno	2,0000	15,60	31,20
SAR18_PR.0027.0004.0023	- SET DI BULLONERIA per assemblaggio delle saracinesche, o altre apparecchiature a due flange composto da un adeguato numero di bulloni in acciaio UNI 5727 in base al PN di tenuta dell'elemento e relative guarnizioni in gomma telata per i seguenti diametri nominali: DN 100 PN25 sino al PN40 - cadauno	1,0000	33,74	33,74
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	1,4000	31,54	44,16
SAR18_SL.0002.0001.0004	- MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere SALDATRICE elettrica, esclusi gli elettrodi - ora	1,4000	3,13	4,38
SAR18_SL.0002.0020.0001	- GRUPPO ELETTRORIGENI carrellato, con motore Diesel, già funzionante in cantiere, compreso i consumi, gli oneri di manutenzione e l'intervento saltuario dell'operatore potenza 32 KVA a 230/400 V con HP 34 - ora	1,1000	14,22	15,64
Sommano euro (A)				133,22
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30 = 1,5% * B)				19,98
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				15,32
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				168,52
<i>Incidenza manodopera</i>				(29,91%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0025.0001.0056	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e			



	pressioni: DN 125, PN 40 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0010.0001	- MATERIALI DI CONSUMO, a stima - cadauno	600,0000	0,01	6,00
SAR18_PR.0001.0014.0001	- IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo - cadauno	13,0000	0,01	0,13
SAR18_PR.0027.0003.0010	- FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldatura sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri pressioni nominali: DN 125, PN 25 e 40 - cadauno	2,0000	21,60	43,20
SAR18_PR.0027.0004.0024	- SET DI BULLONERIA per assemblaggio delle saracinesche, o altre apparecchiature a due flange composto da un adeguato numero di bulloni in acciaio UNI 5727 in base al PN di tenuta dell'elemento e relative guarnizioni in gomma telata per i seguenti diametri nominali: DN 125 PN25 sino al PN40 - cadauno	1,0000	47,84	47,84
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	1,8000	31,54	56,77
SAR18_SL.0002.0001.0004	- MACCHINARIO VARIO già esistente in cantieri Sالداترلة elettrica, esclusi gli elettrodi - ora	1,8000	3,13	5,63
SAR18_SL.0002.0020.0001	- GRUPPO ELETTRIGENO carrellato, con motore Diesel, già funzionante in cantiere, compreso i consumi, gli oneri di manutenzione e l'intervento saltuario dell'operatore potenza 32 KVA a 230/400 V con HP 34 - ora	1,8000	14,22	25,60
Sommano euro (A)				185,17
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42 = 1,5% * B				27,78
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				21,30
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				234,25
<i>Incidenza manodopera</i>				(28,59%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0025.0001.0057	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 150, PN 40 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0010.0001	- MATERIALI DI CONSUMO, a stima - cadauno	700,0000	0,01	7,00
SAR18_PR.0001.0014.0001	- IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo - cadauno	15,0000	0,01	0,15
SAR18_PR.0027.0003.0012	- FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldatura sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri pressioni nominali: DN 150, PN 25 e 40 - cadauno	2,0000	27,60	55,20
SAR18_PR.0027.0004.0025	- SET DI BULLONERIA per assemblaggio delle saracinesche, o altre apparecchiature a due flange composto da un adeguato numero di bulloni in acciaio UNI 5727 in base al PN di tenuta dell'elemento e relative guarnizioni in gomma telata per i seguenti diametri nominali: DN 150 PN25 sino al PN40 - cadauno	1,0000	52,36	52,36
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	2,0000	31,54	63,08
SAR18_SL.0002.0001.0004	- MACCHINARIO VARIO già esistente in cantieri Sالداترلة elettrica, esclusi gli elettrodi - ora	2,0000	3,13	6,26
SAR18_SL.0002.0020.0001	- GRUPPO ELETTRIGENO carrellato, con motore Diesel, già funzionante in cantiere, compreso i consumi, gli oneri di manutenzione e l'intervento saltuario dell'operatore potenza 32 KVA a 230/400 V con HP 34 - ora	2,0000	14,22	28,44
Sommano euro (A)				212,49
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48 = 1,5% * B				31,87
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				24,44
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				268,80
<i>Incidenza manodopera</i>				(27,69%)



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0025.0001.0058	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 200, PN 40 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0010.0001	- MATERIALI DI CONSUMO, a stima - cadauno	1.100,0000	0,01	11,00
SAR18_PR.0001.0014.0001	- IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo - cadauno	18,0000	0,01	0,18
SAR18_PR.0027.0003.0014	- FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldarea sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri e pressioni nominali: DN 200, PN 40 - cadauno	2,0000	54,00	108,00
SAR18_PR.0027.0004.0026	- SET DI BULLONERIA per assemblaggio delle saracinesche, o altre apparecchiature a due flange composto da un adeguato numero di bulloni in acciaio UNI 5727 in base al PN di tenuta dell'elemento e relative guarnizioni in gomma telata per i seguenti diametri nominali: DN 200 PN40 - cadauno	1,0000	124,62	124,62
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	2,8000	31,54	88,31
SAR18_SL.0002.0001.0004	- MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere SALDATRICE elettrica, esclusi gli elettrodi - ora	2,8000	3,13	8,76
SAR18_SL.0002.0020.0001	- GRUPPO ELETTRICOGENO carrellato, con motore Diesel, già funzionante in cantiere, compreso i consumi, gli oneri di manutenzione e l'intervento saltuario dell'operatore potenza 32 KVA a 230/400 V con HP 34 - ora	2,8000	14,22	39,82
	Sommano euro (A)			380,69
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86 = 1,5% * B)			57,10
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			43,78
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			481,57
	<i>Incidenza manodopera</i>			(21,64%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0025.0001.0059	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 250, PN 40 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0010.0001	- MATERIALI DI CONSUMO, a stima - cadauno	1.600,0000	0,01	16,00
SAR18_PR.0001.0014.0001	- IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo - cadauno	21,0000	0,01	0,21
SAR18_PR.0027.0003.0017	- FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldarea sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri e pressioni nominali: DN 250, PN 40 - cadauno	2,0000	90,00	180,00
SAR18_PR.0027.0004.0027	- SET DI BULLONERIA per assemblaggio delle saracinesche, o altre apparecchiature a due flange composto da un adeguato numero di bulloni in acciaio UNI 5727 in base al PN di tenuta dell'elemento e relative guarnizioni in gomma telata per i seguenti diametri nominali: DN 250 PN40 - cadauno	1,0000	143,46	143,46
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	3,6000	31,54	113,54
SAR18_SL.0002.0001.0004	- MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere SALDATRICE elettrica, esclusi gli elettrodi - ora	3,6000	3,13	11,27
SAR18_SL.0002.0020.0001	- GRUPPO ELETTRICOGENO carrellato, con motore Diesel, già funzionante in cantiere, compreso i consumi, gli oneri di manutenzione e l'intervento saltuario dell'operatore potenza 32 KVA a 230/400 V con HP 34 - ora	3,6000	14,22	51,19
	Sommano euro (A)			515,67



	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,16 = 1,5% * B)		77,35
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		59,30
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno		652,32
	<i>Incidenza manodopera</i>		(20,53%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0025.0001.0060	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche, o altre apparecchiature a due flange, alle tubazioni in ghisa composto da: un elemento a tronchetto con flangia, un elemento flangia- bicchiere, due guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 2727 per i seguenti diametri nominali: DN 60 - PN fino a 40 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0027.0004.0003	- SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni:DN 65, PN 25 e 40 - cadauno	2,0000	4,50	9,00
SAR18_PR.0027.0005.0002	- GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessoreDN 65, spessore 3 - cadauno	2,0000	0,67	1,34
SAR18_SL.0025.0003.0001	- ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 60 mm da kg.6 - cadauno	1,0000	20,16	20,16
SAR18_SL.0025.0003.0007	- ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiere per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 60 mm da kg.8,8 - cadauno	1,0000	31,53	31,53
	Sommano euro (A)			62,03
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14 = 1,5% * B)			9,30
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			7,13
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			78,46
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,33%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0025.0001.0061	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche, o altre apparecchiature a due flange, alle tubazioni in ghisa composto da: un elemento a tronchetto con flangia, un elemento flangia- bicchiere, due guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 2727 per i seguenti diametri nominali: DN 80 - PN fino a 40 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0027.0004.0005	- SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni:DN 80, PN 25 e 40 - cadauno	2,0000	4,50	9,00
SAR18_PR.0027.0005.0003	- GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessoreDN 80, spessore 3 - cadauno	2,0000	0,72	1,44
SAR18_SL.0025.0003.0002	- ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 80 mm da kg.7,9 - cadauno	1,0000	26,53	26,53
SAR18_SL.0025.0003.0008	- ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiere per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 80 mm da kg.11,7 - cadauno	1,0000	42,01	42,01
	Sommano euro (A)			78,98
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18 = 1,5% * B)			11,85
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			9,08
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			99,91
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,23%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE



SAR18_SL.0025.0001.0062	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche, o altre apparecchiature a due flange, alle tubazioni in ghisa composto da: un elemento a tronchetto con flangia, un elemento flangia- bicchiere, due guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 2727 per i seguenti diametri nominali: DN 100 - PN fino a 40 ELEMENTI:			
	SAR18_PR.0027.0004.0007 - SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni:DN 100, PN 25 e 40 - cadauno	2,0000	8,29	16,58
	SAR18_PR.0027.0005.0004 - GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessoreDN 100, spessore 3 - cadauno	2,0000	0,98	1,96
	SAR18_SL.0025.0003.0003 - ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 100 mm da kg.9,6 - cadauno	1,0000	32,28	32,28
	SAR18_SL.0025.0003.0009 - ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiere per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 100 mm da kg.13,6 - cadauno	1,0000	48,49	48,49
	Sommano euro (A)			99,31
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22 = 1,5% * B			14,90
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			11,42
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			125,63
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,15%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0025.0001.0063	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche, o altre apparecchiature a due flange, alle tubazioni in ghisa composto da: un elemento a tronchetto con flangia, un elemento flangia- bicchiere, due guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 2727 per i seguenti diametri nominali: DN 125 - PN fino a 40 ELEMENTI:			
	SAR18_PR.0027.0004.0008 - SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni:DN 125, PN 25 e 40 - cadauno	2,0000	16,38	32,76
	SAR18_PR.0027.0005.0005 - GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessoreDN 125, spessore 3 - cadauno	2,0000	1,21	2,42
	SAR18_SL.0025.0003.0004 - ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 125 mm da kg.12,5 - cadauno	1,0000	42,11	42,11
	SAR18_SL.0025.0003.0010 - ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiere per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 125 mm da kg.15,9 - cadauno	1,0000	56,89	56,89
	Sommano euro (A)			134,18
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30 = 1,5% * B			20,13
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			15,43
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			169,74
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,96%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0025.0001.0064	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche, o altre apparecchiature a due flange, alle tubazioni in ghisa composto da: un elemento a tronchetto con flangia, un elemento flangia- bicchiere, due guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 2727 per i seguenti diametri nominali: DN 150 - PN fino a 40 ELEMENTI:			
	SAR18_PR.0027.0004.0010 - SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni: DN 150, PN 25 e 40 - cadauno	2,0000	16,38	32,76



SAR18_PR.0027.0005.0006	- GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessore DN 150, spessore 3 - cadauno	2,0000	1,55	3,10
SAR18_SL.0025.0003.0005	- ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 150 mm da kg.17,1 - cadauno	1,0000	57,14	57,14
SAR18_SL.0025.0003.0011	- ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiere per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 150 mm da kg.20,7 - cadauno	1,0000	73,99	73,99
Sommano euro (A)				166,99
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38 = 1,5% * B)				25,05
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				19,20
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				211,24
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,94%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0025.0001.0065	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche, o altre apparecchiature a due flange, alle tubazioni in ghisa composto da: un elemento a tronchetto con flangia, un elemento flangia- bicchiere, due guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 2727 per i seguenti diametri nominali: DN 200 - PN fino a PN40 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0027.0004.0026	- SET DI BULLONERIA per assemblaggio delle saracinesche, o altre apparecchiature a due flange composto da un adeguato numero di bulloni in acciaio UNI 5727 in base al PN di tenuta dell'elemento e relative guarnizioni in gomma telata per i seguenti diametri nominali: DN 200 PN40 - cadauno	1,0000	124,62	124,62
SAR18_SL.0025.0003.0006	- ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 200 mm da kg.24,5 - cadauno	1,0000	118,71	118,71
SAR18_SL.0025.0003.0012	- ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiere per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 200 mm da kg.28 - cadauno	1,0000	157,00	157,00
Sommano euro (A)				400,33
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,90 = 1,5% * B)				60,05
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				46,04
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				506,42
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,48%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0025.0001.0066	SARACINESCA IN ACCIAIO AL CARBONIO per pressioni d'esercizio PN 40; a vite interna; con corpo e coperchio imbullonato in acciaio al carbonio e guarnizioni in acciaio inox e grafite, cuneo flessibile in acciaio al carbonio e controtenuta di serie; scartamento secondo le norme EN 558-1/26 PN40. Flange dimensionate secondo la norma EN 1092-1 ISO 7005. Temperatura massima di esercizio 400° e pressione d'esercizio ammissibile in accordo alle norme EN 1092-1. Verniciate con smalto acrilico RAL, spessore minimo 80 micron. Asta di manovra in acciaio inox; per i seguenti diametri nominali: DN 50 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0027.0001.0031	- SARACINESCA IN ACCIAIO AL CARBONIO per pressioni d'esercizio PN 40; a vite interna; con corpo e coperchio imbullonato in acciaio al carbonio e guarnizioni in acciaio inox e grafite, cuneo flessibile in acciaio al carbonio e controtenuta di serie; scartamento secondo le norme EN 558-1/26 PN40. Flange dimensionate secondo la norma EN 1092-1 ISO 7005. Temperatura massima di esercizio 400° e pressione d'esercizio ammissibile in accordo alle norme EN 1092-1. Verniciate con smalto acrilico RAL, spessore minimo 80 micron. Asta di manovra in acciaio inox; per i seguenti diametri nominali: DN 50 mm - cadauno	1,0000	573,85	573,85



SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0600	26,41	1,58
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,1000	77,37	7,74
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0250	58,02	1,45
Sommano euro (A)				584,62
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,32 = 1,5% * B)				87,69
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				67,23
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				739,54
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,76%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0025.0001.0067	SARACINESCA IN ACCIAIO AL CARBONIO per pressioni d'esercizio PN 40; a vite interna; con corpo e coperchio imbullonato in acciaio al carbonio e guarnizioni in acciaio inox e grafite, cuneo flessibile in acciaio al carbonio e controtenuta di serie; scartamento secondo le norme EN 558-1/26 PN40. Flange dimensionate secondo la norma EN 1092-1 ISO 7005. Temperatura massima di esercizio 400° e pressione d'esercizio ammissibile in accordo alle norme EN 1092-1. Verniciate con smalto acrilico RAL, spessore minimo 80 micron. Asta di manovra in acciaio inox; per i seguenti diametri nominali: DN 65 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0027.0001.0032	- SARACINESCA IN ACCIAIO AL CARBONIO per pressioni d'esercizio PN 40; a vite interna; con corpo e coperchio imbullonato in acciaio al carbonio e guarnizioni in acciaio inox e grafite, cuneo flessibile in acciaio al carbonio e controtenuta di serie; scartamento secondo le norme EN 558-1/26 PN40. Flange dimensionate secondo la norma EN 1092-1 ISO 7005. Temperatura massima di esercizio 400° e pressione d'esercizio ammissibile in accordo alle norme EN 1092-1. Verniciate con smalto acrilico RAL, spessore minimo 80 micron. Asta di manovra in acciaio inox; per i seguenti diametri nominali: DN 65 mm - cadauno	1,0000	775,10	775,10
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0600	26,41	1,58
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,1000	77,37	7,74
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0250	58,02	1,45
Sommano euro (A)				785,87
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,77 = 1,5% * B)				117,88
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				90,38
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				994,13
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,57%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0025.0001.0068	SARACINESCA IN ACCIAIO AL CARBONIO per pressioni d'esercizio PN 40; a vite interna; con corpo e coperchio imbullonato in acciaio al carbonio e guarnizioni in acciaio inox e grafite, cuneo flessibile in acciaio al carbonio e controtenuta di serie; scartamento secondo le norme EN 558-1/26 PN40. Flange dimensionate secondo la norma EN 1092-1 ISO 7005. Temperatura massima di esercizio 400° e pressione d'esercizio ammissibile in accordo alle norme EN 1092-1. Verniciate con smalto acrilico RAL, spessore minimo 80 micron. Asta di manovra in acciaio inox; per i seguenti diametri nominali: DN 80 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0027.0001.0033	- SARACINESCA IN ACCIAIO AL CARBONIO per pressioni d'esercizio PN 40; a vite interna; con corpo e coperchio imbullonato in acciaio al carbonio e guarnizioni in acciaio inox e grafite, cuneo flessibile in acciaio al carbonio e controtenuta di serie; scartamento secondo le norme EN 558-1/26 PN40. Flange dimensionate	1,0000	897,00	897,00



	secondo la norma EN 1092-1 ISO 7005. Temperatura massima di esercizio 400° e pressione d'esercizio ammissibile in accordo alle norme EN 1092-1. Verniciate con smalto acrilico RAL, spessore minimo 80 micron. Asta di manovra in acciaio inox; per i seguenti diametri nominali: DN 80 mm - cadauno			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0600	26,41	1,58
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,1000	77,37	7,74
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0250	58,02	1,45
Sommano euro (A)				907,77
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,04 = 1,5% * B)				136,17
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				104,39
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				1.148,33
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,49%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0025.0001.0069	SARACINESCA IN ACCIAIO AL CARBONIO per pressioni d'esercizio PN 40; a vite interna; con corpo e coperchio imbullonato in acciaio al carbonio e guarnizioni in acciaio inox e grafite, cuneo flessibile in acciaio al carbonio e controtenuta di serie; scartamento secondo le norme EN 558-1/26 PN40. Flange dimensionate secondo la norma EN 1092-1 ISO 7005. Temperatura massima di esercizio 400° e pressione d'esercizio ammissibile in accordo alle norme EN 1092-1. Verniciate con smalto acrilico RAL, spessore minimo 80 micron. Asta di manovra in acciaio inox; per i seguenti diametri nominali: DN 100 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0027.0001.0034	- SARACINESCA IN ACCIAIO AL CARBONIO per pressioni d'esercizio PN 40; a vite interna; con corpo e coperchio imbullonato in acciaio al carbonio e guarnizioni in acciaio inox e grafite, cuneo flessibile in acciaio al carbonio e controtenuta di serie; scartamento secondo le norme EN 558-1/26 PN40. Flange dimensionate secondo la norma EN 1092-1 ISO 7005. Temperatura massima di esercizio 400° e pressione d'esercizio ammissibile in accordo alle norme EN 1092-1. Verniciate con smalto acrilico RAL, spessore minimo 80 micron. Asta di manovra in acciaio inox; per i seguenti diametri nominali: DN 100 mm - cadauno	1,0000	1.156,90	1.156,90
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,3000	26,41	7,92
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,2000	77,37	15,47
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,1000	58,02	5,80
Sommano euro (A)				1.186,09
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,67 = 1,5% * B)				177,91
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				136,40
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				1.500,40
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,18%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0025.0001.0070	SARACINESCA IN ACCIAIO AL CARBONIO per pressioni d'esercizio PN 40; a vite interna; con corpo e coperchio imbullonato in acciaio al carbonio e guarnizioni in acciaio inox e grafite, cuneo flessibile in acciaio al carbonio e controtenuta di serie; scartamento secondo le norme EN 558-1/26 PN40. Flange dimensionate secondo la norma EN 1092-1 ISO 7005. Temperatura massima di esercizio 400° e pressione d'esercizio ammissibile in accordo alle norme EN 1092-1. Verniciate con smalto acrilico RAL, spessore minimo 80 micron. Asta di manovra in acciaio inox; per i seguenti diametri nominali: DN 125 mm ELEMENTI:			



SAR18_PR.0027.0001.0035	- SARACINESCA IN ACCIAIO AL CARBONIO per pressioni d'esercizio PN 40; a vite interna; con corpo e coperchio imbullonato in acciaio al carbonio e guarnizioni in acciaio inox e grafite, cuneo flessibile in acciaio al carbonio e controtenuta di serie; scartamento secondo le norme EN 558-1/26 PN40. Flange dimensionate secondo la norma EN 1092-1 ISO 7005. Temperatura massima di esercizio 400° e pressione d'esercizio ammissibile in accordo alle norme EN 1092-1. Verniciate con smalto acrilico RAL, spessore minimo 80 micron. Asta di manovra in acciaio inox; per i seguenti diametri nominali: DN 125 mm - cadauno	1,0000	1.842,30	1.842,30
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,3000	26,41	7,92
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,2000	77,37	15,47
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,1000	58,02	5,80
Sommano euro (A)				1.871,49
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,21 = 1,5% * B)				280,72
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				215,22
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				2.367,43
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,75%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0025.0001.0071	SARACINESCA IN ACCIAIO AL CARBONIO per pressioni d'esercizio PN 40; a vite interna; con corpo e coperchio imbullonato in acciaio al carbonio e guarnizioni in acciaio inox e grafite, cuneo flessibile in acciaio al carbonio e controtenuta di serie; scartamento secondo le norme EN 558-1/26 PN40. Flange dimensionate secondo la norma EN 1092-1 ISO 7005. Temperatura massima di esercizio 400° e pressione d'esercizio ammissibile in accordo alle norme EN 1092-1. Verniciate con smalto acrilico RAL, spessore minimo 80 micron. Asta di manovra in acciaio inox; per i seguenti diametri nominali: DN 150 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0027.0001.0036	- SARACINESCA IN ACCIAIO AL CARBONIO per pressioni d'esercizio PN 40; a vite interna; con corpo e coperchio imbullonato in acciaio al carbonio e guarnizioni in acciaio inox e grafite, cuneo flessibile in acciaio al carbonio e controtenuta di serie; scartamento secondo le norme EN 558-1/26 PN40. Flange dimensionate secondo la norma EN 1092-1 ISO 7005. Temperatura massima di esercizio 400° e pressione d'esercizio ammissibile in accordo alle norme EN 1092-1. Verniciate con smalto acrilico RAL, spessore minimo 80 micron. Asta di manovra in acciaio inox; per i seguenti diametri nominali: DN 150 mm - cadauno	1,0000	2.411,60	2.411,60
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,3000	26,41	7,92
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,2000	77,37	15,47
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,1000	58,02	5,80
Sommano euro (A)				2.440,79
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,49 = 1,5% * B)				366,12
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				280,69
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				3.087,60
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,57%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0025.0001.0072	SARACINESCA IN ACCIAIO AL CARBONIO per pressioni d'esercizio PN 40; a vite interna; con corpo e coperchio imbullonato in acciaio al carbonio e			



guarnizioni in acciaio inox e grafite, cuneo flessibile in acciaio al carbonio e controtenuta di serie; scartamento secondo le norme EN 558-1/26 PN40. Flange dimensionate secondo la norma EN 1092-1 ISO 7005. Temperatura massima di esercizio 400° e pressione d'esercizio ammissibile in accordo alle norme EN 1092-1. Verniciate con smalto acrilico RAL, spessore minimo 80 micron. Asta di manovra in acciaio inox; predisposizione, per i diametri DN 200 in su, per l'applicazione di riduttore a ingranaggi conici, quest'ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali: DN 200 mm ELEMENTI:				
SAR18_PR.0027.0001.0037	- SARACINESCA IN ACCIAIO AL CARBONIO per pressioni d'esercizio PN 40; a vite interna; con corpo e coperchio imbullonato in acciaio al carbonio e guarnizioni in acciaio inox e grafite, cuneo flessibile in acciaio al carbonio e controtenuta di serie; scartamento secondo le norme EN 558-1/26 PN40. Flange dimensionate secondo la norma EN 1092-1 ISO 7005. Temperatura massima di esercizio 400° e pressione d'esercizio ammissibile in accordo alle norme EN 1092-1. Verniciate con smalto acrilico RAL, spessore minimo 80 micron. Asta di manovra in acciaio inox; predisposizione, per i diametri DN 200 in su, per l'applicazione di riduttore a ingranaggi conici, quest'ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali: DN 200 mm - cadauno	1,0000	3.374,10	3.374,10
SAR18_PR.0027.0006.0015	- PREDISPOSIZIONE, sulle saracinesche IN ACCIAIO, per i diametri da DN 200 in su per l'applicazione di riduttore a ingranaggi conici, quest'ultimo escluso dalla fornitura. Il prezzo è compensato quantificando il 40% del prezzo di fornitura della saracinesca - a corpo	1.349,6000	1,00	1.349,60
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,3000	26,41	7,92
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,2000	77,37	15,47
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,1000	58,02	5,80
Sommano euro (A)				4.752,89
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,69 = 1,5% * B)				712,93
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				546,58
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				6.012,40
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,3%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0025.0001.0073	SARACINESCA IN ACCIAIO AL CARBONIO per pressioni d'esercizio PN 40; a vite interna; con corpo e coperchio imbullonato in acciaio al carbonio e guarnizioni in acciaio inox e grafite, cuneo flessibile in acciaio al carbonio e controtenuta di serie; scartamento secondo le norme EN 558-1/26 PN40. Flange dimensionate secondo la norma EN 1092-1 ISO 7005. Temperatura massima di esercizio 400° e pressione d'esercizio ammissibile in accordo alle norme EN 1092-1. Verniciate con smalto acrilico RAL, spessore minimo 80 micron. Asta di manovra in acciaio inox; predisposizione, per i diametri DN 200 in su, per l'applicazione di riduttore a ingranaggi conici, quest'ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali: DN 250 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0027.0001.0038	- SARACINESCA IN ACCIAIO AL CARBONIO per pressioni d'esercizio PN 40; a vite interna; con corpo e coperchio imbullonato in acciaio al carbonio e guarnizioni in acciaio inox e grafite, cuneo flessibile in acciaio al carbonio e controtenuta di serie; scartamento secondo le norme EN 558-1/26 PN40. Flange dimensionate secondo la norma EN 1092-1 ISO 7005. Temperatura massima di esercizio 400° e pressione d'esercizio ammissibile in accordo alle norme EN 1092-1. Verniciate con smalto acrilico RAL, spessore minimo 80 micron. Asta di manovra in acciaio inox; predisposizione, per i diametri DN 200 in su, per l'applicazione di riduttore a ingranaggi conici, quest'ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali: DN 250 mm - cadauno	1,0000	4.964,60	4.964,60
SAR18_PR.0027.0006.0015	- PREDISPOSIZIONE, sulle saracinesche IN ACCIAIO, per i diametri da DN 200 in su per l'applicazione di riduttore a ingranaggi	1.985,8400	1,00	1.985,84



	conici, quest'ultimo escluso dalla fornitura. Il prezzo è compensato quantificando il 40% del prezzo di fornitura della saracinesca - a corpo			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,5000	26,41	13,21
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,5000	77,37	38,69
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,2500	58,02	14,51
Sommano euro (A)				7.016,85
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,79 = 1,5% * B)				1.052,53
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				806,94
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				8.876,32
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,43%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0025.0001.0074	SARACINESCA IN ACCIAIO AL CARBONIO per pressioni d'esercizio PN 40; a vite interna; con corpo e coperchio imbullonato in acciaio al carbonio e guarnizioni in acciaio inox e grafite, cuneo flessibile in acciaio al carbonio e controtenuta di serie; scartamento secondo le norme EN 558-1/26 PN40. Flange dimensionate secondo la norma EN 1092-1 ISO 7005. Temperatura massima di esercizio 400° e pressione d'esercizio ammissibile in accordo alle norme EN 1092-1. Verniciate con smalto acrilico RAL, spessore minimo 80 micron. Asta di manovra in acciaio inox; predisposizione, per i diametri DN 200 in su, per l'applicazione di riduttore a ingranaggi conici, quest'ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali: DN 300 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0027.0001.0039	- SARACINESCA IN ACCIAIO AL CARBONIO per pressioni d'esercizio PN 40; a vite interna; con corpo e coperchio imbullonato in acciaio al carbonio e guarnizioni in acciaio inox e grafite, cuneo flessibile in acciaio al carbonio e controtenuta di serie; scartamento secondo le norme EN 558-1/26 PN40. Flange dimensionate secondo la norma EN 1092-1 ISO 7005. Temperatura massima di esercizio 400° e pressione d'esercizio ammissibile in accordo alle norme EN 1092-1. Verniciate con smalto acrilico RAL, spessore minimo 80 micron. Asta di manovra in acciaio inox; predisposizione, per i diametri DN 200 in su, per l'applicazione di riduttore a ingranaggi conici, quest'ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali: DN 300 mm - cadauno	1,0000	6.944,90	6.944,90
SAR18_PR.0027.0006.0015	- PREDISPOSIZIONE, sulle saracinesche IN ACCIAIO, per i diametri da DN 200 in su per l'applicazione di riduttore a ingranaggi conici, quest'ultimo escluso dalla fornitura. Il prezzo è compensato quantificando il 40% del prezzo di fornitura della saracinesca - a corpo	2.777,9600	1,00	2.777,96
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,5000	26,41	13,21
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,5000	77,37	38,69
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,2500	58,02	14,51
Sommano euro (A)				9.789,27
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,03 = 1,5% * B)				1.468,39
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				1.125,77
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				12.383,43
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,3%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0025.0002.0001	SFIATO AUTOMATICO MULTIVENT-PMS a grande portata; in ghisa G25; galleggiante in NORIL; guarnizione in NBR; piat- tello in acciaio inox; flange tornite e forate; per i seguenti diametri nominali e le seguenti pressioni:DN 50			



	mm PN 16/25 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0027.0002.0001	- SFIATO AUTOMATICO MULTIVENT-PMS a grande portata; in ghisa G25; galleggiante in NORIL; guarnizione in NBR; piat- tello in acciaio inox; flange tornite e forate; per i seguenti diametri nominali e le seguenti pressioni:DN 50 mm PN 16/25 - cadauno	1,0000	142,26	142,26
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0600	26,41	1,58
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0250	46,76	1,17
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1000	46,76	4,68
Sommano euro (A)				149,69
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34 = 1,5% * B)				22,45
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				17,21
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				189,35
<i>Incidenza manodopera</i>				(3,04%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0025.0002.0002	SFIATO AUTOMATICO MULTIVENT-PMS a grande portata; in ghisa G25; galleggiante in NORIL; guarnizione in NBR; piat- tello in acciaio inox; flange tornite e forate; per i seguenti diametri nominali e le seguenti pressioni:DN 80 mm PN 16/25 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0027.0002.0002	- SFIATO AUTOMATICO MULTIVENT-PMS a grande portata; in ghisa G25; galleggiante in NORIL; guarnizione in NBR; piat- tello in acciaio inox; flange tornite e forate; per i seguenti diametri nominali e le seguenti pressioni:DN 80 mm PN 16/25 - cadauno	1,0000	190,17	190,17
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0600	26,41	1,58
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0250	46,76	1,17
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1000	46,76	4,68
Sommano euro (A)				197,60
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44 = 1,5% * B)				29,64
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				22,72
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				249,96
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,3%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0025.0002.0003	SFIATO AUTOMATICO MULTIVENT-PMS a grande portata; in ghisa G25; galleggiante in NORIL; guarnizione in NBR; piat- tello in acciaio inox; flange tornite e forate; per i seguenti diametri nominali e le seguenti pressioni:DN 100 mm PN 16/25 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0027.0002.0003	- SFIATO AUTOMATICO MULTIVENT-PMS a grande portata; in ghisa G25; galleggiante in NORIL; guarnizione in NBR; piat- tello in acciaio inox; flange tornite e forate; per i seguenti diametri nominali e le seguenti pressioni:DN 100 mm PN 16/25 - cadauno	1,0000	275,24	275,24
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0600	26,41	1,58
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0250	46,76	1,17
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1000	46,76	4,68
Sommano euro (A)				282,67
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64 = 1,5% * B)				42,40



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		32,51
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno		357,58
	<i>Incidenza manodopera</i>		(1,61%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0025.0002.0004	SFIATO AUTOMATICO COMBINATO MULTIVENT-MPC a tripla funzione; in ghisa G25; galleggiante in NORIL e polietilene; guarnizione in NBR; piattello in acciaio inox; rete di protezione in acciaio inox; flange tornite e forate; per i seguenti diametri nominali e le seguenti pressioni: DN 50 mm PN 16/25 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0027.0002.0004	- SFIATO AUTOMATICO COMBINATO MULTIVENT-MPC a tripla funzione; in ghisa G25; galleggiante in NORIL e polietilene; guarnizione in NBR; piattello in acciaio inox;rete di protezione in acciaio inox; flange tornite e forate; per i seguenti diametri nominali e le seguenti pressioni: DN 50 mm PN 16/25 - cadauno	1,0000	214,47	214,47
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0600	26,41	1,58
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0250	46,76	1,17
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1000	46,76	4,68
	Sommano euro (A)			221,90
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50 = 1,5% * B			33,29
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			25,52
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			280,71
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,05%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0025.0002.0005	SFIATO AUTOMATICO COMBINATO MULTIVENT-MPC a tripla funzione; in ghisa G25; galleggiante in NORIL e polietilene; guarnizione in NBR; piattello in acciaio inox; rete di protezione in acciaio inox; flange tornite e forate; per i seguenti diametri nominali e le seguenti pressioni:DN 80 mm PN 16/25 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0027.0002.0005	- SFIATO AUTOMATICO COMBINATO MULTIVENT-MPC a tripla funzione; in ghisa G25; galleggiante in NORIL e polietilene; guarnizione in NBR; piattello in acciaio inox;rete di protezione in acciaio inox; flange tornite e forate; per i seguenti diametri nominali e le seguenti pressioni:DN 80 mm PN 16/25 - cadauno	1,0000	268,08	268,08
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0600	26,41	1,58
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0250	46,76	1,17
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1000	46,76	4,68
	Sommano euro (A)			275,51
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62 = 1,5% * B			41,33
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			31,68
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			348,52
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,65%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0025.0002.0006	SFIATO AUTOMATICO COMBINATO MULTIVENT-MPC a tripla funzione; in ghisa G25; galleggiante in NORIL e polietilene; guarnizione in NBR; piattello in acciaio inox; rete di protezione in acciaio inox; flange tornite e forate; per i seguenti diametri nominali e le seguenti pressioni:DN 100 mm PN 16/25 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0027.0002.0006	- SFIATO AUTOMATICO COMBINATO MULTIVENT-MPC a tripla funzione; in ghisa G25; galleggiante in NORIL e polietilene; guarnizione in NBR; piattello in acciaio inox;rete di protezione in acciaio inox; flange tornite e forate; per i seguenti	1,0000	351,73	351,73



	diametri nominali e le seguenti pressioni: DN 100 mm PN 16/25 - cadauno			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0600	26,41	1,58
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0250	46,76	1,17
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1000	46,76	4,68
Sommano euro (A)				359,16
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,81 = 1,5% * B)				53,87
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				41,30
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				454,33
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,27%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0025.0002.0007	SFIATO AUTOMATICO COTRONE/MDC di degasaggio; in ghisa G25; galleggiante in polietilene; ugello in ottone; cerniera di supporto in acciaio inox; attacco a flangia dimensionata e forata UN PN 16; munito di rubinetto di intercettazione a maschio; per pressioni sino a PN 16; per i seguenti diametri nominali: DN 50 mm PN 16 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0027.0002.0007	- SFIATO AUTOMATICO COTRONE/MDC di degasaggio; in ghisa G25; galleggiante in polietilene; ugello in ottone; cerniera di supporto in acciaio inox; attacco a flangia dimensionata e forata UN PN 16; munito di rubinetto di intercettazione a maschio; per pressioni sino a PN 16; per i seguenti diametri nominali: DN 50 mm PN 16 - cadauno	1,0000	95,38	95,38
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0600	26,41	1,58
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0250	46,76	1,17
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1000	46,76	4,68
Sommano euro (A)				102,81
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23 = 1,5% * B)				15,42
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				11,82
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				130,05
<i>Incidenza manodopera</i>				(4,42%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0025.0002.0008	SFIATO AUTOMATICO COTRONE/MDC di degasaggio; in ghisa G25; galleggiante in polietilene; ugello in ottone; cerniera di supporto in acciaio inox; attacco a flangia dimensionata e forata UN PN 16; munito di rubinetto di intercettazione a maschio; per pressioni sino a PN 16; per i seguenti diametri nominali: DN 65 mm PN 16 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0027.0002.0008	- SFIATO AUTOMATICO COTRONE/MDC di degasaggio; in ghisa G25; galleggiante in polietilene; ugello in ottone; cerniera di supporto in acciaio inox; attacco a flangia dimensionata e forata UN PN 16; munito di rubinetto di intercettazione a maschio; per pressioni sino a PN 16; per i seguenti diametri nominali: DN 65 mm PN 16 - cadauno	1,0000	132,45	132,45
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0600	26,41	1,58
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0250	46,76	1,17
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1000	46,76	4,68
Sommano euro (A)				139,88
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23 = 1,5% * B)				20,98



	all'impresa per euro 0,31 = 1,5% * B		
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		16,09
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno		176,95
	<i>Incidenza manodopera</i>		(3,25%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0025.0002.0009	SFIATO AUTOMATICO COTRONE/MDC di degasaggio; in ghisa G25; galleggiante in polietilene; ugello in ottone; cerniera di supporto in acciaio inox; attacco a flangia dimensionata e forata UN PN 16; munito di rubinetto di intercettazione a maschio; per pressioni sino a PN 16; per i seguenti diametri nominali: DN 80 mm PN 16 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0027.0002.0009	- SFIATO AUTOMATICO COTRONE/MDC di degasaggio; in ghisa G25; galleggiante in polietilene; ugello in ottone; cerniera di supporto in acciaio inox; attacco a flangia dimensionata e forata UN PN 16; munito di rubinetto di intercettazione a maschio; per pressioni sino a PN 16; per i seguenti diametri nominali: DN 80 mm PN 16 - cadauno	1,0000	153,94	153,94
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0600	26,41	1,58
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0250	46,76	1,17
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1000	46,76	4,68
	Sommano euro (A)			161,37
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36 = 1,5% * B)			24,21
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			18,56
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			204,14
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,82%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0025.0002.0010	SFIATO AUTOMATICO COTRONE/MDC di degasaggio; in ghisa G25; galleggiante in polietilene; ugello in ottone; cerniera di supporto in acciaio inox; attacco a flangia dimensionata e forata UN PN 16; munito di rubinetto di intercettazione a maschio; per pressioni sino a PN 16; per i seguenti diametri nominali: DN 100 mm PN 16 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0027.0002.0010	- SFIATO AUTOMATICO COTRONE/MDC di degasaggio; in ghisa G25; galleggiante in polietilene; ugello in ottone; cerniera di supporto in acciaio inox; attacco a flangia dimensionata e forata UN PN 16; munito di rubinetto di intercettazione a maschio; per pressioni sino a PN 16; per i seguenti diametri nominali: DN 100 mm PN 16 - cadauno	1,0000	210,00	210,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0600	26,41	1,58
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0250	46,76	1,17
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1000	46,76	4,68
	Sommano euro (A)			217,43
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49 = 1,5% * B)			32,61
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			25,00
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			275,04
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,09%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0025.0003.0001	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 60 mm da kg.6 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con	0,0003	1.760,00	0,53



	autoarticolato da 28-30 t - viaggi			
SAR18_PR.0027.0006.0001	- ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri:DN 60 mm da kg.6 - cadauno	1,0000	19,02	19,02
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0133	26,41	0,35
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0033	77,37	0,26
	Sommano euro (A)			20,16
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B)			3,02
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			2,32
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			25,50
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,8%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0025.0003.0002	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 80 mm da kg.7,9 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0004	1.760,00	0,70
SAR18_PR.0027.0006.0002	- ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri:DN 80 mm da kg.7,9 - cadauno	1,0000	25,12	25,12
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0154	26,41	0,41
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0039	77,37	0,30
	Sommano euro (A)			26,53
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06 = 1,5% * B)			3,98
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			3,05
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			33,56
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,61%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0025.0003.0003	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 100 mm da kg.9,6 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0005	1.760,00	0,88
SAR18_PR.0027.0006.0003	- ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri:DN 100 mm da kg.9,6 - cadauno	1,0000	30,56	30,56
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0182	26,41	0,48
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0046	77,37	0,36
	Sommano euro (A)			32,28
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07 = 1,5% * B)			4,84
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			3,71
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			40,83
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,54%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0025.0003.0004	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 125 mm da kg.12,5			



ELEMENTI:				
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0006	1.760,00	1,06
SAR18_PR.0027.0006.0004	- ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri:DN 125 mm da kg.12,5 - cadauno	1,0000	40,03	40,03
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0222	26,41	0,59
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0056	77,37	0,43
Sommano euro (A)				42,11
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09 = 1,5% * B				6,32
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				4,84
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				53,27
Incidenza manodopera				(1,45%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0025.0003.0005	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 150 mm da kg.17,1 ELEMENTI:			
	SAR18_AT.0001.0001.0002 - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0009	1.760,00	1,58
	SAR18_PR.0027.0006.0005 - ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri:DN 150 mm da kg.17,1 - cadauno	1,0000	54,33	54,33
	SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0267	26,41	0,71
	SAR18_SL.0002.0003.0005 - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0067	77,37	0,52
	Sommano euro (A)			57,14
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13 = 1,5% * B)			8,57
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			6,57
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			72,28
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,29%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0025.0003.0006	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 200 mm da kg.24,5 ELEMENTI:			
	SAR18_AT.0001.0001.0002 - TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0013	1.760,00	2,29
	SAR18_PR.0027.0006.0006 - ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri:DN 200 mm da kg.24,5 - cadauno	1,0000	114,90	114,90
	SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0333	26,41	0,88
	SAR18_SL.0002.0003.0005 - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0083	77,37	0,64
	Sommano euro (A)			118,71
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27 = 1,5% * B)			17,81
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			13,65
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			150,17
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,77%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE



SAR18_SL.0025.0003.0007	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiere per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 60 mm da kg.8,8 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0005	1.760,00	0,88
SAR18_PR.0027.0006.0007	- ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiere per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri:DN 60 mm da kg.8,8 - cadauno	1,0000	29,89	29,89
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0167	26,41	0,44
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0042	77,37	0,32
Sommano euro (A)				31,53
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07 = 1,5% * B)				4,73
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				3,63
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				39,89
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,45%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0025.0003.0008	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiere per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 80 mm da kg.11,7 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0006	1.760,00	1,06
SAR18_PR.0027.0006.0008	- ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiere per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri:DN 80 mm da kg.11,7 - cadauno	1,0000	40,03	40,03
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0050	77,37	0,39
Sommano euro (A)				42,01
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09 = 1,5% * B)				6,30
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				4,83
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				53,14
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,3%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0025.0003.0009	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiere per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 100 mm da kg.13,6 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0007	1.760,00	1,23
SAR18_PR.0027.0006.0009	- ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiere per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri:DN 100 mm da kg.13,6 - cadauno	1,0000	46,18	46,18
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0235	26,41	0,62
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0059	77,37	0,46
Sommano euro (A)				48,49
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11 = 1,5% * B)				7,27
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				5,58
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				61,34
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,32%)



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0025.0003.0010	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiere per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 125 mm da kg.15,9 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0008	1.760,00	1,41
SAR18_PR.0027.0006.0010	- ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiere per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri:DN 125 mm da kg.15,9 - cadauno	1,0000	54,33	54,33
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0250	26,41	0,66
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0063	77,37	0,49
	Sommano euro (A)			56,89
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13 = 1,5% * B)			8,53
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			6,54
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			71,96
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,2%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0025.0003.0011	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiere per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 150 mm da kg.20,7 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0011	1.760,00	1,94
SAR18_PR.0027.0006.0011	- ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiere per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri:DN 150 mm da kg.20,7 - cadauno	1,0000	70,64	70,64
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0308	26,41	0,81
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0077	77,37	0,60
	Sommano euro (A)			73,99
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17 = 1,5% * B)			11,10
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			8,51
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			93,60
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,13%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0025.0003.0012	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiere per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 200 mm da kg.28 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0002	- TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t - viaggi	0,0014	1.760,00	2,46
SAR18_PR.0027.0006.0012	- ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiere per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri:DN 200 mm da kg.28 - cadauno	1,0000	152,88	152,88
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0364	26,41	0,96
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0091	77,37	0,70
	Sommano euro (A)			157,00
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35 = 1,5% * B)			23,55
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			18,06
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			198,61



		Incidenza manodopera		(0,63%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0025.0004.0001	APPARECCHIATURA PER LA MANOVRA sottosuolo di saracinesche di vario diametro nominale e varia pressione; composta da asta e tubo riparatore; escluso il chiusino e la chiave di comando; adatta per profondità di m 1,00 (h=0,75 m) ELEMENTI:			
SAR18_PR.0027.0007.0001	- APPARECCHIATURA PER LA MANOVRA sottosuolo di saracinesche di vario diametro nominale e varia pressione; composta da asta e tubo riparatore; escluso il chiusino e la chiave di comando; adatta per profondità di m 1,00 (h=0,75 m) - cadauno	1,0000	29,48	29,48
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0320	26,41	0,85
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0160	46,76	0,75
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0800	46,76	3,74
	Sommano euro (A)			34,82
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08 = 1,5% * B)			5,22
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			4,00
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			44,04
	Incidenza manodopera			(9,2%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0025.0005.0001	SIFONE DI CACCIATA PER FOGNATURE, in ghisa, a funzionamento automatico autoadescente tipo "Milano" FI 60 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0027.0008.0001	- SIFONE DI CACCIATA PER FOGNATURE, in ghisa, a funzionamento automatico autoadescente tipo "Milano" FI 60 mm - cadauno	1,0000	265,67	265,67
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1000	26,41	2,64
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0500	46,76	2,34
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,2000	46,76	9,35
	Sommano euro (A)			280,00
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63 = 1,5% * B)			42,00
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			32,20
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			354,20
	Incidenza manodopera			(3,1%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0025.0005.0002	SIFONE DI CACCIATA PER FOGNATURE, in ghisa, a funzionamento automatico autoadescente tipo "Milano" FI 100 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0027.0008.0002	- SIFONE DI CACCIATA PER FOGNATURE, in ghisa, a funzionamento automatico autoadescente tipo "Milano" FI 100 mm - cadauno	1,0000	465,67	465,67
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1000	26,41	2,64
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0500	46,76	2,34
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,2000	46,76	9,35
	Sommano euro (A)			480,00
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63 = 1,5% * B)			72,00



	all'impresa per euro 1,08 = 1,5% * B			55,20
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			607,20
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,81%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0025.0006.0001	COLLARE DI PRESA A STAFFA, CON USCITA FILETTTA FEMMINA, con sella e traversini in ghisa sferoidale; staffe, rondelle e dadi in acciaio inox; guarnizione in gomma antinvecchiamento incollata sotto la sella. Per montaggio su tubazioni in ghisa, acciaio o fibrocemento. per tubo FI 100 e uscita 3/4" - 1" ELEMENTI:			
	SAR18_PR.0001.0011.0001 - ONERI VARI, a stima - cadauno	5,0000	0,01	0,05
	SAR18_PR.0027.0009.0001 - COLLARE DI PRESA A STAFFA, CON USCITA FILETTTA FEMMINA, con sella e traversini in ghisa sferoidale; staffe, rondelle e dadi in acciaio inox; guarnizione in gomma antinvecchiamento incollata sotto la sella. Per montaggio su tubazioni in ghisa, acciaio o fibrocemento. per tubo FI 100 e uscita 3/4" - 1" - cadauno	1,0000	25,00	25,00
	Sommano euro (A)			25,05
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06 = 1,5% * B)			3,76
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			2,88
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			31,69
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0026.0001.0001	TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, tipo pesante, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 1250Ndiametro esterno 100 mm, spessore 6 mm ELEMENTI:			
	SAR18_PR.0029.0001.0001 - TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, tipo pesante, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 1250Ndiametro esterno 100 mm, spessore 6 mm - metri	1,0000	3,67	3,67
	SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0029	26,41	0,08
	SAR18_SL.0002.0016.0004 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0014	58,02	0,08
	SAR18_SL.0002.0016.0004 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0021	58,02	0,12
	Sommano euro (A)			3,95
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)			0,59
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,45
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			4,99
	<i>Incidenza manodopera</i>			(4,01%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0026.0001.0002	TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, tipo pesante, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 1250Ndiametro esterno 125 mm, spessore 8.5 mm ELEMENTI:			
	SAR18_PR.0029.0001.0002 - TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, tipo pesante, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 1250Ndiametro esterno 125 mm, spessore 8.5 mm - metri	1,0000	4,85	4,85
	SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0040	26,41	0,11
	SAR18_SL.0002.0016.0004 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0020	58,02	0,12
	SAR18_SL.0002.0016.0004 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0030	58,02	0,17
	Sommano euro (A)			5,25



	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)		0,79
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		0,60
	TOTALE (A + B + C) euro / metri		6,64
	<i>Incidenza manodopera</i>		(4,22%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0026.0001.0003	TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, tipo pesante, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 1250Ndiametro esterno 200 mm, spessore 12 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0029.0001.0003	- TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, tipo pesante, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 1250Ndiametro esterno 200 mm, spessore 12 mm - metri	1,0000	12,03	12,03
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0067	26,41	0,18
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0033	58,02	0,19
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0050	58,02	0,29
	Sommano euro (A)			12,69
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B)			1,90
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			1,46
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			16,05
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,87%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0027.0001.0001	RETE ELETTRICALDATA ZINCATA E PLASTIFICATA A MAGLIA RETTANGOLARE, in filo d'acciaio zincato e plasti- ficato, diametro interno 2,2 mm ed esterno 2,6 mm, colore verde, con maglia rettangolare 50x75, in rotoli da 25 m per altezze 1.00-1.25-1.50 m ELEMENTI:			
SAR18_PR.0030.0001.0001	- RETE ELETTRICALDATA ZINCATA E PLASTIFICATA A MAGLIA RETTANGOLARE, in filo d'acciaiozincato e plastificato, diametro interno 2,2 mm ed esterno 2,6 mm, colore verde, con maglia rettangolare 50x75, in rotoli da 25 m per altezze 1.00-1.25-1.50 m - metri quadri	1,0000	1,43	1,43
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0020	26,41	0,05
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0010	53,03	0,05
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0020	53,03	0,11
	Sommano euro (A)			1,64
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B)			0,25
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,19
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			2,08
	<i>Incidenza manodopera</i>			(7,21%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0001.0001	PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO ARMATO CETRIFUGATO con diametro esterno in punta di cm 24 e rastremazione di detto diametro di cm 1.5 per metro lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo, armato con tondo di acciaio R 75, con spirale di filo lucido crudo infittita in punta ed al calcio, completo di puntazza metallica per l'infissione, reso f.co cantiere di impiego per pali con lunghezza fino a m 8.00 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0031.0001.0001	- PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO ARMATO CETRIFUGATO con diametro esterno in punta di cm 24 e rastremazione di detto diametro di cm 1.5 per metro lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo,	0,1500	17,30	2,60



	armato con tondo di acciaio R 75, con spirale di filo lucido crudo infittita in punta ed al calcio, completo di puntazza metallica per l'infissione per pali con lunghezza fino a m 8.00 - metri			
SAR18_PR.0031.0001.0001	- PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO ARMATO CETRIFUGATO con diametro esterno in punta di cm 24 e rastremazione di detto diametro di cm 1.5 per metro lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo, armato con tondo di acciaio R 75, con spirale di filo lucido crudo infittita in punta ed al calcio, completo di puntazza metallica per l'infissione per pali con lunghezza fino a m 8.00 - metri	1,0000	17,30	17,30
	Sommano euro (A)			19,90
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B)			2,99
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			2,29
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			25,18
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0001.0002	PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO ARMATO CETRIFUGATO con diametro esterno in punta di cm 24 e rastremazione di detto diametro di cm 1.5 per metro lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo, armato con tondo di acciaio R 75, con spirale di filo lucido crudo infittita in punta ed al calcio, completo di puntazza metallica per l'infissione, reso f.co cantiere di impiego per pali con lunghezza fino a m 10.00 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0031.0001.0002	- PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO ARMATO CETRIFUGATO con diametro esterno in punta di cm 24 e rastremazione di detto diametro di cm 1.5 per metro lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo, armato con tondo di acciaio R 75, con spirale di filo lucido crudo infittita in punta ed al calcio, completo di puntazza metallica per l'infissione per pali con lunghezza fino a m 10.00 - metri	0,1500	19,16	2,87
SAR18_PR.0031.0001.0002	- PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO ARMATO CETRIFUGATO con diametro esterno in punta di cm 24 e rastremazione di detto diametro di cm 1.5 per metro lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo, armato con tondo di acciaio R 75, con spirale di filo lucido crudo infittita in punta ed al calcio, completo di puntazza metallica per l'infissione per pali con lunghezza fino a m 10.00 - metri	1,0000	19,16	19,16
	Sommano euro (A)			22,03
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B)			3,30
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			2,53
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			27,86
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0001.0003	PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO ARMATO CETRIFUGATO con diametro esterno in punta di cm 24 e rastremazione di detto diametro di cm 1.5 per metro lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo, armato con tondo di acciaio R 75, con spirale di filo lucido crudo infittita in punta ed al calcio, completo di puntazza metallica per l'infissione, reso f.co cantiere di impiego per pali con lunghezza fino a m 12.00 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0031.0001.0003	- PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO ARMATO CETRIFUGATO con diametro esterno in punta di cm 24 e rastremazione di detto diametro di cm 1.5 per metro lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo, armato con tondo di acciaio R 75, con spirale di filo lucido crudo infittita in punta ed al calcio, completo di puntazza metallica per l'infissione per pali con lunghezza fino a m 12.00 - metri	0,1500	20,94	3,14
SAR18_PR.0031.0001.0003	- PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO	1,0000	20,94	20,94



	ARMATO CETRIFUGATO con diametro esterno in punta di cm 24 e rastremazione di detto diametro di cm 1.5 per metro lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo, armato con tondo di acciaio R 75, con spirale di filo lucido crudo infittita in punta ed al calcio, completo di puntazza metallica per l'infissione per pali con lunghezza fino a m 12.00 - metri			
	Sommano euro (A)			24,08
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B)			3,61
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			2,77
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			30,46
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0001.0004	PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO ARMATO CETRIFUGATO con diametro esterno in punta di cm 24 e rastremazione di detto diametro di cm 1.5 per metro lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo, armato con tondo di acciaio R 75, con spirale di filo lucido crudo infittita in punta ed al calcio, completo di puntazza metallica per l'infissione, reso f.co cantiere di impiego per pali con lunghezza fino a m 14.00 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0031.0001.0004	- PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO ARMATO CETRIFUGATO con diametro esterno in punta di cm 24 e rastremazione di detto diametro di cm 1.5 per metro lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo, armato con tondo di acciaio R 75, con spirale di filo lucido crudo infittita in punta ed al calcio, completo di puntazza metallica per l'infissione per pali con lunghezza fino a m 14.00 - metri	0,1500	23,45	3,52
SAR18_PR.0031.0001.0004	- PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO ARMATO CETRIFUGATO con diametro esterno in punta di cm 24 e rastremazione di detto diametro di cm 1.5 per metro lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo, armato con tondo di acciaio R 75, con spirale di filo lucido crudo infittita in punta ed al calcio, completo di puntazza metallica per l'infissione per pali con lunghezza fino a m 14.00 - metri	1,0000	23,45	23,45
	Sommano euro (A)			26,97
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06 = 1,5% * B)			4,05
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			3,10
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			34,12
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0001.0005	PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO ARMATO CETRIFUGATO con diametro esterno in punta di cm 24 e rastremazione di detto diametro di cm 1.5 per metro lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo, armato con tondo di acciaio R 75, con spirale di filo lucido crudo infittita in punta ed al calcio, completo di puntazza metallica per l'infissione, reso f.co cantiere di impiego per pali con lunghezza oltre m 14.00 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0031.0001.0005	- PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO ARMATO CETRIFUGATO con diametro esterno in punta di cm 24 e rastremazione di detto diametro di cm 1.5 per metro lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo, armato con tondo di acciaio R 75, con spirale di filo lucido crudo infittita in punta ed al calcio, completo di puntazza metallica per l'infissione per pali con lunghezza oltre m 14.00 - metri	0,1500	26,74	4,01
SAR18_PR.0031.0001.0005	- PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO ARMATO CETRIFUGATO con diametro esterno in punta di cm 24 e rastremazione di detto diametro di cm 1.5 per metro lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo, armato con tondo di acciaio R 75, con spirale di filo lucido crudo infittita in punta	1,0000	26,74	26,74



	ed al calcio, completo di puntazza metallica per l'infissione per pali con lunghezza oltre m 14.00 - metri			
	Sommano euro (A)			30,75
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07 = 1,5% * B			4,61
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			3,54
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			38,90
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0001.0006	PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO ARMATO CETRIFUGATO con diametro esterno in punta di cm 35 e rastremazione di detto diametro di cm 1.5 per metro lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo, armato con tondo di acciaio R 75, con spirale di filo lucido crudo infittita in punta ed al calcio, completo di puntazza metallica per l'infissione, reso f.co cantiere di impiego per pali con lunghezza fino a m 12.00 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0031.0001.0006	- PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO ARMATO CETRIFUGATO con diametro esterno in punta di cm 35 e rastremazione di detto diametro di cm 1.5 per metro lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo, armato con tondo di acciaio R 75, con spirale di filo lucido crudo infittita in punta ed al calcio, completo di puntazza metallica per l'infissione per pali con lunghezza fino a m 12.00 - metri	0,1500	35,17	5,28
SAR18_PR.0031.0001.0006	- PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO ARMATO CETRIFUGATO con diametro esterno in punta di cm 35 e rastremazione di detto diametro di cm 1.5 per metro lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo, armato con tondo di acciaio R 75, con spirale di filo lucido crudo infittita in punta ed al calcio, completo di puntazza metallica per l'infissione per pali con lunghezza fino a m 12.00 - metri	1,0000	35,17	35,17
	Sommano euro (A)			40,45
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09 = 1,5% * B			6,07
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			4,65
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			51,17
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0001.0007	PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO ARMATO CETRIFUGATO con diametro esterno in punta di cm 35 e rastremazione di detto diametro di cm 1.5 per metro lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo, armato con tondo di acciaio R 75, con spirale di filo lucido crudo infittita in punta ed al calcio, completo di puntazza metallica per l'infissione, reso f.co cantiere di impiego per pali con lunghezza fino a m 14.00 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0031.0001.0007	- PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO ARMATO CETRIFUGATO con diametro esterno in punta di cm 35 e rastremazione di detto diametro di cm 1.5 per metro lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo, armato con tondo di acciaio R 75, con spirale di filo lucido crudo infittita in punta ed al calcio, completo di puntazza metallica per l'infissione per pali con lunghezza fino a m 14.00 - metri	0,1500	38,38	5,76
SAR18_PR.0031.0001.0007	- PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO ARMATO CETRIFUGATO con diametro esterno in punta di cm 35 e rastremazione di detto diametro di cm 1.5 per metro lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo, armato con tondo di acciaio R 75, con spirale di filo lucido crudo infittita in punta ed al calcio, completo di puntazza metallica per l'infissione per pali con lunghezza fino a m 14.00 - metri	1,0000	38,38	38,38
	Sommano euro (A)			44,14
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti			6,62



	all'impresa per euro 0,10 = 1,5% * B		
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		5,08
	TOTALE (A + B + C) euro / metri		55,84
	<i>Incidenza manodopera</i>		(0%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0001.0008	PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO ARMATO CETRIFUGATO con diametro esterno in punta di cm 35 e rastremazione di detto diametro di cm 1.5 per metro lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo, armato con tondo di acciaio R 75, con spirale di filo lucido crudo infittita in punta ed al calcio, completo di puntazza metallica per l'infissione, reso f.co cantiere di impiego per pali con lunghezza oltre m 14.00 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0031.0001.0008	- PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO ARMATO CETRIFUGATO con diametro esterno in punta di cm 35 e rastremazione di detto diametro di cm 1.5 per metro lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo, armato con tondo di acciaio R 75, con spirale di filo lucido crudo infittita in punta ed al calcio, completo di puntazza metallica per l'infissione per pali con lunghezza oltre m 14.00 - metri	0,1500	43,33	6,50
SAR18_PR.0031.0001.0008	- PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO ARMATO CETRIFUGATO con diametro esterno in punta di cm 35 e rastremazione di detto diametro di cm 1.5 per metro lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo, armato con tondo di acciaio R 75, con spirale di filo lucido crudo infittita in punta ed al calcio, completo di puntazza metallica per l'infissione per pali con lunghezza oltre m 14.00 - metri	1,0000	43,33	43,33
	Sommano euro (A)			49,83
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11 = 1,5% * B)			7,47
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			5,73
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			63,03
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0002.0001	PLINTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C, completo di bicchiere per l'inserimento dei pilastri prefabbricati; compreso trasporto; dimensioni 120x120x80 cm, altezza bicchiere 60 cm. ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,2500	281,84	70,46
SAR18_PR.0031.0002.0001	- PLINTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C, completo di bicchiere per l'inserimento dei pilastri prefabbricati; dimensioni 120x120x80 cm, altezza bicchiere 60 cm - cadauno	1,0000	603,33	603,33
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1100	26,41	2,91
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,1000	77,37	7,74
	Sommano euro (A)			684,44
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,54 = 1,5% * B)			102,67
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			78,71
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			865,82
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,71%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE



SAR18_SL.0028.0002.0002	PLINTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C, completo di bicchiere per l'inserimento dei pilastri prefabbricati; compreso trasporto; dimensioni 120x140x90 cm, altezza bicchiere 70 cm ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,2500	281,84	70,46
SAR18_PR.0031.0002.0002	- PLINTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C, completo di bicchiere per l'inserimento dei pilastri prefabbricati; dimensioni 120x140x90 cm, altezza bicchiere 70 cm - cadauno	1,0000	746,35	746,35
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1100	26,41	2,91
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,1000	77,37	7,74
Sommano euro (A)				827,46
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,86 = 1,5% * B)				124,12
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				95,16
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				1.046,74
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,59%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0002.0003	PLINTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C, completo di bicchiere per l'inserimento dei pilastri prefabbricati; compreso trasporto; dimensioni 150x170x125 cm, altezza bicchiere 100 cm ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,5000	281,84	140,92
SAR18_PR.0031.0002.0003	- PLINTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C, completo di bicchiere per l'inserimento dei pilastri prefabbricati; dimensioni 150x170x125 cm, altezza bicchiere 100 cm - cadauno	1,0000	1.251,12	1.251,12
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1100	26,41	2,91
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,1000	77,37	7,74
Sommano euro (A)				1.402,69
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,16 = 1,5% * B)				210,40
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				161,31
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				1.774,40
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,35%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0002.0004	PLINTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C, completo di bicchiere per l'inserimento dei pilastri prefabbricati; compreso trasporto; dimensioni 180x220x150 cm, altezza bicchiere 120 cm ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,1000	281,84	28,18



SAR18_PR.0031.0002.0004	- PLINTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C, completo di bicchiere per l'inserimento dei pilastri prefabbricati; dimensioni 180x220x150 cm, altezza bicchiere 120 cm - cadauno	1,0000	1.839,13	1.839,13
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1100	26,41	2,91
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,3000	77,37	23,21
Sommano euro (A)				1.893,43
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,26 = 1,5% * B)				284,01
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				217,74
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				2.395,18
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,53%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0002.0005	PLINTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C, completo di bicchiere per l'inserimento dei pilastri prefabbricati; compreso trasporto; dimensioni cm 150x150xcm 105, altezza bicchiere cm 80 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,5000	281,84	140,92
SAR18_PR.0031.0002.0005	- PLINTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C, completo di bicchiere per l'inserimento dei pilastri prefabbricati; dimensioni cm 150x150xcm 105, altezza bicchiere cm 80 - cadauno	1,0000	1.032,80	1.032,80
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1100	26,41	2,91
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,1500	77,37	11,61
Sommano euro (A)				1.188,24
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,67 = 1,5% * B)				178,24
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				136,65
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				1.503,13
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,52%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0002.0006	PLINTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C, completo di bicchiere per l'inserimento dei pilastri prefabbricati; compreso trasporto; dimensioni cm 150x170, altezza totale cm 105, altezza bicchiere cm 80 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,5000	281,84	140,92
SAR18_PR.0031.0002.0006	- PLINTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C, completo di bicchiere per l'inserimento dei pilastri prefabbricati; dimensioni cm 150x170, altezza totale cm 105, altezza bicchiere cm 80 - cadauno	1,0000	1.073,67	1.073,67
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1100	26,41	2,91
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA	0,1500	77,37	11,61



	compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora		
	Sommano euro (A)		1.229,11
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,77 = 1,5% * B)		184,37
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		141,35
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno		1.554,83
	<i>Incidenza manodopera</i>		(0,5%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0002.0007	PLINTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C, completo di bicchiere per l'inserimento dei pilastri prefabbricati; compreso trasporto; dimensioni cm 150x190, altezza totale cm 105, altezza bicchiere cm 80 ELEMENTI:			
	SAR18_AT.0001.0001.0003 - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,5000	281,84	140,92
	SAR18_PR.0031.0002.0007 - PLINTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C, completo di bicchiere per l'inserimento dei pilastri prefabbricati; dimensioni cm 150x190, altezza totale cm 105, altezza bicchiere cm 80 - cadauno	1,0000	1.124,82	1.124,82
	SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1100	26,41	2,91
	SAR18_SL.0002.0003.0005 - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,1500	77,37	11,61
	Sommano euro (A)			1.280,26
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,88 = 1,5% * B)			192,04
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			147,23
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			1.619,53
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,48%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0002.0008	PLINTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C, completo di bicchiere per l'inserimento dei pilastri prefabbricati; compreso trasporto; dimensioni cm 150x190, altezza totale cm 125, altezza bicchiere cm 100 ELEMENTI:			
	SAR18_AT.0001.0001.0003 - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,5000	281,84	140,92
	SAR18_PR.0031.0002.0008 - PLINTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C, completo di bicchiere per l'inserimento dei pilastri prefabbricati; dimensioni cm 150x190, altezza totale cm 125, altezza bicchiere cm 100 - cadauno	1,0000	1.268,82	1.268,82
	SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1100	26,41	2,91
	SAR18_SL.0002.0003.0005 - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,1500	77,37	11,61
	Sommano euro (A)			1.424,26
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,20 = 1,5% * B)			213,64
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			163,79
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			1.801,69



		Incidenza manodopera		(0,43%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0002.0009	PLINTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C, completo di bicchiere per l'inserimento dei pilastri prefabbricati; compreso trasporto; dimensioni cm 150x210, altezza totale cm 105, altezza bicchiere cm 80 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,5000	281,84	140,92
SAR18_PR.0031.0002.0009	- PLINTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C, completo di bicchiere per l'inserimento dei pilastri prefabbricati; dimensioni cm 150x210, altezza totale cm 105, altezza bicchiere cm 80 - cadauno	1,0000	1.326,09	1.326,09
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1100	26,41	2,91
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,1500	77,37	11,61
	Sommano euro (A)			1.481,53
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,33 = 1,5% * B)			222,23
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			170,38
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			1.874,14
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,41%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0003.0001	PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VBRATO, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C; compreso trasporto, dimensioni cm 40x50, altezza massima cm 1200 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,0179	281,84	5,04
SAR18_PR.0031.0003.0001	- PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VBRATO, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C; dimensioni cm 40x50, altezza massima cm 1200 - metri	1,0000	145,20	145,20
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0250	26,41	0,66
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,1700	77,37	13,15
	Sommano euro (A)			164,05
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37 = 1,5% * B)			24,61
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			18,87
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			207,53
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,97%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0003.0002	PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VBRATO, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C; compreso trasporto, dimensioni cm 40x60, altezza massima cm 1200 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di	0,0214	281,84	6,03



	mezza giornata - viaggi			
SAR18_PR.0031.0003.0002	- PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VBRATO, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C; dimensioni cm 40x60, altezza massima cm 1200 - metri	1,0000	159,94	159,94
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0250	26,41	0,66
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,1700	77,37	13,15
	Sommano euro (A)			179,78
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40 = 1,5% * B)			26,97
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			20,68
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			227,43
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,71%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0003.0003	PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VBRATO, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C; compreso trasporto, dimensioni cm 50x50, altezza massima cm 1200 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,0223	281,84	6,29
SAR18_PR.0031.0003.0003	- PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VBRATO, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C; dimensioni cm 50x50, altezza massima cm 1200 - metri	1,0000	163,06	163,06
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0250	26,41	0,66
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,1700	77,37	13,15
	Sommano euro (A)			183,16
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41 = 1,5% * B)			27,47
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			21,06
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			231,69
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,66%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0003.0004	PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VBRATO, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C; compreso trasporto dimensioni cm 50x60, altezza massima cm 1200 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,0268	281,84	7,55
SAR18_PR.0031.0003.0004	- PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VBRATO, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C; dimensioni cm 50x60, altezza massima cm 1200 - metri	1,0000	180,93	180,93
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0250	26,41	0,66
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,1700	77,37	13,15
	Sommano euro (A)			202,29



	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46 = 1,5% * B)		30,34
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		23,26
	TOTALE (A + B + C) euro / metri		255,89
	<i>Incidenza manodopera</i>		(2,41%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0003.0005	PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VBRATO, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C; compreso trasporto, dimensioni cm 45x45, altezza massima 800 cm ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,0181	281,84	5,10
SAR18_PR.0031.0003.0005	- PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VBRATO, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C; dimensioni cm 45x45, altezza massima 800 cm - metri	1,0000	140,59	140,59
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0250	26,41	0,66
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,1100	77,37	8,51
	Sommano euro (A)			154,86
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35 = 1,5% * B)			23,23
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			17,81
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			195,90
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,16%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0003.0006	PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VBRATO, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C; compreso trasporto, dimensioni cm 45x65, altezza massima 1100 cm ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,0261	281,84	7,36
SAR18_PR.0031.0003.0006	- PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VBRATO, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C; dimensioni cm 45x65, altezza massima 1100 cm - metri	1,0000	174,70	174,70
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0250	26,41	0,66
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,1500	77,37	11,61
	Sommano euro (A)			194,33
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44 = 1,5% * B)			29,15
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			22,35
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			245,83
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,25%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0003.0007	PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VBRATO, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C; compreso trasporto, dimensioni cm 45x85, altezza massima 1400 cm ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da	0,0342	281,84	9,64



	28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi			
SAR18_PR.0031.0003.0007	- PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VBRATO, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C; dimensioni cm 45x85, altezza massima 1400 cm - metri	1,0000	226,95	226,95
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0250	26,41	0,66
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,1900	77,37	14,70
Sommano euro (A)				251,95
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57 = 1,5% * B)				37,79
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				28,97
TOTALE (A + B + C) euro / metri				318,71
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,14%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0003.0008	PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VBRATO, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C; compreso trasporto, dimensioni cm 45x105, altezza massima 1800 cm ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,0422	281,84	11,89
SAR18_PR.0031.0003.0008	- PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VBRATO, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C; dimensioni cm 45x105, altezza massima 1800 cm - metri	1,0000	281,29	281,29
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0250	26,41	0,66
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,2500	77,37	19,34
Sommano euro (A)				313,18
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,70 = 1,5% * B)				46,98
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				36,02
TOTALE (A + B + C) euro / metri				396,18
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,21%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0003.0009	PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VBRATO, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C completo di una mensola portatrave per piano intermedio o carroponte e di pluviale in PVC pesante diametro 125 mm, inserito nel getto, con curva di raccordo al piede; compreso trasporto, dimensioni 50x60 cm, altezza massima 1200 cm ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,0268	281,84	7,55
SAR18_PR.0031.0003.0009	- PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VBRATO, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C completo di una mensola portatrave per piano intermedio o carroponte e di pluviale in PVC pesante diametro 125 mm, inserito nel getto, con curva di raccordo al piede; dimensioni 50x60 cm, altezza massima 1200 cm - metri	1,0000	259,45	259,45



SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0250	26,41	0,66
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,1700	77,37	13,15
Sommano euro (A)				280,81
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63 = 1,5% * B)				42,12
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				32,29
TOTALE (A + B + C) euro / metri				355,22
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,74%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0003.0010	PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VBRATO, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C completo di due mensole portatrave per piano intermedio o carroponete; compreso trasporto, dimensioni 50x60 cm, altezza massima 1200 cm ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,0141	281,84	3,97
SAR18_PR.0031.0003.0010	- PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VBRATO, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C completo di due mensole portatrave per piano intermedio o carroponete; dimensioni 50x60 cm, altezza massima 1200 cm - metri	1,0000	263,17	263,17
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0250	26,41	0,66
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,2000	77,37	15,47
Sommano euro (A)				283,27
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64 = 1,5% * B)				42,49
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				32,58
TOTALE (A + B + C) euro / metri				358,34
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,99%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0004.0001	TRAVE REGGITAMPONAMENTO PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO VBRATO, dotata di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, sezione 35x45 cm e lunghezza massima 10.00 m, predisposta per l'assemblaggio dei pannelli di tamponamento, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C; compreso il trasporto ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,0141	281,84	3,97
SAR18_PR.0031.0004.0001	- TRAVE REGGITAMPONAMENTO PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO VBRATO, sezione 35x45 cm e lunghezza massima 10.00 m, predisposta per l'assemblaggio dei pannelli di tamponamento, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C - metri	1,0000	137,48	137,48
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1500	26,41	3,96
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,2700	88,95	24,02
Sommano euro (A)				169,43
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63 = 1,5% * B)				25,41



	all'impresa per euro 0,38 = 1,5% * B		
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		19,48
	TOTALE (A + B + C) euro / metri		214,32
	<i>Incidenza manodopera</i>		(5,93%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0004.0002	TRAVE PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO ad altezza variabile, con pendenza del 10% e sezione a I, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008 confezionata con calcestruzzo di classe di resistenza C40/50 MPa, finitura pareti verticali liscia controccassero metallico, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati a basso rilassamento, l'armatura ordinaria in acciaio B450C e le piastre d'appoggio in neoprene dimensioni 30x15x1 cm; compreso trasporto - lunghezza 15.00 m altezza colmo 1215 cm altezza testata 60 cm larghezza anima 12 cm ala superiore 40 cm ala inferiore 30 cm ELEMENTI:			
	SAR18_AT.0001.0001.0008 - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 151 a 200 km - viaggi	0,0150	589,79	8,85
	SAR18_PR.0031.0004.0002 - TRAVE PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO ad altezza variabile, con pendenza del 10% e sezione a I, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008 confezionata con calcestruzzo di classe di resistenza C40/50 MPa, finitura pareti verticali liscia controccassero metallico, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati a basso rilassamento, l'armatura ordinaria in acciaio B450C e le piastre d'appoggio in neoprene dimensioni 30x15x1 cm; lunghezza 15.00 m altezza colmo 1215 cm altezza testata 60 cm larghezza anima 12 cm ala superiore 40 cm ala inferiore 30 cm - metri	1,0000	174,55	174,55
	SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1500	26,41	3,96
	SAR18_SL.0002.0003.0008 - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,0150	88,95	1,33
	Sommamo euro (A)			188,69
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42 = 1,5% * B)			28,30
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			21,70
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			238,69
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,86%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0004.0003	TRAVE PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO ad altezza variabile, con pendenza del 10% e sezione a I, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008 confezionata con calcestruzzo di classe di resistenza C40/50 MPa, finitura pareti verticali liscia controccassero metallico, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati a basso rilassamento, l'armatura ordinaria in acciaio B450C e le piastre d'appoggio in neoprene dimensioni 30x15x1 cm; compreso trasporto - lunghezza 15.00 m altezza colmo 1215 cm altezza testata 60 cm larghezza anima 12 cm ala superiore 40 cm lunghezza 20.00 m altezza colmo 1715 cm altezza testata 85 cm larghezza anima 12 cm ala superiore 40 cm ala inferiore 30 cm ELEMENTI:			
	SAR18_AT.0001.0001.0008 - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 151 a 200 km - viaggi	0,0150	589,79	8,85
	SAR18_PR.0031.0004.0003 - TRAVE PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO ad altezza variabile, con pendenza del 10% e sezione a I, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008 confezionata con calcestruzzo di classe di resistenza C40/50 MPa, finitura pareti verticali liscia controccassero metallico, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati a basso rilassamento, l'armatura ordinaria in acciaio B450C e le piastre d'appoggio in neoprene dimensioni 30x15x1 cm; lunghezza 15.00 m altezza colmo 1215 cm altezza testata 60 cm larghezza anima 12 cm ala superiore 40 cm lunghezza 20.00 m altezza colmo 1715	1,0000	192,98	192,98



	cm altezza testata 85 cm larghezza anima 12 cm ala superiore 40 cm ala inferiore 30 cm - metri			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,2000	26,41	5,28
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,0150	88,95	1,33
	Sommano euro (A)			208,44
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47 = 1,5% * B			31,27
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			23,97
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			263,68
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,19%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0004.0004	TRAVE PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO ad altezza variabile, con pendenza del 10% e sezione a I, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008 confezionata con calcestruzzo di classe di resistenza C40/50 MPa, finitura pareti verticali liscia controccassero metallico, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati a basso rilassamento, l'armatura ordinaria in acciaio B450C e le piastre d'appoggio in neoprene dimensioni 30x15x1 cm; compreso trasporto - lunghezza 15.00 m altezza colmo 1215 cm altezza testata 60 cm larghezza anima 12 cm ala superiore 40 cm - lunghezza 20.00 m altezza colmo 1715 cm altezza testata 85 cm larghezza anima 12 cm ala superiore 40 cm - lunghezza 25.00 m altezza colmo 2015 cm altezza testata 90 cm larghezza anima 15 cm ala superiore 43 cm ala inferiore 33 cm ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0008	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 151 a 200 km - viaggi	0,0700	589,79	41,29
SAR18_PR.0031.0004.0004	- TRAVE PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO ad altezza variabile, con pendenza del 10% e sezione a I, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008 confezionata con calcestruzzo di classe di resistenza C40/50 MPa, finitura pareti verticali liscia controccassero metallico, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati a basso rilassamento, l'armatura ordinaria in acciaio B450C e le piastre d'appoggio in neoprene dimensioni 30x15x1 cm; lunghezza 15.00 m altezza colmo 1215 cm altezza testata 60 cm larghezza anima 12 cm ala superiore 40 cm - lunghezza 20.00 m altezza colmo 1715 cm altezza testata 85 cm larghezza anima 12 cm ala superiore 40 cm - lunghezza 25.00 m altezza colmo 2015 cm altezza testata 90 cm larghezza anima 15 cm ala superiore 43 cm ala inferiore 33 cm - metri	1,0000	235,40	235,40
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,5000	26,41	13,21
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,0600	88,95	5,34
	Sommano euro (A)			295,24
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66 = 1,5% * B			44,29
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			33,95
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			373,48
	<i>Incidenza manodopera</i>			(4,06%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0004.0005	TRAVE CANALE PER GRONDE in calcestruzzo armato vibrato dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008 confezionato con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C; completo di fori predisposti a frattura prestabilita per l'alloggiamento dei bocchetttoni di scarico e di inserti metallici per il fissaggio di pannelli di tamponamento; compreso trasporto ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0008	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 151 a 200 km - viaggi	0,0150	589,79	8,85



SAR18_PR.0031.0004.0005	- TRAVE CANALE PER GRONDE in calcestruzzo armato vibrato dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008 confezionato con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C; completo di fori predisposti a frattura prestabilita per l'alloggiamento dei bocchettoni di scarico e di inserti metallici per il fissaggio di pannelli di tamponamento - metri	1,0000	132,12	132,12
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,3000	26,41	7,92
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,0150	88,95	1,33
Sommano euro (A)				150,22
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34 = 1,5% * B)				22,53
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				17,28
TOTALE (A + B + C) euro / metri				190,03
<i>Incidenza manodopera</i>				(4,43%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0004.0006	TRAVE CANALE PER GRONDE in calcestruzzo armato vibrato dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008 confezionato con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C; completo di fori predisposti a frattura prestabilita per l'alloggiamento dei bocchettoni di scarico e di inserti metallici per il fissaggio di pannelli di tamponamento; compreso il trasporto ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0008	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 151 a 200 km - viaggi	0,0150	589,79	8,85
SAR18_PR.0031.0004.0006	- TRAVE CANALE PER GRONDE in calcestruzzo armato vibrato dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008 confezionato con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C; completo di fori predisposti a frattura prestabilita per l'alloggiamento dei bocchettoni di scarico e di inserti metallici per il fissaggio di pannelli di tamponamento - metri	1,0000	108,09	108,09
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,2500	26,41	6,60
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,0150	88,95	1,33
Sommano euro (A)				124,87
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28 = 1,5% * B)				18,73
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				14,36
TOTALE (A + B + C) euro / metri				157,96
<i>Incidenza manodopera</i>				(4,49%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0004.0007	TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO, dotata di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, confezionata con calcestruzzo C40/50 MPa, armatura di precompressione in acciaio armonico e armatura inerte in acciaio B450C; resa franco cantiere di impiego, compreso trasporto e varo a secco altezza cm 60, spessore anima cm 14, ali 58/58 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0008	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 151 a 200 km - viaggi	0,0250	589,79	14,74
SAR18_PR.0031.0004.0007	- TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO, dotata di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, confezionata con calcestruzzo C40/50 MPa, armatura di precompressione in acciaio armonico e armatura inerte in acciaio B450C altezza cm 60, spessore anima cm 14, ali 58/58 - metri	1,0000	180,15	180,15
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,5000	26,41	13,21



SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,0250	88,95	2,22
Sommano euro (A)				210,32
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47 = 1,5% * B)				31,55
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				24,19
TOTALE (A + B + C) euro / metri				266,06
<i>Incidenza manodopera</i>				(5,27%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0004.0008	TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO, dotata di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, confezionata con calcestruzzo C40/50 MPa, armatura di precompressione in acciaio armonico e armatura inerte in acciaio B450C; resa franco cantiere di impiego, compreso trasporto e varo a secco altezza cm 80, spessore anima cm 14, ali 58/58 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0008	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 151 a 200 km - viaggi	0,0250	589,79	14,74
SAR18_PR.0031.0004.0008	- TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO, dotata di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, confezionata con calcestruzzo C40/50 MPa, armatura di precompressione in acciaio armonico e armatura inerte in acciaio B450C altezza cm 80, spessore anima cm 14, ali 58/58 - metri	1,0000	200,17	200,17
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,5000	26,41	13,21
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,0250	88,95	2,22
Sommano euro (A)				230,34
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52 = 1,5% * B)				34,55
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				26,49
TOTALE (A + B + C) euro / metri				291,38
<i>Incidenza manodopera</i>				(4,81%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0004.0009	TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO, dotata di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, confezionata con calcestruzzo C40/50 MPa, armatura di precompressione in acciaio armonico e armatura inerte in acciaio B450C; resa franco cantiere di impiego, compreso trasporto e varo a secco altezza cm 90, spessore anima cm 14, ali 58/58 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0008	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 151 a 200 km - viaggi	0,0250	589,79	14,74
SAR18_PR.0031.0004.0009	- TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO, dotata di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, confezionata con calcestruzzo C40/50 MPa, armatura di precompressione in acciaio armonico e armatura inerte in acciaio B450C altezza cm 90, spessore anima cm 14, ali 58/58 - metri	1,0000	216,18	216,18
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,5000	26,41	13,21
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,0250	88,95	2,22
Sommano euro (A)				246,35
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55 = 1,5% * B)				36,95
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				28,33
TOTALE (A + B + C) euro / metri				311,63
<i>Incidenza manodopera</i>				(4,5%)



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0004.0010	TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO, dotata di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, confezionata con calcestruzzo C40/50 MPa, armatura di precompressione in acciaio armonico e armatura inerte in acciaio B450C; resa franco cantiere di impiego, compreso trasporto e varo a secco altezza cm 110, spessore anima cm 14, ali 58/58 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0008	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 151 a 200 km - viaggi	0,0300	589,79	17,69
SAR18_PR.0031.0004.0010	- TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO, dotata di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, confezionata con calcestruzzo C40/50 MPa, armatura di precompressione in acciaio armonico e armatura inerte in acciaio B450C altezza cm 110, spessore anima cm 14, ali 58/58 - metri	1,0000	240,21	240,21
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,5000	26,41	13,21
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,0250	88,95	2,22
	Sommano euro (A)			273,33
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62 = 1,5% * B)			41,00
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			31,43
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			345,76
	<i>Incidenza manodopera</i>			(4,05%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0004.0011	TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO, dotata di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, confezionata con calcestruzzo C40/50 MPa, armatura di precompressione in acciaio armonico e armatura inerte in acciaio B450C; resa franco cantiere di impiego, compreso trasporto e varo a secco altezza cm 100, spessore anima cm 14, ali 80/60 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0008	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 151 a 200 km - viaggi	0,0500	589,79	29,49
SAR18_PR.0031.0004.0011	- TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO, dotata di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, confezionata con calcestruzzo C40/50 MPa, armatura di precompressione in acciaio armonico e armatura inerte in acciaio B450C altezza cm 100, spessore anima cm 14, ali 80/60 - metri	1,0000	300,25	300,25
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	1,0000	26,41	26,41
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,0500	88,95	4,45
	Sommano euro (A)			360,60
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,81 = 1,5% * B)			54,09
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			41,47
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			456,16
	<i>Incidenza manodopera</i>			(6,14%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0004.0012	TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO, dotata di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, confezionata con calcestruzzo C40/50 MPa, armatura di precompressione in acciaio armonico e armatura inerte in acciaio B450C; resa franco cantiere di impiego, compreso trasporto e varo a secco altezza cm 120, spessore anima cm 14, ali 80/60 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0008	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 151 a 200 km - viaggi	0,0500	589,79	29,49



SAR18_PR.0031.0004.0012	- TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO, dotata di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, confezionata con calcestruzzo C40/50 MPa, armatura di precompressione in acciaio armonico e armatura inerte in acciaio B450C altezza cm 120, spessore anima cm 14, ali 80/60 - metri	1,0000	340,29	340,29
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	1,0000	26,41	26,41
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,0500	88,95	4,45
Sommano euro (A)				400,64
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,90 = 1,5% * B)				60,10
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				46,07
TOTALE (A + B + C) euro / metri				506,81
<i>Incidenza manodopera</i>				(5,53%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0004.0013	TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO, dotata di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, confezionata con calcestruzzo C40/50 MPa, armatura di precompressione in acciaio armonico e armatura inerte in acciaio B450C; resa franco cantiere di impiego, compreso trasporto e varo a secco altezza cm 130, spessore anima cm 14, ali 80/60 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0008	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 151 a 200 km - viaggi	0,0500	589,79	29,49
SAR18_PR.0031.0004.0013	- TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO, dotata di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, confezionata con calcestruzzo C40/50 MPa, armatura di precompressione in acciaio armonico e armatura inerte in acciaio B450C altezza cm 130, spessore anima cm 14, ali 80/60 - metri	1,0000	356,29	356,29
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	1,0000	26,41	26,41
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,0500	88,95	4,45
Sommano euro (A)				416,64
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94 = 1,5% * B)				62,50
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				47,91
TOTALE (A + B + C) euro / metri				527,05
<i>Incidenza manodopera</i>				(5,32%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0004.0014	TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO, dotata di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, confezionata con calcestruzzo C40/50 MPa, armatura di precompressione in acciaio armonico e armatura inerte in acciaio B450C; resa franco cantiere di impiego, compreso trasporto e varo a secco altezza cm 140, spessore anima cm 14, ali 80/60 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0008	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 151 a 200 km - viaggi	0,0500	589,79	29,49
SAR18_PR.0031.0004.0014	- TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO, dotata di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, confezionata con calcestruzzo C40/50 MPa, armatura di precompressione in acciaio armonico e armatura inerte in acciaio B450C altezza cm 140, spessore anima cm 14, ali 80/60 - metri	1,0000	372,31	372,31
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	1,0000	26,41	26,41
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi,	0,0500	88,95	4,45



	manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora			
	Sommano euro (A)			432,66
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97 = 1,5% * B)			64,90
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			49,76
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			547,32
	<i>Incidenza manodopera</i>			(5,12%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0004.0015	TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO, dotata di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, confezionata con calcestruzzo C40/50 MPa, armatura di precompressione in acciaio armonico e armatura inerte in acciaio B450C; resa franco cantiere di impiego, compreso trasporto e varo a secco altezza cm 150, spessore anima cm 18, ali 84/64 ELEMENTI:			
	SAR18_AT.0001.0001.0008 - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 151 a 200 km - viaggi	0,0700	589,79	41,29
	SAR18_PR.0031.0004.0015 - TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO, dotata di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, confezionata con calcestruzzo C40/50 MPa, armatura di precompressione in acciaio armonico e armatura inerte in acciaio B450C altezza cm 150, spessore anima cm 18, ali 84/64 - metri	1,0000	428,36	428,36
	SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	1,0000	26,41	26,41
	SAR18_SL.0002.0003.0008 - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,0700	88,95	6,23
	Sommano euro (A)			502,29
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,13 = 1,5% * B)			75,34
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			57,76
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			635,39
	<i>Incidenza manodopera</i>			(4,51%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0004.0016	TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO, dotata di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, confezionata con calcestruzzo C40/50 MPa, armatura di precompressione in acciaio armonico e armatura inerte in acciaio B450C; resa franco cantiere di impiego, compreso trasporto e varo a secco altezza cm 160, spessore anima cm 18, ali 84/64 ELEMENTI:			
	SAR18_AT.0001.0001.0008 - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 151 a 200 km - viaggi	0,0700	589,79	41,29
	SAR18_PR.0031.0004.0016 - TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO, dotata di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, confezionata con calcestruzzo C40/50 MPa, armatura di precompressione in acciaio armonico e armatura inerte in acciaio B450C altezza cm 160, spessore anima cm 18, ali 84/64 - metri	1,0000	440,37	440,37
	SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	1,1000	26,41	29,05
	SAR18_SL.0002.0003.0008 - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,0750	88,95	6,67
	Sommano euro (A)			517,38
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,16 = 1,5% * B)			77,61
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			59,50
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			654,49
	<i>Incidenza manodopera</i>			(4,81%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
SAR18_SL.0028.0004.0017	TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO, dotata di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, confezionata con calcestruzzo C40/50 MPa, armatura di precompressione in acciaio armonico e armatura inerte in acciaio B450C; resa franco cantiere di impiego, compreso trasporto e varo a secco altezza cm 170, spessore anima cm 18, ali 84/64 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0008	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 151 a 200 km - viaggi	0,0700	589,79	41,29
SAR18_PR.0031.0004.0017	- TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO, dotata di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, confezionata con calcestruzzo C28/35MPa, armatura di precompressione in acciaio armonico e armatura inerte in acciaio B450C altezza cm 170, spessore anima cm 18, ali 84/64 - metri	1,0000	452,39	452,39
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	1,1000	26,41	29,05
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,0750	88,95	6,67
	Sommano euro (A)			529,40
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,19 = 1,5% * B)			79,41
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			60,88
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			669,69
	<i>Incidenza manodopera</i>			(4,7%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0004.0018	TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO, dotata di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, confezionata con calcestruzzo C40/50 MPa, armatura di precompressione in acciaio armonico e armatura inerte in acciaio B450C; resa franco cantiere di impiego, compreso trasporto e varo a secco altezza cm 180, spessore anima cm 18, ali 84/64 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0008	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 151 a 200 km - viaggi	0,0700	589,79	41,29
SAR18_PR.0031.0004.0018	- TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO, dotata di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, confezionata con calcestruzzo C40/50 MPa, armatura di precompressione in acciaio armonico e armatura inerte in acciaio B450C altezza cm 180, spessore anima cm 18, ali 84/64 - metri	1,0000	484,42	484,42
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	1,2000	26,41	31,69
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,0750	88,95	6,67
	Sommano euro (A)			564,07
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,27 = 1,5% * B)			84,61
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			64,87
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			713,55
	<i>Incidenza manodopera</i>			(4,78%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0004.0019	TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO, dotata di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, confezionata con calcestruzzo C40/50 MPa, armatura di precompressione in acciaio armonico e armatura inerte in acciaio B450C; resa franco cantiere di impiego, compreso trasporto e varo a secco altezza cm 190, spessore anima cm 18, ali 84/64 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0008	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 151 a 200 km - viaggi	0,0700	589,79	41,29
SAR18_PR.0031.0004.0019	- TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO	1,0000	504,44	504,44



	ARMATO PRECOMPRESSO, dotata di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, confezionata con calcestruzzo C40/50 MPa, armatura di precompressione in acciaio armonico e armatura inerte in acciaio B450C altezza cm 190, spessore anima cm 18, ali 84/64 - metri			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	1,2000	26,41	31,69
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,0750	88,95	6,67
	Sommano euro (A)			584,09
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,31 = 1,5% * B)			87,61
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			67,17
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			738,87
	<i>Incidenza manodopera</i>			(4,62%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0004.0020	TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO, dotata di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, confezionata con calcestruzzo C40/50 MPa, armatura di precompressione in acciaio armonico e armatura inerte in acciaio B450C; resa franco cantiere di impiego, compreso trasporto e varo a secco altezza cm 230, spessore anima cm 18, ali 84/64 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0008	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 151 a 200 km - viaggi	0,0900	589,79	53,08
SAR18_PR.0031.0004.0020	- TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO, dotata di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, confezionata con calcestruzzo C40/50 MPa, armatura di precompressione in acciaio armonico e armatura inerte in acciaio B450C altezza cm 230, spessore anima cm 18, ali 84/64 - metri	1,0000	592,51	592,51
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	1,2000	26,41	31,69
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,1000	88,95	8,90
	Sommano euro (A)			686,18
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,54 = 1,5% * B)			102,93
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			78,91
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			868,02
	<i>Incidenza manodopera</i>			(4,02%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0004.0021	*TRAVE PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO ad altezza costante e sezione a I, dotata di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, confezionata con calcestruzzo C40/50 MPa, finitura pareti verticali liscia controassero metallico, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati a basso rilassamento, l'armatura ordinaria in barre ad aderenza migliorata B450C e le piastre d'appoggio in neoprene dimensioni 30x15x1 cm; trasportata e montata in opera a secco, escluso le opere provvisorie, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo *lunghezza 20.00 m *altezza 80 cm *larghezza anima 12 cm *ala superiore e inferiore 47 cm ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0008	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 151 a 200 km - viaggi	0,0270	589,79	15,92
SAR18_PR.0031.0004.0021	- TRAVE PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO dotata di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, ad altezza costante e sezione a I, confezionata con calcestruzzo C40/50 MPa, finitura pareti verticali liscia controassero metallico, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati a basso rilassamento, l'armatura ordinaria in barre ad aderenza	1,0000	268,22	268,22



	migliorata B450C e le piastre d'appoggio in neoprene dimensioni 30x15x1 cm * lunghezza 20.00 m *altezza 80 cm *larghezza anima 12 cm *ala superiore e inferiore 47 cm - metri			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1000	26,41	2,64
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,0300	88,95	2,67
Sommano euro (A)				289,45
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65 = 1,5% * B)				43,42
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				33,29
TOTALE (A + B + C) euro / metri				366,16
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,99%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0004.0022	*TRAVE PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO ad altezza costante e sezione a I, dotata di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, confezionata con calcestruzzo C40/50 MPa, finitura pareti verticali liscia controscassero metallico, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati a basso rilassamento, l'armatura ordinaria in barre ad aderenza migliorata B450C e le piastre d'appoggio in neoprene dimensioni 30x15x1 cm; trasportata e montata in opera a secco, escluso le opere provvisorie, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo *lunghezza 20.00 m *altezza 80 cm * larghezza anima 12 cm *lunghezza 25.00 m *altezza 120 cm *larghezza anima 15 cm *ala superiore e inferiore 50 cm ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0008	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 151 a 200 km - viaggi	0,0400	589,79	23,59
SAR18_PR.0031.0004.0022	- TRAVE PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO ad altezza costante e sezione a I, dotata di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, confezionata con calcestruzzo C40/50 MPa, finitura pareti verticali liscia controscassero metallico, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati a basso rilassamento, l'armatura ordinaria in barre ad aderenza migliorata B450C e le piastre d'appoggio in neoprene dimensioni 30x15x1 cm * lunghezza 20.00 m *altezza 80 cm *larghezza anima 12 cm *lunghezza 25.00 m *altezza 120 cm *larghezza anima 15 cm *ala superiore e inferiore 50 cm - metri	1,0000	280,24	280,24
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1000	26,41	2,64
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,0400	88,95	3,56
Sommano euro (A)				310,03
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,70 = 1,5% * B)				46,50
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				35,65
TOTALE (A + B + C) euro / metri				392,18
<i>Incidenza manodopera</i>				(1%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0004.0023	*TRAVE PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO ad altezza costante e sezione a I, dotata di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, confezionata con calcestruzzo C40/50 MPa, finitura pareti verticali liscia controscassero metallico, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati a basso rilassamento, l'armatura ordinaria in barre ad aderenza migliorata B450C e le piastre d'appoggio in neoprene dimensioni 30x15x1 cm; trasportata e montata in opera a secco, escluso le opere provvisorie, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo *lunghezza 20.00 m *altezza 80 cm * larghezza anima 12 cm *lunghezza 25.00 m *altezza 120 cm *larghezza anima 15 cm * lunghezza 33.00 m *altezza 150 cm *larghezza anima 18 cm *ala superiore e inferiore 53 cm ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0008	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal	0,0400	589,79	23,59



	deposito da 151 a 200 km - viaggi			
SAR18_PR.0031.0004.0023	- TRAVE PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO ad altezza costante e sezione a I, dotata di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, confezionata con calcestruzzo C40/50 MPa, finitura pareti verticali liscia controccassero metallico, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati a basso rilassamento, l'armatura ordinaria in barre ad aderenza migliorata B450C e le piastre d'appoggio in neoprene dimensioni 30x15x1 cm * lunghezza 20.00 m * altezza 80 cm * larghezza anima 12 cm * lunghezza 25.00 m * altezza 120 cm * larghezza anima 15 cm * lunghezza 33.00 m * altezza 150 cm * larghezza anima 18cm * ala superiore e inferiore 53 cm - metri	1,0000	300,25	300,25
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1000	26,41	2,64
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,0400	88,95	3,56
	Sommano euro (A)			330,04
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74 = 1,5% * B)			49,51
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			37,96
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			417,51
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,94%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0005.0001	PANNELLI VERTICALI PIANI IN CEMENTO ARMATO VIBRATO, larghezza 250 cm, dotati di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008 confezionata con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C, inerti di calcare, finitura esterna liscia controccassero metallico con spigoli smussati, interna tirata a riga, completo di giunti verticali maschio-femmina, di piastre metalliche e di inserti per il fissaggio in quota alla struttura portante; compreso trasporto, spessore cm 12 per altezza max 6.00 m ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,0107	281,84	3,02
SAR18_PR.0031.0005.0001	- PANNELLI VERTICALI PIANI IN CEMENTO ARMATO VIBRATO, larghezza 250 cm, dotata di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008 confezionata con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C, inerti di calcare, finitura esterna liscia controccassero metallico con spigoli smussati, interna tirata a riga, completo di giunti verticali maschio-femmina, di piastre metalliche e di inserti per il fissaggio in quota alla struttura portante; spessore cm 12 per altezza max 6.00 mm - metri quadri	1,0000	92,02	92,02
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0500	26,41	1,32
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0333	77,37	2,58
	Sommano euro (A)			98,94
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22 = 1,5% * B)			14,84
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			11,38
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			125,16
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,92%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0005.0002	PANNELLI VERTICALI PIANI IN CEMENTO ARMATO VIBRATO, larghezza 250 cm, dotati di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008 confezionata con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C, inerti di calcare, finitura esterna liscia controccassero metallico con spigoli smussati, interna tirata a riga, completo di giunti verticali maschio-femmina, di piastre metalliche e di inserti per il fissaggio in quota alla struttura portante; compreso trasporto, spessore cm 16 per altezza max 8.00 m ELEMENTI:			



SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,0143	281,84	4,03
SAR18_PR.0031.0005.0002	- PANNELLI VERTICALI PIANI IN CEMENTO ARMATO VIBRATO, larghezza 250 cm, dotata di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008 confezionata con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C, inerti di calcare, finitura esterna liscia controcassero metallico con spigoli smussati, interna tirata a riga, completo di giunti verticali maschio-femmina, di piastre metalliche e di inserti per il fissaggio in quota alla struttura portante; spessore cm 16 per altezza max 8.00 m - metri quadri	1,0000	95,35	95,35
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0500	26,41	1,32
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0333	77,37	2,58
Sommano euro (A)				103,28
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23 = 1,5% * B)				15,49
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				11,88
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				130,65
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,84%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0005.0003	PANNELLI VERTICALI PIANI IN CEMENTO ARMATO VIBRATO, larghezza 250 cm, dotati di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008 confezionata con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C, inerti di calcare, finitura esterna liscia controcassero metallico con spigoli smussati, interna tirata a riga, completo di giunti verticali maschio-femmina, di piastre metalliche e di inserti per il fissaggio in quota alla struttura portante; compreso trasporto, spessore cm 16, spessore polistirolo cm 8, altezza max 8.00 m ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,0071	281,84	2,00
SAR18_PR.0031.0005.0003	- PANNELLI VERTICALI PIANI IN CEMENTO ARMATO VIBRATO, larghezza 250 cm, dotata di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008 confezionata con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C, inerti di calcare, finitura esterna liscia controcassero metallico con spigoli smussati, interna tirata a riga, completo di giunti verticali maschio-femmina, di piastre metalliche e di inserti per il fissaggio in quota alla struttura portante; spessore cm 16, spessore polistirolo cm 8, altezza max 8.00 m - metri quadri	1,0000	97,40	97,40
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0500	26,41	1,32
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0444	77,37	3,44
Sommano euro (A)				104,16
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23 = 1,5% * B)				15,62
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				11,98
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				131,76
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,09%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0005.0004	PANNELLI VERTICALI PIANI IN CEMENTO ARMATO VIBRATO, larghezza 250 cm, dotati di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008 confezionata con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C, inerti di calcare, finitura esterna liscia controcassero metallico con spigoli smussati, interna tirata a riga, completo di giunti verticali maschio-femmina, di piastre metalliche e di inserti per il fissaggio in quota alla struttura portante;			



	compreso trasporto, spessore cm 20, spessore polistirolo cm 10, altezza max 11.50 m ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,0089	281,84	2,51
SAR18_PR.0031.0005.0004	- PANNELLI VERTICALI PIANI IN CEMENTO ARMATO VIBRATO, larghezza 250 cm, dotata di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008 confezionata con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C, inerti di calcare, finitura esterna liscia controcassero metallico con spigoli smussati, interna tirata a riga, completo di giunti verticali maschio-femmina, di piastre metalliche e di inserti per il fissaggio in quota alla struttura portante; spessore cm 20, spessore polistirolo cm 10, altezza max 11.50 m - metri quadri	1,0000	100,84	100,84
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0500	26,41	1,32
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0639	77,37	4,94
	Sommano euro (A)			109,61
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25 = 1,5% * B)			16,44
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			12,61
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			138,66
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,44%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0005.0005	PANNELLI VERTICALI PIANI IN CEMENTO ARMATO VIBRATO, larghezza 250 cm, dotati di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008 confezionata con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C, inerti di calcare, finitura esterna liscia controcassero metallico con spigoli smussati, interna tirata a riga, completo di giunti verticali maschio-femmina, di piastre metalliche e di inserti per il fissaggio in quota alla struttura portante; compreso trasporto, spessore 16 cm, altezza massima 10.00 m ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,0143	281,84	4,03
SAR18_PR.0031.0005.0005	- PANNELLI VERTICALI PIANI IN CEMENTO ARMATO VIBRATO, larghezza 250 cm, dotata di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008 confezionata con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C, inerti di calcare, finitura esterna liscia controcassero metallico con spigoli smussati, interna tirata a riga, completo di giunti verticali maschio-femmina, di piastre metalliche e di inserti per il fissaggio in quota alla struttura portante; spessore 16 cm, altezza massima 10.00 m - metri quadri	1,0000	101,38	101,38
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0500	26,41	1,32
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0556	77,37	4,30
	Sommano euro (A)			111,03
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25 = 1,5% * B)			16,65
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			12,77
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			140,45
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,22%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0005.0006	PANNELLI VERTICALI PIANI IN CEMENTO ARMATO VIBRATO, larghezza 250 cm, dotati di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008 confezionata con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C, inerti di calcare, finitura esterna liscia controcassero metallico con spigoli smussati,			



	interna tirata a riga, completo di giunti verticali maschio-femmina, di piastre metalliche e di inserti per il fissaggio in quota alla struttura portante; compreso trasporto, spessore 20 cm, altezza massima 12.50 m ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,0179	281,84	5,04
SAR18_PR.0031.0005.0006	- PANNELLI VERTICALI PIANI IN CEMENTO ARMATO VIBRATO, larghezza 250 cm, dotata di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008 confezionata con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C, inerti di calcare, finitura esterna liscia controcassero metallico con spigoli smussati, interna tirata a riga, completo di giunti verticali maschio-femmina, di piastre metalliche e di inserti per il fissaggio in quota alla struttura portante; spessore 20 cm, altezza massima 12.50 m - metri quadri	1,0000	105,08	105,08
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0500	26,41	1,32
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0694	77,37	5,37
	Sommano euro (A)			116,81
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26 = 1,5% * B)			17,52
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			13,43
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			147,76
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,42%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0005.0007	PANNELLI VERTICALI PIANI IN CEMENTO ARMATO VIBRATO, larghezza 250 cm, dotati di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008 confezionata con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C, inerti di calcare, finitura esterna liscia controcassero metallico con spigoli smussati, interna tirata a riga, completo di giunti verticali maschio-femmina, di piastre metalliche e di inserti per il fissaggio in quota alla struttura portante; compreso trasporto, spessore totale 37 cm, di cui 10 cm di parete piena e 27 cm di nervatura ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,0128	281,84	3,61
SAR18_PR.0031.0005.0007	- PANNELLI VERTICALI PIANI IN CEMENTO ARMATO VIBRATO, larghezza 250 cm, dotata di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008 confezionata con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C, inerti di calcare, finitura esterna liscia controcassero metallico con spigoli smussati, interna tirata a riga, completo di giunti verticali maschio-femmina, di piastre metalliche e di inserti per il fissaggio in quota alla struttura portante; spessore totale 37 cm, di cui 10 cm di parete piena e 27 cm di nervatura - metri quadri	1,0000	96,24	96,24
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0500	26,41	1,32
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0556	77,37	4,30
	Sommano euro (A)			105,47
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24 = 1,5% * B)			15,82
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			12,13
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			133,42
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,34%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0005.0008	PANNELLI VERTICALI PIANI IN CEMENTO ARMATO VIBRATO, larghezza 250 cm, dotati di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008 confezionata			



	con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C, inerti di calcare, finitura esterna liscia controccassero metallico con spigoli smussati, interna tirata a riga, completo di giunti verticali maschio-femmina, di piastre metalliche e di inserti per il fissaggio in quota alla struttura portante; compreso trasporto, spessore totale 36 cm, di cui 12 cm di parete piena e 24 cm di nervatura ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,0141	281,84	3,97
SAR18_PR.0031.0005.0008	- PANNELLI VERTICALI PIANI IN CEMENTO ARMATO VIBRATO, larghezza 250 cm, dotata di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008 confezionata con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C, inerti di calcare, finitura esterna liscia controccassero metallico con spigoli smussati, interna tirata a riga, completo di giunti verticali maschio-femmina, di piastre metalliche e di inserti per il fissaggio in quota alla struttura portante; spessore totale 36 cm, di cui 12 cm di parete piena e 24 cm di nervatura - metri quadri	1,0000	100,38	100,38
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0500	26,41	1,32
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0556	77,37	4,30
	Sommano euro (A)			109,97
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25 = 1,5% * B)			16,50
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			12,65
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			139,12
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,24%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0005.0009	PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, dotato di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 400 kg/mq, larghezza massima 120 cm, confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l'armatura di precompressione in trecce, formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mm ² o trefoli da 3/8" in acciaio o basso rilassamento fptk=190 kg/mm ² , finitura della superficie dell'intradosso liscia; trasportato e montato in opera a secco, escluso le opere provvisorie, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo *altezza 12 cm, lunghezza <= 4,20 m ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0007	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km - viaggi	0,0084	511,16	4,29
SAR18_PR.0031.0005.0011	- PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, dotato di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 400 kg/mq, larghezza massima 120 cm, confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l'armatura di precompressione in trecce, formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mm ² o trefoli da 3/8" in acciaio o basso rilassamento fptk=190 kg/mm ² , finitura della superficie dell'intradosso liscia *altezza 12 cm, lunghezza <= 4,20m - metri quadri	1,0000	31,23	31,23
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0337	26,41	0,89
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,0084	88,95	0,75
	Sommano euro (A)			37,16
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08 = 1,5% * B)			5,57
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			4,27
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			47,00
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,47%)



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0005.0010	PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, dotato di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 400 kg/mq, larghezza massima 120 cm, confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l'armatura di precompressione in trecce, formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mm ² o trefoli da 3/8" in acciaio o basso rilassamento fptk=190 kg/mm ² , finitura della superficie dell'intradosso liscia; trasportato e montato in opera a secco, escluso le opere provvisionali, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo *altezza 16 cm, lunghezza <= 5,70 m ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0007	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km - viaggi	0,0083	511,16	4,24
SAR18_PR.0031.0005.0012	- PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, dotato di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 400 kg/mq, larghezza massima 120 cm, confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l'armatura di precompressione in trecce, formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mm ² o trefoli da 3/8" in acciaio o basso rilassamento fptk=190 kg/mm ² , finitura della superficie dell'intradosso liscia *altezza 16 cm, lunghezza <= 5,70 m - metri quadri	1,0000	37,40	37,40
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0331	26,41	0,87
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,0083	88,95	0,74
	Sommano euro (A)			43,25
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10 = 1,5% * B)			6,49
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			4,97
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			54,71
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,08%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0005.0011	PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, dotato di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 400 kg/mq, larghezza massima 120 cm, confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l'armatura di precompressione in trecce, formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mm ² o trefoli da 3/8" in acciaio o basso rilassamento fptk=190 kg/mm ² , finitura della superficie dell'intradosso liscia; trasportato e montato in opera a secco, escluso le opere provvisionali, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo *altezza 20 cm, lunghezza <= 7,10 m ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0007	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km - viaggi	0,0093	511,16	4,75
SAR18_PR.0031.0005.0013	- PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, dotato di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 400 kg/mq, larghezza massima 120 cm, confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l'armatura di precompressione in trecce, formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mm ² o trefoli da 3/8" in acciaio o basso rilassamento fptk=190 kg/mm ² , finitura della superficie dell'intradosso liscia *altezza 20 cm, lunghezza <= 7,10 m - metri quadri	1,0000	40,03	40,03
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0370	26,41	0,98
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,0093	88,95	0,83



	Sommano euro (A)		46,59
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10 = 1,5% * B)		6,99
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		5,36
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri		58,94
	<i>Incidenza manodopera</i>		(2,17%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0005.0012	PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, dotato di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 400 kg/mq, larghezza massima 120 cm, confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l'armatura di precompressione in trecce, formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mm ² o trefoli da 3/8" in acciaio o basso rilassamento fptk=190 kg/mm ² , finitura della superficie dell'intradosso liscia; trasportato e montato in opera a secco, escluso le opere provvisorie, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo *altezza 25 cm, lunghezza <= 8,80 m ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0007	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km - viaggi	0,0099	511,16	5,06
SAR18_PR.0031.0005.0014	- PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, dotato di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 400 kg/mq, larghezza massima 120 cm, confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l'armatura di precompressione in trecce, formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mm ² o trefoli da 3/8" in acciaio o basso rilassamento fptk=190 kg/mm ² , finitura della superficie dell'intradosso liscia *altezza 25 cm, lunghezza <= 8,80 m - metri quadri	1,0000	45,32	45,32
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0397	26,41	1,05
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,0099	88,95	0,88
	Sommano euro (A)			52,31
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12 = 1,5% * B)			7,85
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			6,02
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			66,18
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,07%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0005.0013	PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, dotato di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 400 kg/mq, larghezza massima 120 cm, confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l'armatura di precompressione in trecce, formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mm ² o trefoli da 3/8" in acciaio o basso rilassamento fptk=190 kg/mm ² , finitura della superficie dell'intradosso liscia; trasportato e montato in opera a secco, escluso le opere provvisorie, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo *altezza 30 cm, lunghezza <= 10,60 m ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0007	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km - viaggi	0,0111	511,16	5,67
SAR18_PR.0031.0005.0015	- PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, dotato di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 400 kg/mq, larghezza massima 120 cm, confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l'armatura di precompressione in trecce, formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mm ² o trefoli da 3/8" in acciaio o basso rilassamento fptk=190 kg/mm ² , finitura della superficie dell'intradosso liscia	1,0000	50,20	50,20



	*altezza 30 cm, lunghezza <= 10,60m - metri quadri			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0444	26,41	1,17
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,0111	88,95	0,99
Sommano euro (A)				58,03
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13 = 1,5% * B)				8,70
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				6,67
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				73,40
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,08%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0005.0014	PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, dotato di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 400 kg/mq, larghezza massima 120 cm, confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l'armatura di precompressione in trecce, formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mm ² o trefoli da 3/8" in acciaio o basso rilassamento fptk=190 kg/mm ² , finitura della superficie dell'intradosso liscia; trasportato e montato in opera a secco, escluso le opere provvisorie, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo *altezza 40 cm, lunghezza <= 14,00 m ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0007	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km - viaggi	0,0106	511,16	5,42
SAR18_PR.0031.0005.0016	- PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, dotato di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 400 kg/mq, larghezza massima 120 cm, confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l'armatura di precompressione in trecce, formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mm ² o trefoli da 3/8" in acciaio o basso rilassamento fptk=190 kg/mm ² , finitura della superficie dell'intradosso liscia *altezza 40 cm, lunghezza <= 14,00m - metri quadri	1,0000	54,11	54,11
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0423	26,41	1,12
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,0106	88,95	0,94
Sommano euro (A)				61,59
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14 = 1,5% * B)				9,24
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				7,08
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				77,91
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,87%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0005.0015	PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, dotato di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 700 kg/mq, larghezza massima 120 cm, confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l'armatura di precompressione in trecce, formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mm ² o trefoli da 3/8" in acciaio o basso rilassamento fptk=190 kg/mm ² , finitura della superficie dell'intradosso liscia; trasportato e montato in opera a secco, escluso le opere provvisorie, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo *altezza 12 cm, lunghezza <= 4,20 m ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0007	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km - viaggi	0,0084	511,16	4,29
SAR18_PR.0031.0005.0017	- PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, dotato di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, per	1,0000	34,83	34,83



	solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 700 kg/mq, larghezza massima 120 cm, confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l'armatura di precompressione in trecce, formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mm ² o trefoli da 3/8" in acciaio o basso rilassamento fptk=190 kg/mm ² , finitura della superficie dell'intradosso liscia *altezza 12 cm, lunghezza <= 4,20m - metri quadri				
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0337	26,41	0,89	
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,0084	88,95	0,75	
	Sommano euro (A)			40,76	
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09 = 1,5% * B)			6,11	
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			4,69	
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			51,56	
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,25%)	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0005.0016	PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, dotato di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 700 kg/mq, larghezza massima 120 cm, confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l'armatura di precompressione in trecce, formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mm ² o trefoli da 3/8" in acciaio o basso rilassamento fptk=190 kg/mm ² , finitura della superficie dell'intradosso liscia; trasportato e montato in opera a secco, escluso le opere provvisorie, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo *altezza 16 cm, lunghezza <= 5,70 m ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0007	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km - viaggi	0,0083	511,16	4,24
SAR18_PR.0031.0005.0018	- PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, dotato di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 700 kg/mq, larghezza massima 120 cm, confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l'armatura di precompressione in trecce, formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mm ² o trefoli da 3/8" in acciaio o basso rilassamento fptk=190 kg/mm ² , finitura della superficie dell'intradosso liscia *altezza 16 cm, lunghezza <= 5,70 m - metri quadri	1,0000	41,72	41,72
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0331	26,41	0,87
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,0083	88,95	0,74
	Sommano euro (A)			47,57
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11 = 1,5% * B)			7,14
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			5,47
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			60,18
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,89%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0005.0017	PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, dotato di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 700 kg/mq, larghezza massima 120 cm, confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l'armatura di precompressione in trecce, formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mm ² o trefoli da 3/8" in acciaio o basso rilassamento fptk=190 kg/mm ² , finitura della superficie dell'intradosso liscia; trasportato e montato in opera a secco, escluso le opere provvisorie, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo *altezza 20 cm, lunghezza <= 7,10 m			



ELEMENTI:				
SAR18_AT.0001.0001.0007	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km - viaggi	0,0093	511,16	4,75
SAR18_PR.0031.0005.0019	- PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, dotato di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 700 kg/mq, larghezza massima 120 cm, confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l'armatura di precompressione in trecce, formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mm ² o trefoli da 3/8" in acciaio o basso rilassamento fptk=190 kg/mm ² , finitura della superficie dell'intradosso liscia *altezza 20 cm, lunghezza <= 7,10 m - metri quadri	1,0000	44,91	44,91
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0370	26,41	0,98
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,0093	88,95	0,83
Sommano euro (A)				51,47
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12 = 1,5% * B)				7,72
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				5,92
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				65,11
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,97%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0005.0018	PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, dotato di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 700 kg/mq, larghezza massima 120 cm, confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l'armatura di precompressione in trecce, formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mm ² o trefoli da 3/8" in acciaio o basso rilassamento fptk=190 kg/mm ² , finitura della superficie dell'intradosso liscia; trasportato e montato in opera a secco, escluso le opere provvisorie, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo *altezza 25 cm, lunghezza <= 8,80 m			
ELEMENTI:				
SAR18_AT.0001.0001.0007	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km - viaggi	0,0099	511,16	5,06
SAR18_PR.0031.0005.0020	- PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, dotato di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 700 kg/mq, larghezza massima 120 cm, confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l'armatura di precompressione in trecce, formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mm ² o trefoli da 3/8" in acciaio o basso rilassamento fptk=190 kg/mm ² , finitura della superficie dell'intradosso liscia *altezza 25 cm, lunghezza <= 8,80 m - metri quadri	1,0000	53,97	53,97
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0397	26,41	1,05
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,0099	88,95	0,88
Sommano euro (A)				60,96
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14 = 1,5% * B)				9,14
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				7,01
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				77,11
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,78%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE



SAR18_SL.0028.0005.0019	PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, dotato di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 700 kg/mq, larghezza massima 120 cm, confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l'armatura di precompressione in trecce, formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mm² o trefoli da 3/8" in acciaio o basso rilassamento fptk=190 kg/mm², finitura della superficie dell'intradosso liscia; trasportato e montato in opera a secco, escluso le opere provvisorie, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo *altezza 30 cm, lunghezza <= 10,60 m ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0007	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km - viaggi	0,0111	511,16	5,67
SAR18_PR.0031.0005.0021	- PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, dotato di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 700 kg/mq, larghezza massima 120 cm, confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l'armatura di precompressione in trecce, formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mm ² o trefoli da 3/8" in acciaio o basso rilassamento fptk=190 kg/mm ² , finitura della superficie dell'intradosso liscia *altezza 30 cm, lunghezza <= 10,60m - metri quadri	1,0000	55,56	55,56
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0444	26,41	1,17
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,0111	88,95	0,99
Sommano euro (A)				63,39
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14 = 1,5% * B)				9,51
Utile di impresa (C) = 10% * (A + B)				7,29
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				80,19
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,91%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0005.0020	PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, dotato di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 700 kg/mq, larghezza massima 120 cm, confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l'armatura di precompressione in trecce, formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mm² o trefoli da 3/8" in acciaio o basso rilassamento fptk=190 kg/mm², finitura della superficie dell'intradosso liscia; trasportato e montato in opera a secco, escluso le opere provvisorie, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo *altezza 40 cm, lunghezza <= 14,00 m ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0007	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km - viaggi	0,0106	511,16	5,42
SAR18_PR.0031.0005.0022	- PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, , dotato di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 700 kg/mq, larghezza massima 120 cm, confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l'armatura di precompressione in trecce, formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mm ² o trefoli da 3/8" in acciaio o basso rilassamento fptk=190 kg/mm ² , finitura della superficie dell'intradosso liscia *altezza 40 cm, lunghezza <= 14,00m - metri quadri	1,0000	59,48	59,48
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0423	26,41	1,12
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,0106	88,95	0,94
Sommano euro (A)				66,96
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti				10,04



	all'impresa per euro 0,15 = 1,5% * B		
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		7,70
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri		84,70
	<i>Incidenza manodopera</i>		(1,72%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0005.0021	PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, dotato di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, per solaio di copertura, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 200 kg/mq, larghezza massima 120 cm, confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l'armatura di precompressione in trecce, formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mm ² o trefoli da 3/8" in acciaio o basso rilassamento fptk=190 kg/mm ² , finitura della superficie dell'intradosso liscia; trasportato e montato in opera a secco, escluso le opere provvisorie, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo *altezza 12 cm, lunghezza <= 4,20 m ELEMENTI:			
	SAR18_AT.0001.0001.0007 - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km - viaggi	0,0084	511,16	4,29
	SAR18_PR.0031.0005.0023 - PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, dotato di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, per solaio di copertura, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 200 kg/mq, larghezza massima 120 cm, confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l'armatura di precompressione in trecce, formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mm ² o trefoli da 3/8" in acciaio o basso rilassamento fptk=190 kg/mm ² , finitura della superficie dell'intradosso liscia *altezza 12 cm, lunghezza <= 4,20m - metri quadri	1,0000	28,34	28,34
	SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0337	26,41	0,89
	SAR18_SL.0002.0003.0008 - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,0084	88,95	0,75
	Sommano euro (A)			34,27
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08 = 1,5% * B)			5,14
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			3,94
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			43,35
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,68%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0005.0022	PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, dotato di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, per solaio di copertura, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 200 kg/mq, larghezza massima 120 cm, confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l'armatura di precompressione in trecce, formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mm ² o trefoli da 3/8" in acciaio o basso rilassamento fptk=190 kg/mm ² , finitura della superficie dell'intradosso liscia; trasportato e montato in opera a secco, escluso le opere provvisorie, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo *altezza 16 cm, lunghezza <= 5,70 m ELEMENTI:			
	SAR18_AT.0001.0001.0007 - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km - viaggi	0,0083	511,16	4,24
	SAR18_PR.0031.0005.0024 - PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, dotato di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, per solaio di copertura, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 200 kg/mq, larghezza massima 120 cm, confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l'armatura di precompressione in trecce, formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mm ² o trefoli da 3/8" in acciaio o basso rilassamento fptk=190 kg/mm ² , finitura della superficie dell'intradosso liscia *altezza 16 cm, lunghezza <= 5,70 m - metri quadri	1,0000	33,78	33,78



SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0331	26,41	0,87
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,0083	88,95	0,74
Sommano euro (A)				39,63
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09 = 1,5% * B)				5,94
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				4,56
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				50,13
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,27%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0005.0023	PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, dotato di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, per solaio di copertura, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 200 kg/mq, larghezza massima 120 cm, confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l'armatura di precompressione in trecce, formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mm ² o trefoli da 3/8" in acciaio o basso rilassamento fptk=190 kg/mm ² , finitura della superficie dell'intradosso liscia; trasportato e montato in opera a secco, escluso le opere provvisorie, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo *altezza 20 cm, lunghezza <= 7,10 m ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0007	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km - viaggi	0,0093	511,16	4,75
SAR18_PR.0031.0005.0025	- PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, dotato di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, per solaio di copertura, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 200 kg/mq, larghezza massima 120 cm, confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l'armatura di precompressione in trecce, formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mm ² o trefoli da 3/8" in acciaio o basso rilassamento fptk=190 kg/mm ² , finitura della superficie dell'intradosso liscia *altezza 20 cm, lunghezza <= 7,10 m - metri quadri	1,0000	36,84	36,84
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0370	26,41	0,98
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,0093	88,95	0,83
Sommano euro (A)				43,40
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10 = 1,5% * B)				6,51
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				4,99
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				54,90
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,33%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0005.0024	PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, dotato di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, per solaio di copertura, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 200 kg/mq, larghezza massima 120 cm, confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l'armatura di precompressione in trecce, formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mm ² o trefoli da 3/8" in acciaio o basso rilassamento fptk=190 kg/mm ² , finitura della superficie dell'intradosso liscia; trasportato e montato in opera a secco, escluso le opere provvisorie, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo *altezza 25 cm, lunghezza <= 8,80 m ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0007	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km - viaggi	0,0099	511,16	5,06
SAR18_PR.0031.0005.0026	- PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, dotato di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, per solaio di copertura, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale +	1,0000	40,03	40,03



	permanententi) di 200 kg/mq, larghezza massima 120 cm, confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l'armatura di precompressione in trecce, formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mm ² o trefoli da 3/8" in acciaio o basso rilassamento fptk=190 kg/mm ² , finitura della superficie dell'intradosso liscia *altezza 25 cm, lunghezza <= 8,80 m - metri quadri			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0397	26,41	1,05
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,0099	88,95	0,88
Sommano euro (A)				47,02
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11 = 1,5% * B)				7,05
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				5,41
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				59,48
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,3%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0005.0025	PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, dotato di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, per solaio di copertura, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanententi) di 200 kg/mq, larghezza massima 120 cm, confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l'armatura di precompressione in trecce, formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mm ² o trefoli da 3/8" in acciaio o basso rilassamento fptk=190 kg/mm ² , finitura della superficie dell'intradosso liscia; trasportato e montato in opera a secco, escluso le opere provvisorie, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo *altezza 30 cm, lunghezza <= 10,60 m ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0007	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km - viaggi	0,0111	511,16	5,67
SAR18_PR.0031.0005.0027	- PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, dotato di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, per solaio di copertura, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanententi) di 200 kg/mq, larghezza massima 120 cm, confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l'armatura di precompressione in trecce, formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mm ² o trefoli da 3/8" in acciaio o basso rilassamento fptk=190 kg/mm ² , finitura della superficie dell'intradosso liscia *altezza 30 cm, lunghezza <= 10,60m - metri quadri	1,0000	43,04	43,04
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0444	26,41	1,17
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,0111	88,95	0,99
Sommano euro (A)				50,87
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11 = 1,5% * B)				7,63
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				5,85
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				64,35
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,38%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0005.0026	PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, dotato di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, per solaio di copertura, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanententi) di 200 kg/mq, larghezza massima 120 cm, confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l'armatura di precompressione in trecce, formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mm ² o trefoli da 3/8" in acciaio o basso rilassamento fptk=190 kg/mm ² , finitura della superficie dell'intradosso liscia; trasportato e montato in opera a secco, escluso le opere provvisorie, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo *altezza 40 cm, lunghezza <= 14,00 m ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0007	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30	0,0106	511,16	5,42



	t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km - viaggi			
SAR18_PR.0031.0005.0028	- PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, dotato di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, per solaio di copertura, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 200 kg/mq, larghezza massima 120 cm, confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l'armatura di precompressione in trecce, formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mmq o trefoli da 3/8" in acciaio o basso rilassamento fptk=190 kg/mmq, finitura della superficie dell'intradosso liscia *altezza 40 cm, lunghezza <= 14,00m - metri quadri	1,0000	46,92	46,92
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0423	26,41	1,12
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,0106	88,95	0,94
Sommano euro (A)				54,40
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12 = 1,5% * B)				8,16
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				6,26
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				68,82
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,12%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0005.0027	PANNELLI DI SOLAIO ESTRUSI FRESATI SULLE TESTATE E REALIZZATI CON CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO C45/55 MPa, dotati di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, forati longitudinalmente, autoportanti, armatura di precompressione costituita da trefoli di acciaio armonico stabilizzato; lastre della larghezza di m 1.20 con finitura dell'intradosso liscia da controassero metallico e spigoli smussati; resi franco cantiere di impiego, compreso trasporto e varo a secco spessore cm 16, peso proprio 250 da N/mq ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0007	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km - viaggi	0,0083	511,16	4,24
SAR18_PR.0031.0005.0029	- PANNELLI DI SOLAIO ESTRUSI FRESATI SULLE TESTATE E REALIZZATI CON CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO C45/55 MPa, dotati di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, forati longitudinalmente, autoportanti, armatura di precompressione costituita da trefoli di acciaio armonico stabilizzato; lastre della larghezza di m 1.20 con finitura dell'intradosso liscia da controassero metallico e spigoli smussati spessore cm 16, peso proprio 250 da N/mq - metri quadri	1,0000	43,24	43,24
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0331	26,41	0,87
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,0083	88,95	0,74
Sommano euro (A)				49,09
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11 = 1,5% * B)				7,36
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				5,65
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				62,10
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,84%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0005.0028	PANNELLI DI SOLAIO ESTRUSI FRESATI SULLE TESTATE E REALIZZATI CON CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO C45/55 MPa, dotati di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, forati longitudinalmente, autoportanti, armatura di precompressione costituita da trefoli di acciaio armonico stabilizzato; lastre della larghezza di m 1.20 con finitura dell'intradosso liscia da controassero metallico e spigoli smussati; resi franco cantiere di impiego, compreso trasporto e varo a secco spessore cm 20, peso proprio 265 da N/mq			



ELEMENTI:				
SAR18_AT.0001.0001.0007	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km - viaggi	0,0093	511,16	4,75
SAR18_PR.0031.0005.0030	- PANNELLI DI SOLAIO ESTRUSI FRESATI SULLE TESTATE E REALIZZATI CON CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO C45/55 MPa, dotati di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, forati longitudinalmente, autoportanti, armatura di precompressione costituita da trefoli di acciaio armonico stabilizzato; lastre della larghezza di m 1.20 con finitura dell'intradosso liscia da controcssero metallico e spigoli smussati spessore cm 20, peso proprio 265 da N/mq - metri quadri	1,0000	44,83	44,83
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0370	26,41	0,98
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,0093	88,95	0,83
Sommano euro (A)				51,39
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12 = 1,5% * B)				7,71
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				5,91
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				65,01
Incidenza manodopera				(1,97%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0005.0029	PANNELLI DI SOLAIO ESTRUSI FRESATI SULLE TESTATE E REALIZZATI CON CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO C45/55 MPa, dotati di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, forati longitudinalmente, autoportanti, armatura di precompressione costituita da trefoli di acciaio armonico stabilizzato; lastre della larghezza di m 1.20 con finitura dell'intradosso liscia da controcssero metallico e spigoli smussati; resi franco cantiere di impiego, compreso trasporto e varo a secco spessore cm 26,5, peso proprio 335 da N/mq ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0007	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km - viaggi	0,0099	511,16	5,06
SAR18_PR.0031.0005.0035	- PANNELLI DI SOLAIO ESTRUSI FRESATI SULLE TESTATE E REALIZZATI CON CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO C45/55 MPa, dotati di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, forati longitudinalmente, autoportanti, armatura di precompressione costituita da trefoli di acciaio armonico stabilizzato; lastre della larghezza di m 1.20 con finitura dell'intradosso liscia da controcssero metallico e spigoli smussati spessore cm 26,5, peso proprio 415 da N/mq - metri quadri	1,0000	56,82	56,82
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0397	26,41	1,05
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,0099	88,95	0,88
Sommano euro (A)				63,81
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14 = 1,5% * B)				9,57
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				7,34
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				80,72
Incidenza manodopera				(1,7%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0005.0030	PANNELLI DI SOLAIO ESTRUSI FRESATI SULLE TESTATE E REALIZZATI CON CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO C45/55 MPa, dotati di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, forati longitudinalmente, autoportanti, armatura di precompressione costituita da trefoli di acciaio armonico stabilizzato; lastre della larghezza di m 1.20 con finitura dell'intradosso liscia da controcssero metallico e spigoli smussati; resi franco cantiere di impiego, compreso trasporto e varo a secco spessore cm 28, peso proprio 415 da N/mq			



ELEMENTI:				
SAR18_AT.0001.0001.0007	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km - viaggi	0,0108	511,16	5,52
SAR18_PR.0031.0005.0031	- PANNELLI DI SOLAIO ESTRUSI FRESATI SULLE TESTATE E REALIZZATI CON CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO C45/55 MPa, dotati di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, forati longitudinalmente, autoportanti, armatura di precompressione costituita da trefoli di acciaio armonico stabilizzato; lastre della larghezza di m 1.20 con finitura dell'intradosso liscia da controassero metallico e spigoli smussati spessore cm 28, peso proprio 415 da N/mq - metri quadri	1,0000	60,04	60,04
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0433	26,41	1,14
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,0108	88,95	0,96
Sommano euro (A)				67,66
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15 = 1,5% * B)				10,15
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				7,78
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				85,59
Incidenza manodopera				(1,74%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0005.0031	PANNELLI DI SOLAIO ESTRUSI FRESATI SULLE TESTATE E REALIZZATI CON CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO C45/55 MPa, dotati di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, forati longitudinalmente, autoportanti, armatura di precompressione costituita da trefoli di acciaio armonico stabilizzato; lastre della larghezza di m 1.20 con finitura dell'intradosso liscia da controassero metallico e spigoli smussati; resi franco cantiere di impiego, compreso trasporto e varo a secco spessore cm 33, peso proprio 415 da N/mq ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0007	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km - viaggi	0,0111	511,16	5,67
SAR18_PR.0031.0005.0032	- PANNELLI DI SOLAIO ESTRUSI FRESATI SULLE TESTATE E REALIZZATI CON CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO C45/55 MPa, dotati di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, forati longitudinalmente, autoportanti, armatura di precompressione costituita da trefoli di acciaio armonico stabilizzato; lastre della larghezza di m 1.20 con finitura dell'intradosso liscia da controassero metallico e spigoli smussati spessore cm 33, peso proprio 415 da N/mq - metri quadri	1,0000	68,06	68,06
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0444	26,41	1,17
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,0111	88,95	0,99
Sommano euro (A)				75,89
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17 = 1,5% * B)				11,38
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				8,73
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				96,00
Incidenza manodopera				(1,59%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0005.0032	PANNELLI DI SOLAIO ESTRUSI FRESATI SULLE TESTATE E REALIZZATI CON CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO C45/55 MPa, dotati di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, forati longitudinalmente, autoportanti, armatura di precompressione costituita da trefoli di acciaio armonico stabilizzato; lastre della larghezza di m 1.20 con finitura dell'intradosso liscia da controassero metallico e spigoli smussati; resi franco cantiere di impiego, compreso trasporto e varo a secco spessore cm 40, peso proprio 470 da N/mq			



ELEMENTI:				
SAR18_AT.0001.0001.0007	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km - viaggi	0,0106	511,16	5,42
SAR18_PR.0031.0005.0033	- PANNELLI DI SOLAIO ESTRUSI FRESATI SULLE TESTATE E REALIZZATI CON CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO C45/55 MPa, dotati di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, forati longitudinalmente, autoportanti, armatura di precompressione costituita da trefoli di acciaio armonico stabilizzato; lastre della larghezza di m 1.20 con finitura dell'intradosso liscia da controassero metallico e spigoli smussati spessore cm 40, peso proprio 470 da N/mq - metri quadri	1,0000	76,06	76,06
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0423	26,41	1,12
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,0106	88,95	0,94
Sommano euro (A)				83,54
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19 = 1,5% * B)				12,53
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				9,61
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				105,68
Incidenza manodopera				(1,38%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0005.0033	PANNELLI DI SOLAIO ESTRUSI FRESATI SULLE TESTATE E REALIZZATI CON CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO C45/55 MPa, dotati di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, forati longitudinalmente, autoportanti, armatura di precompressione costituita da trefoli di acciaio armonico stabilizzato; lastre della larghezza di m 1.20 con finitura dell'intradosso liscia da controassero metallico e spigoli smussati; resi franco cantiere di impiego, compreso trasporto e varo a secco spessore cm 42, peso proprio 510 da N/mq ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0007	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km - viaggi	0,0119	511,16	6,08
SAR18_PR.0031.0005.0034	- PANNELLI DI SOLAIO ESTRUSI FRESATI SULLE TESTATE E REALIZZATI CON CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO C45/55 MPa, dotati di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, forati longitudinalmente, autoportanti, armatura di precompressione costituita da trefoli di acciaio armonico stabilizzato; lastre della larghezza di m 1.20 con finitura dell'intradosso liscia da controassero metallico e spigoli smussati spessore cm 42, peso proprio 510 da N/mq - metri quadri	1,0000	81,67	81,67
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0476	26,41	1,26
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,0119	88,95	1,06
Sommano euro (A)				90,07
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20 = 1,5% * B)				13,51
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				10,36
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				113,94
Incidenza manodopera				(1,45%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0006.0001	TEGOLO PREFABRICATO NERVATO IN CEMENTO AMATO PRECOMPRESSO autoportante, dotato di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008,, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 400 kg/mq, larghezza massima 250 cm, larghezza minima 200 cm, spessore delle due nervature minimo 9 cm, confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk=190 kg/mm, e l'armatura ordinaria B450C; trasportato e montato in opera a secco, escluso			



	le opere provvisoriale, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo *altezza totale 30 cm di cui di soletta più la nervatura, lunghezza <= 6,50 m ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0009	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, allungato fino a 16.50 m, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito, esclusa eventuale scorta da 101 a 150 km - viaggi	0,0154	629,11	9,69
SAR18_PR.0031.0006.0001	- TEGOLO PREFABRICATO NERVATO IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, dotato di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, per solaiodi calpestio, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 400 kg/mq, larghezza massima 250 cm, larghezza minima 200 cm, spessore delle due nervature minimo 9 cm, confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk=190 kg/mm ² , e l'armatura ordinaria B450C *altezza totale 30 cm di cui di soletta più la nervatura, lunghezza <= 6,50 m - metri quadri	1,0000	40,68	40,68
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0308	26,41	0,81
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,0154	88,95	1,37
Sommano euro (A)				52,55
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12 = 1,5% * B)				7,88
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				6,04
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				66,47
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,97%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0006.0002	TEGOLO PREFABRICATO NERVATO IN CEMENTO AMATO PRECOMPRESSO autoportante, dotato di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008,, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 400 kg/mq, larghezza massima 250 cm, larghezza minima 200 cm, spessore delle due nervature minimo 9 cm, confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk=190 kg/mm ² , e l'armatura ordinaria B450C; trasportato e montato in opera a secco, escluso le opere provvisoriale, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo *altezza totale 40 cm di cui 6 cm di soletta più la nervatura, lunghezza <= 9,00 m ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0007	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km - viaggi	0,0185	511,16	9,46
SAR18_PR.0031.0006.0002	- TEGOLO PREFABRICATO NERVATO IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, dotato di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, per solaiodi calpestio, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 400 kg/mq, larghezza massima 250 cm, larghezza minima 200 cm, spessore delle due nervature minimo 9 cm, confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk=190 kg/mm ² , e l'armatura ordinaria B450C *altezza totale 40 cm di cui 6 cm di soletta più la nervatura, lunghezza <= 9,00 m - metri quadri	1,0000	43,57	43,57
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0370	26,41	0,98
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,0185	88,95	1,65
Sommano euro (A)				55,66
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13 = 1,5% * B)				8,35
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				6,40
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				70,41
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,24%)



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0006.0003	TEGOLO PREFABRICATO NERVATO IN CEMENTO AMATO PRECOMPRESSO autoportante, dotato di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008,, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 400 kg/mq, larghezza massima 250 cm, larghezza minima 200 cm, spessore delle due nervature minimo 9 cm, confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk=190 kg/mm ² , e l'armatura ordinaria B450C; trasportato e montato in opera a secco, escluso le opere provvisorie, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo *altezza totale 50 cm di cui 6 cm di soletta più la nervatura, lunghezza <= 11,50 m ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0007	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km - viaggi	0,0217	511,16	11,09
SAR18_PR.0031.0006.0003	- TEGOLO PREFABRICATO NERVATO IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, dotato di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, per solai di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 400 kg/mq, larghezza massima 250 cm, larghezza minima 200 cm, spessore delle due nervature minimo 9 cm, confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk=190 kg/mm ² , e l'armatura ordinaria B450C *altezza totale 50 cm di cui 6 cm di soletta più la nervatura, lunghezza <= 11,50 m - metri quadri	1,0000	46,44	46,44
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0435	26,41	1,15
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,0217	88,95	1,93
	Sommano euro (A)			60,61
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14 = 1,5% * B)			9,09
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			6,97
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			76,67
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,41%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0006.0004	TEGOLO PREFABRICATO NERVATO IN CEMENTO AMATO PRECOMPRESSO autoportante, dotato di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008,, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 400 kg/mq, larghezza massima 250 cm, larghezza minima 200 cm, spessore delle due nervature minimo 9 cm, confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk=190 kg/mm ² , e l'armatura ordinaria B450C; trasportato e montato in opera a secco, escluso le opere provvisorie, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo *altezza totale 60 cm di cui 6 cm di soletta più la nervatura, lunghezza <= 13,50 m ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0009	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, allungato fino a 16.50 m, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito, esclusa eventuale scorta da 101 a 150 km - viaggi	0,0247	629,11	15,54
SAR18_PR.0031.0006.0004	- TEGOLO PREFABRICATO NERVATO IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, dotato di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, per solai di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 400 kg/mq, larghezza massima 250 cm, larghezza minima 200 cm, spessore delle due nervature minimo 9 cm, confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk=190 kg/mm ² , e l'armatura ordinaria B450C *altezza totale 60 cm di cui 6 cm di soletta più la nervatura, lunghezza <= 13,50 m - metri quadri	1,0000	49,48	49,48
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0494	26,41	1,30
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi	0,0247	88,95	2,20



	di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora			
	Sommano euro (A)			68,52
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15 = 1,5% * B)			10,28
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			7,88
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			86,68
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,42%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0006.0005	TEGOLO PREFABRICATO NERVATO IN CEMENTO AMATO PRECOMPRESSO autoportante, dotato di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008., per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 400 kg/mq, larghezza massima 250 cm, larghezza minima 200 cm, spessore delle due nervature minimo 9 cm, confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk=190 kg/mm ² , e l'armatura ordinaria B450C; trasportato e montato in opera a secco, escluso le opere provvisorie, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo *altezza totale 70 cm di cui 6 cm di soletta più la nervatura, lunghezza <= 15,50 m ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0009	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, allungato fino a 16.50 m, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito, esclusa eventuale scorta da 101 a 150 km - viaggi	0,0323	629,11	20,32
SAR18_PR.0031.0006.0005	- TEGOLO PREFABRICATO NERVATO IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, dotato di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, per solai di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 400 kg/mq, larghezza massima 250 cm, larghezza minima 200 cm, spessore delle due nervature minimo 9 cm, confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk=190 kg/mm ² , e l'armatura ordinaria B450C *altezza totale 70 cm di cui 6 cm di soletta più la nervatura, lunghezza <= 15,50 m - metri quadri	1,0000	52,68	52,68
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0645	26,41	1,70
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,0323	88,95	2,87
	Sommano euro (A)			77,57
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17 = 1,5% * B)			11,64
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			8,92
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			98,13
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,8%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0006.0006	TEGOLO PREFABRICATO NERVATO IN CEMENTO AMATO PRECOMPRESSO autoportante, dotato di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008., per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 400 kg/mq, larghezza massima 250 cm, larghezza minima 200 cm, spessore delle due nervature minimo 9 cm, confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk=190 kg/mm ² , e l'armatura ordinaria B450C; trasportato e montato in opera a secco, escluso le opere provvisorie, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo *altezza totale 80 cm di cui 6 cm di soletta più la nervatura, lunghezza <= 17,50 m ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0009	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, allungato fino a 16.50 m, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito, esclusa eventuale scorta da 101 a 150 km - viaggi	0,0286	629,11	17,99
SAR18_PR.0031.0006.0006	- TEGOLO PREFABRICATO NERVATO IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, dotato di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, per	1,0000	56,37	56,37



	solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 400 kg/mq, larghezza massima 250 cm, larghezza minima 200 cm, spessore delle due nervature minimo 9 cm, confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk=190 kg/mm, e l'armatura ordinaria B450C *altezza totale 80 cm di cui 6 cm di soletta più la nervatura, lunghezza <= 17,50 m - metri quadri			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0571	26,41	1,51
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,0286	88,95	2,54
Sommano euro (A)				78,41
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18 = 1,5% * B)				11,76
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				9,02
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				99,19
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,46%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0006.0007	TEGOLO PREFABRICATO NERVATO IN CEMENTO AMATO PRECOMPRESSO autoportante, dotato di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, per solaio di copertura, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 200 kg/mq, larghezza massima 250 cm, larghezza minima 200 cm, spessore delle due nervature minimo 9 cm, confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk=190 kg/mm, e l'armatura ordinaria B450C; trasportato e montato in opera a secco, escluso le opere provvisorie, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo *altezza totale 30 cm di cui di soletta più la nervatura, lunghezza <= 7,50 m ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0007	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km - viaggi	0,0167	511,16	8,54
SAR18_PR.0031.0006.0007	- TEGOLO PREFABRICATO NERVATO IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, dotato di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, per solaio di copertura, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 200 kg/mq, larghezza massima 250 cm, larghezza minima 200 cm, spessore delle due nervature minimo 9 cm, confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk=190 kg/mm, e l'armatura ordinaria B450C *altezza totale 30 cm di cui di soletta più la nervatura, lunghezza <= 7,50 m - metri quadri	1,0000	39,79	39,79
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0333	26,41	0,88
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,0167	88,95	1,49
Sommano euro (A)				50,70
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11 = 1,5% * B)				7,61
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				5,83
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				64,14
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,21%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0006.0008	TEGOLO PREFABRICATO NERVATO IN CEMENTO AMATO PRECOMPRESSO autoportante, dotato di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, per solaio di copertura, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 200 kg/mq, larghezza massima 250 cm, larghezza minima 200 cm, spessore delle due nervature minimo 9 cm, confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk=190 kg/mm, e l'armatura ordinaria B450C; trasportato e montato in opera a secco, escluso le opere provvisorie, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo *altezza totale 40 cm di cui 6 cm di soletta più la nervatura, lunghezza <=			



10,00 m ELEMENTI:				
SAR18_AT.0001.0001.0007	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km - viaggi	0,0167	511,16	8,54
SAR18_PR.0031.0006.0008	- TEGOLO PREFABRICATO NERVATO IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, dotato di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, per solaiodi copertura, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 200 kg/mq, larghezza massima 250 cm, larghezza minima 200 cm, spessore delle due nervature minimo 9 cm, confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk=190 kg/mm ² , e l'armatura ordinaria B450C *altezza totale 40 cm di cui 6 cm di soletta più la nervatura, lunghezza <= 10,00 m - metri quadri	1,0000	41,80	41,80
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0333	26,41	0,88
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,0167	88,95	1,49
Sommano euro (A)				52,71
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12 = 1,5% * B)				7,91
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				6,06
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				66,68
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,13%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0006.0009	TEGOLO PREFABRICATO NERVATO IN CEMENTO AMATO PRECOMPRESSO autoportante, dotato di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008,, per solaio di copertura, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 200 kg/mq, larghezza massima 250 cm, larghezza minima 200 cm, spessore delle due nervature minimo 9 cm, confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk=190 kg/mm ² , e l'armatura ordinaria B450C; trasportato e montato in opera a secco, escluso le opere provvisorie, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo *altezza totale 50 cm di cui 6 cm di soletta più la nervatura, lunghezza <= 12,50 m ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0007	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km - viaggi	0,0200	511,16	10,22
SAR18_PR.0031.0006.0009	- TEGOLO PREFABRICATO NERVATO IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, dotato di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, per solaiodi copertura, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 200 kg/mq, larghezza massima 250 cm, larghezza minima 200 cm, spessore delle due nervature minimo 9 cm, confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk=190 kg/mm ² , e l'armatura ordinaria B450C *altezza totale 50 cm di cui 6 cm di soletta più la nervatura, lunghezza <= 12,50 m - metri quadri	1,0000	43,79	43,79
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0400	26,41	1,06
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,0200	88,95	1,78
Sommano euro (A)				56,85
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13 = 1,5% * B)				8,53
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				6,54
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				71,92
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,38%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
SAR18_SL.0028.0006.0010	TEGOLO PREFABRICATO NERVATO IN CEMENTO AMATO PRECOMPRESSO autoportante, dotato di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, per solaio di copertura, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 200 kg/mq, larghezza massima 250 cm, larghezza minima 200 cm, spessore delle due nervature minimo 9 cm, confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk=190 kg/mm, e l'armatura ordinaria B450C; trasportato e montato in opera a secco, escluso le opere provvisorie, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo *altezza totale 60 cm di cui 6 cm di soletta più la nervatura, lunghezza <= 15,00 m ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0009	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, allungato fino a 16.50 m, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito, esclusa eventuale scorta da 101 a 150 km - viaggi	0,0222	629,11	13,97
SAR18_PR.0031.0006.0010	- TEGOLO PREFABRICATO NERVATO IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, dotato di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, per solai di copertura, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 200 kg/mq, larghezza massima 250 cm, larghezza minima 200 cm, spessore delle due nervature minimo 9 cm, confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk=190 kg/mm, e l'armatura ordinaria B450C *altezza totale 60 cm di cui 6 cm di soletta più la nervatura, lunghezza <= 15,00 m - metri quadri	1,0000	46,84	46,84
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0444	26,41	1,17
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,0222	88,95	1,97
	Sommano euro (A)			63,95
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14 = 1,5% * B)			9,59
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			7,35
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			80,89
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,34%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0006.0011	TEGOLO PREFABRICATO NERVATO IN CEMENTO AMATO PRECOMPRESSO autoportante, dotato di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, per solaio di copertura, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 200 kg/mq, larghezza massima 250 cm, larghezza minima 200 cm, spessore delle due nervature minimo 9 cm, confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk=190 kg/mm, e l'armatura ordinaria B450C; trasportato e montato in opera a secco, escluso le opere provvisorie, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo *altezza totale 70 cm di cui 6 cm di soletta più la nervatura, lunghezza <= 17,50 m ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0009	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, allungato fino a 16.50 m, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito, esclusa eventuale scorta da 101 a 150 km - viaggi	0,0286	629,11	17,99
SAR18_PR.0031.0006.0011	- TEGOLO PREFABRICATO NERVATO IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, dotato di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, per solai di copertura, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 200 kg/mq, larghezza massima 250 cm, larghezza minima 200 cm, spessore delle due nervature minimo 9 cm, confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk=190 kg/mm, e l'armatura ordinaria B450C *altezza totale 70 cm di cui 6 cm di soletta più la nervatura, lunghezza <= 17,50 m - metri quadri	1,0000	49,16	49,16
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0571	26,41	1,51
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA	0,0286	88,95	2,54



	compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora		
	Sommano euro (A)		71,20
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16 = 1,5% * B)		10,68
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		8,19
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri		90,07
	<i>Incidenza manodopera</i>		(2,71%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0006.0012	TEGOLO PREFABRICATO NERVATO IN CEMENTO AMATO PRECOMPRESSO autoportante, dotato di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008,, per solaio di copertura, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 200 kg/mq, larghezza massima 250 cm, larghezza minima 200 cm, spessore delle due nervature minimo 9 cm, confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk=190 kg/mm ² , e l'armatura ordinaria B450C; trasportato e montato in opera a secco, escluso le opere provvisorie, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo *altezza totale 80 cm di cui 6 cm di soletta più la nervatura, lunghezza <= 20,00 m ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0009	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, allungato fino a 16.50 m, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito, esclusa eventuale scorta da 101 a 150 km - viaggi	0,0250	629,11	15,73
SAR18_PR.0031.0006.0012	- TEGOLO PREFABRICATO NERVATO IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, dotato di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, per solai di copertura, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 200 kg/mq, larghezza massima 250 cm, larghezza minima 200 cm, spessore delle due nervature minimo 9 cm, confezionato in calcestruzzo C40/50 MPa, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk=190 kg/mm ² , e l'armatura ordinaria B450C *altezza totale 80 cm di cui 6 cm di soletta più la nervatura, lunghezza <= 20,00 m - metri quadri	1,0000	51,97	51,97
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0500	26,41	1,32
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,0250	88,95	2,22
	Sommano euro (A)			71,24
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16 = 1,5% * B)			10,69
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			8,19
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			90,12
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,36%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0007.0001	CUPOLINO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VBRATO, dotato di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, per formazione lucernai da realizzare sul colmo della trave ad altezza variabile, lunghezza 200 cm, altezza 80 cm, base 40 cm, confezionato con calcestruzzo alleggerito con pignatte in laterizio o polistirolo, finitura pareti verticali liscia controcassero metallico, compresa l'armatura in acciaio B450C; compreso il trasporto ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0008	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 151 a 200 km - viaggi	0,0150	589,79	8,85
SAR18_PR.0031.0007.0001	- CUPOLINO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VBRATO per formazione lucernai, dotato di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, lunghezza 200 cm, altezza 80 cm, base 40 cm, confezionato con calcestruzzo alleggerito con pignatte in laterizio o polistirolo, finitura pareti verticali liscia controcassero metallico, compresa l'armatura in acciaio	1,0000	320,28	320,28



	B450C - cadauno			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1000	26,41	2,64
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,0150	88,95	1,33
	Sommano euro (A)			333,10
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75 = 1,5% * B)			49,97
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			38,31
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			421,38
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,74%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0008.0001	CANALE DI GRONDA CON ALA DI RACCORDO ALLA FALDA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008 confezionato con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C; completo di fori predisposti a frattura prestabilita per l'alloggiamento dei bocchettoni di scarico; compreso trasporto - sezione 30x57 e ala da 60 cm, lunghezza massima 9.00 m ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0008	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 151 a 200 km - viaggi	0,0200	589,79	11,80
SAR18_PR.0031.0009.0001	- CANALE DI GRONDA CON ALA DI RACCORDO ALLA FALDA, dotato di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, in calcestruzzo armato vibrato C28/35 e armatura lenta in acciaio B450C; sezione cm 30x57 e ala da 60 cm, lunghezza max 9.00 m; con foratura a frattura prestabilita per l'alloggiamento dei bocchettoni di scarico - metri	1,0000	117,96	117,96
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,5000	26,41	13,21
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,0200	88,95	1,78
	Sommano euro (A)			144,75
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33 = 1,5% * B)			21,71
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			16,65
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			183,11
	<i>Incidenza manodopera</i>			(7,57%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0008.0002	GRONDA LATERALE PREFABBRICATA IN CEMENTO AMATO VIBRATO del tipo a U, dotata di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008 confezionata con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C, la predisposizione e il sistema di ancoraggio alla trave prefabbricata e i fori per il passaggio dei pluviali; compreso trasporto - dimensioni lunghezza 8.00 m ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0008	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 151 a 200 km - viaggi	0,0200	589,79	11,80
SAR18_PR.0031.0009.0002	- GRONDA LATERALE PREFABBRICATA IN CEMENTO AMATO VIBRATO del tipo a U, dotata di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008 confezionata con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C, la predisposizione e il sistema di ancoraggio alla trave prefabbricata e i fori per il passaggio dei pluviali - dimensioni lunghezza 8.00 m - metri	1,0000	132,73	132,73
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0700	26,41	1,85
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,0200	88,95	1,78
	Sommano euro (A)			148,16
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33 = 1,5% * B)			22,22



	all'impresa per euro 0,33 = 1,5% * B			17,04
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			187,42
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,33%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0009.0001	GRADONI PREFABBRICATI IN CEMENTO ARMATO VBRATO per formazione di gradinate, dotati di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008,, pedata 75 cm, alzata 48 cm, spessore 12 cm, con pedata sporgente rispetto all'alzata di 8 cm e spigolo arrotondato con raggio 5 cm, incastri maschio/femmina fra alzata superiore e pedata inferiore, confezionato con calcestruzzo C25/30 MPa, finitura superfici lisce controccassero metallico, compresa l'armatura metallica con barre ad aderenza migliorata B450C, calcolati per un sovraccarico di 600 kg/mq; trasportati e montati in opera a secco, escluso le opere provvisoriali, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0008	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 151 a 200 km - viaggi	0,0100	589,79	5,90
SAR18_PR.0031.0010.0001	- GRADONI PREFABBRICATI IN CEMENTO ARMATO VBRATO per formazione di gradinate, dotato di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, pedata 75 cm, alzata 48 cm, spessore 12 cm, con pedata sporgente rispetto all'alzata di 8 cm e spigolo arrotondato con raggio 5 cm, incastri maschio/femmina fra alzata superiore e pedata inferiore, confezionato con calcestruzzo C25/30 MPa, finitura superfici lisce controccassero metallico, compresa l'armatura metallica con barre ad aderenza migliorata B450C, calcolati per un sovraccarico di 600 kg/mq - metri	1,0000	88,88	88,88
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0500	26,41	1,32
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,0100	88,95	0,89
	Sommano euro (A)			96,99
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22 = 1,5% * B)			14,55
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			11,15
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			122,69
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,34%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0009.0002	GRADINI PREFABBRICATI IN CEMENTO ARMATO VBRATO, dotati di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, per formazione di scale per gradinate da poggiarsi sui gradoni, pedata 25 cm, alzata 16 cm, lunghezza 120 cm, con dente sporgente di 2 cm a spigoli smussati, confezionato con calcestruzzo C25/30 MPa, finitura superfici lisce controccassero metallico, compresa l'armatura metallica con barre ad aderenza migliorata B450C; trasportati e montati in opera a secco, escluso le opere provvisoriali, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0008	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 151 a 200 km - viaggi	0,0050	589,79	2,95
SAR18_PR.0031.0010.0002	- GRADINI PREFABBRICATI IN CEMENTO ARMATO VBRATO, dotati di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, per formazione di scale per gradinate da poggiarsi sui gradoni, pedata 25 cm, alzata 16 cm, lunghezza 120 cm, con dente sporgente di 2 cm a spigoli smussati, confezionato con calcestruzzo C25/30 MPa, finitura superfici lisce controccassero metallico, compresa l'armatura metallica con barre ad aderenza migliorata B450C - cadauno	1,0000	64,04	64,04
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0500	26,41	1,32
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,0100	88,95	0,89



	Sommano euro (A)		69,20
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16 = 1,5% * B)		10,38
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		7,96
	TOTALE (A + B + C) euro / metri		87,54
	<i>Incidenza manodopera</i>		(1,87%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0009.0003	MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per un'altezza fino a m. 1,50 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,0750	281,84	21,14
SAR18_PR.0031.0008.0001	- MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Per un'altezza fino a m. 1,50 - metri	1,0000	185,22	185,22
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0100	77,37	0,77
	Sommano euro (A)			207,13
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47 = 1,5% * B)			31,07
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			23,82
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			262,02
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,12%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0009.0004	MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per un'altezza compresa tra m. 1,51 e m 1,75 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,0750	281,84	21,14
SAR18_PR.0031.0008.0002	- MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Per un'altezza compresa tra m. 1,51 e m 1,75 - metri	1,0000	207,71	207,71
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con	0,0150	77,37	1,16



	braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora		
	Sommano euro (A)		230,01
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52 = 1,5% * B)		34,50
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		26,45
	TOTALE (A + B + C) euro / metri		290,96
	<i>Incidenza manodopera</i>		(0,17%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0009.0005	MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per un'altezza compresa tra m. 1,76 e m 2,00 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,0900	281,84	25,37
SAR18_PR.0031.0008.0003	- MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Per un'altezza compresa tra m. 1,76 e m 2,00 - metri	1,0000	230,78	230,78
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0150	77,37	1,16
	Sommano euro (A)			257,31
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58 = 1,5% * B)			38,60
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			29,59
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			325,50
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,15%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0009.0006	MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per un'altezza compresa tra m. 2,01 e m 2,25 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,1100	281,84	31,00
SAR18_PR.0031.0008.0004	- MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Per un'altezza compresa tra m. 2,01 e m 2,25 - metri	1,0000	244,66	244,66
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi,	0,0150	77,37	1,16



	manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora			
	Sommano euro (A)			276,82
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62 = 1,5% * B)			41,52
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			31,83
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			350,17
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,14%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0009.0007	MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per un'altezza compresa tra m. 2,26 e m 2,50 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,1200	281,84	33,82
SAR18_PR.0031.0008.0005	- MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Per un'altezza compresa tra m. 2,26 e m 2,50 - metri	1,0000	263,58	263,58
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0200	77,37	1,55
	Sommano euro (A)			298,95
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67 = 1,5% * B)			44,84
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			34,38
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			378,17
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,17%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0009.0008	MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per un'altezza compresa tra m. 2,51 e m 2,75 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,1500	281,84	42,28
SAR18_PR.0031.0008.0006	- MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Per un'altezza compresa tra m. 2,51 e m 2,75 - metri	1,0000	284,71	284,71
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi	0,0250	77,37	1,93



	di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora			
	Sommano euro (A)			328,92
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74 = 1,5% * B			49,34
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			37,83
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			416,09
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,19%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0009.0009	MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per un'altezza compresa tra m. 2,76 e m 3,00 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,2000	281,84	56,37
SAR18_PR.0031.0008.0007	- MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Per un'altezza compresa tra m. 2,76 e m 3,00 - metri	1,0000	303,80	303,80
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0250	77,37	1,93
	Sommano euro (A)			362,10
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,81 = 1,5% * B			54,32
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			41,64
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			458,06
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,18%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0009.0010	MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per un'altezza compresa tra m. 3,01 e m 3,25 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,2000	281,84	56,37
SAR18_PR.0031.0008.0008	- MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Per un'altezza compresa tra m. 3,01 e m 3,25 - metri	1,0000	335,52	335,52
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA	0,0350	77,37	2,71



	compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora		
	Sommano euro (A)		394,60
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89 = 1,5% * B)		59,19
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		45,38
	TOTALE (A + B + C) euro / metri		499,17
	<i>Incidenza manodopera</i>		(0,23%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0009.0011	MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per un'altezza compresa tra m. 3,26 e m 3,50 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,2400	281,84	67,64
SAR18_PR.0031.0008.0009	- MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello, e da una platea stabilizzatrice in c.a., posta al piede del pannello. Per un'altezza compresa tra m. 3,26 e m 3,50 - metri	1,0000	363,62	363,62
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0400	77,37	3,09
	Sommano euro (A)			434,35
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,98 = 1,5% * B)			65,15
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			49,95
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			549,45
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,24%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0009.0012	MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per un'altezza compresa tra m. 3,51 e m 3,75 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,2400	281,84	67,64
SAR18_PR.0031.0008.0010	- MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Per un'altezza compresa tra m.	1,0000	394,86	394,86



	3,51 e m 3,75 - metri			
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0400	77,37	3,09
	Sommano euro (A)			465,59
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,05 = 1,5% * B)			69,84
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			53,54
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			588,97
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,22%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0009.0013	MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per un'altezza compresa tra m. 3,76 e m 4,00 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,0750	281,84	21,14
SAR18_PR.0031.0008.0011	- MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Per un'altezza compresa tra m. 3,76 e m 4,00 - metri	1,0000	452,51	452,51
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,2500	77,37	19,34
	Sommano euro (A)			492,99
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,11 = 1,5% * B)			73,95
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			56,69
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			623,63
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,3%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0009.0014	MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per un'altezza compresa tra m. 4,01 e m 4,25 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,2500	281,84	70,46
SAR18_PR.0031.0008.0012	- MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del	1,0000	447,33	447,33



	pannello. Per un'altezza compresa tra m. 4,01 e m 4,25 - metri SAR18_SL.0002.0003.0005 - AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora Sommano euro (A) Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,18 = 1,5% * B Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / metri <i>Incidenza manodopera</i>	0,0600	77,37	4,64
				522,43
				78,36
				60,08
				660,87
				(0,3%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0009.0015	MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per un'altezza compresa tra m. 4,26 e m 4,50 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,2500	281,84	70,46
SAR18_PR.0031.0008.0013	- MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Per un'altezza compresa tra m. 4,26 e m 4,50 - metri	1,0000	505,54	505,54
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0800	77,37	6,19
	Sommano euro (A)			582,19
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,31 = 1,5% * B			87,33
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			66,95
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			736,47
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,35%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0009.0016	MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per un'altezza compresa tra m. 4,51 e m 4,75 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,2500	281,84	70,46
SAR18_PR.0031.0008.0014	- MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di	1,0000	555,00	555,00



	irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Per un'altezza compresa tra m. 4,51 e m 4,75 - metri			
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0850	77,37	6,58
	Sommano euro (A)			632,04
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,42 = 1,5% * B			94,81
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			72,69
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			799,54
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,35%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0009.0017	MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per un'altezza compresa tra m. 4,76 e m 5,00 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,3000	281,84	84,55
SAR18_PR.0031.0008.0015	- MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Per un'altezza compresa tra m. 4,76 e m 5,00 - metri	1,0000	598,11	598,11
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0900	77,37	6,96
	Sommano euro (A)			689,62
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,55 = 1,5% * B			103,44
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			79,31
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			872,37
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,33%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0009.0018	MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per un'altezza compresa tra m. 5,01 e m 5,25 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,3000	281,84	84,55
SAR18_PR.0031.0008.0016	- MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte	1,0000	600,30	600,30



	verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Per un'altezza compresa tra m. 5,01 e m 5,25 - metri			
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0900	77,37	6,96
	Sommano euro (A)			691,81
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,56 = 1,5% * B			103,77
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			79,56
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			875,14
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,33%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0009.0019	MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per un'altezza compresa tra m. 5,25 e m 5,50 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,3500	281,84	98,64
SAR18_PR.0031.0008.0017	- MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Per un'altezza compresa tra m. 5,26 e m 5,50 - metri	1,0000	633,49	633,49
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0900	77,37	6,96
	Sommano euro (A)			739,09
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,66 = 1,5% * B			110,86
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			85,00
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			934,95
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,31%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0009.0020	MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per un'altezza compresa tra m. 5,51 e m 6,00 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,4000	281,84	112,74
SAR18_PR.0031.0008.0018	- MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45	1,0000	742,85	742,85



	MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Per un'altezza compresa tra m. 5,51 e m 6,00 - metri			
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,1100	77,37	8,51
	Sommano euro (A)			864,10
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,94 = 1,5% * B			129,62
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			99,37
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			1.093,09
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,33%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0009.0021	MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per un'altezza compresa tra m. 6,01 e m 6,50 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,4500	281,84	126,83
SAR18_PR.0031.0008.0019	- MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Per un'altezza compresa tra m. 6,01 e m 6,50 - metri	1,0000	820,49	820,49
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,1750	77,37	13,54
	Sommano euro (A)			960,86
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,16 = 1,5% * B			144,13
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			110,50
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			1.215,49
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,47%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0009.0022	MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per un'altezza compresa tra m. 6,51 e m 7,00 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,5500	281,84	155,01
SAR18_PR.0031.0008.0020	- MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con	1,0000	930,71	930,71



	calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Per un'altezza compresa tra m. 6,51 e m 7,00 - metri			
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,1850	77,37	14,31
	Sommano euro (A)			1.100,03
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,48 = 1,5% * B)			165,00
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			126,50
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			1.391,53
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,43%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0009.0023	MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per un'altezza compresa tra m. 7,01 e m 7,50 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,6000	281,84	169,10
SAR18_PR.0031.0008.0021	- MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Per un'altezza compresa tra m. 7,01 e m 7,50 - metri	1,0000	1.013,08	1.013,08
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,2000	77,37	15,47
	Sommano euro (A)			1.197,65
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,69 = 1,5% * B)			179,65
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			137,73
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			1.515,03
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,43%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0009.0024	MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per un'altezza compresa tra m. 7,51 e m 8,00 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,7500	281,84	211,38
SAR18_PR.0031.0008.0022	- MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del	1,0000	1.268,11	1.268,11



	prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello, nonché di tirante in c.a. di collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Per un'altezza compresa tra m. 7,51 e m 8,00 - metri			
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,4500	88,95	40,03
	Sommano euro (A)			1.519,52
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,42 = 1,5% * B)			227,93
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			174,75
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			1.922,20
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,76%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0009.0025	MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per un'altezza compresa tra m. 8,01 e m 8,50 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,8000	281,84	225,47
SAR18_PR.0031.0008.0023	- MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello, nonché di tirante in c.a. di collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Per un'altezza compresa tra m. 8,01 e m 8,50 - metri	1,0000	1.394,89	1.394,89
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,5500	88,95	48,92
	Sommano euro (A)			1.669,28
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,76 = 1,5% * B)			250,39
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			191,97
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			2.111,64
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,84%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0009.0026	MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per un'altezza compresa tra m. 8,51 e m 9,00 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,8000	281,84	225,47
SAR18_PR.0031.0008.0024	- MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA, dotato di marcatura	1,0000	1.546,79	1.546,79



	"CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello, nonché di tirante in c.a. di collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Per un'altezza compresa tra m. 8,51 e m 9,00 - metri			
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,6000	88,95	53,37
	Sommano euro (A)			1.825,63
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,11 = 1,5% * B			273,84
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			209,95
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			2.309,42
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,84%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0009.0027	MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per un'altezza compresa tra m. 9,01 e m 9,50 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,8000	281,84	225,47
SAR18_PR.0031.0008.0025	- MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello, nonché di tirante in c.a. di collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Per un'altezza compresa tra m. 9,01 e m 9,50 - metri	1,0000	1.649,68	1.649,68
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,7000	88,95	62,27
	Sommano euro (A)			1.937,42
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,36 = 1,5% * B			290,61
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			222,80
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			2.450,83
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,93%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0009.0028	MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per un'altezza compresa tra m. 9,51 e m 10,00 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito	0,8000	281,84	225,47



SAR18_PR.0031.0008.0026	al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello, nonché di tirante in c.a. di collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Per un'altezza compresa tra m. 9,01 e m 9,50 - metri	1,0000	1.808,76	1.808,76
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,7000	88,95	62,27
Sommano euro (A)				2.096,50
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,72 = 1,5% * B)				314,48
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				241,10
TOTALE (A + B + C) euro / metri				2.652,08
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,86%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0009.0029	MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per un'altezza compresa tra m. 10,01 e m 10,50 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,8000	281,84	225,47
SAR18_PR.0031.0008.0027	- MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello, nonché di tirante in c.a. di collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Per un'altezza compresa tra m. 10,01 e m 10,50 - metri	1,0000	2.045,01	2.045,01
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,7500	88,95	66,71
Sommano euro (A)				2.337,19
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,26 = 1,5% * B)				350,58
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				268,78
TOTALE (A + B + C) euro / metri				2.956,55
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,82%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0009.0030	MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per un'altezza compresa tra m. 10,51 e m 11,00			



ELEMENTI:				
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	1,0000	281,84	281,84
SAR18_PR.0031.0008.0028	- MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello, nonché di tirante in c.a. di collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Per un'altezza compresa tra m. 10,51 e m 11,00 - metri	1,0000	2.300,77	2.300,77
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,8500	88,95	75,61
Sommano euro (A)				2.658,22
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,98 = 1,5% * B)				398,73
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				305,70
TOTALE (A + B + C) euro / metri				3.362,65
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,82%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0009.0031	MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per un'altezza compresa tra m. 11,01 e m 11,50 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	1,0000	281,84	281,84
SAR18_PR.0031.0008.0029	- MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello, nonché di tirante in c.a. di collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Per un'altezza compresa tra m. 11,01 e m 11,50 - metri	1,0000	2.578,11	2.578,11
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,9000	88,95	80,06
Sommano euro (A)				2.940,01
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,62 = 1,5% * B)				441,00
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				338,10
TOTALE (A + B + C) euro / metri				3.719,11
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,78%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0009.0032	MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in			



	stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per un'altezza compresa tra m. 11,51 e m 12,00 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	1,0000	281,84	281,84
SAR18_PR.0031.0008.0030	- MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello, nonché di tirante in c.a. di collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Per un'altezza compresa tra m. 11,51 e m 12,00 - metri	1,0000	2.787,29	2.787,29
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,9000	88,95	80,06
Sommano euro (A)				3.149,19
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,09 = 1,5% * B)				472,38
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				362,16
TOTALE (A + B + C) euro / metri				3.983,73
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,73%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0009.0033	MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per un'altezza compresa tra m. 12,01 e m 12,50 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	1,0000	281,84	281,84
SAR18_PR.0031.0008.0031	- MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello, nonché di tirante in c.a. di collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Per un'altezza compresa tra m. 12,01 e m 12,50 - metri	1,0000	3.129,72	3.129,72
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	1,0000	88,95	88,95
Sommano euro (A)				3.500,51
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,88 = 1,5% * B)				525,08
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				402,56
TOTALE (A + B + C) euro / metri				4.428,15
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,73%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
SAR18_SL.0028.0009.0034	MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per un'altezza compresa tra m. 12,51 e m 13,00 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	1,0000	281,84	281,84
SAR18_PR.0031.0008.0032	- MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie LEGGERA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello, nonché di tirante in c.a. di collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Per un'altezza compresa tra m. 12,51 e m 13,00 - metri	1,0000	3.450,36	3.450,36
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	1,0000	88,95	88,95
Sommano euro (A)				3.821,15
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,60 = 1,5% * B)				573,17
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				439,43
TOTALE (A + B + C) euro / metri				4.833,75
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,67%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0009.0035	MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A. vibrato serie MEDIA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per un'altezza fino a m. 1,50 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,0700	281,84	19,73
SAR18_PR.0031.0008.0033	- MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A. vibrato, serie MEDIA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Per un'altezza fino a m. 1,50 - metri	1,0000	195,62	195,62
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0120	77,37	0,93
Sommano euro (A)				216,28
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49 = 1,5% * B)				32,44
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				24,87
TOTALE (A + B + C) euro / metri				273,59
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,14%)



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0009.0036	MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A. vibrato serie MEDIA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per un'altezza compresa tra m. 1,51 e m 1,75 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,0750	281,84	21,14
SAR18_PR.0031.0008.0034	- MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A. vibrato, serie MEDIA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Per un'altezza compresa tra m. 1,51 e m 1,75 - metri	1,0000	220,23	220,23
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0150	77,37	1,16
	Sommano euro (A)			242,53
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55 = 1,5% * B)			36,38
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			27,89
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			306,80
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,16%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0009.0037	MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A. vibrato serie MEDIA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per un'altezza compresa tra m. 1,76 e m 2,00 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,0900	281,84	25,37
SAR18_PR.0031.0008.0035	- MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A. vibrato, serie MEDIA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Per un'altezza compresa tra m. 1,76 e m 2,00 - metri	1,0000	236,87	236,87
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0150	77,37	1,16
	Sommano euro (A)			263,40
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59 = 1,5% * B)			39,51
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			30,29
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			333,20
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,15%)
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
SAR18_SL.0028.0009.0038	MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A. vibrato serie MEDIA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per un'altezza compresa tra m. 2,01 e m 2,25 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,1100	281,84	31,00
SAR18_PR.0031.0008.0036	- MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A. vibrato, serie MEDIA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Per un'altezza compresa tra m. 2,01 e m 2,25 - metri	1,0000	271,93	271,93
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0160	77,37	1,24
Sommano euro (A)				304,17
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68 = 1,5% * B)				45,63
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				34,98
TOTALE (A + B + C) euro / metri				384,78
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,14%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0009.0039	MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A. vibrato serie MEDIA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per un'altezza compresa tra m. 2,26 e m 2,50 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,1100	281,84	31,00
SAR18_PR.0031.0008.0037	- MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A. vibrato, serie MEDIA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Per un'altezza compresa tra m. 2,26 e m 2,50 - metri	1,0000	308,71	308,71
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0200	77,37	1,55
Sommano euro (A)				341,26
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,77 = 1,5% * B)				51,19
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				39,25
TOTALE (A + B + C) euro / metri				431,70
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,15%)



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0009.0040	MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A. vibrato serie MEDIA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per un'altezza compresa tra m. 2,51 e m 2,75 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,1300	281,84	36,64
SAR18_PR.0031.0008.0038	- MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A. vibrato, serie MEDIA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Per un'altezza compresa tra m. 2,51 e m 2,75 - metri	1,0000	333,52	333,52
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0350	77,37	2,71
	Sommano euro (A)			372,87
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,84 = 1,5% * B)			55,93
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			42,88
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			471,68
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,24%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0009.0041	MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A. vibrato serie MEDIA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per un'altezza compresa tra m. 2,76 e m 3,00 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,1800	281,84	50,73
SAR18_PR.0031.0008.0039	- MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A. vibrato, serie MEDIA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Per un'altezza compresa tra m. 2,76 e m 3,00 - metri	1,0000	359,11	359,11
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0350	77,37	2,71
	Sommano euro (A)			412,55
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93 = 1,5% * B)			61,88
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			47,44
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			521,87
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,22%)
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
SAR18_SL.0028.0009.0042	MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A. vibrato serie MEDIA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per un'altezza compresa tra m. 3,01 e m 3,25 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,2000	281,84	56,37
SAR18_PR.0031.0008.0040	- MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A. vibrato, serie MEDIA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Per un'altezza compresa tra m. 3,01 e m 3,25 - metri	1,0000	375,38	375,38
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0350	77,37	2,71
Sommano euro (A)				434,46
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,98 = 1,5% * B)				65,17
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				49,96
TOTALE (A + B + C) euro / metri				549,59
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,21%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0009.0043	MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A. vibrato serie MEDIA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per un'altezza compresa tra m. 3,26 e m 3,50 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,2000	281,84	56,37
SAR18_PR.0031.0008.0041	- MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A. vibrato, serie MEDIA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Per un'altezza compresa tra m. 3,26 e m 3,50 - metri	1,0000	421,47	421,47
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0400	77,37	3,09
Sommano euro (A)				480,93
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,08 = 1,5% * B)				72,14
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				55,31
TOTALE (A + B + C) euro / metri				608,38
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,21%)



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0009.0044	MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A. vibrato serie MEDIA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per un'altezza compresa tra m. 3,51 e m 3,75 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,2400	281,84	67,64
SAR18_PR.0031.0008.0042	- MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A. vibrato, serie MEDIA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Per un'altezza compresa tra m. 3,51 e m 3,75 - metri	1,0000	455,25	455,25
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0600	77,37	4,64
	Sommano euro (A)			527,53
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,19 = 1,5% * B)			79,13
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			60,67
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			667,33
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,29%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0009.0045	MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A. vibrato serie MEDIA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per un'altezza compresa tra m. 3,76 e m 4,00 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,2500	281,84	70,46
SAR18_PR.0031.0008.0043	- MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A. vibrato, serie MEDIA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Per un'altezza compresa tra m. 3,76 e m 4,00 - metri	1,0000	500,08	500,08
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0700	77,37	5,42
	Sommano euro (A)			575,96
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,30 = 1,5% * B)			86,39
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			66,24
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			728,59
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,31%)
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
SAR18_SL.0028.0009.0046	MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A. vibrato serie MEDIA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per un'altezza compresa tra m. 4,01 e m 4,25 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,2500	281,84	70,46
SAR18_PR.0031.0008.0044	- MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A. vibrato tipo Tensiter, serie MEDIA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo nominale 1,25 m oppure 2,50 m di larghezza, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello, e da una platea stabilizzatrice in c.a., posta al piede del pannello, realizzata con calcestruzzo di classe di resistenza C25/30 MPa e acciaio B450C, gettata in opera, conglomerante le armature in acciaio fuoriuscenti dalla costola del pannello; fornito varato in opera per altezza m 4,25 - metri	1,0000	542,92	542,92
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0750	77,37	5,80
Sommano euro (A)				619,18
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39 = 1,5% * B)				92,88
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				71,21
TOTALE (A + B + C) euro / metri				783,27
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,31%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0009.0047	MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A. vibrato serie MEDIA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per un'altezza compresa tra m. 4,26 e m 4,50 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,3000	281,84	84,55
SAR18_PR.0031.0008.0045	- MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A. vibrato, serie MEDIA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Per un'altezza compresa tra m. 4,26 e m 4,50 - metri	1,0000	595,75	595,75
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0800	77,37	6,19
Sommano euro (A)				686,49
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,54 = 1,5% * B)				102,97
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				78,95



	TOTALE (A + B + C) euro / metri		868,41
	<i>Incidenza manodopera</i>		(0,3%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0009.0048	MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A. vibrato serie MEDIA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per un'altezza compresa tra m. 4,51 e m 4,75 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,3000	281,84	84,55
SAR18_PR.0031.0008.0046	- MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A. vibrato, serie MEDIA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Per un'altezza compresa tra m. 4,51 e m 4,75 - metri	1,0000	645,80	645,80
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0900	77,37	6,96
	Sommano euro (A)			737,31
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,66 = 1,5% * B)			110,60
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			84,79
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			932,70
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,31%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0009.0049	MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A. vibrato serie MEDIA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per un'altezza compresa tra m. 4,76 e m 5,00 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,3500	281,84	98,64
SAR18_PR.0031.0008.0047	- MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A. vibrato, serie MEDIA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Per un'altezza compresa tra m. 4,76 e m 5,00 - metri	1,0000	680,65	680,65
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,1000	77,37	7,74
	Sommano euro (A)			787,03
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,77 = 1,5% * B)			118,05



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		90,51
	TOTALE (A + B + C) euro / metri		995,59
	<i>Incidenza manodopera</i>		(0,33%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0009.0050	MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A. vibrato serie MEDIA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per un'altezza compresa tra m. 5,01 e m 5,50 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,3500	281,84	98,64
SAR18_PR.0031.0008.0048	- MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A. vibrato, serie MEDIA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Per un'altezza compresa tra m. 5,01 e m 5,50 - metri	1,0000	705,19	705,19
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,1000	77,37	7,74
	Sommano euro (A)			811,57
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,83 = 1,5% * B)			121,74
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			93,33
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			1.026,64
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,32%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0009.0051	MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A. vibrato serie MEDIA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per un'altezza compresa tra m. 5,51 e m 6,00 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,3500	281,84	98,64
SAR18_PR.0031.0008.0049	- MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A. vibrato, serie MEDIA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Per un'altezza compresa tra m. 5,51 e m 6,00 - metri	1,0000	818,11	818,11
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,1000	77,37	7,74
	Sommano euro (A)			924,49
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,08 = 1,5% * B)			138,67



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		106,32
	TOTALE (A + B + C) euro / metri		1.169,48
	<i>Incidenza manodopera</i>		(0,28%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0009.0052	MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A. vibrato serie MEDIA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per un'altezza compresa tra m. 6,01 e m 6,50 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,4500	281,84	126,83
SAR18_PR.0031.0008.0050	- MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A. vibrato, serie MEDIA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Per un'altezza compresa tra m. 6,01 e m 6,50 - metri	1,0000	920,68	920,68
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0750	77,37	5,80
	Sommano euro (A)			1.053,31
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,37 = 1,5% * B)			158,00
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			121,13
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			1.332,44
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,18%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0009.0053	MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A. vibrato serie MEDIA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per un'altezza compresa tra m. 6,51 e m 7,00 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,5500	281,84	155,01
SAR18_PR.0031.0008.0051	- MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A. vibrato, serie MEDIA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Per un'altezza compresa tra m. 6,51 e m 7,00 - metri	1,0000	1.008,09	1.008,09
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,1900	77,37	14,70
	Sommano euro (A)			1.177,80
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,37 = 1,5% * B)			176,67



	all'impresa per euro 2,65 = 1,5% * B			135,45
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			1.489,92
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,41%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0009.0054	MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie MEDIA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per un'altezza compresa tra m. 7,01 e m 7,50 ELEMENTI:			
	SAR18_AT.0001.0001.0003 - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,7500	281,84	211,38
	SAR18_PR.0031.0008.0052 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie MEDIA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Per un'altezza compresa tra m. 7,01 e m 7,50 - metri	1,0000	1.207,86	1.207,86
	SAR18_SL.0002.0003.0008 - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,2200	88,95	19,57
	Sommano euro (A)			1.438,81
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,24 = 1,5% * B)			215,82
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			165,46
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			1.820,09
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,39%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0009.0055	MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie MEDIA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per un'altezza compresa tra m. 7,51 e m 8,00 ELEMENTI:			
	SAR18_AT.0001.0001.0003 - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,7500	281,84	211,38
	SAR18_PR.0031.0008.0053 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie MEDIA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Per un'altezza compresa tra m. 5,51 e m 8,00 - metri	1,0000	1.332,12	1.332,12
	SAR18_SL.0002.0003.0008 - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,3000	88,95	26,69
	Sommano euro (A)			1.570,19



	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,53 = 1,5% * B)		235,53
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		180,57
	TOTALE (A + B + C) euro / metri		1.986,29
	<i>Incidenza manodopera</i>		(0,49%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0009.0056	MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie MEDIA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per un'altezza compresa tra m. 8,01 e m 8,50 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,8000	281,84	225,47
SAR18_PR.0031.0008.0054	- MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie MEDIA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Per un'altezza compresa tra m. 8,01 e m 8,50 - metri	1,0000	1.490,45	1.490,45
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,3500	88,95	31,13
	Sommano euro (A)			1.747,05
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,93 = 1,5% * B)			262,06
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			200,91
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			2.210,02
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,51%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0009.0057	MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie MEDIA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per un'altezza compresa tra m. 8,51 e m 9,00 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,8000	281,84	225,47
SAR18_PR.0031.0008.0055	- MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie MEDIA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Per un'altezza compresa tra m. 8,51 e m 9,00 - metri	1,0000	1.679,55	1.679,55
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,3500	88,95	31,13



	Sommano euro (A)		1.936,15
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,36 = 1,5% * B)		290,42
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		222,66
	TOTALE (A + B + C) euro / metri		2.449,23
	<i>Incidenza manodopera</i>		(0,46%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0009.0058	MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie MEDIA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per un'altezza compresa tra m. 9,01 e m 9,50 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,8000	281,84	225,47
SAR18_PR.0031.0008.0056	- MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie MEDIA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Per un'altezza compresa tra m. 9,01 e m 9,50 - metri	1,0000	1.898,30	1.898,30
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,8500	88,95	75,61
	Sommano euro (A)			2.199,38
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,95 = 1,5% * B)			329,91
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			252,93
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			2.782,22
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,99%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0009.0059	MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie MEDIA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per un'altezza compresa tra m. 9,51 e m 10,00 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,8000	281,84	225,47
SAR18_PR.0031.0008.0057	- MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie MEDIA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Per un'altezza compresa tra m. 9,51 e m 10,00 - metri	1,0000	2.152,88	2.152,88
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,8500	88,95	75,61



	Sommano euro (A)		2.453,96
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,52 = 1,5% * B)		368,09
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		282,21
	TOTALE (A + B + C) euro / metri		3.104,26
	<i>Incidenza manodopera</i>		(0,89%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0009.0060	MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie MEDIA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per un'altezza compresa tra m. 10,01 e m 10,50 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,8500	281,84	239,56
SAR18_PR.0031.0008.0058	- MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie MEDIA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Per un'altezza compresa tra m. 10,01 e m 10,50 - metri	1,0000	2.372,36	2.372,36
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,9000	88,95	80,06
	Sommano euro (A)			2.691,98
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,06 = 1,5% * B)			403,80
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			309,58
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			3.405,36
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,86%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0009.0061	MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie MEDIA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per un'altezza compresa tra m. 10,51 e m 11,00 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	1,0000	281,84	281,84
SAR18_PR.0031.0008.0059	- MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie MEDIA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Per un'altezza compresa tra m. 10,51 e m 11,00 - metri	1,0000	2.570,48	2.570,48
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con	0,9000	88,95	80,06



	braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora		
	Sommano euro (A)		2.932,38
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,60 = 1,5% * B)		439,86
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		337,22
	TOTALE (A + B + C) euro / metri		3.709,46
	<i>Incidenza manodopera</i>		(0,79%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0009.0062	MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie MEDIA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per un'altezza compresa tra m. 11,01 e m 11,50 ELEMENTI:			
	SAR18_AT.0001.0001.0003 - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	1,0000	281,84	281,84
	SAR18_PR.0031.0008.0060 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie MEDIA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Per un'altezza compresa tra m. 11,01 e m 11,50 - metri	1,0000	2.826,05	2.826,05
	SAR18_SL.0002.0003.0008 - AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	1,0000	88,95	88,95
	Sommano euro (A)			3.196,84
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,19 = 1,5% * B)			479,53
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			367,64
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			4.044,01
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,8%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0009.0063	MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie MEDIA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per un'altezza compresa tra m. 11,51 e m 12,00 ELEMENTI:			
	SAR18_AT.0001.0001.0003 - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	1,0000	281,84	281,84
	SAR18_PR.0031.0008.0061 - MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie MEDIA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Per un'altezza compresa tra m. 11,51 e m 12,00 - metri	1,0000	3.105,28	3.105,28
	SAR18_SL.0002.0003.0008 - AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi,	1,0000	88,95	88,95



	manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora		
	Sommano euro (A)		3.476,07
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,82 = 1,5% * B)		521,41
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		399,75
	TOTALE (A + B + C) euro / metri		4.397,23
	<i>Incidenza manodopera</i>		(0,74%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0009.0064	MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie MEDIA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per un'altezza compresa tra m. 12,01 e m 12,50 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	1,0000	281,84	281,84
SAR18_PR.0031.0008.0062	- MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie MEDIA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Per un'altezza compresa tra m. 12,01 e m 12,50 - metri	1,0000	3.405,79	3.405,79
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	1,2500	88,95	111,19
	Sommano euro (A)			3.798,82
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,55 = 1,5% * B)			569,82
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			436,86
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			4.805,50
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,84%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0009.0065	MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie MEDIA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Compreso il trasporto in cantiere. Per un'altezza compresa tra m. 12,51 e m 13,00 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	1,0000	281,84	281,84
SAR18_PR.0031.0008.0063	- MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO IN C.A., serie MEDIA, dotato di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da un pannello verticale, oppure inclinato (max 15%), prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello. Per un'altezza compresa tra m. 12,51 e m 13,00 - metri	1,0000	3.683,80	3.683,80
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi	1,2500	88,95	111,19



	di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora			
	Sommano euro (A)			4.076,83
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,17 = 1,5% * B			611,52
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			468,84
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			5.157,19
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,79%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0010.0001	CONVERSA CENTRALE PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO VIBRATO , dotata di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008 confezionata con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C, la predisposizione e il sistema di ancoraggio alla trave prefabbricata e i fori per il passaggio dei pluviali; compreso il trasporto - lunghezza 8.00 m ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0008	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 151 a 200 km - viaggi	0,0200	589,79	11,80
SAR18_PR.0031.0011.0001	- CONVERSA CENTRALE PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO VIBRATO , dotata di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008 confezionata con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e acciaio B450C, la predisposizione e il sistema di ancoraggio alla trave prefabbricata e i fori per il passaggio dei pluviali - lunghezza 8.00 m - metri	1,0000	134,51	134,51
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0700	26,41	1,85
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,0200	88,95	1,78
	Sommano euro (A)			149,94
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34 = 1,5% * B			22,49
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			17,24
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			189,67
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,32%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0011.0001	SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie MEDIA, dotata di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello, nonché, per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto in cantiere. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza fino a m 3,50 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,2400	281,84	67,64
SAR18_PR.0031.0012.0001	- SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie MEDIA, dotata di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello, nonché, per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza fino a m 3,50 - metri	1,0000	373,79	373,79
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0500	77,37	3,87



	Sommano euro (A)		445,30
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00 = 1,5% * B)		66,80
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		51,21
	TOTALE (A + B + C) euro / metri		563,31
	<i>Incidenza manodopera</i>		(0,29%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0011.0002	SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie MEDIA, dotata di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello, nonché, per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto in cantiere. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 3,51,01 e m. 4,00 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,2500	281,84	70,46
SAR18_PR.0031.0012.0002	- SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie MEDIA, dotata di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello, nonché, per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 3,51,01 e m. 4,00 - metri	1,0000	464,26	464,26
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0700	77,37	5,42
	Sommano euro (A)			540,14
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,22 = 1,5% * B)			81,02
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			62,12
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			683,28
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,33%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0011.0003	SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie MEDIA, dotata di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello, nonché, per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto in cantiere. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 4,01 e m. 4,50 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,3000	281,84	84,55
SAR18_PR.0031.0012.0003	- SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie MEDIA, dotata di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello, nonché, per altezze del pannello	1,0000	558,30	558,30



	maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 4,01 e m. 4,50 - metri			
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0800	77,37	6,19
Sommano euro (A)				649,04
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,46 = 1,5% * B)				97,36
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				74,64
TOTALE (A + B + C) euro / metri				821,04
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,32%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0011.0004	SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie MEDIA, dotata di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello, nonché, per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto in cantiere. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 4,51 e m. 5,00 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,3500	281,84	98,64
SAR18_PR.0031.0012.0004	- SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie MEDIA, dotata di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello, nonché, per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 4,51 e m. 5,00 - metri	1,0000	640,31	640,31
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,1000	77,37	7,74
Sommano euro (A)				746,69
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,68 = 1,5% * B)				112,00
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				85,87
TOTALE (A + B + C) euro / metri				944,56
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,34%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0011.0005	SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie MEDIA, dotata di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello, nonché, per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto in cantiere. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 5,01 e m. 5,50 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,4000	281,84	112,74
SAR18_PR.0031.0012.0005	- SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A.	1,0000	691,56	691,56



	vibrato, serie MEDIA, dotata di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello, nonché, per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 5,01 e m. 5,50 - metri			
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,1100	77,37	8,51
	Sommano euro (A)			812,81
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,83 = 1,5% * B)			121,92
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			93,47
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			1.028,20
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,35%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0011.0006	SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie MEDIA, dotata di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello, nonché, per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto in cantiere. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 5,51 e m. 6,00 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,4000	281,84	112,74
SAR18_PR.0031.0012.0006	- SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie MEDIA, dotata di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello, nonché, per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 5,51 e m. 6,00 - metri	1,0000	772,06	772,06
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,1100	77,37	8,51
	Sommano euro (A)			893,31
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,01 = 1,5% * B)			134,00
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			102,73
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			1.130,04
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,32%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0011.0007	SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie MEDIA, dotata di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello, nonché, per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento			



	della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto in cantiere. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 6,01 e m. 6,50 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,4500	281,84	126,83
SAR18_PR.0031.0012.0007	- SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie MEDIA, dotata di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello, nonché, per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 6,01 e m. 6,50 - metri	1,0000	928,17	928,17
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,2000	77,37	15,47
	Sommano euro (A)			1.070,47
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,41 = 1,5% * B			160,57
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			123,10
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			1.354,14
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,48%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0011.0008	SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie MEDIA, dotata di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello, nonché, per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto in cantiere. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 6,51 e m. 7,00 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,4500	281,84	126,83
SAR18_PR.0031.0012.0008	- SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie MEDIA, dotata di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello, nonché, per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 6,51 e m. 7,00 - metri	1,0000	1.085,24	1.085,24
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,2000	77,37	15,47
	Sommano euro (A)			1.227,54
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,76 = 1,5% * B			184,13
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			141,17
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			1.552,84
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,42%)
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
SAR18_SL.0028.0011.0009	SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie MEDIA, dotata di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello, nonché, per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto in cantiere. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 7,01 e m. 7,50 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,4500	281,84	126,83
SAR18_PR.0031.0012.0009	- SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie MEDIA, dotata di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello, nonché, per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 7,01 e m. 7,50 - metri	1,0000	1.207,40	1.207,40
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,2000	88,95	17,79
Sommano euro (A)				1.352,02
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,04 = 1,5% * B)				202,80
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				155,48
TOTALE (A + B + C) euro / metri				1.710,30
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,38%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0011.0010	SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie MEDIA, dotata di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello, nonché, per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto in cantiere. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 7,51 e m. 8,00 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,7500	281,84	211,38
SAR18_PR.0031.0012.0010	- SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie MEDIA, dotata di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello, nonché, per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 7,51 e m. 8,00 - metri	1,0000	1.356,40	1.356,40
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,2500	88,95	22,24
Sommano euro (A)				1.590,02



	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,58 = 1,5% * B)		238,50
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		182,85
	TOTALE (A + B + C) euro / metri		2.011,37
	<i>Incidenza manodopera</i>		(0,4%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0011.0011	SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie MEDIA, dotata di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello, nonché, per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto in cantiere. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 8,01 e m. 8,50 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,8000	281,84	225,47
SAR18_PR.0031.0012.0011	- SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie MEDIA, dotata di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello, nonché, per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 8,01 e m. 8,50 - metri	1,0000	1.526,91	1.526,91
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,2500	88,95	22,24
	Sommano euro (A)			1.774,62
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,99 = 1,5% * B)			266,19
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			204,08
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			2.244,89
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,36%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0011.0012	SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie MEDIA, dotata di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello, nonché, per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto in cantiere. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 8,51 e m. 9,00 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,8000	281,84	225,47
SAR18_PR.0031.0012.0012	- SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie MEDIA, dotata di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello, nonché, per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di	1,0000	1.792,15	1.792,15



	collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 8,51 e m. 9,00 - metri			
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,5500	88,95	48,92
	Sommano euro (A)			2.066,54
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,65 = 1,5% * B)			309,98
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			237,65
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			2.614,17
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,68%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0011.0013	SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie MEDIA, dotata di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello, nonché, per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto in cantiere. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 9,01 e m. 9,50 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,8000	281,84	225,47
SAR18_PR.0031.0012.0013	- SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie MEDIA, dotata di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello, nonché, per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 9,01 e m. 9,50 - metri	1,0000	2.044,21	2.044,21
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,6500	88,95	57,82
	Sommano euro (A)			2.327,50
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,24 = 1,5% * B)			349,13
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			267,66
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			2.944,29
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,72%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0011.0014	SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie MEDIA, dotata di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello, nonché, per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto in cantiere. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 9,51 e m. 10,00 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,8000	281,84	225,47
SAR18_PR.0031.0012.0014	- SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie MEDIA, dotata di marcatura	1,0000	2.317,61	2.317,61



	“CE” ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello, nonché, per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 9,51 e m. 10,00 - metri			
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,7500	88,95	66,71
	Sommano euro (A)			2.609,79
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,87 = 1,5% * B			391,47
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			300,13
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			3.301,39
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,74%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0011.0015	SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie MEDIA, dotata di marcatura “CE” ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello, nonché, per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto in cantiere. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 10,01 e m. 10,50 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,8500	281,84	239,56
SAR18_PR.0031.0012.0015	- SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie MEDIA, dotata di marcatura “CE” ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello, nonché, per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 10,01 e m. 10,50 - metri	1,0000	2.521,75	2.521,75
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,8000	88,95	71,16
	Sommano euro (A)			2.832,47
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,37 = 1,5% * B			424,87
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			325,73
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			3.583,07
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,72%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0011.0016	SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie MEDIA, dotata di marcatura “CE” ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello, nonché, per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto in			



	cantiere. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 10,51 e m. 11,00 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	1,0000	281,84	281,84
SAR18_PR.0031.0012.0016	- SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie MEDIA, dotata di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello, nonché, per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 10,51 e m. 11,00 - metri	1,0000	2.793,66	2.793,66
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,8000	88,95	71,16
Sommano euro (A)				3.146,66
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,08 = 1,5% * B)				472,00
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				361,87
TOTALE (A + B + C) euro / metri				3.980,53
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,65%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0011.0017	SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie MEDIA, dotata di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello, nonché, per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto in cantiere. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 11,01 e m. 11,50 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	1,0000	281,84	281,84
SAR18_PR.0031.0012.0017	- SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie MEDIA, dotata di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello, nonché, per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 11,01 e m. 11,50 - metri	1,0000	2.903,06	2.903,06
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,8000	88,95	71,16
Sommano euro (A)				3.256,06
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,33 = 1,5% * B)				488,41
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				374,45
TOTALE (A + B + C) euro / metri				4.118,92
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,63%)



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0011.0018	SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie MEDIA, dotata di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello, nonché, per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto in cantiere. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 11,51 e m. 12,00 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	1,0000	281,84	281,84
SAR18_PR.0031.0012.0018	- SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie MEDIA, dotata di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello, nonché, per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 11,51 e m. 12,00 - metri	1,0000	3.190,03	3.190,03
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,9000	88,95	80,06
Sommamo euro (A)				3.551,93
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,99 = 1,5% * B)				532,79
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				408,47
TOTALE (A + B + C) euro / metri				4.493,19
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,65%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0011.0019	SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie PESANTE, dotata di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello, nonché, per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto in cantiere. Da valutare a metro lineare. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza fino a m 3,50 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,2400	281,84	67,64
SAR18_PR.0031.0012.0019	- SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie PESANTE, dotata di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello, nonché, per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro lineare. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza fino a m 3,50 - metri	1,0000	359,00	359,00
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0500	77,37	3,87



	Sommano euro (A)		430,51
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97 = 1,5% * B)		64,58
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		49,51
	TOTALE (A + B + C) euro / metri		544,60
	<i>Incidenza manodopera</i>		(0,3%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0011.0020	SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie PESANTE, dotata di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello, nonché, per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto in cantiere. Da valutare a metro lineare. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 3,51 e m. 4,00 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,2500	281,84	70,46
SAR18_PR.0031.0012.0020	- SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie PESANTE, dotata di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello, nonché, per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro lineare. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 3,51 e m. 4,00 - metri	1,0000	456,71	456,71
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0700	77,37	5,42
	Sommano euro (A)			532,59
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,20 = 1,5% * B)			79,89
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			61,25
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			673,73
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,34%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0011.0021	SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie PESANTE, dotata di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello, nonché, per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto in cantiere. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 4,01 e m. 4,50 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,3000	281,84	84,55
SAR18_PR.0031.0012.0021	- SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie PESANTE, dotata di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del	1,0000	552,38	552,38



	pannello, nonché, per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 4,01 e m. 4,50 - metri SAR18_SL.0002.0003.0005 - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora Sommano euro (A) Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,45 = 1,5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / metri <i>Incidenza manodopera</i>	0,0800	77,37	6,19
				643,12
				96,47
				73,96
				813,55
				(0,32%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0011.0022	SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie PESANTE, dotata di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello, nonché, per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto in cantiere. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 4,51 e m. 5,00 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,3500	281,84	98,64
SAR18_PR.0031.0012.0022	- SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie PESANTE, dotata di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello, nonché, per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 4,51 e m. 5,00 - metri	1,0000	645,09	645,09
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,1000	77,37	7,74
	Sommano euro (A)			751,47
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,69 = 1,5% * B)			112,72
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			86,42
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			950,61
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,34%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0011.0023	SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie PESANTE, dotata di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello, nonché, per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto in cantiere. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 5,01 e m. 5,50 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,4000	281,84	112,74



SAR18_PR.0031.0012.0023	- SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie PESANTE, dotata di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello, nonché, per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 5,01 e m. 5,50 - metri	1,0000	682,54	682,54
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,1000	77,37	7,74
Sommano euro (A)				803,02
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,81 = 1,5% * B)				120,45
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				92,35
TOTALE (A + B + C) euro / metri				1.015,82
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,32%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0011.0024	SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie PESANTE, dotata di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello, nonché, per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto in cantiere. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 5,51 e m. 6,00 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,4000	281,84	112,74
SAR18_PR.0031.0012.0024	- SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie PESANTE, dotata di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello, nonché, per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 5,51 e m. 6,00 - metri	1,0000	814,48	814,48
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,1100	77,37	8,51
Sommano euro (A)				935,73
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,11 = 1,5% * B)				140,36
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				107,61
TOTALE (A + B + C) euro / metri				1.183,70
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,3%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0011.0025	SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie PESANTE, dotata di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello, nonché,			



	per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto in cantiere. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 6,01 e m. 6,50 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,4500	281,84	126,83
SAR18_PR.0031.0012.0025	- SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie PESANTE, dotata di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello, nonché, per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 6,01 e m. 6,50 - metri	1,0000	896,01	896,01
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,1750	77,37	13,54
Sommano euro (A)				1.036,38
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,33 = 1,5% * B)				155,46
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				119,18
TOTALE (A + B + C) euro / metri				1.311,02
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,43%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0011.0026	SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie PESANTE, dotata di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello, nonché, per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto in cantiere. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 6,51 e m. 7,00 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,6000	281,84	169,10
SAR18_PR.0031.0012.0026	- SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie PESANTE, dotata di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello, nonché, per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 6,51 e m. 7,00 - metri	1,0000	1.079,43	1.079,43
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,2000	77,37	15,47
Sommano euro (A)				1.264,00
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,84 = 1,5% * B)				189,60
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				145,36
TOTALE (A + B + C) euro / metri				1.598,96
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,41%)



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0011.0027	SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie PESANTE, dotata di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello, nonché, per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto in cantiere. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 7,01 e m. 7,51 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,6500	281,84	183,20
SAR18_PR.0031.0012.0027	- SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie PESANTE, dotata di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello, nonché, per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 7,01 e m. 7,51 - metri	1,0000	1.239,34	1.239,34
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,2500	88,95	22,24
	Sommamo euro (A)			1.444,78
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,25 = 1,5% * B)			216,72
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			166,15
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			1.827,65
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,44%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0011.0028	SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie PESANTE, dotata di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello, nonché, per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 7,511 e m. 8,00 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,7500	281,84	211,38
SAR18_PR.0031.0012.0028	- SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie PESANTE, dotata di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello, nonché, per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 7,511 e m. 8,00 - metri	1,0000	1.444,29	1.444,29
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,2500	88,95	22,24



	Sommano euro (A)		1.677,91
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,78 = 1,5% * B)		251,69
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		192,96
	TOTALE (A + B + C) euro / metri		2.122,56
	<i>Incidenza manodopera</i>		(0,38%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0011.0029	SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie PESANTE, dotata di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello, nonché, per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto in cantiere. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 8,01 e m. 8,50 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,8000	281,84	225,47
SAR18_PR.0031.0012.0029	- SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie PESANTE, dotata di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello, nonché, per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 8,01 e m. 8,50 - metri	1,0000	1.729,66	1.729,66
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,5000	88,95	44,48
	Sommano euro (A)			1.999,61
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,50 = 1,5% * B)			299,94
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			229,96
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			2.529,51
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,64%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0011.0030	SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie PESANTE, dotata di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello, nonché, per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto in cantiere. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 8,51 e m. 9,00 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,8000	281,84	225,47
SAR18_PR.0031.0012.0030	- SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie PESANTE, dotata di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello, nonché, per altezze del pannello	1,0000	1.979,09	1.979,09



	maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 8,51 e m. 9,00 - metri			
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,8000	88,95	71,16
	Sommano euro (A)			2.275,72
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,12 = 1,5% * B)			341,36
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			261,71
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			2.878,79
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,9%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0011.0031	SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie PESANTE, dotata di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello, nonché, per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto in cantiere. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 9,01 e m. 9,50 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,8000	281,84	225,47
SAR18_PR.0031.0012.0031	- SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie PESANTE, dotata di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello, nonché, per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 9,01 e m. 9,50 - metri	1,0000	2.320,01	2.320,01
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,8000	88,95	71,16
	Sommano euro (A)			2.616,64
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,89 = 1,5% * B)			392,50
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			300,91
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			3.310,05
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,78%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0011.0032	SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie PESANTE, dotata di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello, nonché, per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto in cantiere. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 9,51 e m. 10,00 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,8500	281,84	239,56
SAR18_PR.0031.0012.0032	- SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A.	1,0000	2.561,24	2.561,24



	vibrato, serie PESANTE, dotata di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello, nonché, per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 9,51 e m. 10,00 - metri			
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,9000	88,95	80,06
	Sommano euro (A)			2.880,86
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,48 = 1,5% * B)			432,13
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			331,30
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			3.644,29
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,8%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0011.0033	SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie PESANTE, dotata di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello, nonché, per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto in cantiere. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 10,01 e m. 10,50 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	0,8500	281,84	239,56
SAR18_PR.0031.0012.0033	- SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie PESANTE, dotata di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello, nonché, per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 10,01 e m. 10,50 - metri	1,0000	2.635,08	2.635,08
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,9000	88,95	80,06
	Sommano euro (A)			2.954,70
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,65 = 1,5% * B)			443,21
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			339,79
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			3.737,70
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,78%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0011.0034	SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie PESANTE, dotata di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello, nonché, per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento			



	della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Compreso il trasporto in cantiere. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 10,51 e m. 11,00 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata - viaggi	1,0000	281,84	281,84
SAR18_PR.0031.0012.0034	- SPALLA DA PONTE PREFABBRICATA IN C.A. vibrato, serie PESANTE, dotata di marcatura "CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da un pannello verticale, prodotto in serie in stabilimento, di modulo conforme alle specifiche del prefabbricatore, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, provvisto dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento, estesa per tutta l'altezza del pannello, nonché, per altezze del pannello maggiori di 4,50 m, di tirante in c.a. di collegamento della costola con una platea stabilizzatrice in c.a. Da valutare a metro lineare. Per un'altezza compresa tra m 10,51 e m. 11,00 - metri	1,0000	2.824,85	2.824,85
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,9000	88,95	80,06
	Sommano euro (A)			3.186,75
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,17 = 1,5% * B)			478,01
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			366,48
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			4.031,24
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,72%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0012.0001	ELEMENTO LATERALE ARTICOLATO PREFABBRICATO PER PONTE SCATOLARE A TRE PEZZI, dotato di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da piedritto e smusso obliquo realizzati con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, con sezione di altezza costante 100 cm e passo nominale fisso 1,25 m. Compreso il trasporto in cantiere. ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0006	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno dell'intera giornata - viaggi	0,0300	432,51	12,98
SAR18_PR.0031.0013.0001	- ELEMENTO LATERALE ARTICOLATO PREFABBRICATO PER PONTE SCATOLARE A TRE PEZZI, dotato di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da piedritto e smusso obliquo realizzati con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, con sezione di altezza costante 100 cm e passo nominale fisso 1,25 m. - metri quadri	1,0000	279,82	279,82
SAR18_SL.0001.0002.0007	- AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA escluso il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo con braccio fino a 40 m e portata 100 t - ora	0,0400	52,21	2,09
	Sommano euro (A)			294,89
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66 = 1,5% * B)			44,23
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			33,91
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			373,03
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0012.0002	ELEMENTO LATERALE ARTICOLATO PREFABBRICATO PER PONTE SCATOLARE A TRE PEZZI, dotato di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da piedritto e smusso obliquo realizzati con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, con sezione di altezza costante 75 cm e passo nominale fisso 1,25 m. Compreso il			



	trasporto in cantiere. ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0006	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno dell'intera giornata - viaggi	0,0300	432,51	12,98
SAR18_PR.0031.0013.0002	- ELEMENTO LATERALE ARTICOLATO PREFABBRICATO PER PONTE SCATOLARE A TRE PEZZI, dotato di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da piedritto e smusso obliquo realizzati con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, con sezione di altezza costante 75 cm e passo nominale fisso 1,25 m. - metri quadri	1,0000	247,43	247,43
SAR18_SL.0001.0002.0007	- AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA escluso il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo con braccio fino a 40 m e portata 100 t - ora	0,0400	52,21	2,09
Sommano euro (A)				262,50
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59 = 1,5% * B)				39,38
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				30,19
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				332,07
<i>Incidenza manodopera</i>				(0%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0012.0003	ELEMENTO TRAVE CENTRALE PREFABBRICATO PER PONTE SCATOLARE A TRE PEZZI, dotato di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, con sezione di altezza costante 100 cm e passo nominale fisso 1,25 m. Compreso il trasporto in cantiere. ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0006	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno dell'intera giornata - viaggi	0,0300	432,51	12,98
SAR18_PR.0031.0013.0003	- ELEMENTO TRAVE CENTRALE PREFABBRICATO PER PONTE SCATOLARE A TRE PEZZI, dotato di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, con sezione di altezza costante 100 cm e passo nominale fisso 1,25 m. - metri quadri	1,0000	211,81	211,81
SAR18_SL.0001.0002.0007	- AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA escluso il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo con braccio fino a 40 m e portata 100 t - ora	0,0400	52,21	2,09
Sommano euro (A)				226,88
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51 = 1,5% * B)				34,03
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				26,09
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				287,00
<i>Incidenza manodopera</i>				(0%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0012.0004	ELEMENTO TRAVE CENTRALE PREFABBRICATO PER PONTE SCATOLARE A TRE PEZZI, dotato di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, con sezione di altezza costante 75 cm e passo nominale fisso 1,25 m. Compreso il trasporto in cantiere. ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0006	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno dell'intera giornata - viaggi	0,0300	432,51	12,98
SAR18_PR.0031.0013.0004	- ELEMENTO TRAVE CENTRALE PREFABBRICATO PER PONTE SCATOLARE A TRE PEZZI, dotato di "Marcatura CE" ai	1,0000	167,43	167,43



	sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, con sezione di altezza costante 75 cm e passo nominale fisso 1,25 m. - metri quadri			
SAR18_SL.0001.0002.0007	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA escluso il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo con braccio fino a 40 m e portata 100 t - ora	0,0400	52,21	2,09
Sommano euro (A)				182,50
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41 = 1,5% * B)				27,38
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				20,99
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				230,87
<i>Incidenza manodopera</i>				(0%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0012.0005	ELEMENTO LATERALE ARTICOLATO PREFABBRICATO PER PONTE SCATOLARE A DUEPEZZI, dotato di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da piedritto e smusso obliquo realizzati con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, con sezione di altezza costante 100 cm e passo nominale fisso 1,25 m. Compreso il trasporto in cantiere. ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0006	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno dell'intera giornata - viaggi	0,0400	432,51	17,30
SAR18_PR.0031.0013.0005	- ELEMENTO LATERALE ARTICOLATO PREFABBRICATO PER PONTE SCATOLARE A DUEPEZZI, dotato di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da piedritto e smusso obliquo realizzati con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, con sezione di altezza costante 100 cm e passo nominale fisso 1,25 m. - metri quadri	1,0000	366,72	366,72
SAR18_SL.0001.0002.0007	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA escluso il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo con braccio fino a 40 m e portata 100 t - ora	0,0600	52,21	3,13
Sommano euro (A)				387,15
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,87 = 1,5% * B)				58,07
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				44,52
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				489,74
<i>Incidenza manodopera</i>				(0%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0012.0006	ELEMENTO LATERALE ARTICOLATO PREFABBRICATO PER PONTE SCATOLARE A DUEPEZZI, dotato di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da piedritto e smusso obliquo realizzati con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, con sezione di altezza costante 75 cm e passo nominale fisso 1,25 m. Compreso il trasporto in cantiere. ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0006	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno dell'intera giornata - viaggi	0,0300	432,51	12,98
SAR18_PR.0031.0013.0006	- ELEMENTO LATERALE ARTICOLATO PREFABBRICATO PER PONTE SCATOLARE A DUEPEZZI, dotato di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da piedritto e smusso obliquo realizzati con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, con sezione di altezza costante 75 cm e passo nominale fisso 1,25 m. - metri quadri	1,0000	279,99	279,99
SAR18_SL.0001.0002.0007	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA escluso il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, ma compresi assicurazione	0,0500	52,21	2,61



	e bollo con braccio fino a 40 m e portata 100 t - ora		
	Sommano euro (A)		295,58
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67 = 1,5% * B)		44,34
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		33,99
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri		373,91
	<i>Incidenza manodopera</i>		(0%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0012.0007	ELEMENTO LATERALE ARTICOLATO PREFABBRICATO PER PONTE SCATOLARE A DUEPEZZI, dotato di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da piedritto e smusso obliquo realizzati con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, con sezione di altezza costante 55 cm e passo nominale fisso 1,25 m. Compreso il trasporto in cantiere. ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0006	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno dell'intera giornata - viaggi	0,0200	432,51	8,65
SAR18_PR.0031.0013.0007	- ELEMENTO LATERALE ARTICOLATO PREFABBRICATO PER PONTE SCATOLARE A DUEPEZZI, dotato di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da piedritto e smusso obliquo realizzati con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, con sezione di altezza costante 55 cm e passo nominale fisso 1,25 m. - metri quadri	1,0000	237,33	237,33
SAR18_SL.0001.0002.0007	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA escluso il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo con braccio fino a 40 m e portata 100 t - ora	0,0300	52,21	1,57
	Sommano euro (A)			247,55
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56 = 1,5% * B)			37,13
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			28,47
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			313,15
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0012.0008	ELEMENTO ARTICOLATO PREFABBRICATO PER PONTE SCATOLARE MONOPEZZO, dotato di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da due piedritti, due smussi obliqui e trave centrale realizzati con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, con sezione di altezza costante 40+5 cm e passo nominale fisso 1,25 m. Compreso il trasporto in cantiere. ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0006	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno dell'intera giornata - viaggi	0,0200	432,51	8,65
SAR18_PR.0031.0013.0008	- ELEMENTO ARTICOLATO PREFABBRICATO PER PONTE SCATOLARE MONOPEZZO, dotato di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da due piedritti, due smussi obliqui e trave centrale realizzati con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, con sezione di altezza costante 40+5 cm e passo nominale fisso 1,25 m. - metri quadri	1,0000	202,16	202,16
SAR18_SL.0001.0002.0007	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA escluso il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo con braccio fino a 40 m e portata 100 t - ora	0,0400	52,21	2,09
	Sommano euro (A)			212,90
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48 = 1,5% * B)			31,94
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			24,48



	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri		269,32
	<i>Incidenza manodopera</i>		(0%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0012.0009	ELEMENTO ARTICOLATO PREFABBRICATO PER PONTE SCATOLARE MONOPEZZO, dotato di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da due piedritti, due smussi obliqui e trave centrale realizzati con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, con sezione di altezza costante 40 cm e passo nominale fisso 1,25 m. Compreso il trasporto in cantiere. ELEMENTI:			
	SAR18_AT.0001.0001.0006 - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno dell'intera giornata - viaggi	0,0200	432,51	8,65
	SAR18_PR.0031.0013.0009 - ELEMENTO ARTICOLATO PREFABBRICATO PER PONTE SCATOLARE MONOPEZZO, dotato di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da due piedritti, due smussi obliqui e trave centrale realizzati con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, con sezione di altezza costante 40 cm e passo nominale fisso 1,25 m. - metri quadri	1,0000	227,04	227,04
	SAR18_SL.0001.0002.0007 - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA escluso il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo con braccio fino a 40 m e portata 100 t - ora	0,0700	52,21	3,65
	Sommano euro (A)			239,34
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54 = 1,5% * B)			35,90
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			27,52
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			302,76
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0012.0010	ELEMENTO ARTICOLATO PREFABBRICATO PER PONTE SCATOLARE MONOPEZZO, dotato di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da due piedritti, due smussi obliqui e trave centrale realizzati con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, con sezione di altezza costante 22 cm e passo nominale fisso 1,25 m. Compreso il trasporto in cantiere. ELEMENTI:			
	SAR18_AT.0001.0001.0006 - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno dell'intera giornata - viaggi	0,0300	432,51	12,98
	SAR18_PR.0031.0013.0010 - ELEMENTO ARTICOLATO PREFABBRICATO PER PONTE SCATOLARE MONOPEZZO, dotato di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituito da due piedritti, due smussi obliqui e trave centrale realizzati con calcestruzzo di classe di resistenza C35/45 MPa e acciaio B450C, con sezione di altezza costante 22 cm e passo nominale fisso 1,25 m. - metri quadri	1,0000	109,80	109,80
	SAR18_SL.0001.0002.0007 - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA escluso il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo con braccio fino a 40 m e portata 100 t - ora	0,0700	52,21	3,65
	Sommano euro (A)			126,43
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28 = 1,5% * B)			18,96
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			14,54
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			159,93
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE



SAR18_SL.0028.0013.0001	VELETTA PREFABBRICATA, dotata di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, per la finitura architettonica dei frontespizi di tombini, ponti e gallerie artificiali, costituita da pannelli prefabbricati in C.A., spessore cm 10, realizzati con acciaio B450C, rete elettrosaldata e cls di classe di resistenza C35/45, costruiti su misura, dotati, nella parte posteriore di idonee zanche in profilato d'acciaio. Compreso il trasporto in cantiere. ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0006	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno dell'intera giornata - viaggi	0,0300	432,51	12,98
SAR18_PR.0031.0014.0001	- VELETTA per la finitura architettonica dei frontespizi di tombini, ponti e gallerie artificiali, dotata di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, costituita da pannelli prefabbricati in C.A., spessore cm 10, realizzati con acciaio B450C, rete elettrosaldata e cls di classe di resistenza C35/45, costruiti su misura, dotati, nella parte posteriore di idonee zanche in profilato d'acciaio. - metri quadri	1,0000	180,30	180,30
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0400	77,37	3,09
Sommano euro (A)				196,37
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44 = 1,5% * B)				29,46
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				22,58
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				248,41
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,52%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0013.0002	COPERTINA PREFABBRICATA in C.A., dotato di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, dimensioni HxSxL = 40x11x250, di coronamento dei muri prefabbricati, costituita da un pannello prefabbricato in cemento armato vibrato, con sezione sagomata a punta di diamante, armato con acciaio B450C e cls di classe di resistenza C35/45 MPa, provvisto dalla parte interna di opportune staffe di chiamata per l'appoggio e la solidarizzazione su un muro prefabbricato. Compreso il trasporto in cantiere. ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0006	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno dell'intera giornata - viaggi	0,0100	432,51	4,33
SAR18_PR.0031.0014.0002	- COPERTINA PREFABBRICATA in C.A., dotata di "Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, dimensioni HxSxL = 40x11x250, di coronamento dei muri prefabbricati, costituita da un pannello prefabbricato in cemento armato vibrato, con sezione sagomata a punta di diamante, armato con acciaio B450C e cls di classe di resistenza C35/45 MPa, provvisto dalla parte interna di opportune staffe di chiamata per l'appoggio e la solidarizzazione su un muro prefabbricato. - metri	1,0000	38,54	38,54
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0200	77,37	1,55
Sommano euro (A)				44,42
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10 = 1,5% * B)				6,66
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				5,11
TOTALE (A + B + C) euro / metri				56,19
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,16%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0028.0013.0003	LASTRA DI PIETRA naturale tipo Lula, o similari di roccia compatta per rivestimento di muri prefabbricati La posa delle pietre del rivestimento sarà realizzata in stabilimento contemporaneamente all'elemento prefabbricato e dovrà essere eseguita secondo le migliori tecniche per garantire un perfetto ancoraggio antigelivo ed un inglobamento nel calcestruzzo del pannello per			



	una profondità minima di 2 cm. Le fughe tra le pietre del singolo pannello dovranno essere vuote in superficie con effetto "muro a secco". Supplemento per ogni metroquadrato di facciata rivestita di elemento prefabbricato. Compreso il trasporto in cantiere. ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0006	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno dell'intera giornata - viaggi	0,0100	432,51	4,33
SAR18_PR.0031.0014.0003	- LASTRA DI PIETRA naturale tipo Lula, o similari di roccia compatta per rivestimento di muri prefabbricati La posa delle pietre del rivestimento sarà realizzata in stabilimento contemporaneamente all'elemento prefabbricato e dovrà essere eseguita secondo le migliori tecniche per garantire un perfetto ancoraggio antigelivo ed un inglobamento nel calcestruzzo del pannello per una profondità minima di 2 cm. Le fughe tra le pietre del singolo pannello dovranno essere vuote in superficie con effetto "muro a secco". Supplemento per ogni metroquadrato di facciata rivestita di elemento prefabbricato. - metri quadri	1,0000	21,71	21,71
SAR18_SL.0002.0003.0005	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t - ora	0,0200	77,37	1,55
Sommano euro (A)				27,59
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06 = 1,5% * B)				4,14
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				3,17
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				34,90
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,86%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0029.0001.0001	SEGNALE STRADALE CIRCOLARE DI PRESCRIZIONE OD OBBLIGO, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicola rifrangente di classe 1 diametro cm.60 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0032.0001.0001	- SEGNALE STRADALE CIRCOLARE DI PRESCRIZIONE OD OBBLIGO, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicola rifrangente di classe 1 diametro cm.60 - cadauno	1,0000	54,83	54,83
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0500	26,41	1,32
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0250	46,76	1,17
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1000	46,76	4,68
Sommano euro (A)				62,00
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14 = 1,5% * B)				9,30
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				7,13
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				78,43
<i>Incidenza manodopera</i>				(7%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0029.0001.0002	SEGNALE STRADALE CIRCOLARE DI PRESCRIZIONE OD OBBLIGO, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicola rifrangente di classe 1 diametro cm.90 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0032.0001.0002	- SEGNALE STRADALE CIRCOLARE DI PRESCRIZIONE OD OBBLIGO, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicola rifrangente di classe 1 diametro cm.90 - cadauno	1,0000	127,05	127,05
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0500	26,41	1,32
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della	0,0250	46,76	1,17



	portata utile fino a: 1,5 t - ora			
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1000	46,76	4,68
	Sommano euro (A)			134,22
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30 = 1,5% * B)			20,13
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			15,44
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			169,79
	<i>Incidenza manodopera</i>			(3,23%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0029.0001.0003	SEGNAL STRADALE CIRCOLARE DI PRESCRIZIONE OD OBBLIGO, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 2 diametro cm.60 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0032.0001.0003	- SEGNALE STRADALE CIRCOLARE DI PRESCRIZIONE OD OBBLIGO, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 2 diametro cm.60 - cadauno	1,0000	118,09	118,09
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0500	26,41	1,32
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0250	46,76	1,17
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1000	46,76	4,68
	Sommano euro (A)			125,26
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28 = 1,5% * B)			18,79
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			14,41
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			158,46
	<i>Incidenza manodopera</i>			(3,46%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0029.0001.0004	SEGNAL STRADALE CIRCOLARE DI PRESCRIZIONE OD OBBLIGO, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 2 diametro cm.90 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0032.0001.0004	- SEGNALE STRADALE CIRCOLARE DI PRESCRIZIONE OD OBBLIGO, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 2 diametro cm.90 - cadauno	1,0000	151,84	151,84
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0500	26,41	1,32
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0250	46,76	1,17
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1000	46,76	4,68
	Sommano euro (A)			159,01
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36 = 1,5% * B)			23,85
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			18,29
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			201,15
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,73%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0029.0001.0005	SEGNAL STRADALE TRIANGOLARE DI PERICOLO, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 1 lato cm.60 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0032.0001.0005	- SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE DI PERICOLO, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 1 lato cm.60 - cadauno	1,0000	41,50	41,50
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0500	26,41	1,32



SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1000	46,76	4,68
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0250	46,76	1,17
Sommano euro (A)				48,67
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11 = 1,5% * B)				7,30
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				5,60
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				61,57
<i>Incidenza manodopera</i>				(8,92%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0029.0001.0006	SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE DI PERICOLO, eeguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 1 lato cm.90 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0032.0001.0006	- SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE DI PERICOLO, eeguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 1 lato cm.90 - cadauno	1,0000	62,43	62,43
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0500	26,41	1,32
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0250	46,76	1,17
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1000	46,76	4,68
Sommano euro (A)				69,60
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16 = 1,5% * B)				10,44
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				8,00
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				88,04
<i>Incidenza manodopera</i>				(6,24%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0029.0001.0007	SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE DI PERICOLO, eeguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 1 lato cm.120 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0032.0001.0007	- SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE DI PERICOLO, eeguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 1 lato cm.120 - cadauno	1,0000	107,98	107,98
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0500	26,41	1,32
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0250	46,76	1,17
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1000	46,76	4,68
Sommano euro (A)				115,15
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26 = 1,5% * B)				17,27
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				13,24
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				145,66
<i>Incidenza manodopera</i>				(3,77%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0029.0001.0008	SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE DI PERICOLO, eeguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 2 lato cm.60 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0032.0001.0008	- SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE DI PERICOLO, eeguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 2 lato cm.60 - cadauno	1,0000	75,92	75,92
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0500	26,41	1,32



	SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0250	46,76	1,17
	SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1000	46,76	4,68
	Sommano euro (A)				83,09
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19 = 1,5% * B)				12,46
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				9,56
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				105,11
	<i>Incidenza manodopera</i>				(5,22%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0029.0001.0009	SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE DI PERICOLO, eeguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 2 lato cm.90 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0032.0001.0009	- SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE DI PERICOLO, eeguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 2 lato cm.90 - cadauno	1,0000	97,00	97,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0500	26,41	1,32
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0250	46,76	1,17
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1000	46,76	4,68
	Sommano euro (A)			104,17
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23 = 1,5% * B			15,63
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			11,98
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			131,78
	Incidenza manodopera			(4,17%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0029.0001.0010	SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE DI PERICOLO, eeguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 2 lato cm.120 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0032.0001.0010	- SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE DI PERICOLO, eeguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 2 lato cm.120 - cadauno	1,0000	149,30	149,30
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0500	26,41	1,32
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0250	46,76	1,17
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1000	46,76	4,68
	Sommano euro (A)			156,47
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35 = 1,5% * B			23,47
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			17,99
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			197,93
	Incidenza manodopera			(2,77%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0029.0001.0011	SEGNAL STRADALE RETTANGOLARE DI DIREZIONE cm.150x40, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 1 e con traverse spessore 25/10 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0032.0001.0011	- SEGNAL STRADALE RETTANGOLARE DI DIREZIONE cm.150x40, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 1 e con traverse spessore 25/10 - cadauno	1,0000	240,43	240,43



SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0500	26,41	1,32
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0250	46,76	1,17
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1000	46,76	4,68
Sommano euro (A)				247,60
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56 = 1,5% * B)				37,14
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				28,47
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				313,21
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,75%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0029.0001.0012	SEGNAL STRADALE RETTANGOLARE DI DIREZIONE cm.150x40, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 2 e con traverse spessore 25/10 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0032.0001.0012	- SEGNAL STRADALE RETTANGOLARE DI DIREZIONE cm.150x40, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 2 e con traverse spessore 25/10 - cadauno	1,0000	269,95	269,95
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0500	26,41	1,32
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0250	46,76	1,17
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1000	46,76	4,68
Sommano euro (A)				277,12
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62 = 1,5% * B)				41,57
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				31,87
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				350,56
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,57%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0029.0001.0013	SEGNAL STRADALE RETTANGOLARE DI PREAVVISO DI BIVIO cm.150x200, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 1 e con traverse in scatolato di alluminio ELEMENTI:			
SAR18_PR.0032.0001.0013	- SEGNAL STRADALE RETTANGOLARE DI PREAVVISO DI BIVIO cm.150x200, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 1 e con traverse in scatolato di alluminio - cadauno	1,0000	752,64	752,64
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,2500	26,41	6,60
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1250	46,76	5,85
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,5000	46,76	23,38
Sommano euro (A)				788,47
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,77 = 1,5% * B)				118,27
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				90,67
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				997,41
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,75%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0029.0001.0014	SEGNAL STRADALE RETTANGOLARE DI PREAVVISO DI BIVIO cm.150x200, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 1 e con traverse in scatolato di alluminio ELEMENTI:			



SAR18_PR.0032.0001.0014	- SEGNALE STRADALE RETTANGOLARE DI PREAVVISO DI BIVIO cm.150x200, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 1 e con traverse in scatolato di alluminio - cadauno	1,0000	909,38	909,38
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,2500	26,41	6,60
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1250	46,76	5,85
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,5000	46,76	23,38
Sommano euro (A)				945,21
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,13 = 1,5% * B)				141,78
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				108,70
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				1.195,69
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,3%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0029.0001.0015	SEGNALE STRADALE RETTANGOLARE DI INTGRAZIONE cm.27x80, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 1 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0032.0001.0015	- SEGNALE STRADALE RETTANGOLARE DI INTGRAZIONE cm.27x80, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 1 - cadauno	1,0000	65,55	65,55
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0500	26,41	1,32
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0250	46,76	1,17
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1000	46,76	4,68
Sommano euro (A)				72,72
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16 = 1,5% * B)				10,91
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				8,36
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				91,99
<i>Incidenza manodopera</i>				(5,97%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0029.0001.0016	SEGNALE STRADALE RETTANGOLARE DI INTGRAZIONE cm.27x80, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 2 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0032.0001.0016	- SEGNALE STRADALE RETTANGOLARE DI INTGRAZIONE cm.27x80, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 2 - cadauno	1,0000	77,60	77,60
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0500	26,41	1,32
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0250	46,76	1,17
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1000	46,76	4,68
Sommano euro (A)				84,77
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19 = 1,5% * B)				12,72
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				9,75
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				107,24
<i>Incidenza manodopera</i>				(5,12%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0029.0001.0017	SEGNALIMITE IN PLASTICA di tipo EUROPEO, omologato, colore bianco e nero, altezza cm.135, completo di due catadiottri rifrangenti ELEMENTI:			



SAR18_PR.0032.0001.0017	- SEGNALIMITE IN PLASTICA di tipo EUROPEO, omologato, colore bianco e nero, altezza cm.135, completo di due catadiottri rifrangenti - cadauno	1,0000	16,87	16,87
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0100	46,76	0,47
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0400	46,76	1,87
Sommano euro (A)				19,74
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B)				2,96
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				2,27
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				24,97
<i>Incidenza manodopera</i>				(8,77%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0030.0001.0001	NOLO GIORNALIERO A FREDDO DI UN IMPIANTO WELPOINT costituito da una motopompa da 6", un collettore da m 100, da n.70 aghi e m 20 di tubazione di scarico, valutato a giorno solare o frazione di giorno per il periodo dal giorno di arrivo in cantiere delle attrezzature fino al giorno di ritiro delle stesse al termine dei lavori con esclusione dei giorni di effettivo funzionamento per i quali verrà corrisposto il relativo prezzo di nolo a caldo, esclusa l'eventuale guardiania e per i seguenti elementi: per un impianto tipo ELEMENTI:			
SAR18_AT.0002.0002.0001	- MOTOPOMPA O ELETTROPOMPA da 6" per impianto WELLPOINT, da 20/25 HP, del tipo ad aspirazione ad alto vuoto, con portata oraria di m³ 100, già funzionante in cantiere, escluso l'operatore, i consumi, i ricambi e gli oneri di manutenzione a giorno solare - giorno	1,0000	87,00	87,00
SAR18_AT.0002.0011.0001	- COLLETTORE DI ASPIRAZIONE, costituito da tubazione in acciaio zincato da 6", con attacco rapido, già esistente in cantiere, valutato per 100 m di collettore a giorno solare - giorno	1,0000	50,00	50,00
SAR18_AT.0002.0011.0002	- TUBAZIONE DI SCARICO, in acciaio zincato da 6", con attacco rapido, già esistente in cantiere, valutato per 20 m di tubazione a giorno solare - giorno	1,0000	5,00	5,00
SAR18_AT.0002.0012.0001	- AGHI o PUNTE FILTRANTI di lunghezza media m 4.00 più il filtro, già esistente in cantiere, valutato per n. 70 punte a giorno solare - giorno	1,0000	22,02	22,02
Sommano euro (A)				164,02
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37 = 1,5% * B)				24,60
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				18,86
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				207,48
<i>Incidenza manodopera</i>				(0%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0030.0001.0002	NOLO GIORNALIERO A CALDO DI UN IMPIANTO WELPOINT costituito da una motopompa da 6", un collettore da m 100, da n.70 aghi e m 20 di tubazione di scarico, valutato a giorno solare o frazione di giorno per il periodo di effettivo funzionamento dell'impianto, compreso l'intervento saltuario dell'operatore per accensione, spegnimento, rifornimenti e normale manutenzione dell'impianto stesso per un impianto tipo ELEMENTI:			
SAR18_AT.0002.0011.0001	- COLLETTORE DI ASPIRAZIONE, costituito da tubazione in acciaio zincato da 6", con attacco rapido, già esistente in cantiere, valutato per 100 m di collettore a giorno solare - giorno	1,0000	50,00	50,00
SAR18_AT.0002.0011.0002	- TUBAZIONE DI SCARICO, in acciaio zincato da 6", con attacco rapido, già esistente in cantiere, valutato per 20 m di tubazione a giorno solare - giorno	1,0000	5,00	5,00
SAR18_AT.0002.0012.0001	- AGHI o PUNTE FILTRANTI di lunghezza media m 4.00 più il filtro, già esistente in cantiere, valutato per n. 70 punte a giorno solare - giorno	1,0000	22,02	22,02
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) -	6,0000	29,30	175,80



	ora			
SAR18_SL.0002.0002.0001	- MOTOPOMPA O ELETTROPOMPA da 6" per impianto WELLPOINT, da 20/25 HP, del tipo ad aspirazione ad alto vuoto, con portata oraria di m³ 100, già funzionante in cantiere, escluso l'operatore, ma compresi i consumi, i ricambi e gli oneri di manutenzione a giorno solare - giorno	1,0000	95,57	95,57
	Sommano euro (A)			348,39
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78 = 1,5% * B)			52,26
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			40,07
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			440,72
	<i>Incidenza manodopera</i>			(39,89%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0031.0001.0001	MARTELLO PERFORATORE, già esistente in cantiere, specifico per impiego su carro- Jumbo, compresi ricambi, manutenzioni ed assicurazione. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0009.0001	- RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima - cadauno	0,5700	0,01	0,01
SAR18_PR.0035.0002.0001	- MARTELLO PERFORATORE, già esistente in cantiere, specifico per impiego su carro- Jumbo - ora	1,0000	138,00	138,00
	Sommano euro (A)			138,01
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31 = 1,5% * B)			20,70
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			15,87
	TOTALE (A + B + C) euro / ora			174,58
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0031.0001.0002	FRESA A TESTA ROTANTE per scavo in galleria del diametro da 3,50 m - 4,50 m, in rocce di qualsiasi tipo e consistenza, già funzionante in cantiere, compresi gli operatori addetti, il consumo di carburanti e lubrificanti, i ricambi, gli oneri di manutenzione e l'assicurazione. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0002.0001	- GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l - litri	16,9400	1,29	21,85
SAR18_PR.0001.0008.0001	- LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno	3,3600	1,00	3,36
SAR18_PR.0001.0009.0002	- RICAMBI, a stima - cadauno	2,0700	1,00	2,07
SAR18_PR.0001.0009.0003	- Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora	0,9800	1,00	0,98
SAR18_PR.0001.0013.0084	- Fresa a testa rotante del diametro da 3.50 m a 4.50 m - ora	1,0000	3.411,97	3.411,97
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,0600	31,54	1,89
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,0600	29,30	1,76
SAR18_RU.0001.0002.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (in sotterraneo) - ora	2,0000	34,50	69,00
	Sommano euro (A)			3.512,88
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,90 = 1,5% * B)			526,93
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			403,98
	TOTALE (A + B + C) euro / ora			4.443,79
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,63%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0031.0001.0003	FRESA A TESTA ROTANTE per scavo di galleria del diametro da 4,51 m a 5,50 m, in rocce di qualsiasi tipo e consistenza, già funzionante in cantiere, compresi gli operatori addetti, il consumo di carburanti e lubrificanti, i ricambi, gli oneri di manutenzione e l'assicurazione. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0002.0001	- GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l - litri	16,9400	1,29	21,85
SAR18_PR.0001.0008.0001	- LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno	3,3600	1,00	3,36



SAR18_PR.0001.0009.0002	- RICAMBI, a stima - cadauno	2,0700	1,00	2,07
SAR18_PR.0001.0009.0003	- Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora	0,9800	1,00	0,98
SAR18_PR.0001.0013.0085	- Fresa a testa rotante del diametro da 4.51 m a 5.50 m - ora	1,0000	5.686,60	5.686,60
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,0600	31,54	1,89
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,0600	29,30	1,76
SAR18_RU.0001.0002.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (in sotterraneo) - ora	2,0000	34,50	69,00
Sommano euro (A)				5.787,51
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,02 = 1,5% * B)				868,13
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				665,56
TOTALE (A + B + C) euro / ora				7.321,20
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,99%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0031.0001.0004	ESCAVATORE CINGOLATO PER USO IN SOTTERRANEO, già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione potenza HP 154 con benna da 1,50 mc ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0002.0001	- GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l - litri	16,9400	1,29	21,85
SAR18_PR.0001.0008.0001	- LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno	3,3600	1,00	3,36
SAR18_PR.0001.0009.0002	- RICAMBI, a stima - cadauno	2,0700	1,00	2,07
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	1,0000	31,54	31,54
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,0600	31,54	1,89
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,0600	29,30	1,76
Sommano euro (A)				62,47
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14 = 1,5% * B)				9,37
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				7,18
TOTALE (A + B + C) euro / ora				79,02
<i>Incidenza manodopera</i>				(44,53%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0031.0001.0005	ESCAVATORE CINGOLATO PER USO IN SOTTERRANEO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione potenza HP 270 con benna da 2,5 mc ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0002.0001	- GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l - litri	19,8000	1,29	25,54
SAR18_PR.0001.0008.0001	- LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima - cadauno	3,8700	1,00	3,87
SAR18_PR.0001.0009.0002	- RICAMBI, a stima - cadauno	2,5800	1,00	2,58
SAR18_PR.0001.0009.0003	- Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora	0,9800	1,00	0,98
SAR18_PR.0001.0013.0088	- ESCAVATORE CINGOLATO PER USO IN SOTTERRANEO HP 270 con benna da 2.50 mc - ora	1,0000	137,64	137,64
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,0700	31,54	2,21
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,0700	29,30	2,05
SAR18_RU.0001.0002.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (in sotterraneo) - ora	1,0000	34,50	34,50
Sommano euro (A)				209,37
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47 = 1,5% * B)				31,41
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				24,08
TOTALE (A + B + C) euro / ora				264,86
<i>Incidenza manodopera</i>				(14,63%)



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0031.0001.0006	PALA CARICATRICE GOMMATA PER USO IN SOTTERRNEO, già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione potenza HP 170 con benna da 2,90 mc ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0002.0001	- GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l - litri	18,7000	1,29	24,12
SAR18_PR.0001.0008.0002	- LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima - cadauno	4,6500	1,00	4,65
SAR18_PR.0001.0009.0002	- RICAMBI, a stima - cadauno	1,5500	1,00	1,55
SAR18_PR.0001.0009.0003	- Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora	0,9000	1,00	0,90
SAR18_PR.0001.0013.0014	- PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, esclusi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e l'assicurazione (potenza HP 170) peso 124 q.li benna da m³ 2.30 - ora	1,0000	25,78	25,78
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,0500	31,54	1,58
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,0500	29,30	1,47
SAR18_RU.0001.0002.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (in sotterraneo) - ora	1,0000	34,50	34,50
	Sommano euro (A)			94,55
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21 = 1,5% * B)			14,18
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			10,87
	TOTALE (A + B + C) euro / ora			119,60
	<i>Incidenza manodopera</i>			(31,4%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0031.0001.0007	MARTELLLO DEMOLITORE IDRAULICO PER USO IN SOTTERRANEO montato su macchina già esistente in cantiere, questa compresa, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione peso Kg 900 montato su ESCAVATORE da 23000 Kg, da 122 HP ELEMENTI:			
SAR18_SL.0002.0001.0008	- MARTELLLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina operatrice, questa esclusa, ma compresi ricambi e consumi peso kg 900 - ora	1,0000	14,58	14,58
SAR18_SL.0031.0001.0004	- ESCAVATORE CINGOLATO PER USO IN SOTTERRANEO, già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione potenza HP 154 con benna da 1,50 mc - ora	1,0000	62,47	62,47
	Sommano euro (A)			77,05
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17 = 1,5% * B)			11,56
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			8,86
	TOTALE (A + B + C) euro / ora			97,47
	<i>Incidenza manodopera</i>			(36,1%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0031.0001.0008	MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo PER USO IN SOTTERRANEO, con resa d'aria di 3000 l/ min, già esistente in cantiere, compreso l'intervento saltuario del motorista, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione MACCHI- NA IN MARCIA CON 1 MARTELLLO demolitore o perforatore, compreso l'OPERAIO ADDETTO a quest'ultimo. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0002.0001	- GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l - litri	1,6000	1,29	2,06
SAR18_PR.0001.0009.0001	- RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima - cadauno	0,5700	0,01	0,01
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,1040	31,54	3,28
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,0400	31,54	1,26
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	1,0000	29,30	29,30



SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,0400	29,30	1,17
SAR18_SL.0001.0009.0001	- MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/min, già esistente in cantiere, esclusi l'intervento saltuario del motorista, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione MACCHINA CON 1 MARTELLO demolitore o perforatore, escluso l'OPERAIO ADDETTO a quest'ultimo - ora	1,0000	11,44	11,44
Sommano euro (A)				48,52
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11 = 1,5% * B)				7,28
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				5,58
TOTALE (A + B + C) euro / ora				61,38
<i>Incidenza manodopera</i>				(57,04%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0031.0001.0009	CARRO DI PERFORAZIONE JUMBO PER USO IN SOTERRANEO compreso il conducente, i consumi di carburante e lubrificanti, i ricambi, gli oneri di manutenzione e compresa l'assicurazione, con potenza e portate fino a 170HP ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0002.0001	- GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l - litri	18,7000	1,29	24,12
SAR18_PR.0001.0008.0002	- LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima - cadauno	2,0700	1,00	2,07
SAR18_PR.0001.0009.0002	- RICAMBI, a stima - cadauno	1,2900	1,00	1,29
SAR18_PR.0001.0009.0003	- Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora	0,9000	1,00	0,90
SAR18_PR.0001.0013.0089	- Carro di perforazione Jumbo per uso in sotterraneo - ora	1,0000	281,01	281,01
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,0500	31,54	1,58
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,0500	29,30	1,47
SAR18_RU.0001.0002.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (in sotterraneo) - ora	1,0000	34,50	34,50
SAR18_RU.0001.0002.0003	- OPERAIO COMUNE (in sotterraneo) - ora	1,0000	30,59	30,59
Sommano euro (A)				377,53
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85 = 1,5% * B)				56,63
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				43,42
TOTALE (A + B + C) euro / ora				477,58
<i>Incidenza manodopera</i>				(14,27%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0031.0001.0010	DUMPERINO PER USO IN SOTERRANEO ATTREZZATO CON PALA CARICATRICE con cassone ribaltabile, della capacità di mc.1,2 raso e benna della pala da mc.0,5, con motore Diesel da 26 HP compreso l'operatore, i consumi, i ricambi, la manutenzione e compresa l'assicurazione ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0002.0001	- GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l - litri	2,8600	1,29	3,69
SAR18_PR.0001.0008.0002	- LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima - cadauno	0,8800	1,00	0,88
SAR18_PR.0001.0009.0002	- RICAMBI, a stima - cadauno	0,3100	1,00	0,31
SAR18_PR.0001.0009.0003	- Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora	0,6000	1,00	0,60
SAR18_PR.0001.0013.0042	- DUMPERINO ATTREZZATO CON PALA CARICATRICE con cassone ribaltabile frontalmente della capacità di m³ 1,2 -1,5 raso e benna della pala da m³ 0,5, con motore Diesel da 26 HP, esclusi l'operatore, i consumi, i ricambi, la manutenzione e l'assicurazione - ora	1,0000	17,19	17,19
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,0500	31,54	1,58
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,0500	29,30	1,47



	ora			
SAR18_RU.0001.0002.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (in sotterraneo) - ora	1,0000	34,50	34,50
Sommano euro (A)				60,22
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14 = 1,5% * B)				9,03
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				6,93
TOTALE (A + B + C) euro / ora				76,18
<i>Incidenza manodopera</i>				(49,29%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0031.0001.0011	DUMPER PER USO IN SOTTERRANEO A CASSONE RIBALTABILE RINFORZATO compreso il conducente, i consumi di carburante e lubrificanti, i ricambi, gli oneri di manutenzione e compresa l'assicurazione, con potenza e portate fino a: 175 HP e cassone da mc.6,80 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0002.0001	- GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l - litri	28,8000	1,29	37,15
SAR18_PR.0001.0008.0002	- LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima - cadauno	2,8900	1,00	2,89
SAR18_PR.0001.0009.0002	- RICAMBI, a stima - cadauno	1,8100	1,00	1,81
SAR18_PR.0001.0009.0003	- Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora	1,4800	1,00	1,48
SAR18_PR.0001.0013.0045	- DUMPER A CASSONE RIBALTABILE RINFORZATO esclusi il conducente, i consumi di carburante e lubrificanti, i ricambi, gli oneri di manutenzione e l'assicurazione, con potenza e portata fino a: 320 HP e cassone da m³ 17,50 - ora	1,0000	42,27	42,27
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,0500	31,54	1,58
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,0500	29,30	1,47
SAR18_RU.0001.0002.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (in sotterraneo) - ora	1,0000	34,50	34,50
Sommano euro (A)				123,15
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28 = 1,5% * B)				18,47
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				14,16
TOTALE (A + B + C) euro / ora				155,78
<i>Incidenza manodopera</i>				(24,1%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0031.0001.0012	GRUETTA CARRELLATA CON BRACCIO TELESCOPICO da m 3, compresi il conducente/ operatore, lubrificanti, ricambi, manutenzione. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0009.0003	- Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora	0,9500	1,00	0,95
SAR18_PR.0035.0002.0003	- GRUETTA CARRELLATA con braccio da m 3 euro/nl/ora - ora	1,0000	3,16	3,16
SAR18_RU.0001.0002.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (in sotterraneo) - ora	1,0000	32,78	32,78
Sommano euro (A)				36,89
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08 = 1,5% * B)				5,53
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				4,24
TOTALE (A + B + C) euro / ora				46,66
<i>Incidenza manodopera</i>				(70,25%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0031.0001.0013	NASTRO TRASPORTATORE CARRELLATO PER USO IN SOTTERRANEO con motore elettrico e telo in gomma antiabrasione, già funzionante in cantiere, compreso l'operatore saltuario, i consumi di f.e.m., i ricambi e gli oneri di manutenzione, dimensioni: lunghezza m.15,00, telo m.0,45-0,50 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0003.0001	- ENERGIA ELETTRICA già installata in cantiere, per azionamento macchinari - kWh	3,0000	0,18	0,54



SAR18_PR.0001.0008.0002	- LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima - cadauno	0,1000	1,00	0,10
SAR18_PR.0001.0009.0002	- RICAMBI, a stima - cadauno	0,1500	1,00	0,15
SAR18_PR.0001.0009.0003	- Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.... - percentuale per ora	0,3400	1,00	0,34
SAR18_PR.0001.0013.0064	- NASTRO TRASPORTATORE CARRELLATO con motore elettrico e telo in gomma antiabrasione, già funzionante in cantiere, esclusi l'operatore slatuario, i consumi di f.e.m., i ricambi e gli oneri di manutenzione dimensioni: lunghezza m 15,00, telo m 0,45-0,50 - ora	1,0000	1,37	1,37
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	0,0300	31,54	0,95
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	0,0300	29,30	0,88
SAR18_RU.0001.0002.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (in sotterraneo) - ora	0,1500	34,50	5,18
Sommano euro (A)				9,51
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)				1,43
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				1,09
TOTALE (A + B + C) euro / ora				12,03
<i>Incidenza manodopera</i>				(58,27%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0031.0001.0014	ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE di pali di fondazione per l'esecuzione a rotazione, per diametri da 1800 a 2000 mm, montata su escavatore attrezzato di adeguata potenza, già funzionante in cantiere, compresi gli operatori, i consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli oneri di manutenzione e l'assicurazione ELEMENTI:			
SAR18_PR.0035.0002.0004	- ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE di pali per diametro da 1800 a 2000 mm - ora	1,0000	104,00	104,00
SAR18_SL.0031.0001.0005	- ESCAVATORE CINGOLATO PER USO IN SOTTERRANEO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione potenza HP 270 con benna da 2,5 mc - ora	1,0000	209,37	209,37
Sommano euro (A)				313,37
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71 = 1,5% * B)				47,01
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				36,04
TOTALE (A + B + C) euro / ora				396,42
<i>Incidenza manodopera</i>				(9,78%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0031.0001.0015	ATTREZZATURA PER INIEZIONI d'acqua per l'espansione dei bulloni SWELLEX alla pressione minima di 30 MPa. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0035.0002.0006	- ATTREZZATURA PER INIEZIONI d'acqua per l'espansione dei bulloni SWELLEX alla pressione minima di 30 MPa. - ora	1,0000	7,85	7,85
SAR18_RU.0001.0001.0001	- OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) - ora	1,0000	31,54	31,54
Sommano euro (A)				39,39
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09 = 1,5% * B)				5,91
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				4,53
TOTALE (A + B + C) euro / ora				49,83
<i>Incidenza manodopera</i>				(63,3%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0031.0002.0001	TONDONI DI PINO, misure varie ELEMENTI:			
SAR18_PR.0035.0003.0001	- TONDONI DI PINO, misure varie - metri cubi	1,0000	120,00	120,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,4000	26,41	10,56
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,	0,1000	62,10	6,21



	compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora			
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,3000	62,10	18,63
	Sommano euro (A)			155,40
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35 = 1,5% * B)			23,31
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			17,87
	TOTALE (A + B + C) euro / metri cubi			196,58
	<i>Incidenza manodopera</i>			(12,16%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0031.0002.0002	TRAVI IPE o HE, fino a 220 mm, per realizzazione di armature centinate ELEMENTI:			
SAR18_PR.0035.0003.0002	- TRAVI IPE o HE, fino a 220 mm, per realizzazione di armature centinate - kilogrammi	1,0000	0,94	0,94
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0004	26,41	0,01
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0002	62,10	0,01
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0006	62,10	0,04
	Sommano euro (A)			1,00
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B)			0,15
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,12
	TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi			1,27
	<i>Incidenza manodopera</i>			(3,15%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0031.0003.0001	TUBI DRENANTI in lamiera di acciaio, ondulata e zincata, del diametro interno da mm 150 a mm 300, aventi 60 fori per m, completi di tutti gli organi di giunzione (bulloni, dadi, rivette, ganci, ecc). ELEMENTI:			
SAR18_PR.0035.0004.0001	- TUBI DRENANTI in lamiera di acciaio, ondulata e zincata, DN 6", aventi 60 fori perm. - metri	1,0000	27,00	27,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0067	26,41	0,18
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0033	58,02	0,19
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0050	58,02	0,29
	Sommano euro (A)			27,66
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06 = 1,5% * B)			4,15
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			3,18
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			34,99
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,31%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0031.0003.0002	TUBO IN PVC RIGIDO FESSURATO DI DIAMETRO ESTENO pari a mm 125, per usi civili e industriali, con giunto a bicchiere e anello di gomma, in barre da m 1,2 ELEMENTI:			



SAR18_PR.0001.0012.0001	- IMBALLAGGI VARI, a stima - cadauno	3,0000	1,00	3,00
SAR18_PR.0035.0004.0002	- TUBO IN PVC RIGIDO FESSURATO DI DIAMETRO ESTENO pari a mm 125, spessore 8.5 mm perusi civili e industriali, con giunto a bicchiere e anello di gomma, in barre da m 1,2 - metri	1,0000	3,93	3,93
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0033	26,41	0,09
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0017	58,02	0,10
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0025	58,02	0,15
Sommano euro (A)				7,27
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)				1,09
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,84
TOTALE (A + B + C) euro / metri				9,20
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,5%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0032.0001.0001	MATTONE DOPPIO UNI 12x12x24 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0004	- PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi - cadauno	0,0050	1,00	0,01
SAR18_PR.0001.0012.0002	- PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno	0,0045	3,81	0,02
SAR18_PR.0037.0001.0001	- MATTONE DOPPIO UNI da 12 12x12x25 - cadauno	1,0000	0,90	0,90
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0005	26,41	0,01
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0003	41,88	0,01
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0003	58,02	0,02
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0015	58,02	0,09
Sommano euro (A)				1,06
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B)				0,16
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,12
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				1,34
<i>Incidenza manodopera</i>				(5,97%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0032.0001.0002	MATTONE SEMIPIENO 6x12x24 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0004	- PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi - cadauno	0,0050	1,00	0,01
SAR18_PR.0001.0012.0002	- PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno	0,0028	3,81	0,01
SAR18_PR.0037.0001.0002	- MATTONE SEMIPIENO 8x20x25 - cadauno	1,0000	1,80	1,80
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0003	26,41	0,01
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0003	41,88	0,01
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0001	58,02	0,01
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della	0,0008	58,02	0,05



	portata utile fino a: 8,0 t - ora			
	Sommano euro (A)			1,90
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B)			0,29
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,22
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			2,41
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,07%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0032.0001.0003	MATTONE PIENO 5x12x25 ELEMENTI:			
	SAR18_PR.0001.0006.0001 - PALLETS PER LATERIZI A PERDERE - cadauno	0,0035	5,00	0,02
	SAR18_PR.0001.0012.0002 - PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno	0,0035	3,81	0,01
	SAR18_PR.0037.0001.0003 - MATTONE PIENO 5,5x12x25 - cadauno	1,0000	0,70	0,70
	SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0004	26,41	0,01
	SAR18_SL.0002.0016.0009 - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0002	62,10	0,01
	SAR18_SL.0002.0016.0009 - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0013	62,10	0,08
	Sommano euro (A)			0,83
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B)			0,12
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,10
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			1,05
	<i>Incidenza manodopera</i>			(5,71%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0032.0001.0004	MATTONE DOPPIO UNI 12x12x24 rullato ELEMENTI:			
	SAR18_PR.0001.0006.0004 - PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi - cadauno	0,0050	1,00	0,01
	SAR18_PR.0001.0012.0002 - PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno	0,0045	3,81	0,02
	SAR18_PR.0037.0001.0004 - MATTONE DOPPIO UNI 12x12x24 rullato - cadauno	1,0000	1,00	1,00
	SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0005	26,41	0,01
	SAR18_SL.0002.0003.0001 - GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0003	41,88	0,01
	SAR18_SL.0002.0016.0004 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0003	58,02	0,02
	SAR18_SL.0002.0016.0004 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0015	58,02	0,09
	Sommano euro (A)			1,16
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B)			0,17
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,13
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			1,46
	<i>Incidenza manodopera</i>			(5,48%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0032.0001.0005	MATTONE DOPPIO UNI 12x12x30 ELEMENTI:			
	SAR18_PR.0001.0006.0004 - PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi - cadauno	0,0061	1,00	0,01



SAR18_PR.0001.0012.0002	- PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno	0,0061	3,81	0,02
SAR18_PR.0037.0001.0005	- MATTONE DOPPIO UNI 12x12x30 - cadauno	1,0000	1,24	1,24
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0005	26,41	0,01
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0003	41,88	0,01
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0003	58,02	0,02
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0015	58,02	0,09
Sommano euro (A)				1,40
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B)				0,21
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,16
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				1,77
<i>Incidenza manodopera</i>				(4,52%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0032.0001.0006	MATTONE DOPPIO UNI 12x24x15 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0004	- PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi - cadauno	0,0052	1,00	0,01
SAR18_PR.0001.0012.0002	- PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno	0,0052	3,81	0,02
SAR18_PR.0037.0001.0006	- MATTONE DOPPIO UNI 12x24x15 - cadauno	1,0000	0,93	0,93
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0004	26,41	0,01
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0002	41,88	0,01
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0002	58,02	0,01
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0013	58,02	0,08
Sommano euro (A)				1,07
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B)				0,16
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,12
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				1,35
<i>Incidenza manodopera</i>				(5,19%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0032.0001.0007	MATTONE DOPPIO UNI DOPPIO 12x24x24 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0004	- PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi - cadauno	0,0104	1,00	0,01
SAR18_PR.0001.0012.0002	- PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno	0,0104	3,81	0,04
SAR18_PR.0037.0001.0007	- MATTONE DOPPIO UNI DOPPIO 12x24x24 - cadauno	1,0000	1,96	1,96
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0009	26,41	0,02
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0004	41,88	0,02
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della	0,0004	58,02	0,02



	portata utile fino a: 8,0 t - ora			
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0026	58,02	0,15
	Sommano euro (A)			2,22
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B)			0,33
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,26
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			2,81
	<i>Incidenza manodopera</i>			(4,63%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0032.0001.0008	MATTONE DOPPIO UNI DOPPIO 12x24x30 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0004	- PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi - cadauno	0,0119	1,00	0,01
SAR18_PR.0001.0012.0002	- PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno	0,0119	3,81	0,05
SAR18_PR.0037.0001.0008	- MATTONE DOPPIO UNI DOPPIO 12x24x30 - cadauno	1,0000	2,08	2,08
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0012	26,41	0,03
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0006	41,88	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0006	58,02	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0036	58,02	0,21
	Sommano euro (A)			2,44
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)			0,37
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,28
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			3,09
	<i>Incidenza manodopera</i>			(6,15%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0032.0001.0009	MATTONE SEMIPIENO RULLATO 6x12x25 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0004	- PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi - cadauno	0,0050	1,00	0,01
SAR18_PR.0001.0012.0002	- PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno	0,0030	3,81	0,01
SAR18_PR.0037.0001.0009	- MATTONE SEMIPIENO RULLATO 6x12x25 - cadauno	1,0000	0,34	0,34
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0003	26,41	0,01
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0002	41,88	0,01
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0002	58,02	0,01
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0010	58,02	0,06
	Sommano euro (A)			0,45
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B)			0,07
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,05
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			0,57
	<i>Incidenza manodopera</i>			(10,53%)



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0032.0001.0010	MATTONE MULTIFORI 6x12x24 ELEMENTI:			
	SAR18_PR.0001.0006.0004 - PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi - cadauno	0,0050	1,00	0,01
	SAR18_PR.0001.0012.0002 - PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno	0,0028	3,81	0,01
	SAR18_PR.0037.0001.0010 - MATTONE MULTIFORI 6x12x24 - cadauno	1,0000	0,61	0,61
	SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0003	26,41	0,01
	SAR18_SL.0002.0003.0001 - GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0002	41,88	0,01
	SAR18_SL.0002.0016.0004 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0001	58,02	0,01
	SAR18_SL.0002.0016.0004 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0008	58,02	0,05
	Sommano euro (A)			0,71
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B)			0,11
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,08
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			0,90
	<i>Incidenza manodopera</i>			(5,56%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0032.0001.0011	MATTONE MULTIFORI RULLATO 6x12x24 ELEMENTI:			
	SAR18_PR.0001.0006.0004 - PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi - cadauno	0,0050	1,00	0,01
	SAR18_PR.0001.0012.0002 - PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno	0,0028	3,81	0,01
	SAR18_PR.0037.0001.0011 - MATTONE MULTIFORI RULLATO 6x12x24 - cadauno	1,0000	0,75	0,75
	SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0003	26,41	0,01
	SAR18_SL.0002.0003.0001 - GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0002	41,88	0,01
	SAR18_SL.0002.0016.0004 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0001	58,02	0,01
	SAR18_SL.0002.0016.0004 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0008	58,02	0,05
	Sommano euro (A)			0,85
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B)			0,13
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,10
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			1,08
	<i>Incidenza manodopera</i>			(4,63%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0032.0001.0012	MATTONE FORATO 6x15x30 ELEMENTI:			
	SAR18_PR.0001.0006.0004 - PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi - cadauno	0,0050	1,00	0,01
	SAR18_PR.0001.0012.0002 - PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno	0,0030	3,81	0,01
	SAR18_PR.0037.0001.0012 - MATTONE FORATO 6x15x30 - cadauno	1,0000	0,65	0,65
	SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0003	26,41	0,01
	SAR18_SL.0002.0003.0001 - GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il	0,0002	41,88	0,01



	manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora			
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0001	58,02	0,01
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0009	58,02	0,05
Sommano euro (A)				0,75
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B)				0,11
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,09
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				0,95
<i>Incidenza manodopera</i>				(5,26%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0032.0001.0013	MATTONE FORATO 8x15x30 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0004	- PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi - cadauno	0,0050	1,00	0,01
SAR18_PR.0001.0012.0002	- PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno	0,0050	3,81	0,02
SAR18_PR.0037.0001.0013	- MATTONE FORATO 8x15x30 - cadauno	1,0000	0,55	0,55
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0003	26,41	0,01
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0002	41,88	0,01
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0001	58,02	0,01
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0009	58,02	0,05
Sommano euro (A)				0,66
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B)				0,10
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,08
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				0,84
<i>Incidenza manodopera</i>				(5,95%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0032.0001.0014	MATTONE FORATO 8x20x30 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0004	- PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi - cadauno	0,0050	1,00	0,01
SAR18_PR.0001.0012.0002	- PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno	0,0050	3,81	0,02
SAR18_PR.0037.0001.0014	- MATTONE FORATO 8x20x30 - cadauno	1,0000	0,51	0,51
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0003	26,41	0,01
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0002	41,88	0,01
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0001	58,02	0,01
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0009	58,02	0,05
Sommano euro (A)				0,62
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B)				0,09



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		0,07
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno		0,78
	<i>Incidenza manodopera</i>		(6,41%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0032.0001.0015	MATTONE FORATO 10x15x30 ELEMENTI:			
	SAR18_PR.0001.0006.0004 - PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi - cadauno	0,0053	1,00	0,01
	SAR18_PR.0001.0012.0002 - PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno	0,0053	3,81	0,02
	SAR18_PR.0037.0001.0015 - MATTONE FORATO 10x15x30 - cadauno	1,0000	0,59	0,59
	SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0003	26,41	0,01
	SAR18_SL.0002.0003.0001 - GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0002	41,88	0,01
	SAR18_SL.0002.0016.0004 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0002	58,02	0,01
	SAR18_SL.0002.0016.0004 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0010	58,02	0,06
	Sommano euro (A)			0,71
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B)			0,11
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,08
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			0,90
	<i>Incidenza manodopera</i>			(6,67%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0032.0001.0016	MATTONE FORATO 12x25x30 ELEMENTI:			
	SAR18_PR.0001.0006.0004 - PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi - cadauno	0,0098	1,00	0,01
	SAR18_PR.0001.0012.0002 - PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno	0,0098	3,81	0,04
	SAR18_PR.0037.0001.0016 - MATTONE FORATO 12x25x30 - cadauno	1,0000	1,20	1,20
	SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0007	26,41	0,02
	SAR18_SL.0002.0003.0001 - GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0003	41,88	0,01
	SAR18_SL.0002.0016.0004 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0003	58,02	0,02
	SAR18_SL.0002.0016.0004 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0020	58,02	0,12
	Sommano euro (A)			1,42
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B)			0,21
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,16
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			1,79
	<i>Incidenza manodopera</i>			(6,15%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0032.0001.0017	MATTONE FORATO "IMPERO" 12x30x30 ELEMENTI:			
	SAR18_PR.0001.0006.0004 - PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi - cadauno	0,0124	1,00	0,01
	SAR18_PR.0001.0012.0002 - PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno	0,0124	3,81	0,05
	SAR18_PR.0037.0001.0017 - MATTONE FORATO "IMPERO" 12x30x30 -	1,0000	1,25	1,25



	cadauno			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0008	26,41	0,02
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0004	41,88	0,02
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0004	58,02	0,02
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0025	58,02	0,15
Sommano euro (A)				1,52
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B)				0,23
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,18
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				1,93
<i>Incidenza manodopera</i>				(6,22%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0032.0001.0018	MATTONE TRAFILATO PER MURATURE FACCIA A VISTA in formato 5.5x10-12x25, a 21 fori verticali, trattato in fase produttiva con idrorepellenti antimuffa colore rosso con finitura liscia o sabbata ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0001	- PALLETS PER LATERIZI A PERDERE - cadauno	0,0035	5,00	0,02
SAR18_PR.0037.0001.0018	- MATTONE TRAFILATO PER MURATURE FACCIA A VISTA in formato 5.5x10-12x25, a 21 fori verticali, trattato in fase produttiva con idrorepellenti antimuffa colore rosso con finitura liscia o sabbata - cadauno	1,0000	0,49	0,49
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0004	26,41	0,01
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0002	41,88	0,01
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0002	58,02	0,01
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0013	58,02	0,08
Sommano euro (A)				0,62
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B)				0,09
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,07
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				0,78
<i>Incidenza manodopera</i>				(8,97%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0032.0001.0019	MATTONE TRAFILATO PER MURATURE FACCIA A VISTA in formato Doppio UNI 12x10-12x25, a 21 fori verticali e con finitura rugosa o sabbata, trattato in fase produttiva con idrorepellenti e antimuffa ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0001	- PALLETS PER LATERIZI A PERDERE - cadauno	0,0045	5,00	0,02
SAR18_PR.0001.0012.0002	- PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno	0,0045	3,81	0,02
SAR18_PR.0037.0001.0019	- MATTONE TRAFILATO PER MURATURE FACCIA A VISTA in formato Doppio UNI 12x10-12x25, a 21 fori verticali e con finitura rugosa o sabbata, trattato in fase produttiva con idrorepellenti e antimuffa - cadauno	1,0000	1,06	1,06
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0005	26,41	0,01
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico,	0,0003	41,88	0,01



	già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora			
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0003	58,02	0,02
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0015	58,02	0,09
Sommano euro (A)				1,23
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B)				0,18
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,14
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				1,55
<i>Incidenza manodopera</i>				(5,16%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0032.0001.0020	BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VERTICALE 20X25X25 alleggerito in pasta, per murature portanti o di tamponamento spessore 20 cm, con elevate caratteristiche meccaniche, termoisolanti e resistenti al fuoco REI 90 - EI 240 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0001	- PALLETS PER LATERIZI A PERDERE - cadauno	0,0045	5,00	0,02
SAR18_PR.0001.0012.0002	- PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno	0,0045	3,81	0,02
SAR18_PR.0037.0004.0005	- BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VERTICALE 20x25x25 per murature portanti o di tamponamento spessore 20 cm, alleggerito in pasta, con elevate caratteristiche meccaniche, termoisolanti e resistente al fuoco REI 90 - EI 240 - cadauno	1,0000	2,00	2,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0005	26,41	0,01
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0003	41,88	0,01
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0003	58,02	0,02
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0015	58,02	0,09
Sommano euro (A)				2,17
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B)				0,33
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,25
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				2,75
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,91%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0032.0001.0021	BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VERTICALE 30X25X23 alleggerito in pasta, per murature portanti o di tamponamento spessore 30 cm, con elevate caratteristiche meccaniche, termoisolanti e resistenti al fuoco REI 180 - EI 240 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0001	- PALLETS PER LATERIZI A PERDERE - cadauno	0,0045	5,00	0,02
SAR18_PR.0001.0012.0002	- PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno	0,0045	3,81	0,02
SAR18_PR.0037.0004.0006	- BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VERTICALE 30x25x23 per murature portanti o di tamponamento spessore 30 cm, alleggerito in pasta, con elevate caratteristiche meccaniche, termoisolanti e resistente al fuoco REI 180 - EI 240 - cadauno	1,0000	2,25	2,25
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0005	26,41	0,01
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico,	0,0003	41,88	0,01



	già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora			
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0003	58,02	0,02
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0015	58,02	0,09
Sommano euro (A)				2,42
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)				0,36
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,28
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				3,06
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,61%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0032.0001.0022	BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VERTICALE 35X25X23 alleggerito in pasta, per murature portanti o di tamponamento spessore 35 cm, con elevate caratteristiche meccaniche, termoisolanti e resistenti al fuoco EI 240 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0001	- PALLETS PER LATERIZI A PERDERE - cadauno	0,0045	5,00	0,02
SAR18_PR.0001.0012.0002	- PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno	0,0045	3,81	0,02
SAR18_PR.0037.0004.0007	- BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VERTICALE 35x25x23 per murature portanti o di tamponamento spessore 30 cm, alleggerito in pasta, con elevate caratteristiche meccaniche, termoisolanti e resistente al fuoco REI 240 - cadauno	1,0000	2,80	2,80
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0005	26,41	0,01
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0003	41,88	0,01
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0003	58,02	0,02
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0015	58,02	0,09
Sommano euro (A)				2,97
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)				0,45
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,34
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				3,76
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,13%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0032.0001.0023	BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VERTICALE 38,5X25X23 alleggerito in pasta, per murature portanti o di tamponamento spessore 38,5 cm, con elevate caratteristiche meccaniche, termoisolanti e resistenti al fuoco REI 240 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0001	- PALLETS PER LATERIZI A PERDERE - cadauno	0,0045	5,00	0,02
SAR18_PR.0001.0012.0002	- PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno	0,0045	3,81	0,02
SAR18_PR.0037.0004.0008	- BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VERTICALE 38,5x25x23 per murature portanti o di tamponamento spessore 38,5 cm, alleggerito in pasta, con elevate caratteristiche meccaniche, termoisolanti e resistente al fuoco REI 240 - cadauno	1,0000	3,10	3,10
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0005	26,41	0,01
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri	0,0003	41,88	0,01



	di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora			
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0003	58,02	0,02
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0015	58,02	0,09
Sommano euro (A)				3,27
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)				0,49
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,38
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				4,14
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,93%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0032.0001.0024	TRAMEZZO LATERIZIO 8X25X33 alleggerito in pasta, per murature divisorie e doppie pareti spessore 8 cm, termoisolanti e resistenti al fuoco REI 30 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0001	- PALLETS PER LATERIZI A PERDERE - cadauno	0,0045	5,00	0,02
SAR18_PR.0001.0012.0002	- PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno	0,0045	3,81	0,02
SAR18_PR.0037.0004.0009	- TRAMEZZO LATERIZIO 8x25x33 per murature divisorie e doppie parete da cm 8, alleggerito in pasta, con elevate caratteristiche meccaniche, termoisolanti e resistente al fuoco REI 30 - cadauno	1,0000	1,00	1,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0005	26,41	0,01
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0003	41,88	0,01
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0003	58,02	0,02
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0015	58,02	0,09
Sommano euro (A)				1,17
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B)				0,18
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,14
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				1,49
<i>Incidenza manodopera</i>				(5,37%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0032.0001.0025	TRAMEZZO LATERIZIO 12X25X33 alleggerito in pasta, per murature divisorie e doppie pareti spessore 8 cm, termoisolanti e resistenti al fuoco REI 240 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0001	- PALLETS PER LATERIZI A PERDERE - cadauno	0,0045	5,00	0,02
SAR18_PR.0001.0012.0002	- PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno	0,0045	3,81	0,02
SAR18_PR.0037.0004.0010	- TRAMEZZO LATERIZIO 12x25x25 per murature divisorie e doppie parete da cm 12, alleggerito in pasta, con elevate caratteristiche meccaniche, termoisolanti e resistente al fuoco EI 240 - cadauno	1,0000	1,15	1,15
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0005	26,41	0,01
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0003	41,88	0,01
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della	0,0003	58,02	0,02



	portata utile fino a: 8,0 t - ora			
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0015	58,02	0,09
	Sommano euro (A)			1,32
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B)			0,20
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,15
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			1,67
	<i>Incidenza manodopera</i>			(4,79%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0032.0001.0026	TRAMEZZO LATERIZIO 15X25X33 alleggerito in pasta, per murature divisorie e doppie pareti spessore 8 cm, termoisolanti e resistenti al fuoco REI 240 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0001	- PALLETS PER LATERIZI A PERDERE - cadauno	0,0045	5,00	0,02
SAR18_PR.0001.0012.0002	- PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno	0,0045	3,81	0,02
SAR18_PR.0037.0004.0011	- TRAMEZZO LATERIZIO 15x25x25 per murature divisorie e doppie parete da cm 15, alleggerito in pasta, con elevate caratteristiche meccaniche, termoisolanti e resistente al fuoco EI 240 - cadauno	1,0000	1,50	1,50
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0005	26,41	0,01
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0003	41,88	0,01
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0003	58,02	0,02
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0015	58,02	0,09
	Sommano euro (A)			1,67
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B)			0,25
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,19
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			2,11
	<i>Incidenza manodopera</i>			(3,79%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0032.0002.0001	MUOBLOCCO PESANTE 12x25x30 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0004	- PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi - cadauno	0,0104	1,00	0,01
SAR18_PR.0001.0012.0002	- PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno	0,0104	3,81	0,04
SAR18_PR.0037.0002.0001	- MUOBLOCCO PESANTE 12x25x25 - cadauno	1,0000	1,80	1,80
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0008	26,41	0,02
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0004	41,88	0,02
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0004	58,02	0,02
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0024	58,02	0,14
	Sommano euro (A)			2,05
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B)			0,31
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,24



	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno		2,60
	<i>Incidenza manodopera</i>		(4,62%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0032.0002.0002	MUROBLOCCO PESANTE 12x25x33 ELEMENTI:			
	SAR18_PR.0001.0006.0004 - PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi - cadauno	0,0104	1,00	0,01
	SAR18_PR.0001.0012.0002 - PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno	0,0104	3,81	0,04
	SAR18_PR.0037.0002.0002 - MUROBLOCCO PESANTE 12x25x33 - cadauno	1,0000	1,60	1,60
	SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0010	26,41	0,03
	SAR18_SL.0002.0003.0001 - GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0005	41,88	0,02
	SAR18_SL.0002.0016.0004 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0005	58,02	0,03
	SAR18_SL.0002.0016.0004 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0028	58,02	0,16
	Sommano euro (A)			1,89
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B)			0,28
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,22
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			2,39
	<i>Incidenza manodopera</i>			(6,69%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0032.0002.0003	MUROBLOCCO PESANTE 15x25x30 ELEMENTI:			
	SAR18_PR.0001.0006.0004 - PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi - cadauno	0,0139	1,00	0,01
	SAR18_PR.0001.0012.0002 - PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno	0,0139	3,81	0,05
	SAR18_PR.0037.0002.0003 - MUROBLOCCO PESANTE 15x25x33 - cadauno	1,0000	1,95	1,95
	SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0011	26,41	0,03
	SAR18_SL.0002.0003.0001 - GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0005	41,88	0,02
	SAR18_SL.0002.0016.0004 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0005	58,02	0,03
	SAR18_SL.0002.0016.0004 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0032	58,02	0,19
	Sommano euro (A)			2,28
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)			0,34
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,26
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			2,88
	<i>Incidenza manodopera</i>			(6,25%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0032.0002.0004	MUROBLOCCO PESANTE 15x25x33 ELEMENTI:			
	SAR18_PR.0001.0006.0004 - PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi - cadauno	0,0139	1,00	0,01
	SAR18_PR.0001.0012.0002 - PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno	0,0139	3,81	0,05
	SAR18_PR.0037.0002.0004 - MUROBLOCCO PESANTE 15x25x33 -	1,0000	1,78	1,78



	cadauno			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0012	26,41	0,03
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0006	41,88	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0006	58,02	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0035	58,02	0,20
Sommano euro (A)				2,13
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B)				0,32
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,25
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				2,70
<i>Incidenza manodopera</i>				(7,04%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0032.0002.0005	MUROBLOCCO PESANTE 15x20x30 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0004	- PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi - cadauno	0,0111	1,00	0,01
SAR18_PR.0001.0012.0002	- PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno	0,0111	3,81	0,04
SAR18_PR.0037.0002.0005	- MUROBLOCCO PESANTE 15x20x30 - cadauno	1,0000	1,37	1,37
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0009	26,41	0,02
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0004	41,88	0,02
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0004	58,02	0,02
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0026	58,02	0,15
Sommano euro (A)				1,63
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B)				0,24
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,19
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				2,06
<i>Incidenza manodopera</i>				(6,31%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0032.0002.0006	MUROBLOCCO GIGANTE 15x30x30 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0004	- PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi - cadauno	0,0185	1,00	0,02
SAR18_PR.0001.0012.0002	- PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno	0,0185	3,81	0,07
SAR18_PR.0037.0002.0006	- MUROBLOCCO GIGANTE 15x30x30 - cadauno	1,0000	1,86	1,86
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0012	26,41	0,03
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0006	41,88	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0006	58,02	0,03



SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0037	58,02	0,21
Sommano euro (A)				2,25
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)				0,34
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,26
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				2,85
<i>Incidenza manodopera</i>				(6,67%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0032.0002.0007	MUROBLOCCO GIGANTE 15x30x33 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0004	- PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi - cadauno	0,0139	1,00	0,01
SAR18_PR.0001.0012.0002	- PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno	0,0139	3,81	0,05
SAR18_PR.0037.0002.0007	- MUROBLOCCO GIGANTE 15x30x33 - cadauno	1,0000	1,90	1,90
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0014	26,41	0,04
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0007	41,88	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0007	58,02	0,04
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0042	58,02	0,24
Sommano euro (A)				2,31
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)				0,35
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,27
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				2,93
<i>Incidenza manodopera</i>				(7,51%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0032.0002.0008	MUROBLOCCO PESANTE 20x25x30 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0004	- PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi - cadauno	0,0139	1,00	0,01
SAR18_PR.0001.0012.0002	- PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno	0,0139	3,81	0,05
SAR18_PR.0037.0002.0008	- MUROBLOCCO PESANTE 20x25x30 - cadauno	1,0000	1,86	1,86
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0011	26,41	0,03
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0005	41,88	0,02
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0005	58,02	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0032	58,02	0,19
Sommano euro (A)				2,19
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B)				0,33
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,25
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				2,77
<i>Incidenza manodopera</i>				(6,5%)



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0032.0003.0001	PIGNATTA in laterizio 12x38x25 per solai misti h.12+caldana ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0004	- PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi - cadauno	0,0156	1,00	0,02
SAR18_PR.0001.0012.0002	- PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno	0,0156	3,81	0,06
SAR18_PR.0037.0003.0001	- PIGNATTA in laterizio 12x38x25 per solai misti h.12+caldana - cadauno	1,0000	1,71	1,71
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0017	26,41	0,04
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0009	41,88	0,04
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0009	58,02	0,05
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0052	58,02	0,30
Sommano euro (A)				2,22
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B)				0,33
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,26
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				2,81
<i>Incidenza manodopera</i>				(9,61%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0032.0003.0002	PIGNATTA in laterizio 16x38x25 per solai misti h.16+caldana ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0004	- PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi - cadauno	0,0208	1,00	0,02
SAR18_PR.0001.0012.0002	- PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno	0,0208	3,81	0,08
SAR18_PR.0037.0003.0002	- PIGNATTA in laterizio 16x38x25 per solai misti h.16+caldana - cadauno	1,0000	1,73	1,73
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0023	26,41	0,06
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0012	41,88	0,05
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0012	58,02	0,07
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0069	58,02	0,40
Sommano euro (A)				2,41
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)				0,36
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,28
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				3,05
<i>Incidenza manodopera</i>				(12,13%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0032.0003.0003	PIGNATTA in laterizio 20x38x25 per solai misti h.20+caldana ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0004	- PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi - cadauno	0,0250	1,00	0,03
SAR18_PR.0001.0012.0002	- PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno	0,0250	3,81	0,10
SAR18_PR.0037.0003.0003	- PIGNATTA in laterizio 20x38x25 per solai misti h.20+caldana - cadauno	1,0000	1,97	1,97
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0025	26,41	0,07
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico,	0,0013	41,88	0,05



	già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora			
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0013	58,02	0,08
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0075	58,02	0,44
Sommano euro (A)				2,74
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)				0,41
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,32
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				3,47
<i>Incidenza manodopera</i>				(11,53%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0032.0003.0004	PIGNATTA in laterizio 25x38x25 per solai misti h.25+caldana ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0004	- PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi - cadauno	0,0313	1,00	0,03
SAR18_PR.0001.0012.0002	- PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno	0,0313	3,81	0,12
SAR18_PR.0037.0003.0004	- PIGNATTA in laterizio 25x38x25 per solai misti h.25+caldana - cadauno	1,0000	3,19	3,19
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0035	26,41	0,09
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0017	41,88	0,07
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0017	58,02	0,10
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0104	58,02	0,60
Sommano euro (A)				4,20
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)				0,63
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,48
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				5,31
<i>Incidenza manodopera</i>				(10,55%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0032.0003.0005	PIGNATTA BIBLOCCO in laterizio 30x38x20 per solai misti h.30+caldana ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0004	- PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi - cadauno	0,0400	1,00	0,04
SAR18_PR.0001.0012.0002	- PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno	0,0400	3,81	0,15
SAR18_PR.0037.0003.0005	- PIGNATTA BIBLOCCO in laterizio 30x38x20 per solai misti h.30+caldana - cadauno	1,0000	3,97	3,97
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0044	26,41	0,12
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0022	41,88	0,09
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0022	58,02	0,13
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0133	58,02	0,77



	Sommano euro (A)		5,27
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)			0,79
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,61
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			6,67
<i>Incidenza manodopera</i>			(10,49%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0032.0003.0006	PIGNATTA BIBLOCCO in laterizio 35x38x25 per solai misti h.35+caldana ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0004	- PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi - cadauno	0,0500	1,00	0,05
SAR18_PR.0001.0012.0002	- PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno	0,0500	3,81	0,19
SAR18_PR.0037.0003.0006	- PIGNATTA BIBLOCCO in laterizio 35x38x25 per solai misti h.35+caldana - cadauno	1,0000	4,16	4,16
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0056	26,41	0,15
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0028	41,88	0,12
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0028	58,02	0,16
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0167	58,02	0,97
	Sommano euro (A)			5,80
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)			0,87
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,67
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			7,34
	<i>Incidenza manodopera</i>			(12,26%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0032.0004.0001	BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VERTICALE 25x25x30 per murature portanti spessore 25 cm, con elevate caratteristiche meccaniche, termoisolanti e resistente al fuoco ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0004	- PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi - cadauno	0,0208	1,00	0,02
SAR18_PR.0001.0012.0002	- PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno	0,0208	3,81	0,08
SAR18_PR.0037.0004.0001	- BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VERTICALE 25x25x30 per murature portanti spessore 25 cm, alleggerito in pasta, con elevate caratteristiche meccaniche, termoisolanti e resistente al fuoco REI 180-EI 240 - cadauno	1,0000	2,30	2,30
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0017	26,41	0,04
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0009	41,88	0,04
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0009	58,02	0,05
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0052	58,02	0,30
	Sommano euro (A)			2,83
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)			0,42
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,33
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			3,58
	<i>Incidenza manodopera</i>			(7,54%)



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0032.0004.0002	BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VERTICALE 30x25x25 per murature portanti spessore 30 cm, con elevate caratteristiche meccaniche, termoisolanti e resistente al fuoco ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0004	- PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi - cadauno	0,0208	1,00	0,02
SAR18_PR.0001.0012.0002	- PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno	0,0208	3,81	0,08
SAR18_PR.0037.0004.0002	- BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VERTICALE 30x25x25 per murature portanti spessore 30 cm, alleggerito in pasta, con elevate caratteristiche meccaniche, termoisolanti e resistente al fuoco REI 180 - EI 240 - cadauno	1,0000	2,30	2,30
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0019	26,41	0,05
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0010	41,88	0,04
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0010	58,02	0,06
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0057	58,02	0,33
	Sommano euro (A)			2,88
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)			0,43
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,33
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			3,64
	<i>Incidenza manodopera</i>			(8,24%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0032.0004.0003	BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VERTICALE 25x25x30 per murature di tamponamento spessore 25 cm, con elevate caratteristiche meccaniche, termoisolanti e resistente al fuoco ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0004	- PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi - cadauno	0,0208	1,00	0,02
SAR18_PR.0001.0012.0002	- PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno	0,0208	3,81	0,08
SAR18_PR.0037.0004.0003	- BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VERTICALE 25x25x30 per murature di tamponamento spessore 25 cm, alleggerito in pasta, con elevate caratteristiche meccaniche, termoisolanti e resistente al fuoco REI180 - EI 240 - cadauno	1,0000	2,10	2,10
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0014	26,41	0,04
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0007	41,88	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0007	58,02	0,04
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0042	58,02	0,24
	Sommano euro (A)			2,55
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)			0,38
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,29
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			3,22
	<i>Incidenza manodopera</i>			(6,83%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE



SAR18_SL.0032.0004.0004	BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VERTICALE 30x25x25 per murature di tamponamento spessore 30 cm, con elevate caratteristiche meccaniche, termoisolanti e resistente al fuoco ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0004	- PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi - cadauno	0,0208	1,00	0,02
SAR18_PR.0001.0012.0002	- PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno	0,0208	3,81	0,08
SAR18_PR.0037.0004.0004	- BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VERTICALE 30x25x25 per murature di tamponamento spessore 30 cm, alleggerito in pasta, con elevate caratteristiche meccaniche, termoisolanti e resistente al fuoco REI 180 - EI 240 - cadauno	1,0000	2,10	2,10
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0015	26,41	0,04
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0007	41,88	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0007	58,02	0,04
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0045	58,02	0,26
Sommano euro (A)				2,57
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)				0,39
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,30
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				3,26
<i>Incidenza manodopera</i>				(7,06%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0032.0004.0005	BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VERTICALE 20x25x25 alleggerito in pasta, per murature portanti o di tamponamento spessore 20 cm, con elevate caratteristiche meccaniche, termoisolanti e resistente al fuoco REI 90 - EI 240 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0004	- PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi - cadauno	0,0208	1,00	0,02
SAR18_PR.0001.0012.0002	- PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno	0,0208	3,81	0,08
SAR18_PR.0037.0004.0005	- BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VERTICALE 20x25x25 per murature portanti o di tamponamento spessore 20 cm, alleggerito in pasta, con elevate caratteristiche meccaniche, termoisolanti e resistente al fuoco REI 90 - EI 240 - cadauno	1,0000	2,00	2,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0015	26,41	0,04
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0007	41,88	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0007	58,02	0,04
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0045	58,02	0,26
Sommano euro (A)				2,47
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)				0,37
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,28
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				3,12
<i>Incidenza manodopera</i>				(7,37%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0032.0004.0006	BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VERTICALE 30x25x23 alleggerito in pasta, per murature portanti o di tamponamento spessore 30 cm, con elevate			



	caratteristiche meccaniche, termoisolanti e resistente al fuoco REI 180 - EI 240 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0004	- PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi - cadauno	0,0208	1,00	0,02
SAR18_PR.0001.0012.0002	- PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno	0,0208	3,81	0,08
SAR18_PR.0037.0004.0006	- BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VERTICALE 30x25x23 per murature portanti o di tamponamento spessore 30 cm, alleggerito in pasta, con elevate caratteristiche meccaniche, termoisolanti e resistente al fuoco REI 180 - EI 240 - cadauno	1,0000	2,25	2,25
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0015	26,41	0,04
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0007	41,88	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0007	58,02	0,04
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0045	58,02	0,26
Sommano euro (A)				2,72
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)				0,41
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,31
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				3,44
<i>Incidenza manodopera</i>				(6,69%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0032.0004.0007	BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VERTICALE 35X25X23 alleggerito in pasta, per murature portanti o di tamponamento spessore 35 cm, con elevate caratteristiche meccaniche, termoisolanti e resistente al fuoco REI 240 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0004	- PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi - cadauno	0,0208	1,00	0,02
SAR18_PR.0001.0012.0002	- PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno	0,0208	3,81	0,08
SAR18_PR.0037.0004.0007	- BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VERTICALE 35x25x23 per murature portanti o di tamponamento spessore 30 cm, alleggerito in pasta, con elevate caratteristiche meccaniche, termoisolanti e resistente al fuoco REI 240 - cadauno	1,0000	2,80	2,80
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0015	26,41	0,04
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0007	41,88	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0007	58,02	0,04
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0045	58,02	0,26
Sommano euro (A)				3,27
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)				0,49
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,38
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				4,14
<i>Incidenza manodopera</i>				(5,56%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0032.0004.0008	BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VERTICALE 38,5x25x23 per murature portanti o di tamponamento spessore 38,5 cm, alleggerito in pasta, con elevate caratteristiche meccaniche, termoisolanti e resistente al fuoco REI			



240	ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0004	- PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi - cadauno	0,0208	1,00	0,02
SAR18_PR.0001.0012.0002	- PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno	0,0208	3,81	0,08
SAR18_PR.0037.0004.0008	- BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VERTICALE 38,5x25x23 per murature portanti o di tamponamento spessore 38,5 cm, alleggerito in pasta, con elevate caratteristiche meccaniche, termoisolanti e resistente al fuoco REI 240 - cadauno	1,0000	3,10	3,10
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0015	26,41	0,04
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0007	41,88	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0007	58,02	0,04
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0045	58,02	0,26
Sommano euro (A)				3,57
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)				0,54
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,41
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				4,52
<i>Incidenza manodopera</i>				(5,09%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0032.0004.0009	BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VERTICALE di tamponamento per divisori o pareti tagliafuoco di spessore 8 cm in laterizio alleggerito tipo POROTON 800, confezionata con blocchi ad incastro verticale di dimensioni nominali 8x25x33 cm, aventi peso specifico apparente pari a circa 800 Kg/m³ ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0004	- PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi - cadauno	0,0208	1,00	0,02
SAR18_PR.0001.0012.0002	- PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno	0,0208	3,81	0,08
SAR18_PR.0037.0004.0009	- TRAMEZZO LATERIZIO 8x25x33 per murature divisorie e doppie parete da cm 8, alleggerito in pasta, con elevate caratteristiche meccaniche, termoisolanti e resistente al fuoco REI 30 - cadauno	1,0000	1,00	1,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0015	26,41	0,04
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0007	41,88	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0007	58,02	0,04
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0045	58,02	0,26
Sommano euro (A)				1,47
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B)				0,22
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,17
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				1,86
<i>Incidenza manodopera</i>				(12,37%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0032.0004.0010	BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VERTICALE di tamponamento per divisori o pareti tagliafuoco di spessore 12 cm in laterizio alleggerito tipo POROTON 800, confezionata con blocchi ad incastro verticale di dimensioni nominali 12x25x25 cm, aventi peso specifico apparente pari a circa 800 Kg/m³ ELEMENTI:			



SAR18_PR.0001.0006.0004	- PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi - cadauno	0,0208	1,00	0,02
SAR18_PR.0001.0012.0002	- PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno	0,0208	3,81	0,08
SAR18_PR.0037.0004.0010	- TRAMEZZO LATERIZIO 12x25x25 per murature divisorie e doppie parete da cm 12, alleggerito in pasta, con elevate caratteristiche meccaniche, termoisolanti e resistente al fuoco EI 240 - cadauno	1,0000	1,15	1,15
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0015	26,41	0,04
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0007	41,88	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0007	58,02	0,04
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0045	58,02	0,26
Sommano euro (A)				1,62
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B)				0,24
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,19
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				2,05
<i>Incidenza manodopera</i>				(11,22%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0032.0004.0011	BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VERTICALE di tamponamento per divisorio o pareti tagliafuoco di spessore 15 cm in laterizio alleggerito tipo POROTON 800, confezionata con blocchi ad incastro verticale di dimensioni nominali 15x25x25 cm, aventi peso specifico apparente pari a circa 800 Kg/m ³ ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0004	- PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi - cadauno	0,0208	1,00	0,02
SAR18_PR.0001.0012.0002	- PACCO POLIETILENE per laterizi - cadauno	0,0208	3,81	0,08
SAR18_PR.0037.0004.0011	- TRAMEZZO LATERIZIO 15x25x25 per murature divisorie e doppie parete da cm 15, alleggerito in pasta, con elevate caratteristiche meccaniche, termoisolanti e resistente al fuoco EI 240 - cadauno	1,0000	1,50	1,50
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0015	26,41	0,04
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0007	41,88	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0007	58,02	0,04
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0045	58,02	0,26
Sommano euro (A)				1,97
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B)				0,30
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,23
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				2,50
<i>Incidenza manodopera</i>				(9,2%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0033.0001.0001	TEGOLE CURVE (coppi), in laterizio ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0001	- PALLETS PER LATERIZI A PERDERE - cadauno	0,0035	5,00	0,02
SAR18_PR.0047.0001.0001	- TEGOLE CURVE (coppi), in laterizio - cadauno	1,0000	0,89	0,89
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0007	26,41	0,02



SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0004	41,88	0,02
Sommano euro (A)				0,95
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B)				0,14
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,11
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				1,20
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,5%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0033.0001.0002	Tegole in cemento ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0001	- PALLETS PER LATERIZI A PERDERE - cadauno	0,0035	5,00	0,02
SAR18_PR.0047.0001.0002	- Tegole in cemento - cadauno	1,0000	0,84	0,84
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0007	26,41	0,02
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0004	41,88	0,02
Sommano euro (A)				0,90
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B)				0,14
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,10
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				1,14
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,63%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0033.0001.0003	TEGOLE MARSIGLIESI in laterizio ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0001	- PALLETS PER LATERIZI A PERDERE - cadauno	0,0052	5,00	0,03
SAR18_PR.0047.0001.0003	- TEGOLE MARSIGLIESI in laterizio - cadauno	1,0000	0,93	0,93
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0009	26,41	0,02
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0004	41,88	0,02
Sommano euro (A)				1,00
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B)				0,15
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,12
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				1,27
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,36%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0033.0002.0001	LASTRE RETTE PER COPERTURE IN FIBROCEMENTO (cemento con fibre organiche e sintetiche con assoluta esclusione di fibre di amianto) spessore mm.6,5, compresa l' incidenza dei pezzi speciali e della viteria, ganci e rondelle occorrenti per il montaggio colore grigio naturale ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0014.0003	- ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo - cadauno	1,2900	0,01	0,01
SAR18_PR.0047.0002.0001	- LASTRE RETTE PER COPERTURE IN FIBROCEMENTO (cemento con fibre organiche e sintetiche con assoluta esclusione di fibre di amianto) spessore mm 6,5 colore grigio naturale - metri quadri	1,0000	7,30	7,30
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0040	26,41	0,11
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,	0,0020	62,10	0,12



	compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora			
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0060	62,10	0,37
	Sommano euro (A)			7,91
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)			1,19
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,91
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			10,01
	<i>Incidenza manodopera</i>			(3,8%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0033.0002.0002	LASTRE RETTE PER COPERTURE IN FIBROCEMENTO (cemento con fibre organiche e sintetiche con assoluta esclusione di fibre di amianto) spessore mm.6,5, compresa l' incidenza dei pezzi speciali e della viteria, ganci e rondelle occorrenti per il montaggio verniciate ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0014.0003	- ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo - cadauno	1,2900	0,01	0,01
SAR18_PR.0047.0002.0002	- LASTRE RETTE PER COPERTURE IN FIBROCEMENTO (cemento con fibre organiche e sintetiche con assoluta esclusione di fibre di amianto) spessore mm 6,5 verniciate - metri quadri	1,0000	10,50	10,50
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0040	26,41	0,11
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0020	62,10	0,12
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0060	62,10	0,37
	Sommano euro (A)			11,11
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B)			1,67
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			1,28
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			14,06
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,7%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0033.0002.0003	LASTRE CURVE PER COPERTURE IN FIBROCEMENTO (cemento con fibre organiche e sintetiche con assoluta esclusione di fibre di amianto) spessore mm.6,5, compresa l' incidenza dei pezzi speciali e della viteria, ganci e rondelle occorrenti per il montaggio colore grigio naturale ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0014.0003	- ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo - cadauno	1,2900	0,01	0,01
SAR18_PR.0047.0002.0003	- LASTRE CURVE PER COPERTURE IN FIBROCEMENTO (cemento con fibre organiche e sintetiche con assoluta esclusione di fibre di amainto) spessore mm 6,5 colore grigio naturale - metri quadri	1,0000	9,00	9,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0040	26,41	0,11
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0020	62,10	0,12
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0060	62,10	0,37



	Sommano euro (A)		9,61
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)		1,44
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		1,11
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri		12,16
	<i>Incidenza manodopera</i>		(3,13%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0033.0002.0004	LASTRE CURVE PER COPERTURE IN FIBROCEMENTO (cemento con fibre organiche e sintetiche con assoluta esclusione di fibre di amianto) spessore mm.6,5, compresa l'incidenza dei pezzi speciali e della viteria, ganci e rondelle occorrenti per il montaggio verniciate ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0014.0003	- ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo - cadauno	1,2900	0,01	0,01
SAR18_PR.0047.0002.0004	- LASTRE CURVE PER COPERTURE IN FIBROCEMENTO (cemento con fibre organiche e sintetiche con assoluta esclusione di fibre di amianto) spessore mm 6,5 verniciate - metri quadri	1,0000	12,20	12,20
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0040	26,41	0,11
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0020	62,10	0,12
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0060	62,10	0,37
	Sommano euro (A)			12,81
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B)			1,92
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			1,47
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			16,20
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,35%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0033.0002.0005	LASTRE RETTE PER COPERTURE IN FIBROCEMENTO (cemento con fibre organiche e sintetiche con assoluta esclusione di fibre di amianto) rinforzate con fili di polipropilene interposti nello spessore della lastra, spessore mm.6,5, compresa l'incidenza dei pezzi speciali e della viteria ganci e rondelle occorrenti per il montaggio colore grigio naturale ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0014.0003	- ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo - cadauno	1,2900	0,01	0,01
SAR18_PR.0047.0002.0005	- LASTRE RETTE PER COPERTURE IN FIBROCEMENTO (cemento con fibre organiche e sintetiche con assoluta esclusione di fibre di amianto) rinforzate con fili di polipropilene interposti nello spessore della lastra, spessore mm.6,5 colore grigio naturale - metri quadri	1,0000	7,80	7,80
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0040	26,41	0,11
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0020	62,10	0,12
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0060	62,10	0,37
	Sommano euro (A)			8,41
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)			1,26
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,97
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			10,64
	<i>Incidenza manodopera</i>			(3,57%)
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
SAR18_SL.0033.0002.0006	LASTRE RETTE PER COPERTURE IN FIBROCEMENTO (cemento con fibre organiche e sintetiche con assoluta esclusione di fibre di amianto) rinforzate con fili di polipropilene interposti nello spessore della lastra, spessore mm.6,5, compresa l'incidenza dei pezzi speciali e della viteria ganci e rondelle occorrenti per il montaggio verniciate ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0014.0003	- ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo - cadauno	1,2900	0,01	0,01
SAR18_PR.0047.0002.0006	- LASTRE RETTE PER COPERTURE IN FIBROCEMENTO (cemento con fibre organiche e sintetiche con assoluta esclusione di fibre di amianto) rinforzate con fili di polipropilene interposti nello spessore della lastra, spessore mm.6,5 verniciate - metri quadri	1,0000	11,00	11,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0040	26,41	0,11
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0020	62,10	0,12
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0060	62,10	0,37
	Sommano euro (A)			11,61
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B)			1,74
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			1,34
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			14,69
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,59%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0033.0002.0007	LASTRE CURVE PER COPERTURE IN FIBROCEMENTO (cemento con fibre organiche e sintetiche con assoluta esclusione di fibre di amianto) rinforzate con fili di polipropilene interposti nello spessore della lastra, spessore mm.6,5, compresa l'incidenza dei pezzi speciali e della viteria ganci e rondelle occorrenti per il montaggio colore grigio naturale ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0014.0003	- ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo - cadauno	1,2900	0,01	0,01
SAR18_PR.0047.0002.0007	- LASTRE CURVE PER COPERTURE IN FIBROCEMENTO (cemento con fibre organiche e sintetiche con assoluta esclusione di fibre di amianto) rinforzate con fili di polipropilene interposti nello spessore della lastra, spessore mm.6,5 colore grigio naturale - metri quadri	1,0000	10,00	10,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0040	26,41	0,11
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0020	62,10	0,12
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0060	62,10	0,37
	Sommano euro (A)			10,61
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)			1,59
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			1,22
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			13,42
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,83%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0033.0002.0008	LASTRE CURVE PER COPERTURE IN FIBROCEMENTO (cemento con fibre organiche e sintetiche con assoluta esclusione di fibre di amianto) rinforzate con fili di polipropilene interposti nello spessore della lastra, spessore mm.6,5, compresa l'incidenza dei pezzi speciali e della viteria ganci e rondelle occorrenti per il montaggio verniciate			



ELEMENTI:				
SAR18_PR.0001.0014.0003	- ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo - cadauno	1,2900	0,01	0,01
SAR18_PR.0047.0002.0008	- LASTRE CURVE PER COPERTURE IN FIBROCEMENTO (cemento con fibre organiche e sintetiche con assoluta esclusione di fibre di amianto) rinforzate con fili di polipropilene interposti nello spessore della lastra, spessore mm.6,5 verniciate - metri quadri	1,0000	12,70	12,70
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0040	26,41	0,11
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0020	62,10	0,12
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0060	62,10	0,37
Sommano euro (A)				13,31
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B)				2,00
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				1,53
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				16,84
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,26%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0033.0002.0009	LASTRA PIANA PER COPERTURE costituita da lastra in lamiera d'acciaio zincato di spessore variabile, protetto con 2 mm di asfalto stabilizzato e rivestito con lamiera metallica di ALLUMINIO NATURALE, compresa l'incidenza dei prezzi speciali di colmo, eventuali scossaline e bordature laterali, viti autofilettanti o tirafondi completi di cappellotto e guarnizione per il fissaggio alla struttura portante. con lastra d'acciaio spessore 4,5/10 mm ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0007	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km - viaggi	0,0010	511,16	0,51
SAR18_PR.0001.0014.0003	- ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo - cadauno	3,6200	0,01	0,04
SAR18_PR.0047.0002.0009	- LASTRA PIANA PER COPERTURE costituita da lastra in lamiera d'acciaio zincato di spessore variabile, protetto con 2 mm di asfalto stabilizzato e rivestito con lamiera metallica di ALLUMINIO NATURALE, compresa l'incidenza dei prezzi speciali di colmo, eventuali scossaline e bordature laterali, viti autofilettanti o tirafondi completi di cappellotto e guarnizione per il fissaggio alla struttura portante. con lastra d'acciaio spessore 4,5/10 mm - metri quadri	1,0000	22,70	22,70
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0080	26,41	0,21
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0020	41,88	0,08
Sommano euro (A)				23,54
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B)				3,53
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				2,71
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				29,78
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,94%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0033.0002.0010	LASTRA PIANA PER COPERTURE costituita da lastra in lamiera d'acciaio zincato di spessore variabile, protetto con 2 mm di asfalto stabilizzato e rivestito con lamiera metallica di ALLUMINIO NATURALE, compresa l'incidenza dei prezzi speciali di colmo, eventuali scossaline e bordature laterali, viti autofilettanti o tirafondi completi di cappellotto e guarnizione per il fissaggio alla struttura portante. con lastra d'acciaio spessore 6/10 mm ELEMENTI:			



SAR18_AT.0001.0001.0007	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km - viaggi	0,0010	511,16	0,51
SAR18_PR.0001.0014.0003	- ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo - cadauno	3,6200	0,01	0,04
SAR18_PR.0047.0002.0010	- LASTRA PIANA PER COPERTURE costituita da lastra in lamiera d'acciaio zincato di spessore variabile, protetto con 2 mm di asfalto stabilizzato e rivestito con lamiera metallica di ALLUMINIO NATURALE, compresa l'incidenza dei prezzi speciali di colmo, eventuali scossaline e bordature laterali, viti autofilettanti o tirafondi completi di cappellotto e guarnizione per il fissaggio alla struttura portante. con lastra d'acciaio spessore 6/10 mm - metri quadri	1,0000	26,90	26,90
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0080	26,41	0,21
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0020	41,88	0,08
Sommano euro (A)				27,74
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06 = 1,5% * B)				4,16
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				3,19
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				35,09
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,8%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0033.0002.0011	LASTRA PIANA PER COPERTURE costituita da lastra in lamiera d'acciaio zincato di spessore variabile, protetto con 2 mm di asfalto stabilizzato e rivestito con lamiera metallica di ALLUMINIO NATURALE, compresa l'incidenza dei prezzi speciali di colmo, eventuali scossaline e bordature laterali, viti autofilettanti o tirafondi completi di cappellotto e guarnizione per il fissaggio alla struttura portante. con lastra d'acciaio spessore 8/10 mm ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0007	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km - viaggi	0,0010	511,16	0,51
SAR18_PR.0001.0014.0003	- ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo - cadauno	3,6200	0,01	0,04
SAR18_PR.0047.0002.0011	- LASTRA PIANA PER COPERTURE costituita da lastra in lamiera d'acciaio zincato di spessore variabile, protetto con 2 mm di asfalto stabilizzato e rivestito con lamiera metallica di ALLUMINIO NATURALE, compresa l'incidenza dei prezzi speciali di colmo, eventuali scossaline e bordature laterali, viti autofilettanti o tirafondi completi di cappellotto e guarnizione per il fissaggio alla struttura portante. con lastra d'acciaio spessore 8/10 mm - metri quadri	1,0000	31,00	31,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0080	26,41	0,21
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0020	41,88	0,08
Sommano euro (A)				31,84
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07 = 1,5% * B)				4,78
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				3,66
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				40,28
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,7%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0033.0002.0012	LASTRA PIANA PER COPERTURE costituita da lastra superiore in lamiera d'acciaio zincato di spessore variabile, protetto con 2 mm di asfalto stabilizzato e rivestito con lamiera metallica di ALLUMINIO COLORATO, compresa l'incidenza dei prezzi speciali di colmo, eventuali scossaline e bordature laterali, viti autofilettanti o tirafondi completi di cappellotto e guarnizione per il fissaggio alla struttura portante. con lastra superiore			



	spessore 4,5/10 mm ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0007	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km - viaggi	0,0010	511,16	0,51
SAR18_PR.0001.0014.0003	- ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo - cadauno	4,1300	0,01	0,04
SAR18_PR.0047.0002.0012	- LASTRA PIANA PER COPERTURE costituita da lastra superiore in lamiera d'acciaio zincato di spessore variabile, protetto con 2 mm di asfalto stabilizzato e rivestito con lamiera metallica di ALLUMINIO COLORATO, compresa l'incidenza dei prezzi speciali di colmo, eventuali scossaline e bordature laterali, viti autofilettanti o tirafondi completi di cappello e guarnizione per il fissaggio alla struttura portante. con lastra superiore spessore 4,5/10 mm - metri quadri	1,0000	26,80	26,80
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0080	26,41	0,21
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0020	41,88	0,08
	Sommano euro (A)			27,64
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06 = 1,5% * B			4,15
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			3,18
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			34,97
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,8%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0033.0002.0013	LASTRA PIANA PER COPERTURE costituita da lastra superiore in lamiera d'acciaio zincato di spessore variabile, protetto con 2 mm di asfalto stabilizzato e rivestito con lamiera metallica di ALLUMINIO COLORATO, compresa l'incidenza dei prezzi speciali di colmo, eventuali scossaline e bordature laterali, viti autofilettanti o tirafondi completi di cappello e guarnizione per il fissaggio alla struttura portante. con lastra superiore spessore 6/10 mm ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0007	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km - viaggi	0,0010	511,16	0,51
SAR18_PR.0001.0014.0003	- ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo - cadauno	4,1300	0,01	0,04
SAR18_PR.0047.0002.0013	- LASTRA PIANA PER COPERTURE costituita da lastra superiore in lamiera d'acciaio zincato di spessore variabile, protetto con 2 mm di asfalto stabilizzato e rivestito con lamiera metallica di ALLUMINIO COLORATO, compresa l'incidenza dei prezzi speciali di colmo, eventuali scossaline e bordature laterali, viti autofilettanti o tirafondi completi di cappello e guarnizione per il fissaggio alla struttura portante. con lastra superiore spessore 6/10 mm - metri quadri	1,0000	31,00	31,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0080	26,41	0,21
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0020	41,88	0,08
	Sommano euro (A)			31,84
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07 = 1,5% * B			4,78
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			3,66
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			40,28
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,7%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0033.0002.0014	LASTRA PIANA PER COPERTURE costituita da lastra superiore in lamiera			



	d'acciaio zincato di spessore variabile, protetto con 2 mm di asfalto stabilizzato e rivestito con lamiera metallica di ALLUMINIO COLORATO, compresa l'incidenza dei prezzi speciali di colmo, eventuali scossaline e bordature laterali, viti autofilettanti o tirafondi completi di cappellotto e guarnizione per il fissaggio alla struttura portante. con lastra superiore spessore 8/10 mm ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0007	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km - viaggi	0,0010	511,16	0,51
SAR18_PR.0001.0014.0003	- ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo - cadauno	4,1300	0,01	0,04
SAR18_PR.0047.0002.0014	- LASTRA PIANA PER COPERTURE costituita da lastra superiore in lamiera d'acciaio zincato di spessore variabile, protetto con 2 mm di asfalto stabilizzato e rivestito con lamiera metallica di ALLUMINIO COLORATO, compresa l'incidenza dei prezzi speciali di colmo, eventuali scossaline e bordature laterali, viti autofilettanti o tirafondi completi di cappellotto e guarnizione per il fissaggio alla struttura portante. con lastra superiore spessore 8/10 mm - metri quadri	1,0000	35,10	35,10
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0080	26,41	0,21
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0020	41,88	0,08
Sommano euro (A)				35,94
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08 = 1,5% * B)				5,39
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				4,13
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				45,46
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,62%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0033.0003.0001	PANNELLO ISOLANTE PER COPERTURE PIANE, a protezione multistrato, costituito da una lamiera inferiore in acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm, uno strato di schiuma di polinsetano densità 40 kg/mc spessore 30 mm, e superiormente da una lamiera di acciaio zincato da 4,5/10 di mm rivestita da una protezione a base di bitume modificato e da una lamiera di alluminio; compresa l'incidenza dei prezzi speciali di colmo e scossaline, viti autofilettanti o tirafondi completi di cappellotto e guarnizioni per il fissaggio alla struttura portante. con lamiera superiore in alluminio naturale. ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0007	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km - viaggi	0,0010	511,16	0,51
SAR18_PR.0001.0014.0003	- ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo - cadauno	3,6200	0,01	0,04
SAR18_PR.0047.0003.0001	- PANNELLO ISOLANTE PER COPERTURE PIANE, a protezione multistrato, costituito da una lamiera inferiore in acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm, uno strato di schiuma di polinsetano densità 40 kg/mc spessore 30 mm, e superiormente da una lamiera di acciaio zincato da 4,5/10 di mm rivestita da una protezione a base di bitume modificato e da una lamiera di alluminio; compresa l'incidenza dei prezzi speciali di colmo e scossaline, viti autofilettanti o tirafondi completi di cappellotto e guarnizioni per il fissaggio alla struttura portante. con lamiera superiore in alluminio naturale. - metri quadri	1,0000	48,50	48,50
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0080	26,41	0,21
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0020	41,88	0,08
Sommano euro (A)				49,34
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11 = 1,5% * B)				7,40



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		5,67
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri		62,41
	<i>Incidenza manodopera</i>		(0,45%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0033.0003.0002	PANNELLO ISOLANTE PER COPERTURE PIANE, a protezione multistrato, costituito da una lamiera inferiore in acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm, uno strato di schiuma di polinsetano densità 40 kg/mc spessore 30 mm, e superiormente da una lamiera di acciaio zincato da 4,5/10 di mm rivestita da una protezione a base di bitume modificato e da una lamiera di alluminio; compresa l'incidenza dei prezzi speciali di colmo e scossaline, viti autofilettanti o tirafondi completi di cappellotto e guarnizioni per il fissaggio alla struttura portante. con lamiera superiore in alluminio colorato. ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0007	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km - viaggi	0,0010	511,16	0,51
SAR18_PR.0001.0014.0003	- ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo - cadauno	4,1300	0,01	0,04
SAR18_PR.0047.0003.0002	- PANNELLO ISOLANTE PER COPERTURE PIANE, a protezione multistrato, costituito da una lamiera inferiore in acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm, uno strato di schiuma di polinsetano densità 40 kg/mc spessore 30 mm, e superiormente da una lamiera di acciaio zincato da 4,5/10 di mm rivestita da una protezione a base di bitume modificato e da una lamiera di alluminio; compresa l'incidenza dei prezzi speciali di colmo e scossaline, viti autofilettanti o tirafondi completi di cappellotto e guarnizioni per il fissaggio alla struttura portante. con lamiera superiore in alluminio colorato. - metri quadri	1,0000	53,60	53,60
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0080	26,41	0,21
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0020	41,88	0,08
	Sommano euro (A)			54,44
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12 = 1,5% * B)			8,17
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			6,26
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			68,87
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,41%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0034.0001.0001	TUBO PER CANNA FUMARIA A SEZIONE QUADRA, PARETE SEMPLICE, in fibrocemento armato con fibre naturali e sintetiche, con assoluta esclusione di fibre di amianto, in canne da m 3,00 con bicchiere sezione 20x20 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0038.0001.0001	- TUBO PER CANNA FUMARIA A SEZIONE QUADRA, PARETE SEMPLICE, in fibrocemento armato con fibre naturali e sintetiche, con assoluta esclusione di fibre di amianto, in canne da m 3,00 con bicchiere sezione 20x20 - metri	1,0000	54,24	54,24
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0100	48,13	0,48
SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0200	48,13	0,96
	Sommano euro (A)			56,21
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13 = 1,5% * B)			8,43
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			6,46



	TOTALE (A + B + C) euro / metri		71,10
	<i>Incidenza manodopera</i>		(2,15%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0034.0001.0002	TUBO PER CANNA FUMARIA A SEZIONE QUADRA, PARETE SEMPLICE, in fibrocemento armato con fibre naturali e sintetiche, con assoluta esclusione di fibre di amianto, in canne da m 3,00 con bicchiere sezione 20x30 o 25x25 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0038.0001.0002	- TUBO PER CANNA FUMARIA A SEZIONE QUADRA, PARETE SEMPLICE, in fibrocemento armato con fibre naturali e sintetiche, con assoluta esclusione di fibre di amianto, in canne da m 3,00 con bicchiere sezione 20x30 o 25x25 - metri	1,0000	64,64	64,64
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0100	48,13	0,48
SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0200	48,13	0,96
	Sommano euro (A)			66,61
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15 = 1,5% * B)			9,99
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			7,66
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			84,26
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,82%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0034.0001.0003	TUBO PER CANNA FUMARIA A SEZIONE QUADRA, PARETE SEMPLICE, in fibrocemento armato con fibre naturali e sintetiche, con assoluta esclusione di fibre di amianto, in canne da m 3,00 con bicchiere sezione 30x30 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0038.0001.0003	- TUBO PER CANNA FUMARIA A SEZIONE QUADRA, PARETE SEMPLICE, in fibrocemento armato con fibre naturali e sintetiche, con assoluta esclusione di fibre di amianto, in canne da m 3,00 con bicchiere sezione 30x30 - metri	1,0000	81,79	81,79
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0100	48,13	0,48
SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0200	48,13	0,96
	Sommano euro (A)			83,76
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19 = 1,5% * B)			12,56
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			9,63
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			105,95
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,44%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0035.0001.0001	ISOLAMENTO TERMICO DI TUBAZIONI per acqua calda ralizzato con feltro di lana di vetro o di roccia (15-20 kg/mc), avvolto con cartone ondulato, legature con filo di ferro zincato, fasciatura con benda mussolone, finiture con gesso e colla, compresa la fascettatura di alluminio alle testate, dello spessore complessivo di mm 20 per m² di sviluppo ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0003	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di	0,0023	281,84	0,65



	mezza giornata - viaggi			
SAR18_PR.0039.0001.0002	- ISOLAMENTO TERMICO DI TUBAZIONI per acqua calda realizzato con feltro di lana di vetro o di roccia (15-20 kg/mc), avvolto con cartone ondulato, legature con filo di ferro zincato, fasciatura con benda mussolone, finiture con gesso e colla, compresala fascettatura di alluminio alle testate, dello spessore complessivo di mm 20 per m² di sviluppo - metri quadri	1,0000	28,60	28,60
	Sommano euro (A)			29,25
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07 = 1,5% * B)			4,39
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			3,36
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			37,00
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0035.0002.0001	PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano estruso espanso con rivestimento in velovetro politenato. Dimensioni 60x120 cm, densità 35 kg/mc spessore 20 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0039.0002.0001	- PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano estruso espanso, con rivestimento in velovetro politenato. Dimensioni 60x120 cm, densità 35 kg/mc spessore 20 mm - metri quadri	1,0000	5,94	5,94
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0057	26,41	0,15
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0029	53,03	0,15
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0057	53,03	0,30
	Sommano euro (A)			6,54
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)			0,98
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,75
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			8,27
	<i>Incidenza manodopera</i>			(5,32%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0035.0002.0002	PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano estruso espanso con rivestimento in velovetro politenato. Dimensioni 60x120 cm, densità 35 kg/mc spessore 30 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0039.0002.0002	- PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano estruso espanso, con rivestimento in velovetro politenato. Dimensioni 60x120 cm, densità 35 kg/mc spessore 30 mm - metri quadri	1,0000	8,28	8,28
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0087	26,41	0,23
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0044	53,03	0,23
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0087	53,03	0,46
	Sommano euro (A)			9,20
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)			1,38
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			1,06
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			11,64
	<i>Incidenza manodopera</i>			(5,76%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0035.0002.0003	PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano estruso espanso con rivestimento in velovetro politenato. Dimensioni 60x120 cm, densità 35 kg/mc spessore 40 mm ELEMENTI:			



SAR18_PR.0039.0002.0003	- PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano estruso espanso, con rivestimento in velovetro politenato. Dimensioni 60x120 cm, densità 35 kg/mc spessore 40 mm - metri quadri	1,0000	10,67	10,67
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0114	26,41	0,30
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0057	53,03	0,30
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0114	53,03	0,60
Sommano euro (A)				11,87
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B)				1,78
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				1,37
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				15,02
<i>Incidenza manodopera</i>				(5,79%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0035.0002.0004	PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano estruso espanso con rivestimento in velovetro politenato. Dimensioni 60x120 cm, densità 35 kg/mc spessore 50 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0039.0002.0004	- PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano estruso espanso, con rivestimento in velovetro politenato. Dimensioni 60x120 cm, densità 35 kg/mc spessore 50 mm - metri quadri	1,0000	13,05	13,05
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0143	26,41	0,38
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0071	53,03	0,38
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0143	53,03	0,76
Sommano euro (A)				14,57
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B)				2,19
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				1,68
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				18,44
<i>Incidenza manodopera</i>				(5,97%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0035.0002.0005	PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano espanso con rivestimento in cartongfello bitumato cilindrato da 300 gr/mq. Dimensioni 60x120 cm, densità 35 kg/mc spessore 20 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0039.0002.0005	- PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano espanso con rivestimento in cartongfello bitumato cilindrato da 300 gr/mq. Dimensioni 60x120 cm, densità 35 kg/mc spessore 20 mm - metri quadri	1,0000	5,11	5,11
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0057	26,41	0,15
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0029	53,03	0,15
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0057	53,03	0,30
Sommano euro (A)				5,71
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)				0,86
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,66
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				7,23
<i>Incidenza manodopera</i>				(6,09%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
SAR18_SL.0035.0002.0006	PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano espanso con rivestimento in cartongfello bitumato cilindrato da 300 gr/mq. Dimensioni 60x120 cm, densità 35 kg/mc spessore 30 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0039.0002.0006	- PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano espanso con rivestimento in cartongfello bitumato cilindrato da 300 gr/mq. Dimensioni 60x120 cm, densità 35 kg/mc spessore 30 mm - metri quadri	1,0000	6,67	6,67
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0087	26,41	0,23
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0044	53,03	0,23
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0087	53,03	0,46
Sommano euro (A)				7,59
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)				1,14
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,87
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				9,60
<i>Incidenza manodopera</i>				(6,98%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0035.0002.0007	PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano espanso con rivestimento in cartongfello bitumato cilindrato da 300 gr/mq. Dimensioni 60x120 cm, densità 35 kg/mc spessore 40 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0039.0002.0007	- PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano espanso con rivestimento in cartongfello bitumato cilindrato da 300 gr/mq. Dimensioni 60x120 cm, densità 35 kg/mc spessore 40 mm - metri quadri	1,0000	8,39	8,39
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0114	26,41	0,30
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0057	53,03	0,30
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0114	53,03	0,60
Sommano euro (A)				9,59
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)				1,44
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				1,10
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				12,13
<i>Incidenza manodopera</i>				(7,17%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0035.0002.0008	PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano espanso con rivestimento in cartongfello bitumato cilindrato da 300 gr/mq. Dimensioni 60x120 cm, densità 35 kg/mc spessore 50 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0039.0002.0008	- PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano espanso con rivestimento in cartongfello bitumato cilindrato da 300 gr/mq. Dimensioni 60x120 cm, densità 35 kg/mc spessore 50 mm - metri quadri	1,0000	10,12	10,12
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0143	26,41	0,38
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0071	53,03	0,38
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0143	53,03	0,76
Sommano euro (A)				11,64
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B)				1,75
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				1,34



	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri		14,73
	<i>Incidenza manodopera</i>		(7,47%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0035.0002.0009	PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano espanso con rivestimento in carta monobitumata o in carta KRAFT da 100 gr/mq. Dimensioni 60x120 cm, densità 33/35 kg/ m³ spessore 20 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0039.0002.0009	- PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano espanso con rivestimento in carta monobitumata o in carta KRAFT da 100 gr/mq. Dimensioni 60x120 cm, densità 33/35 kg/mc spessore 20 mm - metri quadri	1,0000	4,65	4,65
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0057	26,41	0,15
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0029	53,03	0,15
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0057	53,03	0,30
	Sommano euro (A)			5,25
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)			0,79
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,60
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			6,64
	<i>Incidenza manodopera</i>			(6,63%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0035.0002.0010	PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano espanso con rivestimento in carta monobitumata o in carta KRAFT da 100 gr/mq. Dimensioni 60x120 cm, densità 33/35 kg/ m³ spessore 30 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0039.0002.0010	- PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano espanso con rivestimento in carta monobitumata o in carta KRAFT da 100 gr/mq. Dimensioni 60x120 cm, densità 33/35 kg/mc spessore 30 mm - metri quadri	1,0000	5,01	5,01
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0087	26,41	0,23
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0044	53,03	0,23
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0087	53,03	0,46
	Sommano euro (A)			5,93
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)			0,89
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,68
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			7,50
	<i>Incidenza manodopera</i>			(8,93%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0035.0002.0011	PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano espanso con rivestimento in carta monobitumata o in carta KRAFT da 100 gr/mq. Dimensioni 60x120 cm, densità 33/35 kg/ m³ spessore 40 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0039.0002.0011	- PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano espanso con rivestimento in carta monobitumata o in carta KRAFT da 100 gr/mq. Dimensioni 60x120 cm, densità 33/35 kg/mc spessore 40 mm - metri quadri	1,0000	7,85	7,85
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0114	26,41	0,30
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0057	53,03	0,30
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,	0,0114	53,03	0,60



	compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora			
	Sommano euro (A)			9,05
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B			1,36
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			1,04
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			11,45
	<i>Incidenza manodopera</i>			(7,6%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0035.0002.0012	PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano espanso con rivestimento in carta monobitumata o in carta KRAFT da 100 gr/mq. Dimensioni 60x120 cm, densità 33/35 kg/ m³ spessore 50 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0039.0002.0012	- PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano espanso con rivestimento in carta monobitumata o in carta KRAFT da 100 gr/mq. Dimensioni 60x120 cm, densità 33/35 kg/mc spessore 50 mm - metri quadri	1,0000	9,40	9,40
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0143	26,41	0,38
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0071	53,03	0,38
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0143	53,03	0,76
	Sommano euro (A)			10,92
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B			1,64
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			1,26
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			13,82
	<i>Incidenza manodopera</i>			(7,96%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0035.0002.0013	PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano espanso con rivestimento in carta KRAFT da 100 gr/mq. Dimensioni 60x120 cm, densità 35 kg/mc spessore 20 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0039.0002.0013	- PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano espanso con rivestimento in carta KRAFT da 100 gr/mq. Dimensioni 60x120 cm, densità 35 kg/mc spessore 20 mm - metri quadri	1,0000	4,07	4,07
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0057	26,41	0,15
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0029	53,03	0,15
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0057	53,03	0,30
	Sommano euro (A)			4,67
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B			0,70
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,54
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			5,91
	<i>Incidenza manodopera</i>			(7,45%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0035.0002.0014	PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano espanso con rivestimento in carta KRAFT da 100 gr/mq. Dimensioni 60x120 cm, densità 35 kg/mc spessore 30 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0039.0002.0014	- PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano espanso con rivestimento in carta KRAFT da 100 gr/mq. Dimensioni 60x120 cm, densità 35 kg/mc spessore 30 mm - metri quadri	1,0000	5,20	5,20



SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0087	26,41	0,23
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0044	53,03	0,23
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0087	53,03	0,46
Sommano euro (A)				6,12
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)				0,92
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,70
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				7,74
<i>Incidenza manodopera</i>				(8,66%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0035.0002.0015	PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano espanso con rivestimento in carta KRAFT da 100 gr/mq. Dimensioni 60x120 cm, densità 35 kg/mc spessore 40 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0039.0002.0015	- PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano espanso con rivestimento in carta KRAFT da 100 gr/mq. Dimensioni 60x120 cm, densità 35 kg/mc spessore 40 mm - metri quadri	1,0000	6,85	6,85
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0114	26,41	0,30
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0057	53,03	0,30
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0114	53,03	0,60
Sommano euro (A)				8,05
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)				1,21
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,93
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				10,19
<i>Incidenza manodopera</i>				(8,54%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0035.0002.0016	PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano espanso con rivestimento in carta KRAFT da 100 gr/mq. Dimensioni 60x120 cm, densità 35 kg/mc spessore 50 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0039.0002.0016	- PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano espanso con rivestimento in carta KRAFT da 100 gr/mq. Dimensioni 60x120 cm, densità 35 kg/mc spessore 50 mm - metri quadri	1,0000	8,95	8,95
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0143	26,41	0,38
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0071	53,03	0,38
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0143	53,03	0,76
Sommano euro (A)				10,47
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)				1,57
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				1,20
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				13,24
<i>Incidenza manodopera</i>				(8,31%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0035.0002.0017	PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE DI PERLITE ESPANSA, densità 150 kg/mc, classe di reazione al fuoco 1, dimensioni standard 60x120 cm spessore 20 mm ELEMENTI:			



SAR18_PR.0039.0002.0017	- PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE DI PERLITE EPANSA, densità 150 kg/mc, classe di reazione al fuoco 1, dimensioni standard 60x120 cm spessore 20 mm - metri quadri	1,0000	7,18	7,18
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0057	26,41	0,15
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0029	53,03	0,15
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0057	53,03	0,30
Sommano euro (A)				7,78
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)				1,17
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,90
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				9,85
<i>Incidenza manodopera</i>				(4,47%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0035.0002.0018	PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE DI PERLITE ESPANSA, densità 150 kg/mc, classe di reazione al fuoco 1, dimensioni standard 60x120 cm spessore 25 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0039.0002.0018	- PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE DI PERLITE EPANSA, densità 150 kg/mc, classe di reazione al fuoco 1, dimensioni standard 60x120 cm spessore 25 mm - metri quadri	1,0000	8,68	8,68
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0071	26,41	0,19
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0036	53,03	0,19
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0071	53,03	0,38
Sommano euro (A)				9,44
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)				1,42
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				1,09
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				11,95
<i>Incidenza manodopera</i>				(4,6%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0035.0002.0019	PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE DI PERLITE ESPANSA, densità 150 kg/mc, classe di reazione al fuoco 1, dimensioni standard 60x120 cm spessore 30 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0039.0002.0019	- PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE DI PERLITE EPANSA, densità 150 kg/mc, classe di reazione al fuoco 1, dimensioni standard 60x120 cm spessore 30 mm - metri quadri	1,0000	10,81	10,81
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0087	26,41	0,23
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0044	53,03	0,23
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0087	53,03	0,46
Sommano euro (A)				11,73
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B)				1,76
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				1,35
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				14,84
<i>Incidenza manodopera</i>				(4,51%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
SAR18_SL.0035.0003.0001	PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO COSTITUITO DA FIBRE LUNGHE DI ABETE, MINERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO, delle dimensioni di cm 200x60, ECOBIOCOMPATIBILE secondo norma UNI EN 13168, resistente al fuoco spessore 10 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0038	14,41	0,05
SAR18_PR.0039.0003.0001	- PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO COSTITUITO DA FIBRE LUNGHE DI ABETE, MINERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO, delle dimensioni di cm 200x60, ECOBIOCOMPATIBILE secondo norma UNI EN 13168, resistente al fuoco spessore 10 mm - metri quadri	1,0000	8,24	8,24
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0076	26,41	0,20
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0038	53,03	0,20
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0076	53,03	0,40
Sommano euro (A)				9,09
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)				1,36
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				1,05
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				11,50
<i>Incidenza manodopera</i>				(5,04%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0035.0003.0002	PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO COSTITUITO DA FIBRE LUNGHE DI ABETE, MINERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO, delle dimensioni di cm 200x60, ECOBIOCOMPATIBILE secondo norma UNI EN 13168, resistente al fuoco spessore 20 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0076	14,41	0,11
SAR18_PR.0039.0003.0002	- PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO COSTITUITO DA FIBRE LUNGHE DI ABETE, MINERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO, delle dimensioni di cm 200x60, ECOBIOCOMPATIBILE secondo norma UNI EN 13168, resistente al fuoco spessore 20 mm - metri quadri	1,0000	8,52	8,52
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0076	26,41	0,20
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0038	53,03	0,20
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0076	53,03	0,40
Sommano euro (A)				9,43
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)				1,41
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				1,08
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				11,92
<i>Incidenza manodopera</i>				(4,87%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0035.0003.0003	PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO COSTITUITO DA FIBRE LUNGHE DI ABETE, MINERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO, delle dimensioni di cm 200x60, ECOBIOCOMPATIBILE secondo norma UNI EN 13168, resistente al fuoco spessore 25 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0095	14,41	0,14
SAR18_PR.0039.0003.0003	- PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO COSTITUITO DA FIBRE LUNGHE DI ABETE, MINERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO, delle dimensioni di cm 200x60, ECOBIOCOMPATIBILE secondo norma UNI EN 13168, resistente al fuoco spessore 25 mm - metri quadri	1,0000	9,14	9,14



SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0095	26,41	0,25
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0047	53,03	0,25
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0095	53,03	0,50
Sommano euro (A)				10,28
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)				1,54
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				1,18
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				13,00
<i>Incidenza manodopera</i>				(5,62%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0035.0003.0004	PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO COSTITUITO DA FIBRE LUNGHE DI ABETE, MINERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO, delle dimensioni di cm 200x60, ECOBIOCOMPATIBILE secondo norma UNI EN 13168, resistente al fuoco spessore 30 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0112	14,41	0,16
SAR18_PR.0039.0003.0004	- PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO COSTITUITO DA FIBRE LUNGHE DI ABETE, MINERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO, delle dimensioni di cm 200x60, ECOBIOCOMPATIBILE secondo norma UNI EN 13168, resistente al fuoco spessore 30 mm - metri quadri	1,0000	10,37	10,37
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0112	26,41	0,30
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0056	53,03	0,30
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0112	53,03	0,59
Sommano euro (A)				11,72
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B)				1,76
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				1,35
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				14,83
<i>Incidenza manodopera</i>				(5,8%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0035.0003.0005	PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO COSTITUITO DA FIBRE LUNGHE DI ABETE, MINERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO, delle dimensioni di cm 200x60, ECOBIOCOMPATIBILE secondo norma UNI EN 13168, resistente al fuoco spessore 35 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0131	14,41	0,19
SAR18_PR.0039.0003.0005	- PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO COSTITUITO DA FIBRE LUNGHE DI ABETE, MINERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO, delle dimensioni di cm 200x60, ECOBIOCOMPATIBILE secondo norma UNI EN 13168, resistente al fuoco spessore 35 mm - metri quadri	1,0000	11,36	11,36
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0131	26,41	0,35
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0065	53,03	0,34
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0131	53,03	0,69
Sommano euro (A)				12,93
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B)				1,94
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				1,49
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				16,36



		Incidenza manodopera		(6,17%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0035.0003.0006	PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO COSTITUITO DA FIBRE LUNGHE DI ABETE, MINERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO, delle dimensioni di cm 200x60, ECOBIOCOMPATIBILE secondo norma UNI EN 13168, resistente al fuoco spessore 40 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0149	14,41	0,21
SAR18_PR.0039.0003.0006	- PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO COSTITUITO DA FIBRE LUNGHE DI ABETE, MINERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO, delle dimensioni di cm 200x60, ECOBIOCOMPATIBILE secondo norma UNI EN 13168, resistente al fuoco spessore 40 mm - metri quadri	1,0000	12,65	12,65
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0149	26,41	0,39
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0075	53,03	0,40
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0149	53,03	0,79
	Sommano euro (A)			14,44
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B)			2,17
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			1,66
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			18,27
	<i>Incidenza manodopera</i>			(6,24%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0035.0003.0007	PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO COSTITUITO DA FIBRE LUNGHE DI ABETE, MINERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO, delle dimensioni di cm 200x60, ECOBIOCOMPATIBILE secondo norma UNI EN 13168, resistente al fuoco spessore 50 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0191	14,41	0,28
SAR18_PR.0039.0003.0007	- PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO COSTITUITO DA FIBRE LUNGHE DI ABETE, MINERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO, delle dimensioni di cm 200x60, ECOBIOCOMPATIBILE secondo norma UNI EN 13168, resistente al fuoco spessore 50 mm - metri quadri	1,0000	14,07	14,07
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0191	26,41	0,50
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0095	53,03	0,50
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0191	53,03	1,01
	Sommano euro (A)			16,36
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B)			2,45
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			1,88
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			20,69
	<i>Incidenza manodopera</i>			(7,06%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0035.0003.0008	PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO PER PARETI PERIMETRALI E DIVISORIE, IN FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE TERMOINDURENTI, delle dimensioni di m 1,20x1,40, resistenza al fuoco classe 1 spessore 30 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0039.0003.0008	- PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO PER PARETI PERIMETRALI E DIVISORIE, IN FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE TERMOINDURENTI, delle dimensioni di m 1,20x1,40, resistenza al fuoco classe 1 spessore 30 mm - metri quadri	1,0000	5,63	5,63



SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0056	26,41	0,15
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0028	53,03	0,15
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0077	53,03	0,41
Sommano euro (A)				6,34
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)				0,95
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,73
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				8,02
<i>Incidenza manodopera</i>				(6,23%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0035.0003.0009	PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO PER PARETI PERIMETRALI E DIVISORIE, IN FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE TERMOINDURENTI, delle dimensioni di m 1,20x1,40, resistenza al fuoco classe 1 spessore 40 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0039.0003.0009	- PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO PER PARETI PERIMETRALI E DIVISORIE, IN FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE TERMOINDURENTI, delle dimensioni di m 1,20x1,40, resistenza al fuoco classe 1 spessore 40 mm - metri quadri	1,0000	7,05	7,05
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0074	26,41	0,20
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0037	53,03	0,20
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0074	53,03	0,39
Sommano euro (A)				7,84
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)				1,18
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,90
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				9,92
<i>Incidenza manodopera</i>				(5,75%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0035.0003.0010	PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO PER PARETI PERIMETRALI E DIVISORIE, IN FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE TERMOINDURENTI, delle dimensioni di m 1,20x1,40, resistenza al fuoco classe 1 spessore 50 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0039.0003.0010	- PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO PER PARETI PERIMETRALI E DIVISORIE, IN FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE TERMOINDURENTI, delle dimensioni di m 1,20x1,40, resistenza al fuoco classe 1 spessore 50 mm - metri quadri	1,0000	8,75	8,75
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0091	26,41	0,24
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0046	53,03	0,24
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0091	53,03	0,48
Sommano euro (A)				9,71
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)				1,46
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				1,12
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				12,29
<i>Incidenza manodopera</i>				(5,61%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0035.0003.0011	PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO PER PARETI PERIMETRALI E DIVISORIE, IN FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE TERMOINDURENTI, delle			



	dimensioni di m 1,20x1,40, resistenza al fuoco classe 1 spessore 60 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0039.0003.0011	- PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO PER PARETI PERIMETRALI E DIVISORIE, IN FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE TERMOINDURENTI, delle dimensioni di m 1,20x1,40, resistenza al fuoco classe 1 spessore 60 mm - metri quadri	1,0000	10,35	10,35
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0111	26,41	0,29
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0056	53,03	0,30
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0111	53,03	0,59
Sommano euro (A)				11,53
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B)				1,73
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				1,33
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				14,59
<i>Incidenza manodopera</i>				(5,83%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0035.0003.0012	PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO PER PARETI PERIMETRALI E DIVISORIE, IN FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE TERMOINDURENTI, delle dimensioni di m 1,20x1,40, resistenza al fuoco classe 1 spessore 80 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0039.0003.0012	- PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO PER PARETI PERIMETRALI E DIVISORIE, IN FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE TERMOINDURENTI, delle dimensioni di m 1,20x1,40, resistenza al fuoco classe 1 spessore 80 mm - metri quadri	1,0000	13,65	13,65
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0143	26,41	0,38
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0071	53,03	0,38
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0143	53,03	0,76
Sommano euro (A)				15,17
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B)				2,28
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				1,75
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				19,20
<i>Incidenza manodopera</i>				(5,73%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0035.0003.0013	PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO PER PARETI PERIMETRALI E DIVISORIE, IN FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE TERMOINDURENTI, delle dimensioni di m 1,20x1,40, resistenza al fuoco classe 1 spessore 100 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0039.0003.0013	- PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO PER PARETI PERIMETRALI E DIVISORIE, IN FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE TERMOINDURENTI, delle dimensioni di m 1,20x1,40, resistenza al fuoco classe 1 spessore 100 mm - metri quadri	1,0000	17,05	17,05
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0182	26,41	0,48
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0091	53,03	0,48
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0182	53,03	0,97
Sommano euro (A)				18,98
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B)				2,85
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				2,18
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				24,01



		Incidenza manodopera		(5,79%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0035.0003.0014	PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO PER PARETI PERIMETRALI E DIVISORIE, IN FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE TERMOINDURENTI, CON UNA FACCIA RIVESTITA DA UN FOGLIO DI CARTA KRAFT impermeabilizzata, con funzione di barriera vapore, delle dimensioni di m 1,20x1,40, resistenza al fuoco classe 1 spessore 30 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0039.0003.0014	- PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO PER PARETI PERIMETRALI E DIVISORIE, IN FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE TERMOINDURENTI, CON UNA FACCIA RIVESTITA DA UN FOGLIO DI CARTA KRAFT impermeabilizzata, con funzione di barriera vapore, delle dimensioni dim 1,20x1,40, resistenza al fuoco classe 1 spessore 30 mm - metri quadri	1,0000	6,19	6,19
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0056	26,41	0,15
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0028	53,03	0,15
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0056	53,03	0,30
	Sommano euro (A)			6,79
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)			1,02
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,78
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			8,59
	Incidenza manodopera			(5,01%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0035.0003.0015	PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO PER PARETI PERIMETRALI E DIVISORIE, IN FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE TERMOINDURENTI, CON UNA FACCIA RIVESTITA DA UN FOGLIO DI CARTA KRAFT impermeabilizzata, con funzione di barriera vapore, delle dimensioni di m 1,20x1,40, resistenza al fuoco classe 1spessore 40 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0039.0003.0015	- PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO PER PARETI PERIMETRALI E DIVISORIE, IN FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE TERMOINDURENTI, CON UNA FACCIA RIVESTITA DA UN FOGLIO DI CARTA KRAFT impermeabilizzata, con funzione di barriera vapore, delle dimensioni dim 1,20x1,40, resistenza al fuoco classe 1spessore 40 mm - metri quadri	1,0000	7,35	7,35
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0074	26,41	0,20
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0037	53,03	0,20
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0074	53,03	0,39
	Sommano euro (A)			8,14
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)			1,22
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,94
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			10,30
	Incidenza manodopera			(5,53%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0035.0003.0016	PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO PER PARETI PERIMETRALI E DIVISORIE, IN FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE TERMOINDURENTI, CON UNA FACCIA RIVESTITA DA UN FOGLIO DI CARTA KRAFT impermeabilizzata, con funzione di barriera vapore, delle dimensioni di m 1,20x1,40, resistenza al fuoco classe 1spessore 50 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0039.0003.0016	- PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO PER PARETI PERIMETRALI E DIVISORIE, IN FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE	1,0000	9,05	9,05



	TERMOINDURENTI, CON UNA FACCIA RIVESTITA DA UN FOGLIO DI CARTA KRAFT impermeabilizzata, con funzione di barriera vapore, delle dimensioni dim 1,20x1,40, resistenza al fuoco classe 1spessore 50 mm - metri quadri			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0091	26,41	0,24
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0046	53,03	0,24
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0091	53,03	0,48
Sommano euro (A)				10,01
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)				1,50
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				1,15
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				12,66
<i>Incidenza manodopera</i>				(5,45%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0035.0003.0017	PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO PER PARETI PERIMETRALI E DIVISORIE, IN FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE TERMOINDURENTI, CON UNA FACCIA RIVESTITA DA UN FOGLIO DI CARTA KRAFT impermeabilizzata, con funzione di barriera vapore, delle dimensioni di m 1,20x1,40, resistenza al fuoco classe 1spessore 60 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0039.0003.0017	- PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO PER PARETI PERIMETRALI E DIVISORIE, IN FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE TERMOINDURENTI, CON UNA FACCIA RIVESTITA DA UN FOGLIO DI CARTA KRAFT impermeabilizzata, con funzione di barriera vapore, delle dimensioni dim 1,20x1,40, resistenza al fuoco classe 1spessore 60 mm - metri quadri	1,0000	10,65	10,65
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0111	26,41	0,29
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0056	53,03	0,30
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0111	53,03	0,59
Sommano euro (A)				11,83
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B)				1,77
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				1,36
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				14,96
<i>Incidenza manodopera</i>				(5,68%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0035.0003.0018	PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO PER PARETI PERIMETRALI E DIVISORIE, IN FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE TERMOINDURENTI, CON UNA FACCIA RIVESTITA DA UN FOGLIO DI CARTA KRAFT impermeabilizzata, con funzione di barriera vapore, delle dimensioni di m 1,20x1,40, resistenza al fuoco classe 1spessore 80 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0039.0003.0018	- PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO PER PARETI PERIMETRALI E DIVISORIE, IN FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE TERMOINDURENTI, CON UNA FACCIA RIVESTITA DA UN FOGLIO DI CARTA KRAFT impermeabilizzata, con funzione di barriera vapore, delle dimensioni dim 1,20x1,40, resistenza al fuoco classe 1spessore 80 mm - metri quadri	1,0000	13,95	13,95
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0143	26,41	0,38
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0071	53,03	0,38
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della	0,0143	53,03	0,76



	portata utile fino a: 3,0 t - ora			
	Sommano euro (A)			15,47
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B)			2,32
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			1,78
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			19,57
	<i>Incidenza manodopera</i>			(5,62%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0035.0003.0019	PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO PER PARETI PERIMETRALI E DIVISORIE, IN FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE TERMOINDURENTI, CON UNA FACCIA RIVESTITA DA UN FOGLIO DI CARTA KRAFT impermeabilizzata, con funzione di barriera vapore, delle dimensioni di m 1,20x1,40, resistenza al fuoco classe 1spessore 100 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0039.0003.0019	- PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO PER PARETI PERIMETRALI E DIVISORIE, IN FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE TERMOINDURENTI, CON UNA FACCIA RIVESTITA DA UN FOGLIO DI CARTA KRAFT impermeabilizzata, con funzione di barriera vapore, delle dimensioni dim 1,20x1,40, resistenza al fuoco classe 1spessore 100 mm - metri quadri	1,0000	17,35	17,35
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0182	26,41	0,48
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0091	53,03	0,48
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0182	53,03	0,97
	Sommano euro (A)			19,28
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B)			2,89
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			2,22
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			24,39
	<i>Incidenza manodopera</i>			(5,7%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0035.0004.0001	PANNELLO ISOLANTE COMPOSTO DA DUE STRATI DELLO SPESSORE DI MM 5, CIASCUNO IN FIBRE DI ABETE, MINERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO, CON INTERPOSTO UNO STRATO INTERNO DI POLISTIRENE ESPANSO AUTOESTINGUENTE A NORMA UNI EN 13168, delle dimensioni di cm 200x60 spessore 25 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0095	14,41	0,14
SAR18_PR.0039.0004.0001	- PANNELLO ISOLANTE COMPOSTO DA DUE STRATI DELLO SPESSORE DI MM 5, CIASCUNO IN FIBRE DI ABETE, MINERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO, CON INTERPOSTO UNO STRATO INTERNO DI POLISTIRENE ESPANSO AUTOESTINGUENTE A NORMA UNI EN 13168, delle dimensioni di cm200x60 spessore 25 mm - metri quadri	1,0000	9,61	9,61
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0095	26,41	0,25
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0047	53,03	0,25
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0095	53,03	0,50
	Sommano euro (A)			10,75
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)			1,61
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			1,24
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			13,60
	<i>Incidenza manodopera</i>			(5,37%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
SAR18_SL.0035.0004.0002	PANNELLO ISOLANTE COMPOSTO DA DUE STRATI DELLO SPESSORE DI MM 5, CIASCUNO IN FIBRE DI ABETE, MINERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO, CON INTERPOSTO UNO STRATO INTERNO DI POLISTIRENE ESPANSO AUTOESTINGUENTE A NORMA UNI EN 13168, delle dimensioni di cm 200x60 spessore 30 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0113	14,41	0,16
SAR18_PR.0039.0004.0002	- PANNELLO ISOLANTE COMPOSTO DA DUE STRATI DELLO SPESSORE DI MM 5, CIASCUNO IN FIBRE DI ABETE, MINERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO, CON INTERPOSTO UNO STRATO INTERNO DI POLISTIRENE ESPANSO AUTOESTINGUENTE A NORMA UNI EN 13168, delle dimensioni di cm200x60 spessore 30 mm - metri quadri	1,0000	10,70	10,70
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0113	26,41	0,30
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0056	53,03	0,30
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0113	53,03	0,60
	Sommano euro (A)			12,06
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B)			1,81
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			1,39
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			15,26
	<i>Incidenza manodopera</i>			(5,7%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0035.0004.0003	PANNELLO ISOLANTE COMPOSTO DA DUE STRATI DELLO SPESSORE DI MM 5, CIASCUNO IN FIBRE DI ABETE, MINERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO, CON INTERPOSTO UNO STRATO INTERNO DI POLISTIRENE ESPANSO AUTOESTINGUENTE A NORMA UNI EN 13168, delle dimensioni di cm 200x60 spessore 35 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0131	14,41	0,19
SAR18_PR.0039.0004.0003	- PANNELLO ISOLANTE COMPOSTO DA DUE STRATI DELLO SPESSORE DI MM 5, CIASCUNO IN FIBRE DI ABETE, MINERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO, CON INTERPOSTO UNO STRATO INTERNO DI POLISTIRENE ESPANSO AUTOESTINGUENTE A NORMA UNI EN 13168, delle dimensioni di cm200x60 spessore 35 mm - metri quadri	1,0000	11,11	11,11
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0131	26,41	0,35
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0065	53,03	0,34
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0131	53,03	0,69
	Sommano euro (A)			12,68
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B)			1,90
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			1,46
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			16,04
	<i>Incidenza manodopera</i>			(6,3%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0035.0004.0004	PANNELLO ISOLANTE COMPOSTO DA DUE STRATI DELLO SPESSORE DI MM 5, CIASCUNO IN FIBRE DI ABETE, MINERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO, CON INTERPOSTO UNO STRATO INTERNO DI POLISTIRENE ESPANSO AUTOESTINGUENTE A NORMA UNI EN 13168, delle dimensioni di cm 200x60 spessore 50 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0149	14,41	0,21



SAR18_PR.0039.0004.0004	- PANNELLO ISOLANTE COMPOSTO DA DUE STRATI DELLO SPESSORE DI MM 5, CIASCUNO IN FIBRE DI ABETE, MINERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO, CON INTERPOSTO UNO STRATO INTERNO DI POLISTIRENE ESPANSO AUTOESTINGUENTE A NORMA UNI EN 13168, delle dimensioni di cm200x60 spessore 50 mm - metri quadri	1,0000	14,05	14,05
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0149	26,41	0,39
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0075	53,03	0,40
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0149	53,03	0,79
Sommano euro (A)				15,84
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B)				2,38
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				1,82
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				20,04
<i>Incidenza manodopera</i>				(5,69%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0035.0004.0005	PANNELLO ISOLANTE COMPOSTO DA DUE STRATI DELLO SPESSORE DI MM 5, CIASCUNO IN FIBRE DI ABETE, MINERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO, CON INTERPOSTO UNO STRATO INTERNO DI POLISTIRENE ESPANSO AUTOESTINGUENTE A NORMA UNI EN 13168, delle dimensioni di cm 200x60 spessore 75 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0191	14,41	0,28
SAR18_PR.0039.0004.0005	- PANNELLO ISOLANTE COMPOSTO DA DUE STRATI DELLO SPESSORE DI MM 5, CIASCUNO IN FIBRE DI ABETE, MINERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO, CON INTERPOSTO UNO STRATO INTERNO DI POLISTIRENE ESPANSO AUTOESTINGUENTE A NORMA UNI EN 13168, delle dimensioni di cm200x60 spessore 75 mm - metri quadri	1,0000	19,50	19,50
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0191	26,41	0,50
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0095	53,03	0,50
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0191	53,03	1,01
Sommano euro (A)				21,79
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B)				3,27
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				2,51
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				27,57
<i>Incidenza manodopera</i>				(5,3%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0035.0005.0001	PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER L'ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURE PIANE, delle dimensioni di 1250x600 mm, densità 32 Kg/m³, battentato sui quattro lati e con le superfici lisce spessore 20 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0039.0006.0001	- PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER L'ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURE PIANE, delle dimensioni di 1250x600 mm, densità 32 Kg/m³, battentato sui quattro lati e con le superfici lisce spessore 20 mm - metri quadri	1,0000	5,98	5,98
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0037	26,41	0,10
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0019	53,03	0,10
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,	0,0037	53,03	0,20



	compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora			
	Sommano euro (A)			6,38
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B			0,96
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,73
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			8,07
	<i>Incidenza manodopera</i>			(3,47%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0035.0005.0002	PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER L'ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURE PIANE, delle dimensioni di 1250x600 mm, densità 32 Kg/m³, battentato sui quattro lati e con le superfici lisce spessore 30 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0039.0006.0002	- PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER L'ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURE PIANE, delle dimensioni di 1250x600 mm, densità 32 Kg/m³, battentato sui quattro lati e con le superfici lisce spessore 30 mm - metri quadri	1,0000	7,56	7,56
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0056	26,41	0,15
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0028	53,03	0,15
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0056	53,03	0,30
	Sommano euro (A)			8,16
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B			1,22
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,94
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			10,32
	<i>Incidenza manodopera</i>			(4,17%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0035.0005.0003	PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER L'ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURE PIANE, delle dimensioni di 1250x600 mm, densità 32 Kg/m³, battentato sui quattro lati e con le superfici lisce spessore 40 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0039.0006.0003	- PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER L'ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURE PIANE, delle dimensioni di 1250x600 mm, densità 32 Kg/m³, battentato sui quattro lati e con le superfici lisce spessore 40 mm - metri quadri	1,0000	10,26	10,26
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0074	26,41	0,20
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0037	53,03	0,20
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0074	53,03	0,39
	Sommano euro (A)			11,05
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B			1,66
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			1,27
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			13,98
	<i>Incidenza manodopera</i>			(4,08%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0035.0005.0004	PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER L'ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURE PIANE, delle dimensioni di 1250x600 mm, densità 32 Kg/m³, battentato sui quattro lati e con le superfici lisce spessore 50 mm ELEMENTI:			



SAR18_PR.0039.0006.0004	- PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER L'ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURE PIANE, delle dimensioni di 1250x600 mm, densità 32 Kg/m³, battentato sui quattro lati e con le superfici lisce spessore 50 mm - metri quadri	1,0000	12,82	12,82
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0095	26,41	0,25
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0048	53,03	0,25
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0095	53,03	0,50
Sommano euro (A)				13,82
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B)				2,07
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				1,59
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				17,48
<i>Incidenza manodopera</i>				(4,18%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0035.0005.0005	PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER L'ISOLAMENTO TERMICO SOTTOTEGOLA DI TETTI A FALDE, delle dimensioni di 1200x600 mm, densità 32 Kg/m³, battentato sui quattro lati, con la superficie inferiore di posa liscia e quella superiore scanalata per l'ancoraggio della malta spessore 40 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0039.0006.0005	- PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER L'ISOLAMENTO TERMICO SOTTOTEGOLA DI TETTI A FALDE, delle dimensioni di 1200x600 mm, densità 32 Kg/m³, battentato sui quattro lati, con la superficie inferiore di posa liscia e quella superiore scanalata per l'ancoraggio della malta spessore 40 mm - metri quadri	1,0000	16,08	16,08
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0074	26,41	0,20
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0037	53,03	0,20
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0074	53,03	0,39
Sommano euro (A)				16,87
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B)				2,53
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				1,94
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				21,34
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,67%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0035.0005.0006	PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER L'ISOLAMENTO TERMICO SOTTOTEGOLA DI TETTI A FALDE, delle dimensioni di 1200x600 mm, densità 32 Kg/m³, battentato sui quattro lati, con la superficie inferiore di posa liscia e quella superiore scanalata per l'ancoraggio della malta spessore 50 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0039.0006.0006	- PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER L'ISOLAMENTO TERMICO SOTTOTEGOLA DI TETTI A FALDE, delle dimensioni di 1200x600 mm, densità 32 Kg/m³, battentato sui quattro lati, con la superficie inferiore di posa liscia e quella superiore scanalata per l'ancoraggio della malta spessore 50 mm - metri quadri	1,0000	18,87	18,87
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0095	26,41	0,25
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0048	53,03	0,25
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi,	0,0095	53,03	0,50



	manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora			
	Sommano euro (A)			19,87
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B)			2,98
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			2,29
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			25,14
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,9%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0035.0005.0007	PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER L'ISOLAMENTO TERMICO INTERNO DI TETTI E PARETI ED ESTERNO DI SOLAI SU PILOTIS E LOCALI INTERRATI, delle dimensioni di 1250x600 mm, densità 28 Kg/m³, con le superfici ruvide predisposte sia per un facile e resistente incollaggio che per essere rivestite con intonaco spessore 20 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0039.0006.0007	- PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER L'ISOLAMENTO TERMICO INTERNO DI TETTI E PARETI ED ESTERNO DI SOLAI SU PILOTIS E LOCALI INTERRATI, delle dimensioni di 1250x600 mm, densità 28 Kg/m³, con le superfici ruvide predisposte sia per un facile e resistente incollaggio che per essere rivestite con intonaco spessore 20 mm - metri quadri	1,0000	6,58	6,58
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0037	26,41	0,10
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0019	53,03	0,10
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0037	53,03	0,20
	Sommano euro (A)			6,98
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)			1,05
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,80
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			8,83
	<i>Incidenza manodopera</i>			(3,17%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0035.0005.0008	PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER L'ISOLAMENTO TERMICO INTERNO DI TETTI E PARETI ED ESTERNO DI SOLAI SU PILOTIS E LOCALI INTERRATI, delle dimensioni di 1250x600 mm, densità 28 Kg/m³, con le superfici ruvide predisposte sia per un facile e resistente incollaggio che per essere rivestite con intonaco spessore 30 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0039.0006.0008	- PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER L'ISOLAMENTO TERMICO INTERNO DI TETTI E PARETI ED ESTERNO DI SOLAI SU PILOTIS E LOCALI INTERRATI, delle dimensioni di 1250x600 mm, densità 28 Kg/m³, con le superfici ruvide predisposte sia per un facile e resistente incollaggio che per essere rivestite con intonaco spessore 30 mm - metri quadri	1,0000	9,87	9,87
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0056	26,41	0,15
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0028	53,03	0,15
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0056	53,03	0,30
	Sommano euro (A)			10,47
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)			1,57
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			1,20
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			13,24
	<i>Incidenza manodopera</i>			(3,25%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
SAR18_SL.0035.0005.0009	PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER L'ISOLAMENTO TERMICO INTERNO DI TETTI E PARETI ED ESTERNO DI SOLAI SU PILOTIS E LOCALI INTERRATI, delle dimensioni di 1250x600 mm, densità 28 Kg/m³, con le superfici ruvide predisposte sia per un facile e resistente incollaggio che per essere rivestite con intonaco spessore 40 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0039.0006.0009	- PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER L'ISOLAMENTO TERMICO INTERNO DI TETTI E PARETI ED ESTERNO DI SOLAI SU PILOTIS E LOCALI INTERRATI, delle dimensioni di 1250x600 mm, densità 28 Kg/m³, con le superfici ruvide predisposte sia per un facile e resistente incollaggio che per essere rivestite con intonaco spessore 40 mm - metri quadri	1,0000	13,15	13,15
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0074	26,41	0,20
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0037	53,03	0,20
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0074	53,03	0,39
	Sommano euro (A)			13,94
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B)			2,09
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			1,60
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			17,63
	<i>Incidenza manodopera</i>			(3,23%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0035.0005.0010	PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER L'ISOLAMENTO TERMICO INTERNO DI TETTI E PARETI ED ESTERNO DI SOLAI SU PILOTIS E LOCALI INTERRATI, delle dimensioni di 1250x600 mm, densità 28 Kg/m³, con le superfici ruvide predisposte sia per un facile e resistente incollaggio che per essere rivestite con intonaco spessore 50 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0039.0006.0010	- PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER L'ISOLAMENTO TERMICO INTERNO DI TETTI E PARETI ED ESTERNO DI SOLAI SU PILOTIS E LOCALI INTERRATI, delle dimensioni di 1250x600 mm, densità 28 Kg/m³, con le superfici ruvide predisposte sia per un facile e resistente incollaggio che per essere rivestite con intonaco spessore 50 mm - metri quadri	1,0000	16,44	16,44
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0095	26,41	0,25
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0048	53,03	0,25
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0095	53,03	0,50
	Sommano euro (A)			17,44
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B)			2,62
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			2,01
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			22,07
	<i>Incidenza manodopera</i>			(3,31%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0035.0005.0011	PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER L'ISOLAMENTO TERMICO DI INTERCAPEDINE NELLA DOPPIA PARETE, delle dimensioni di 2800x600 mm, densità 25 Kg/m³, profilo dei bordi lavorati a maschio e femmina e con le superfici lisce spessore 20 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0039.0006.0011	- PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER L'ISOLAMENTO TERMICO DI INTERCAPEDINE NELLA DOPPIA PARETE, delle dimensioni di 2800x600 mm, densità 25 Kg/m³, profilo dei bordi lavorati a maschio e femmina e con le superfici lisce	1,0000	6,51	6,51



	spessore 20 mm - metri quadri			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0037	26,41	0,10
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0019	53,03	0,10
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0037	53,03	0,20
Sommano euro (A)				6,91
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)				1,04
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,80
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				8,75
<i>Incidenza manodopera</i>				(3,2%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0035.0005.0012	PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER L'ISOLAMENTO TERMICO DI INTERCAPEDINE NELLA DOPPIA PARETE, delle dimensioni di 2800x600 mm, densità 25 Kg/m³, profilo dei bordi lavorati a maschio e femmina e con le superfici lisce spessore 30 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0039.0006.0012	- PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER L'ISOLAMENTO TERMICO DI INTERCAPEDINE NELLA DOPPIA PARETE, delle dimensioni di 2800x600 mm, densità 25 Kg/m³, profilo dei bordi lavorati a maschio e femmina e con le superfici lisce spessore 30 mm - metri quadri	1,0000	9,29	9,29
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0056	26,41	0,15
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0028	53,03	0,15
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0056	53,03	0,30
Sommano euro (A)				9,89
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)				1,48
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				1,14
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				12,51
<i>Incidenza manodopera</i>				(3,44%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0035.0005.0013	PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER L'ISOLAMENTO TERMICO DI INTERCAPEDINE NELLA DOPPIA PARETE, delle dimensioni di 2800x600 mm, densità 25 Kg/m³, profilo dei bordi lavorati a maschio e femmina e con le superfici lisce spessore 40 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0039.0006.0013	- PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER L'ISOLAMENTO TERMICO DI INTERCAPEDINE NELLA DOPPIA PARETE, delle dimensioni di 2800x600 mm, densità 25 Kg/m³, profilo dei bordi lavorati a maschio e femmina e con le superfici lisce spessore 40 mm - metri quadri	1,0000	12,44	12,44
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0074	26,41	0,20
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0037	53,03	0,20
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0074	53,03	0,39
Sommano euro (A)				13,23
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B)				1,98
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				1,52
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				16,73
<i>Incidenza manodopera</i>				(3,41%)



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0035.0005.0014	PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER L'ISOLAMENTO TERMICO DI INTERCAPEDINE NELLA DOPPIA PARETE, delle dimensioni di 2800x600 mm, densità 25 Kg/m³, profilo dei bordi lavorati a maschio e femmina e con le superfici lisce spessore 60 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0039.0006.0014	- PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER L'ISOLAMENTO TERMICO DI INTERCAPEDINE NELLA DOPPIA PARETE, delle dimensioni di 2800x600 mm, densità 25 Kg/m³, profilo dei bordi lavorati a maschio e femmina e con le superfici lisce spessore 60 mm - metri quadri	1,0000	18,66	18,66
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0111	26,41	0,29
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0056	53,03	0,30
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0111	53,03	0,59
Sommano euro (A)				19,84
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B)				2,98
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				2,28
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				25,10
<i>Incidenza manodopera</i>				(3,39%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0035.0005.0015	PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER L'ISOLAMENTO TERMICO DI PAVIMENTI INTERNI, delle dimensioni di 1200x600 mm, densità 25 Kg/m³, e con le superfici lisce spessore 20 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0039.0006.0015	- PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER L'ISOLAMENTO TERMICO DI PAVIMENTI INTERNI, delle dimensioni di 1200x600 mm, densità 25 Kg/m³, e con le superfici lisce spessore 20 mm - metri quadri	1,0000	6,71	6,71
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0037	26,41	0,10
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0019	53,03	0,10
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0037	53,03	0,20
Sommano euro (A)				7,11
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)				1,07
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,82
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				9,00
<i>Incidenza manodopera</i>				(3,11%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0035.0005.0016	PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER L'ISOLAMENTO TERMICO DI PAVIMENTI INTERNI, delle dimensioni di 1200x600 mm, densità 25 Kg/m³, e con le superfici lisce spessore 30 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0039.0006.0016	- PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER L'ISOLAMENTO TERMICO DI PAVIMENTI INTERNI, delle dimensioni di 1200x600 mm, densità 25 Kg/m³, e con le superfici lisce spessore 30 mm - metri quadri	1,0000	9,72	9,72
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0056	26,41	0,15
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0028	53,03	0,15
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della	0,0056	53,03	0,30



	portata utile fino a: 3,0 t - ora		
	Sommano euro (A)		10,32
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)		1,55
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		1,19
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri		13,06
	<i>Incidenza manodopera</i>		(3,29%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0035.0005.0017	PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER L'ISOLAMENTO TERMICO DI PAVIMENTI INTERNI, delle dimensioni di 1200x600 mm, densità 25 Kg/m³, e con le superfici lisce spessore 60 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0039.0006.0017	- PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER L'ISOLAMENTO TERMICO DI PAVIMENTI INTERNI, delle dimensioni di 1200x600 mm, densità 25 Kg/m³, e con le superfici lisce spessore 60 mm - metri quadri	1,0000	19,38	19,38
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0111	26,41	0,29
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0056	53,03	0,30
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0111	53,03	0,59
	Sommano euro (A)			20,56
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B)			3,08
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			2,36
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			26,00
	<i>Incidenza manodopera</i>			(3,27%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0035.0005.0018	PANNELLO PER L'ISOLAMENTO TERMICO IN SUGHERO AUTOESPANSO, delle dimensioni di 50x100 cm, spessore 20 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0039.0004.0006	- PANNELLO PER L'ISOLAMENTO TERMICO IN SUGHERO AUTOESPANSO, delle dimensioni di 50x100 cm, spessore 20 mm - metri quadri	1,0000	7,20	7,20
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0037	26,41	0,10
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0019	53,03	0,10
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0037	53,03	0,20
	Sommano euro (A)			7,60
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)			1,14
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,87
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			9,61
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,91%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0035.0005.0019	PANNELLO PER L'ISOLAMENTO TERMICO IN SUGHERO AUTOESPANSO, delle dimensioni di 50x100 cm, spessore 30 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0039.0004.0007	- PANNELLO PER L'ISOLAMENTO TERMICO IN SUGHERO AUTOESPANSO, delle dimensioni di 50x100 cm, spessore 30 mm - metri quadri	1,0000	10,80	10,80
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0056	26,41	0,15
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0028	53,03	0,15



SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0056	53,03	0,30
Sommano euro (A)				11,40
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B)				1,71
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				1,31
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				14,42
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,98%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0035.0005.0020	PANNELLO PER L'ISOLAMENTO TERMICO IN SUGHERO AUTOESPANSO, delle dimensioni di 50x100 cm, spessore 40 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0039.0004.0008	- PANNELLO PER L'ISOLAMENTO TERMICO IN SUGHERO AUTOESPANSO, delle dimensioni di 50x100 cm, spessore 40 mm - metri quadri	1,0000	14,40	14,40
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0074	26,41	0,20
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0037	53,03	0,20
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0074	53,03	0,39
Sommano euro (A)				15,19
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B)				2,28
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				1,75
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				19,22
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,97%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0035.0005.0021	PANNELLO PER L'ISOLAMENTO TERMICO IN SUGHERO AUTOESPANSO, delle dimensioni di 50x100 cm, spessore 50 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0039.0004.0009	- PANNELLO PER L'ISOLAMENTO TERMICO IN SUGHERO AUTOESPANSO, delle dimensioni di 50x100 cm, spessore 50 mm - metri quadri	1,0000	17,90	17,90
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0095	26,41	0,25
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0048	53,03	0,25
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0095	53,03	0,50
Sommano euro (A)				18,90
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B)				2,84
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				2,17
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				23,91
<i>Incidenza manodopera</i>				(3,05%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0035.0006.0001	LAISTRA IN POLISTIROLO ESPANSO TIPO LEGGERO, DENSITA' 10 Kg/m³, per isolamento e alleggerimento solai ELEMENTI:			
SAR18_PR.0039.0005.0001	- LAISTRA IN POLISTIROLO ESPANSO TIPO LEGGERO, DENSITA' 10 Kg/m³, per isolamento e alleggerimento solai - cm/m²	1,0000	1,02	1,02
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0019	26,41	0,05
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0010	53,03	0,05
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,	0,0019	53,03	0,10



	compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora			
	Sommano euro (A)			1,22
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B			0,18
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,14
	TOTALE (A + B + C) euro / cm/m²			1,54
	<i>Incidenza manodopera</i>			(9,09%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0035.0007.0001	FELTRO PER L'ISOLAMENTO ACUSTICO DI PAVIMENTI IN POLIETILENE ESPANSO ESTRUSO - confezioni in rotoli di altezza m 1,20, massa volumica 25/30 Kg/m³ spessore 2 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0039.0007.0001	- FELTRO PER L'ISOLAMENTO ACUSTICO DI PAVIMENTI IN POLIETILENE ESPANSO ESTRUSO - confezioni in rotoli di altezza m 1,20, massa volumica 25/30 Kg/m³ spessore 2 mm - metri quadri	1,0000	0,55	0,55
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0007	26,41	0,02
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0004	53,03	0,02
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0007	53,03	0,04
	Sommano euro (A)			0,63
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B			0,09
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,07
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			0,79
	<i>Incidenza manodopera</i>			(6,33%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0035.0007.0002	FELTRO PER L'ISOLAMENTO ACUSTICO DI PAVIMENTI IN POLIETILENE ESPANSO ESTRUSO - confezioni in rotoli di altezza m 1,20, massa volumica 25/30 Kg/m³ spessore 3 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0039.0007.0002	- FELTRO PER L'ISOLAMENTO ACUSTICO DI PAVIMENTI IN POLIETILENE ESPANSO ESTRUSO - confezioni in rotoli di altezza m 1,20, massa volumica 25/30 Kg/m³ spessore 3 mm - metri quadri	1,0000	0,90	0,90
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0011	26,41	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0006	53,03	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0011	53,03	0,06
	Sommano euro (A)			1,02
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B			0,15
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,12
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			1,29
	<i>Incidenza manodopera</i>			(6,98%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0035.0007.0003	FELTRO PER L'ISOLAMENTO ACUSTICO DI PAVIMENTI IN POLIETILENE ESPANSO ESTRUSO - confezioni in rotoli di altezza m 1,20, massa volumica 25/30 Kg/m³ spessore 4 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0039.0007.0003	- FELTRO PER L'ISOLAMENTO ACUSTICO DI PAVIMENTI IN POLIETILENE ESPANSO ESTRUSO - confezioni in rotoli di altezza m 1,20, massa volumica 25/30 Kg/m³ spessore 4 mm - metri quadri	1,0000	1,18	1,18
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0015	26,41	0,04



SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0007	53,03	0,04
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0015	53,03	0,08
Sommano euro (A)				1,34
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B)				0,20
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,15
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				1,69
<i>Incidenza manodopera</i>				(6,51%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0035.0007.0004	FELTRO PER L'ISOLAMENTO ACUSTICO DI PAVIMENTI IN POLIETILENE ESPANSO ESTRUSO - confezioni in rotoli di altezza m 1,20, massa volumica 25/30 Kg/m ³ spessore 5 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0039.0007.0004	- FELTRO PER L'ISOLAMENTO ACUSTICO DI PAVIMENTI IN POLIETILENE ESPANSO ESTRUSO - confezioni in rotoli di altezza m 1,20, massa volumica 25/30 Kg/m ³ spessore 5 mm - metri quadri	1,0000	1,54	1,54
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0019	26,41	0,05
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0009	53,03	0,05
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0019	53,03	0,10
Sommano euro (A)				1,74
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B)				0,26
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,20
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				2,20
<i>Incidenza manodopera</i>				(6,36%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0036.0001.0001	IDROPELLENTE ANTISALE a base solvente, incolore, per la protezione di intonaci e materiali lapidei ad efflorescenze saline ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0013	14,41	0,02
SAR18_PR.0048.0001.0001	- IDROPELLENTE ANTISALE a base solvente, incolore, per la protezione di intonaci e materiali lapidei ad efflorescenze saline - litri	1,0000	15,80	15,80
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0013	26,41	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0007	48,13	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0027	48,13	0,13
Sommano euro (A)				16,01
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B)				2,40
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				1,84
TOTALE (A + B + C) euro / litri				20,25
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,69%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0036.0001.0002	SMALTO ALCHIDICO URETANICO, brillante ALLUMINIO			



	ELEMENTI:			
	SAR18_PR.0015.0002.0001 - SMALTO ALCHIDICO URETANICO, brillante ALLUMINIO - litri	1,0000	21,00	21,00
	SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0050	26,41	0,13
	SAR18_SL.0002.0016.0002 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0150	46,76	0,70
	Sommano euro (A)			21,83
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B)			3,27
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			2,51
	TOTALE (A + B + C) euro / litri			27,61
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,28%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0036.0001.0003	IDROPELLENTE SILICONICO ALL'ACQUA incolore, per protezione di materiali porosi ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0013	14,41	0,02
SAR18_PR.0048.0001.0002	- IDROPELLENTE SILICONICO ALL'ACQUA incolore, per protezione di materiali porosi - kilogrammi	1,0000	10,00	10,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0013	26,41	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0007	48,13	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0027	48,13	0,13
	Sommano euro (A)			10,21
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)			1,53
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			1,17
	TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi			12,91
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,08%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0036.0001.0004	IMPREGNANTE IDROPELLENTE a base solvente, incolore, per protezione di materiali compatti ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0013	14,41	0,02
SAR18_PR.0048.0001.0003	- IMPREGNANTE IDROPELLENTE a base solvente, incolore, per protezione di materiali compatti - kilogrammi	1,0000	12,80	12,80
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0013	26,41	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0007	48,13	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0027	48,13	0,13
	Sommano euro (A)			13,01
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B)			1,95
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			1,50
	TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi			16,46
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,85%)



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0036.0002.0001	TEMPERA PER INTERNI traspirante al titanio ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0013	14,41	0,02
SAR18_PR.0048.0002.0001	- TEMPERA PER INTERNI traspirante al titanio - litri	1,0000	1,75	1,75
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0013	26,41	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0007	48,13	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0027	48,13	0,13
Sommano euro (A)				1,96
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B)				0,29
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,23
TOTALE (A + B + C) euro / litri				2,48
<i>Incidenza manodopera</i>				(5,65%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0036.0002.0002	VERNICE EPOSSIDICA colorata per pavimenti in calcestruzzo, colori rosso o verde, impiegabile anche in ambienti destinati alla produzione e stoccaggio di prodotti alimentari e enologici ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0013	14,41	0,02
SAR18_PR.0048.0009.0001	- VERNICE EPOSSIDICA colorata per pavimenti in calcestruzzo, colori rosso o verde, impiegabile anche in ambienti destinati alla produzione e stoccaggio di prodotti alimentari e enologici - kilogrammi	1,0000	32,80	32,80
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0013	26,41	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0007	48,13	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0027	48,13	0,13
Sommano euro (A)				33,01
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07 = 1,5% * B)				4,95
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				3,80
TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi				41,76
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,34%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0036.0003.0001	IDROPITTURA SEMILAVABILE per soffitti e pareti interne, altamente traspirante e antibatterica, a base di resine sintetiche ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0013	14,41	0,02
SAR18_PR.0048.0003.0001	- IDROPITTURA SEMILAVABILE per soffitti e pareti interne, altamente traspirante e antibatterica, a base di resine sintetiche - litri	1,0000	2,78	2,78
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0013	26,41	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della	0,0007	48,13	0,03



	portata utile fino a: 1,5 t - ora			
SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0027	48,13	0,13
	Sommano euro (A)			2,99
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)			0,45
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,34
	TOTALE (A + B + C) euro / litri			3,78
	<i>Incidenza manodopera</i>			(3,7%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0036.0003.0002	IDROPITTURA LAVABILE per soffitti e pareti interne a base di resine sintetiche ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0013	14,41	0,02
SAR18_PR.0048.0003.0002	- IDROPITTURA LAVABILE per soffitti e pareti interne a base di resine sintetiche - litri	1,0000	5,70	5,70
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0013	26,41	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0007	48,13	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0027	48,13	0,13
	Sommano euro (A)			5,91
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)			0,89
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,68
	TOTALE (A + B + C) euro / litri			7,48
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,87%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0036.0003.0003	IDROPITTURA LAVABILE per esterni a base di resine sintetiche, resistente agli agenti atmosferici e alle muffe ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0013	14,41	0,02
SAR18_PR.0048.0003.0003	- IDROPITTURA LAVABILE per esterni a base di resine sintetiche, resistente agli agenti atmosferici e alle muffe - litri	1,0000	6,20	6,20
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0013	26,41	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0007	48,13	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0027	48,13	0,13
	Sommano euro (A)			6,41
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)			0,96
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,74
	TOTALE (A + B + C) euro / litri			8,11
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,73%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0036.0004.0001	RIVESTIMENTO PLASTICO MURALE, per interni ed esterni, a base di resine sintetiche e quarzo			



ELEMENTI:				
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0013	14,41	0,02
SAR18_PR.0048.0004.0001	- RIVESTIMENTO PLASTICO MURALE, per interni ed esterni, a base di resine sintetiche e quarzo - litri	1,0000	4,55	4,55
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0013	26,41	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0007	48,13	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0027	48,13	0,13
Sommano euro (A)				4,76
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)				0,71
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,55
TOTALE (A + B + C) euro / litri				6,02
Incidenza manodopera				(2,33%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0036.0004.0002	RIVESTIMENTO PLASTICO MURALE continuo protettivo ad effetto graffiato, a base di resine sintetiche e quarzo ELEMENTI:			
	SAR18_PR.0001.0006.0003 - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0013	14,41	0,02
	SAR18_PR.0048.0004.0002 - RIVESTIMENTO PLASTICO MURALE continuo protettivo ad effetto graffiato, a base di resine sintetiche e quarzo - litri	1,0000	5,20	5,20
	SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0013	26,41	0,03
	SAR18_SL.0002.0016.0007 - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0007	48,13	0,03
	SAR18_SL.0002.0016.0007 - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0027	48,13	0,13
	Sommano euro (A)			5,41
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)			0,81
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,62
	TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi			6,84
Incidenza manodopera			(2,05%)	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0036.0004.0003	RIVESTIMENTO PLASTICO A BASE DI QUARZO e resine acriliche, per superfici interne ed esterne ad effetto buccia SOTTILE ELEMENTI:			
	SAR18_PR.0001.0006.0003 - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0013	14,41	0,02
	SAR18_PR.0048.0004.0003 - RIVESTIMENTO PLASTICO A BASE DI QUARZO e resine acriliche, per superfici interne ed esterne ad effetto buccia SOTTILE - litri	1,0000	5,20	5,20
	SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0013	26,41	0,03
	SAR18_SL.0002.0016.0007 - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0007	48,13	0,03
	SAR18_SL.0002.0016.0007 - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi,	0,0027	48,13	0,13



	manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora			
	Sommano euro (A)			5,41
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B			0,81
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,62
	TOTALE (A + B + C) euro / litri			6,84
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,05%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0036.0004.0004	RIVESTIMENTO PLASTICO PROTETTIVO, a base di emulsioni sintetiche e polimeri acrilici modificati, impiegabile per campi da tennis e palestre colore rosso ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0013	14,41	0,02
SAR18_PR.0048.0004.0004	- RIVESTIMENTO PLASTICO PROTETTIVO, a base di emulsioni sintetiche e polimeri acrilici modificati, impiegabile per campi da tennis e palestre colore rosso - litri	1,0000	5,90	5,90
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0013	26,41	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0007	48,13	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0027	48,13	0,13
	Sommano euro (A)			6,11
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B			0,92
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,70
	TOTALE (A + B + C) euro / litri			7,73
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,81%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0036.0004.0005	RIVESTIMENTO PROTETTIVO PER MANUFATTI CEMENTIZI, pigmentato, a base di emulsioni sintetiche e polimeri acrilici ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0013	14,41	0,02
SAR18_PR.0048.0004.0005	- RIVESTIMENTO PROTETTIVO PER MANUFATTI CEMENTIZI, pigmentato, a base di emulsioni sintetiche e polimeri acrilici - litri	1,0000	6,00	6,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0013	26,41	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0007	48,13	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0027	48,13	0,13
	Sommano euro (A)			6,21
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B			0,93
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,71
	TOTALE (A + B + C) euro / litri			7,85
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,78%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0036.0004.0006	RIVESTIMENTO PLASTICO BUCCIATO a base di polveri di quarzo e di resine acriliche per interni ed esterni, per effetto di struttura a buccia grossa			



ELEMENTI:				
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0013	14,41	0,02
SAR18_PR.0048.0004.0006	- RIVESTIMENTO PLASTICO BUCCIATO a base di polveri di quarzo e di resine acriliche per interni ed esterni, per effetto di struttura a buccia grossa - litri	1,0000	5,90	5,90
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0013	26,41	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0007	48,13	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0027	48,13	0,13
Sommano euro (A)				6,11
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)				0,92
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,70
TOTALE (A + B + C) euro / litri				7,73
Incidenza manodopera				(1,81%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0036.0004.0007	RIVESTIMENTO EPOSSIDICO COLORATO, bicomponente, per manufatti cementizi e metallici, per vasche per acqua non potabile ELEMENTI:			
	SAR18_PR.0001.0006.0003 - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0013	14,41	0,02
	SAR18_PR.0048.0004.0007 - RIVESTIMENTO EPOSSIDICO COLORATO, bicomponente, per manufatti cementizi e metallici, per vasche per acqua non potabile - kilogrammi	1,0000	32,80	32,80
	SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0013	26,41	0,03
	SAR18_SL.0002.0016.0007 - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0007	48,13	0,03
	SAR18_SL.0002.0016.0007 - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0027	48,13	0,13
	Sommano euro (A)			33,01
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07 = 1,5% * B)			4,95
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			3,80
	TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi			41,76
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,34%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0036.0004.0008	RIVESTIMENTO EPOSSIDICO COLORATO, bicomponente per manufatti cementizi e metallici destinati a contenere liquidi alimentari ELEMENTI:			
	SAR18_PR.0001.0006.0003 - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0013	14,41	0,02
	SAR18_PR.0048.0004.0008 - RIVESTIMENTO EPOSSIDICO COLORATO, bicomponente per manufatti cementizi e metallici destinati a contenere liquidi alimentari - kilogrammi	1,0000	32,80	32,80
	SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0013	26,41	0,03
	SAR18_SL.0002.0016.0007 - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0007	48,13	0,03
	SAR18_SL.0002.0016.0007 - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle	0,0027	48,13	0,13



	operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora			
	Sommano euro (A)			33,01
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07 = 1,5% * B)			4,95
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			3,80
	TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi			41,76
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,34%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0036.0005.0001	FISSATIVO speciale ad acqua, non pigmentato, a base di resine viniliche, ad effetto ancorante della finitura agli intonaci, sia interni che esterni ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0013	14,41	0,02
SAR18_PR.0048.0005.0001	- FISSATIVO speciale ad acqua, non pigmentato, a base di resine viniliche, ad effetto ancorante della finitura agli intonaci, sia interni che esterni - litri	1,0000	7,00	7,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0013	26,41	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0007	48,13	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0027	48,13	0,13
	Sommano euro (A)			7,21
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)			1,08
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,83
	TOTALE (A + B + C) euro / litri			9,12
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,54%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0036.0005.0002	FISSATIVO A SOLVENTE ad alta penetrazione, non pigmentto, consolidante di murature ed intonaci pulverulenti ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0013	14,41	0,02
SAR18_PR.0048.0005.0002	- FISSATIVO A SOLVENTE ad alta penetrazione, non pigmentto, consolidante di murature ed intonaci pulverulenti - litri	1,0000	9,50	9,50
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0013	26,41	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0007	48,13	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0027	48,13	0,13
	Sommano euro (A)			9,71
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)			1,46
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			1,12
	TOTALE (A + B + C) euro / litri			12,29
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,14%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0036.0006.0001	DILUENTE SPECIFICO per vernici epossiliche ELEMENTI:			



SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0013	14,41	0,02
SAR18_PR.0048.0008.0001	- DILUENTE SPECIFICO per vernici epossidiche - litri	1,0000	12,90	12,90
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0013	26,41	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0007	48,13	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0027	48,13	0,13
Sommano euro (A)				13,11
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B)				1,97
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				1,51
TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi				16,59
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,84%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0036.0007.0001	INDURENTE - IMPERMEABILIZZANTE incolore a base di polimero acrilico granulare, per protezione di materiali in cotto, lapidei etc.. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0013	14,41	0,02
SAR18_PR.0048.0007.0001	- INDURENTE - IMPERMEABILIZZANTE incolore a base di polimero acrilico granulare, per protezione di materiali in cotto, lapidei etc.. - litri	1,0000	25,00	25,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0013	26,41	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0007	48,13	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0027	48,13	0,13
Sommano euro (A)				25,21
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06 = 1,5% * B)				3,78
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				2,90
TOTALE (A + B + C) euro / litri				31,89
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,44%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0036.0008.0001	LIQUIDO ANTIMUFFA FUNGICIDA, antibatterico, trasparente, per il risanamento di superfici degradate ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0013	14,41	0,02
SAR18_PR.0048.0006.0001	- LIQUIDO ANTIMUFFA FUNGICIDA, antibatterico, traspaente, per il risanamento di superfici degradate - litri	1,0000	4,20	4,20
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0013	26,41	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0007	48,13	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0027	48,13	0,13



	Sommano euro (A)		4,41
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)		0,66
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		0,51
	TOTALE (A + B + C) euro / litri		5,58
	<i>Incidenza manodopera</i>		(2,51%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0036.0008.0002	ADDITIVO ANTIMUFFA per idropitture ELEMENTI: SAR18_PR.0001.0006.0003 - PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno SAR18_PR.0048.0006.0002 - ADDITIVO ANTIMUFFA per idropitture - litri SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora SAR18_SL.0002.0016.0007 - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora SAR18_SL.0002.0016.0007 - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora Sommano euro (A) Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / litri <i>Incidenza manodopera</i>	0,0013 1,0000 0,0013 0,0007 0,0027	14,41 12,50 26,41 48,13 48,13	0,02 12,50 0,03 0,03 0,13 12,71 1,91 1,46 16,08 (0,87%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0037.0001.0001	SERBATOIO QUADRO IN POLIETILENE A PRESSIONE AMOSFERICA, per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle prescrizioni della circolare n. 102 del 2.12.1978 del Ministero della Sanità, completo di coperchio passamano o passauomo in Polietilene e raccordi. Capacità litri 100 ELEMENTI: SAR18_PR.0040.0001.0001 - SERBATOIO QUADRO IN POLIETILENE A PRESSIONE AMOSFERICA, per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle prescrizioni della circolare n. 102 del 2.12.1978 del Ministero della Sanità, completo di coperchio passamano o passauomo in Polietilene e raccordi. Capacità litri 100 - cadauno SAR18_SL.0002.0016.0008 - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 3,0 t - ora Sommano euro (A) Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25 = 1,5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cadauno <i>Incidenza manodopera</i>	1,0000 1,0000	56,85 56,35	56,85 56,35 113,20 16,98 13,02 143,20 (23,3%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0037.0001.0002	SERBATOIO QUADRO IN POLIETILENE A PRESSIONE AMOSFERICA, per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle prescrizioni della circolare n. 102 del 2.12.1978 del Ministero della Sanità, completo di coperchio passamano o passauomo in Polietilene e raccordi. Capacità litri 200 ELEMENTI: SAR18_PR.0040.0001.0002 - SERBATOIO QUADRO IN POLIETILENE A PRESSIONE AMOSFERICA, per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle prescrizioni della circolare n. 102 del 2.12.1978 del Ministero della	1,0000	66,90	66,90



	Sanità, completo di coperchio passamano o passauomo in Polietilene e raccordi. Capacità litri 200 - cadauno			
SAR18_SL.0002.0016.0008	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	1,0000	56,35	56,35
	Sommano euro (A)			123,25
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28 = 1,5% * B)			18,49
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			14,17
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			155,91
	<i>Incidenza manodopera</i>			(21,4%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0037.0001.0003	SERBATOIO QUADRO IN POLIETILENE A PRESSIONE AMOSFERICA, per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle prescrizioni della circolare n. 102 del 2.12.1978 del Ministero della Sanità, completo di coperchio passamano o passauomo in Polietilene e raccordi. Capacità litri 300 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0040.0001.0003	- SERBATOIO QUADRO IN POLIETILENE A PRESSIONE AMOSFERICA, per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle prescrizioni della circolare n. 102 del 2.12.1978 del Ministero della Sanità, completo di coperchio passamano o passauomo in Polietilene e raccordi. Capacità litri 300 - cadauno	1,0000	144,10	144,10
SAR18_SL.0002.0016.0008	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	1,0000	56,35	56,35
	Sommano euro (A)			200,45
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45 = 1,5% * B)			30,07
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			23,05
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			253,57
	<i>Incidenza manodopera</i>			(13,16%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0037.0001.0004	SERBATOIO QUADRO IN POLIETILENE A PRESSIONE AMOSFERICA, per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle prescrizioni della circolare n. 102 del 2.12.1978 del Ministero della Sanità, completo di coperchio passamano o passauomo in Polietilene e raccordi. Capacità litri 500 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0040.0001.0004	- SERBATOIO QUADRO IN POLIETILENE A PRESSIONE AMOSFERICA, per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle prescrizioni della circolare n. 102 del 2.12.1978 del Ministero della Sanità, completo di coperchio passamano o passauomo in Polietilene e raccordi. Capacità litri 500 - cadauno	1,0000	172,10	172,10
SAR18_SL.0002.0016.0008	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	1,0000	56,35	56,35
	Sommano euro (A)			228,45
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51 = 1,5% * B)			34,27
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			26,27
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			288,99
	<i>Incidenza manodopera</i>			(11,55%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0038.0001.0001	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC spessore mm 1 **diam.esterno			



mm 14 ELEMENTI:				
SAR18_PR.0041.0001.0001	- TUBO IN RAME per impiantistica Lega Cu-DHP UNI EN 1412 con rivestimento in PVC spessore mm 1. dimensioni di tolleranza UNI EN 1057. Diam.esterno mm 14 - metri	1,0000	7,10	7,10
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0020	26,41	0,05
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0010	46,76	0,05
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0020	46,76	0,09
Sommano euro (A)				7,29
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)				1,09
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,84
TOTALE (A + B + C) euro / metri				9,22
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,63%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0038.0001.0002	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC spessore mm 1 **diam.esterno mm 10 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0041.0001.0002	- TUBO IN RAME per impiantistica Lega Cu-DHP UNI EN 1412 con rivestimento in PVC spessore mm 1. dimensioni di tolleranza UNI EN 1057. Diam.esterno mm 10 - metri	1,0000	5,14	5,14
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0020	26,41	0,05
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0010	46,76	0,05
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0020	46,76	0,09
Sommano euro (A)				5,33
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)				0,80
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,61
TOTALE (A + B + C) euro / metri				6,74
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,23%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0038.0001.0003	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC spessore mm 1 **diam.esterno mm 12 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0041.0001.0003	- TUBO IN RAME per impiantistica Lega Cu-DHP UNI EN 1412 con rivestimento in PVC spessore mm 1. dimensioni di tolleranza UNI EN 1057. Diam.esterno mm 12 - metri	1,0000	6,00	6,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0020	26,41	0,05
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0010	46,76	0,05
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0020	46,76	0,09
Sommano euro (A)				6,19
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)				0,93
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,71
TOTALE (A + B + C) euro / metri				7,83
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,92%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0038.0001.0004	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC spessore mm 1 **diam.esterno			



mm 16 ELEMENTI:				
SAR18_PR.0041.0001.0004	- TUBO IN RAME per impiantistica Lega Cu-DHP UNI EN 1412 con rivestimento in PVC spessore mm 1. dimensioni di tolleranza UNI EN 1057. Diam.esterno mm 16 - metri	1,0000	8,25	8,25
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0020	26,41	0,05
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0010	46,76	0,05
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0020	46,76	0,09
Sommano euro (A)				8,44
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)				1,27
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,97
TOTALE (A + B + C) euro / metri				10,68
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,4%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0038.0001.0005	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC spessore mm 1 **diam.esterno mm 18 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0041.0001.0005	- TUBO IN RAME per impiantistica Lega Cu-DHP UNI EN 1412 con rivestimento in PVC spessore mm 1. dimensioni di tolleranza UNI EN 1057. Diam.esterno mm 18 - metri	1,0000	9,40	9,40
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0020	26,41	0,05
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0010	46,76	0,05
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0020	46,76	0,09
Sommano euro (A)				9,59
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)				1,44
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				1,10
TOTALE (A + B + C) euro / metri				12,13
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,24%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0038.0002.0001	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma ex L.373 - spessore mm 1 ** diam.esterno mm 10 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0041.0002.0001	- TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma ex L.373 - spessore mm 1 diam.esterno mm 10 - metri	1,0000	5,10	5,10
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0020	26,41	0,05
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0010	46,76	0,05
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0020	46,76	0,09
Sommano euro (A)				5,29
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)				0,79
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,61
TOTALE (A + B + C) euro / metri				6,69
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,24%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0038.0002.0002	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma ex L.373 -			



	spessore mm 1 ** diam.esterno mm 12 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0041.0002.0002	- TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma ex L.373 - spessore mm 1 diam.esterno mm 12 - metri	1,0000	6,00	6,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0020	26,41	0,05
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0010	46,76	0,05
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0020	46,76	0,09
Sommano euro (A)				6,19
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)				0,93
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,71
TOTALE (A + B + C) euro / metri				7,83
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,92%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0038.0002.0003	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma ex L.373 - spessore mm 1 ** diam.esterno mm 14 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0041.0002.0003	- TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma ex L.373 - spessore mm 1 diam.esterno mm 14 - metri	1,0000	7,00	7,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0020	26,41	0,05
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0010	46,76	0,05
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0020	46,76	0,09
Sommano euro (A)				7,19
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)				1,08
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,83
TOTALE (A + B + C) euro / metri				9,10
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,65%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0038.0002.0004	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma ex L.373 - spessore mm 1 ** diam.esterno mm 16 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0041.0002.0004	- TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma ex L.373 - spessore mm 1 diam.esterno mm 16 - metri	1,0000	8,20	8,20
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0020	26,41	0,05
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0010	46,76	0,05
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0020	46,76	0,09
Sommano euro (A)				8,39
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)				1,26
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,97
TOTALE (A + B + C) euro / metri				10,62
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,41%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0038.0002.0005	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma ex L.373 -			



	spessore mm 1 diam.esterno mm 18 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0041.0002.0005	- TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma ex L.373 - spessore mm 1 diam.esterno mm 18 - metri	1,0000	9,90	9,90
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0020	26,41	0,05
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0010	46,76	0,05
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0020	46,76	0,09
Sommano euro (A)				10,09
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)				1,51
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				1,16
TOTALE (A + B + C) euro / metri				12,76
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,18%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0038.0002.0006	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma ex L.373 - spessore mm 1 diam.esterno mm 22 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0041.0002.0006	- TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma ex L.373 - spessore mm 1 diam.esterno mm 22 - metri	1,0000	12,40	12,40
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0020	26,41	0,05
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0010	46,76	0,05
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0020	46,76	0,09
Sommano euro (A)				12,59
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B)				1,89
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				1,45
TOTALE (A + B + C) euro / metri				15,93
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,94%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0039.0001.0001	PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 100 estruso, anodizzato per elettrocolore, a base di Sali di stagno spessore 15/20m, colorato, con finestra di ispezione in alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 10A, morsettiera asportabile a 4 poli, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 3,1m, h int. 0,5m da interrare. Fornito a pie' d'opera. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0011.0006	- CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA - cadauno	15,4900	0,01	0,15
SAR18_PR.0049.0001.0001	- PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 100 estruso, anodizzato per elettrocolore, a base di Sali di stagno spessore 15/20m, colorato, con finestra di ispezione in alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 10A, morsettiera asportabile a 4 poli, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 3,1m, h int. 0,5m da interrare. Sola fornitura. - cadauno	1,0000	226,00	226,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1000	26,41	2,64
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0400	46,76	1,87
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1000	46,76	4,68
Sommano euro (A)				235,34
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti				35,30



	all'impresa per euro 0,53 = 1,5% * B		
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		27,06
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno		297,70
	<i>Incidenza manodopera</i>		(2,46%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0039.0001.0002	PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 100 estruso, anodizzato per elettrocolore, a base di Sali di stagno spessore 15/20m, colorato, con finestra di ispezione in alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 10A, morsettiera asportabile a 4 poli, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 4,1m, h int. 0,6m da interrare. Fornito a pie' d'opera. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0011.0006	- CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA - cadauno	15,4900	0,01	0,15
SAR18_PR.0049.0001.0002	- PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 100 estruso, anodizzato per elettrocolore, a base di Sali di stagno spessore 15/20m, colorato, con finestra di ispezione in alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 10A, morsettiera asportabile a 4 poli, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 4,1m, h int. 0,6m da interrare. Sola fornitura. - cadauno	1,0000	272,00	272,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1000	26,41	2,64
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0400	46,76	1,87
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1000	46,76	4,68
	Sommano euro (A)			281,34
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63 = 1,5% * B)			42,20
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			32,35
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			355,89
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,05%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0039.0001.0003	PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 100 estruso, anodizzato per elettrocolore, a base di Sali di stagno spessore 15/20m, colorato, con finestra di ispezione in alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 10A, morsettiera asportabile a 4 poli, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 5,0m, h int. 0,8m da interrare. Fornito a pie' d'opera. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0011.0006	- CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA - cadauno	15,4900	0,01	0,15
SAR18_PR.0049.0001.0003	- PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 100 estruso, anodizzato per elettrocolore, a base di Sali di stagno spessore 15/20m, colorato, con finestra di ispezione in alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 10A, morsettiera asportabile a 4 poli, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 5,0m, h int. 0,8m da interrare. Sola fornitura. - cadauno	1,0000	318,00	318,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1000	26,41	2,64
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0400	46,76	1,87
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1000	46,76	4,68
	Sommano euro (A)			327,34
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74 = 1,5% * B)			49,10
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			37,64
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			414,08
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,77%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
SAR18_SL.0039.0001.0004	PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 100 estruso, anodizzato per elettrocolore, a base di Sali di stagno spessore 15/20m, colorato, con finestra di ispezione in alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 10A, morsettiera asportabile a 4 poli, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 3,10m, completa di basamento con quattro tirafondi da interrare, bulloneria e tappi. Fornito a pie' d'opera. ELEMENTI: SAR18_PR.0001.0011.0006 - CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA - cadauno SAR18_PR.0049.0001.0004 - PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 100 estruso, anodizzato per elettrocolore, a base di Sali di stagno spessore 15/20m, colorato, con finestra di ispezione in alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 10A, morsettiera asportabile a 4 poli, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 3,10m, completa di basamento con quattro tirafondi da interrare, bulloneria e tappi. Sola fornitura. - cadauno SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora SAR18_SL.0002.0016.0002 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora SAR18_SL.0002.0016.0002 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora Sommano euro (A) Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89 = 1,5% * B Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cadauno <i>Incidenza manodopera</i>	15,4900	0,01	0,15
		1,0000	388,00	388,00
		0,1000	26,41	2,64
		0,0400	46,76	1,87
		0,1000	46,76	4,68
				397,34
				59,60
				45,69
				502,63
				(1,45%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0039.0001.0005	PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 100 estruso, anodizzato per elettrocolore, a base di Sali di stagno spessore 15/20m, colorato, con finestra di ispezione in alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 10A, morsettiera asportabile a 4 poli, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 4,1m, completa di basamento con quattro tirafondi da interrare, bulloneria e tappi. Fornito a pie' d'opera. ELEMENTI: SAR18_PR.0001.0011.0006 - CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA - cadauno SAR18_PR.0049.0001.0005 - PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 100 estruso, anodizzato per elettrocolore, a base di Sali di stagno spessore 15/20m, colorato, con finestra di ispezione in alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 10A, morsettiera asportabile a 4 poli, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 4,1m, completa di basamento con quattro tirafondi da interrare, bulloneria e tappi. Sola fornitura. - cadauno SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora SAR18_SL.0002.0016.0002 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora SAR18_SL.0002.0016.0002 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora Sommano euro (A) Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01 = 1,5% * B Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cadauno <i>Incidenza manodopera</i>	15,4900	0,01	0,15
		1,0000	441,00	441,00
		0,1000	26,41	2,64
		0,0400	46,76	1,87
		0,1000	46,76	4,68
				450,34
				67,55
				51,79
				569,68
				(1,28%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0039.0001.0006	PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 100 estruso, anodizzato per elettrocolore, a base di Sali di stagno spessore 15/20m, colorato, con finestra di ispezione in alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 10A, morsettiera			



	asportabile a 4 poli, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 5,0m, completa di basamento con quattro tirafondi da interrare, bulloneria e tappi. Fornito a pie' d'opera. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0011.0006	- CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA - cadauno	15,4900	0,01	0,15
SAR18_PR.0049.0001.0006	- PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 100 estruso, anodizzato per elettrocolore, a base di Sali di stagno spessore 15/20m, colorato, con finestra di ispezione in alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 10A, morsettiera asportabile a 4 poli, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 5,0m, completa di basamento con quattro tirafondi da interrare, bulloneria e tappi. Sola fornitura. - cadauno	1,0000	500,00	500,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1000	26,41	2,64
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0400	46,76	1,87
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1000	46,76	4,68
Sommano euro (A)				509,34
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,15 = 1,5% * B)				76,40
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				58,57
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				644,31
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,13%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0039.0001.0007	PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 120 estruso, anodizzato per elettrocolore, a base di Sali di stagno spessore 15/20m, colorato, con finestra di ispezione in alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile a 4 poli e 16mmq sezione max, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 3,1m, h int. 0,5m da interrare. Fornito a pie' d'opera. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0011.0006	- CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA - cadauno	15,4900	0,01	0,15
SAR18_PR.0049.0001.0007	- PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 120 estruso, anodizzato per elettrocolore, a base di Sali di stagno spessore 15/20m, colorato, con finestra di ispezione in alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile a 4 poli e 16mmq sezione max, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 3,1m, h int. 0,5m da interrare. Sola fornitura. - cadauno	1,0000	347,00	347,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1000	26,41	2,64
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0400	46,76	1,87
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1000	46,76	4,68
Sommano euro (A)				356,34
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,80 = 1,5% * B)				53,45
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				40,98
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				450,77
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,62%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0039.0001.0008	PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 120 estruso, anodizzato per elettrocolore, a base di Sali di stagno spessore 15/20m, colorato, con finestra di ispezione in alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile a 4 poli e 16mmq sezione max, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 4,1m, h int. 0,6m da interrare. Fornito a pie' d'opera. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0011.0006	- CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-	15,4900	0,01	0,15



	SARDEGNA - cadauno			
SAR18_PR.0049.0001.0008	- PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 120 estruso, anodizzato per elettrocolore, a base di Sali di stagno spessore 15/20m, colorato, con finestra di ispezione in alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsetteria asportabile a 4 poli e 16mmq sezione max, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 4,1m, h int. 0,6m da interrare. Sola fornitura. - cadauno	1,0000	418,00	418,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1000	26,41	2,64
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0400	46,76	1,87
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1000	46,76	4,68
Sommano euro (A)				427,34
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,96 = 1,5% * B)				64,10
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				49,14
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				540,58
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,35%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0039.0001.0009	PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 120 estruso, anodizzato per elettrocolore, a base di Sali di stagno spessore 15/20m, colorato, con finestra di ispezione in alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsetteria asportabile a 4 poli e 16mmq sezione max, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 5,0m, h int. 0,8m da interrare. Fornito a pie' d'opera. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0011.0006	- CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA - cadauno	15,4900	0,01	0,15
SAR18_PR.0049.0001.0009	- PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 120 estruso, anodizzato per elettrocolore, a base di Sali di stagno spessore 15/20m, colorato, con finestra di ispezione in alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsetteria asportabile a 4 poli e 16mmq sezione max, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 5,0m, h int. 0,8m da interrare. Sola fornitura. - cadauno	1,0000	490,00	490,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1000	26,41	2,64
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0400	46,76	1,87
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1000	46,76	4,68
Sommano euro (A)				499,34
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12 = 1,5% * B)				74,90
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				57,42
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				631,66
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,16%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0039.0001.0010	PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 120 estruso, anodizzato per elettrocolore, a base di Sali di stagno spessore 15/20m, colorato, con finestra di ispezione in alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsetteria asportabile a 4 poli e 16mmq sezione max, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 6,0m, h int. 0,8m da interrare. Fornito a pie' d'opera. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0011.0006	- CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA - cadauno	15,4900	0,01	0,15
SAR18_PR.0049.0001.0010	- PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 120 estruso, anodizzato per elettrocolore, a base di Sali di stagno spessore 15/20m, colorato, con finestra di ispezione in alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da	1,0000	571,00	571,00



	16A, morsettieria asportabile a 4 poli e 16mmq sezione max, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 6,0m, h int. 0,8m da interrare. Sola fornitura. - cadauno			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1000	26,41	2,64
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0400	46,76	1,87
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1000	46,76	4,68
Sommano euro (A)				580,34
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,31 = 1,5% * B)				87,05
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				66,74
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				734,13
<i>Incidenza manodopera</i>				(1%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0039.0001.0011	PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 120 estruso, anodizzato per elettrocolore, a base di Sali di stagno spessore 15/20m, colorato, con finestra di ispezione in alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 10A, morsettieria asportabile a 4 poli, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 3,10m, completa di basamento con quattro tirafondi da interrare, bulloneria e tappi. Fornito a pie' d'opera. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0011.0006	- CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA - cadauno	15,4900	0,01	0,15
SAR18_PR.0049.0001.0011	- PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 120 estruso, anodizzato per elettrocolore, a base di Sali di stagno spessore 15/20m, colorato, con finestra di ispezione in alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 10A, morsettieria asportabile a 4 poli, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 3,10m, completa di basamento con quattro tirafondi da interrare, bulloneria e tappi. Sola fornitura. - cadauno	1,0000	464,00	464,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1000	26,41	2,64
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0400	46,76	1,87
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1000	46,76	4,68
Sommano euro (A)				473,34
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,07 = 1,5% * B)				71,00
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				54,43
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				598,77
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,22%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0039.0001.0012	PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 120 estruso, anodizzato per elettrocolore, a base di Sali di stagno spessore 15/20m, colorato, con finestra di ispezione in alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 10A, morsettieria asportabile a 4 poli, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 4,1m, completa di basamento con quattro tirafondi da interrare, bulloneria e tappi. Fornito a pie' d'opera. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0011.0006	- CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA - cadauno	15,4900	0,01	0,15
SAR18_PR.0049.0001.0012	- PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 120 estruso, anodizzato per elettrocolore, a base di Sali di stagno spessore 15/20m, colorato, con finestra di ispezione in alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 10A, morsettieria asportabile a 4 poli, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 4,1m, completa di basamento con quattro tirafondi da interrare, bulloneria e tappi. Sola fornitura. - cadauno	1,0000	541,00	541,00



SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1000	26,41	2,64
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0400	46,76	1,87
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1000	46,76	4,68
Sommano euro (A)				550,34
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,24 = 1,5% * B)				82,55
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				63,29
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				696,18
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,05%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0039.0001.0013	PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 120 estruso, anodizzato per elettrocolore, a base di Sali di stagno spessore 15/20m, colorato, con finestra di ispezione in alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 10A, morsettiera asportabile a 4 poli, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 5,0m, completa di basamento con quattro tirafondi da interrare, bulloneria e tappi. Fornito a pie' d'opera. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0011.0006	- CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA - cadauno	15,4900	0,01	0,15
SAR18_PR.0049.0001.0013	- PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 120 estruso, anodizzato per elettrocolore, a base di Sali di stagno spessore 15/20m, colorato, con finestra di ispezione in alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 10A, morsettiera asportabile a 4 poli, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 5,0m, completa di basamento con quattro tirafondi da interrare, bulloneria e tappi. Sola fornitura. - cadauno	1,0000	622,00	622,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1000	26,41	2,64
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0400	46,76	1,87
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1000	46,76	4,68
Sommano euro (A)				631,34
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,42 = 1,5% * B)				94,70
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				72,60
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				798,64
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,92%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0039.0002.0001	PALO CILINDRICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi U.V., inattaccabile dalla corrosione; diam.60 mm; colore nero hft 0,8 m. Fornito a pie' d'opera. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0011.0006	- CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA - cadauno	15,4900	0,01	0,15
SAR18_PR.0049.0003.0001	- PALO CILINDRICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi U.V., inattaccabile dalla corrosione; diam.60 mm; colore nero hft 0,8 m. Sola fornitura. - cadauno	1,0000	8,00	8,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1000	26,41	2,64
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0400	46,76	1,87
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1000	46,76	4,68
Sommano euro (A)				17,34
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B)				2,60



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		1,99
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno		21,93
	<i>Incidenza manodopera</i>		(33,33%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0039.0002.0002	PALO CILINDRICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi U.V., inattaccabile dalla corrosione; diam.60 mm; colore nero hft 1,25 m. Fornito a pie' d'opera. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0011.0006	- CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA - cadauno	15,4900	0,01	0,15
SAR18_PR.0049.0003.0002	- PALO CILINDRICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi U.V., inattaccabile dalla corrosione; diam.60 mm; colore nero hft 1,25 m. Sola fornitura. - cadauno	1,0000	12,00	12,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1000	26,41	2,64
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0400	46,76	1,87
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1000	46,76	4,68
	Sommano euro (A)			21,34
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B)			3,20
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			2,45
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			26,99
	<i>Incidenza manodopera</i>			(27,08%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0039.0002.0003	PALO CILINDRICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi U.V., inattaccabile dalla corrosione; diam.60 mm; colore nero hft 1,75 m. Fornito a pie' d'opera. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0011.0006	- CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA - cadauno	15,4900	0,01	0,15
SAR18_PR.0049.0003.0003	- PALO CILINDRICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi U.V., inattaccabile dalla corrosione; diam.60 mm; colore nero hft 1,75 m. Sola fornitura. - cadauno	1,0000	16,00	16,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1000	26,41	2,64
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0400	46,76	1,87
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1000	46,76	4,68
	Sommano euro (A)			25,34
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06 = 1,5% * B)			3,80
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			2,91
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			32,05
	<i>Incidenza manodopera</i>			(22,81%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0039.0002.0004	PALO CILINDRICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi U.V., inattaccabile dalla corrosione; diam.60 mm; colore nero hft 2,20 m. Fornito a pie' d'opera. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0011.0006	- CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA - cadauno	15,4900	0,01	0,15
SAR18_PR.0049.0003.0004	- PALO CILINDRICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi U.V., inattaccabile dalla corrosione; diam.60 mm; colore nero hft 2,20 m. Sola fornitura. - cadauno	1,0000	20,00	20,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1000	26,41	2,64



SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0400	46,76	1,87
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1000	46,76	4,68
Sommano euro (A)				29,34
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07 = 1,5% * B)				4,40
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				3,37
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				37,11
<i>Incidenza manodopera</i>				(19,7%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0039.0002.0005	PALO CILINDRICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi U.V., inattaccabile dalla corrosione; diam.60 mm; colore nero hft 2,65 m. Fornito a pie' d'opera. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0011.0006	- CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA - cadauno	15,4900	0,01	0,15
SAR18_PR.0049.0003.0005	- PALO CILINDRICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi U.V., inattaccabile dalla corrosione; diam.60 mm; colore nero hft 2,65 m. Sola fornitura. - cadauno	1,0000	24,00	24,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1000	26,41	2,64
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0400	46,76	1,87
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1000	46,76	4,68
Sommano euro (A)				33,34
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08 = 1,5% * B)				5,00
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				3,83
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				42,17
<i>Incidenza manodopera</i>				(17,33%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0039.0002.0006	PALO CILINDRICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi U.V., inattaccabile dalla corrosione; diam.60 mm; colore nero hft 3,10 m. Fornito a pie' d'opera. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0011.0006	- CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA - cadauno	15,4900	0,01	0,15
SAR18_PR.0049.0003.0006	- PALO CILINDRICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi U.V., inattaccabile dalla corrosione; diam.60 mm; colore nero hft 3,10 m. Sola fornitura. - cadauno	1,0000	28,00	28,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1000	26,41	2,64
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0400	46,76	1,87
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1000	46,76	4,68
Sommano euro (A)				37,34
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08 = 1,5% * B)				5,60
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				4,29
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				47,23
<i>Incidenza manodopera</i>				(15,48%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0039.0002.0007	PALO CILINDRICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai			



	raggi U.V., inattaccabile dalla corrosione; diam.60 mm; colore nero hft 3,55 m. Fornito a pie' d'opera. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0011.0006	- CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA - cadauno	15,4900	0,01	0,15
SAR18_PR.0049.0003.0007	- PALO CILINDRICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi U.V., inattaccabile dalla corrosione; diam.60 mm; colore nero hft 3,55 m. Sola fornitura. - cadauno	1,0000	31,00	31,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1000	26,41	2,64
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0400	46,76	1,87
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1000	46,76	4,68
Sommano euro (A)				40,34
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09 = 1,5% * B)				6,05
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				4,64
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				51,03
<i>Incidenza manodopera</i>				(14,32%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0039.0002.0008	PALO CONICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi U.V. intaccabile dalla corrosione, con asola per morsettiera, coperchio e fusibile; colore nero diam.60/120 hft 3,20 m. Fornito a pie' d'opera. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0011.0006	- CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA - cadauno	15,4900	0,01	0,15
SAR18_PR.0049.0003.0008	- PALO CONICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi U.V.intaccabile dalla corrosione, con asola per morsettiera, coperchio e fusibile; colore nero diam.60/120 hft 3,20 m. Sola fornitura. - cadauno	1,0000	271,00	271,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1000	26,41	2,64
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0400	46,76	1,87
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1000	46,76	4,68
Sommano euro (A)				280,34
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63 = 1,5% * B)				42,05
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				32,24
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				354,63
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,06%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0039.0002.0009	PALO CONICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi U.V. intaccabile dalla corrosione, con asola per morsettiera, coperchio e fusibile; colore nero diam.60/137 hft 4,10 m. Fornito a pie' d'opera. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0011.0006	- CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA - cadauno	15,4900	0,01	0,15
SAR18_PR.0049.0003.0009	- PALO CONICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi U.V.intaccabile dalla corrosione, con asola per morsettiera, coperchio e fusibile; colore nero diam.60/137 hft 4,10 m. Sola fornitura. - cadauno	1,0000	306,00	306,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1000	26,41	2,64
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0400	46,76	1,87
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della	0,1000	46,76	4,68



	portata utile fino a: 1,5 t - ora			
	Sommano euro (A)			315,34
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71 = 1,5% * B)			47,30
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			36,26
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			398,90
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,83%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0039.0002.0010	PALO CONICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi U.V. intaccabile dalla corrosione, con asola per morsettiera, coperchio e fusibile; colore nero diam.60/154 hft 5,00 m. Fornito a pie' d'opera. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0011.0006	- CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA - cadauno	15,4900	0,01	0,15
SAR18_PR.0049.0003.0010	- PALO CONICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi U.V.intaccabile dalla corrosione, con asola per morsettiera, coperchio e fusibile; colore nero diam.60/154 hft 5,00 m. Sola fornitura. - cadauno	1,0000	367,00	367,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1000	26,41	2,64
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0400	46,76	1,87
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1000	46,76	4,68
	Sommano euro (A)			376,34
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85 = 1,5% * B)			56,45
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			43,28
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			476,07
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,54%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0039.0002.0011	PALO CONICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi U.V. intaccabile dalla corrosione, senza asola per morsettiera colore nero diam.60/120 hft 3,20 m. Fornito a pie' d'opera. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0011.0006	- CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA - cadauno	15,4900	0,01	0,15
SAR18_PR.0049.0003.0011	- PALO CONICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi U.V.intaccabile dalla corrosione, senza asola per morsettiera colore nero diam.60/120 hft 3,20 m. Sola fornitura. - cadauno	1,0000	208,00	208,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1000	26,41	2,64
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0400	46,76	1,87
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1000	46,76	4,68
	Sommano euro (A)			217,34
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49 = 1,5% * B)			32,60
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			24,99
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			274,93
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,66%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0039.0002.0012	PALO CONICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi U.V. intaccabile dalla corrosione, senza asola per morsettiera; colore nero diam.60/137 hft 4,10 m. Fornito a pie' d'opera. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0011.0006	- CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA - cadauno	15,4900	0,01	0,15



SAR18_PR.0049.0003.0012	- PALO CONICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi U.V.intaccabile dalla corrosione, senza asola per morsettiera; colore nero diam.60/137 hft 4,10 m. Sola fornitura. - cadauno	1,0000	241,00	241,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1000	26,41	2,64
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0400	46,76	1,87
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1000	46,76	4,68
Sommano euro (A)				250,34
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56 = 1,5% * B)				37,55
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				28,79
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				316,68
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,31%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0039.0002.0013	PALO CONICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi U.V. intaccabile dalla corrosione, senza asola per morsettiera; colore nero diam.60/154 hft 5,00 m. Fornito a pie' d'opera. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0011.0006	- CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA - cadauno	15,4900	0,01	0,15
SAR18_PR.0049.0003.0013	- PALO CONICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi U.V.intaccabile dalla corrosione, senza asola per morsettiera; colore nero diam.60/154 hft 5,00 m. Sola fornitura. - cadauno	1,0000	296,00	296,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1000	26,41	2,64
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0400	46,76	1,87
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1000	46,76	4,68
Sommano euro (A)				305,34
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69 = 1,5% * B)				45,80
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				35,11
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				386,25
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,89%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0039.0003.0001	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso veniciato con resina poliuretanica; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato an- odicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temper- ato infrangibile; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.850x345x250 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione tubolare 70 W. Fornito a pie' d'opera. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0556	14,41	0,80
SAR18_PR.0001.0012.0001	- IMBALLAGGI VARI, a stima - cadauno	2,5800	1,00	2,58
SAR18_PR.0049.0004.0001	- ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso veniciato con resina poliuretanica; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodica- mente e brillantato; diffusore trasparente in vetrotemperato in- frangibile; attacco testa palo 60/76, frusta 60. Grado protezione IP44/IP66. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.850x345x250 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione tubolare 70 W. Sola fornitura. - cadauno	1,0000	209,00	209,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0278	26,41	0,73
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,	0,0139	62,10	0,86



	compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora			
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0278	62,10	1,73
	Sommano euro (A)			215,70
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49 = 1,5% * B)			32,36
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			24,81
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			272,87
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,78%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0039.0003.0002	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso veniciato con resina poliuretanica; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato an- odicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temper- ato infrangibile; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.850x345x250 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione tubolare 100 W. Fornito a pie' d'opera. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0556	14,41	0,80
SAR18_PR.0001.0012.0001	- IMBALLAGGI VARI, a stima - cadauno	2,5800	1,00	2,58
SAR18_PR.0049.0004.0002	- ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso veniciato con resina poliuretanica; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodica- mente e brillantato; diffusore trasparente in vetrotemperato in- frangibile; attacco testa palo 60/76, frusta 60. Grado protezione IP44/IP66. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.850x345x250 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione tubolare 100 W. Sola fornitura. - cadauno	1,0000	214,00	214,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0278	26,41	0,73
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0139	62,10	0,86
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0278	62,10	1,73
	Sommano euro (A)			220,70
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50 = 1,5% * B)			33,11
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			25,38
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			279,19
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,76%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0039.0003.0003	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso veniciato con resina poliuretanica; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato an- odicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temper- ato infrangibile; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.850x345x250 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione tubolare 150 W. Fornito a pie' d'opera. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0556	14,41	0,80
SAR18_PR.0001.0012.0001	- IMBALLAGGI VARI, a stima - cadauno	2,5800	1,00	2,58
SAR18_PR.0049.0004.0003	- ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso veniciato con resina poliuretanica; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodica- mente	1,0000	219,00	219,00



	e brillantato; diffusore trasparente in vetrotemperato in- frangibile; attacco testa palo 60/76, frusta 60. Grado protezione IP44/IP66. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.850x345x250 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione tubolare 150 W. Sola fornitura. - cadauno			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0278	26,41	0,73
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0139	62,10	0,86
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0278	62,10	1,73
Sommano euro (A)				225,70
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51 = 1,5% * B)				33,86
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				25,96
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				285,52
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,74%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0039.0003.0004	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso veniciato con resina poliuretanica; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato an- odicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temper- ato infrangibile; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.850x345x250 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione tubolare 250 W. Fornito a pie' d'opera. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0556	14,41	0,80
SAR18_PR.0001.0012.0001	- IMBALLAGGI VARI, a stima - cadauno	2,5800	1,00	2,58
SAR18_PR.0049.0004.0004	- ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso veniciato con resina poliuretanica; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodica- mente e brillantato; diffusore trasparente in vetrotemperato in- frangibile; attacco testa palo 60/76, frusta 60. Grado protezione IP44/IP66. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.850x345x250 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione tubolare 250 W. Sola fornitura. - cadauno	1,0000	224,00	224,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0278	26,41	0,73
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0139	62,10	0,86
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0278	62,10	1,73
Sommano euro (A)				230,70
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52 = 1,5% * B)				34,61
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				26,53
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				291,84
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,73%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0039.0003.0005	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso veniciato con resina poliuretanica; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato an- odicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temper- ato infrangibile; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.850x345x250 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione tubolare 400 W. Fornito a pie' d'opera. ELEMENTI:			



SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0556	14,41	0,80
SAR18_PR.0001.0012.0001	- IMBALLAGGI VARI, a stima - cadauno	2,5800	1,00	2,58
SAR18_PR.0049.0004.0005	- ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso veniciato con resina poliuretanica; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodica- mente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato in- frangibile; attacco testa palo 60/76, frusta 60. Grado protezione IP44/IP66. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.850x345x250 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione tubolare 400 W. Sola fornitura. - cadauno	1,0000	245,00	245,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0278	26,41	0,73
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0139	62,10	0,86
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0278	62,10	1,73
Sommano euro (A)				251,70
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57 = 1,5% * B				37,76
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				28,95
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				318,41
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,67%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0039.0003.0006	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso veniciato con resina poliuretanica; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato an- odicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temper- ato infrangibile; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.850x345x250 mm per lampada a vapori di alogenuri ellissoidale 100 W. Fornito a pie' d'opera. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0556	14,41	0,80
SAR18_PR.0001.0012.0001	- IMBALLAGGI VARI, a stima - cadauno	2,5800	1,00	2,58
SAR18_PR.0049.0004.0006	- ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso veniciato con resina poliuretanica; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodica- mente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato in- frangibile; attacco testa palo 60/76, frusta 60. Grado protezione IP44/IP66. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.850x345x250 mm per lampada a vapori di alogenuri ellissoidale 100 W. Sola fornitura. - cadauno	1,0000	236,00	236,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0278	26,41	0,73
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0139	62,10	0,86
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0278	62,10	1,73
Sommano euro (A)				242,70
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55 = 1,5% * B				36,41
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				27,91
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				307,02
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,69%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
SAR18_SL.0039.0003.0007	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso veniciato con resina poliuretanica; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato an- odicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temper- ato infrangibile; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.850x345x250 mm per lampada a vapori di alogenuri ellissoidale 150 W. Fornito a pie' d'opera. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0556	14,41	0,80
SAR18_PR.0001.0012.0001	- IMBALLAGGI VARI, a stima - cadauno	2,5800	1,00	2,58
SAR18_PR.0049.0004.0007	- ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso veniciato con resina poliuretanica; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodica- mente e brillantato; diffusore trasparente in vetrotemperato in- frangibile; attacco testa palo 60/76, frusta 60. Grado protezione IP44/IP66. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.850x345x250 mm per lampada a vapori di alogenuri ellissoidale 150 W. Sola fornitura. - cadauno	1,0000	239,00	239,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0278	26,41	0,73
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0139	62,10	0,86
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0278	62,10	1,73
Sommano euro (A)				245,70
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55 = 1,5% * B)				36,86
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				28,26
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				310,82
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,68%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0039.0004.0001	ARMADIO STRADALE in vetroresina, completo di piedistallo h 550 mm e telaio di base; con porta incernierata completa di serratura; passacavi conico; grado di protezione IP44 dim.410x435x180 mm. Fornito a pie' d'opera. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0011.0006	- CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE- SARDEGNA - cadauno	15,4900	0,01	0,15
SAR18_PR.0049.0005.0001	- ARMADIO STRADALE in vetroresina, completo di piedistallo h 550 mm e telaio di base; con porta incernierata completa di serratura; passacavi conico; grado di protezione IP44 dim.410x435x180 mm. Sola fornitura. - cadauno	1,0000	377,99	377,99
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1000	26,41	2,64
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0400	46,76	1,87
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1000	46,76	4,68
Sommano euro (A)				387,33
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,87 = 1,5% * B)				58,10
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				44,54
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				489,97
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,49%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0039.0004.0002	ARMADIO STRADALE in vetroresina, completo di piedistallo h 550 mm e telaio di base; con porta incernierata completa di serratura; passacavi conico; grado di protezione IP44 dim.515x550x260 mm. Fornito a pie' d'opera. ELEMENTI:			



SAR18_PR.0001.0011.0006	- CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA - cadauno	15,4900	0,01	0,15
SAR18_PR.0049.0005.0002	- ARMADIO STRADALE in vetroresina, completo di piedistallo h 550 mm e telaio di base; con porta incernierata completa di serratura; passacavi conico; grado di protezione IP44 dim. 515x550x260 mm. Sola fornitura. - cadauno	1,0000	418,04	418,04
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1000	26,41	2,64
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0400	46,76	1,87
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1000	46,76	4,68
Sommano euro (A)				427,38
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,96 = 1,5% * B)				64,11
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				49,15
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				540,64
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,35%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0039.0004.0003	ARMADIO STRADALE in vetroresina, completo di piedistallo h 550 mm e telaio di base; con porta incernierata completa di serratura; passacavi conico; grado di protezione IP44 dim. 515x880x260 mm. Fornito a pie' d'opera. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0011.0006	- CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA - cadauno	15,4900	0,01	0,15
SAR18_PR.0049.0005.0003	- ARMADIO STRADALE in vetroresina, completo di piedistallo h 550 mm e telaio di base; con porta incernierata completa di serratura; passacavi conico; grado di protezione IP44 dim. 515x880x260 mm. Sola fornitura. - cadauno	1,0000	508,68	508,68
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1000	26,41	2,64
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0400	46,76	1,87
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1000	46,76	4,68
Sommano euro (A)				518,02
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,17 = 1,5% * B)				77,70
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				59,57
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				655,29
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,12%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0039.0004.0004	ARMADIO STRADALE in vetroresina, completo di piedistallo h 550 mm e telaio di base; con porta incernierata completa di serratura; passacavi conico; grado di protezione IP44 dim. 685x630x240 mm. Fornito a pie' d'opera. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0011.0006	- CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA - cadauno	15,4900	0,01	0,15
SAR18_PR.0049.0005.0004	- ARMADIO STRADALE in vetroresina, completo di piedistallo h 550 mm e telaio di base; con porta incernierata completa di serratura; passacavi conico; grado di protezione IP44 dim. 685x630x240 mm. Sola fornitura. - cadauno	1,0000	465,45	465,45
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1000	26,41	2,64
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0400	46,76	1,87
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1000	46,76	4,68
Sommano euro (A)				474,79



	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,07 = 1,5% * B)		71,22
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		54,60
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno		600,61
	<i>Incidenza manodopera</i>		(1,22%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0040.0001.0001	CALDAIA DI ACCIAIO ad alto rendimento, ad elementi da assemblare con nipples biconici in acciaio, porta focolare con isolamento fibroceraamico; cordone di tenuta tra elementi in fibra di vetro, presa fumi per analisi combustione; isolamento con materasso in lana di vetro spessore mm 100 e mantello in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Dotata di pannello portastrumenti completo di interruttore, termostato di regolazione 1° stadio, termostato di regolazione 2° stadio, termometro caldaia, termometro fumi, termostato a riarmo manuale, test prova funzionalità termostato di sicurezza potenza utile 291 kW ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0011.0006	- CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA - cadauno	51,6500	0,01	0,52
SAR18_PR.0044.0001.0007	- CALDAIA DI ACCIAIO ad alto rendimento, ad elementi da assemblare con nipples biconici in acciaio, porta focolare con isolamento fibroceraamico; cordone di tenuta tra elementi in fibra di vetro, presa fumi per analisi combustione; isolamento con materasso in lana di vetro spessore mm 100 e mantello in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Dotata di pannello portastrumenti completo di interruttore, termostato di regolazione 1° stadio, termostato di regolazione 2° stadio, termometro caldaia, termometro fumi, termostato a riarmo manuale, test prova funzionalità termostato di sicurezza potenza utile 291 kW - cadauno	1,0000	2.680,86	2.680,86
	Sommano euro (A)			2.681,38
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,03 = 1,5% * B)			402,21
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			308,36
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			3.391,95
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0040.0001.0002	CALDAIA DI ACCIAIO ad alto rendimento, ad elementi da assemblare con nipples biconici in acciaio, porta focolare con isolamento fibroceraamico; cordone di tenuta tra elementi in fibra di vetro, presa fumi per analisi combustione; isolamento con materasso in lana di vetro spessore mm 100 e mantello in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Dotata di pannello portastrumenti completo di interruttore, termostato di regolazione 1° stadio, termostato di regolazione 2° stadio, termometro caldaia, termometro fumi, termostato a riarmo manuale, test prova funzionalità termostato di sicurezza potenza utile 349 kW ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0011.0006	- CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA - cadauno	77,4700	0,01	0,77
SAR18_PR.0044.0001.0008	- CALDAIA DI ACCIAIO ad alto rendimento, ad elementi da assemblare con nipples biconici in acciaio, porta focolare con isolamento fibroceraamico; cordone di tenuta tra elementi in fibra di vetro, presa fumi per analisi combustione; isolamento con materasso in lana di vetro spessore mm 100 e mantello in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Dotata di pannello portastrumenti completo di interruttore, termostato di regolazione 1° stadio, termostato di regolazione 2° stadio, termometro caldaia, termometro fumi, termostato a riarmo manuale, test prova funzionalità termostato di sicurezza potenza utile 349 kW - cadauno	1,0000	2.823,84	2.823,84
	Sommano euro (A)			2.824,61
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,36 = 1,5% * B)			423,69
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			324,83
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			3.573,13
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
SAR18_SL.0040.0001.0003	CALDAIA DI ACCIAIO ad alto rendimento, ad elementi da assemblare con nipples biconici in acciaio, porta focolare con isolamento fibroceraamico; cordone di tenuta tra elementi in fibra di vetro, presa fumi per analisi combustione; isolamento con materasso in lana di vetro spessore mm 100 e mantello in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Dotata di pannello portastrumenti completo di interruttore, termostato di regolazione 1° stadio, termostato di regolazione 2° stadio, termometro caldaia, termometro fumi, termostato a riarmo manuale, test prova funzionalità termostato di sicurezza potenza utile 407 kW ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0011.0006	- CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA - cadauno	103,2900	0,01	1,03
SAR18_PR.0044.0001.0009	- CALDAIA DI ACCIAIO ad alto rendimento, ad elementi da assemblare con nipples biconici in acciaio, porta focolare con isolamento fibroceraamico; cordone di tenuta tra elementi in fibra di vetro, presa fumi per analisi combustione; isolamento con materasso in lana di vetro spessore mm 100 e mantello in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Dotata di pannello portastrumenti completo di interruttore, termostato di regolazione 1° stadio, termostato di regolazione 2° stadio, termometro caldaia, termometro fumi, termostato a riarmo manuale, test prova funzionalità termostato di sicurezza potenza utile 407 kW - cadauno	1,0000	3.002,57	3.002,57
	Sommano euro (A)			3.003,60
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,76 = 1,5% * B)			450,54
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			345,41
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			3.799,55
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0040.0001.0004	CALDAIA DI ACCIAIO ad alto rendimento, ad elementi da assemblare con nipples biconici in acciaio, porta focolare con isolamento fibroceraamico; cordone di tenuta tra elementi in fibra di vetro, presa fumi per analisi combustione; isolamento con materasso in lana di vetro spessore mm 100 e mantello in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Dotata di pannello portastrumenti completo di interruttore, termostato di regolazione 1° stadio, termostato di regolazione 2° stadio, termometro caldaia, termometro fumi, termostato a riarmo manuale, test prova funzionalità termostato di sicurezza potenza utile 523 kW ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0011.0006	- CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA - cadauno	129,1100	0,01	1,29
SAR18_PR.0044.0001.0010	- CALDAIA DI ACCIAIO ad alto rendimento, ad elementi da assemblare con nipples biconici in acciaio, porta focolare con isolamento fibroceraamico; cordone di tenuta tra elementi in fibra di vetro, presa fumi per analisi combustione; isolamento con materasso in lana di vetro spessore mm 100 e mantello in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Dotata di pannello portastrumenti completo di interruttore, termostato di regolazione 1° stadio, termostato di regolazione 2° stadio, termometro caldaia, termometro fumi, termostato a riarmo manuale, test prova funzionalità termostato di sicurezza potenza utile 523 kW - cadauno	1,0000	3.896,19	3.896,19
	Sommano euro (A)			3.897,48
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,77 = 1,5% * B)			584,62
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			448,21
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			4.930,31
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0040.0002.0001	VALVOLA A GLOBO a tre vie, con servomotore, DN 32 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0011.0006	- CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA - cadauno	2,5800	0,01	0,03
SAR18_PR.0044.0004.0030	- VALVOLA A GLOBO a tre vie, con servomotore, DN 32 - cadauno	1,0000	353,88	353,88
	Sommano euro (A)			353,91



	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,80 = 1,5% * B)		53,09
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		40,70
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno		447,70
	<i>Incidenza manodopera</i>		(0%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0040.0002.0002	VALVOLA A GLOBO a tre vie, con servomotore, DN 50 ELEMENTI: SAR18_PR.0001.0011.0006 - CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA - cadauno	2,5800	0,01	0,03
	SAR18_PR.0044.0004.0031 - VALVOLA A GLOBO a tre vie, con servomotore, DN 50 - cadauno	1,0000	414,65	414,65
	Sommano euro (A)			414,68
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93 = 1,5% * B)			62,20
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			47,69
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			524,57
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0040.0002.0003	VALVOLA A GLOBO a tre vie, con servomotore, DN 80 ELEMENTI: SAR18_PR.0001.0011.0006 - CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA - cadauno	5,1600	0,01	0,05
	SAR18_PR.0044.0004.0032 - VALVOLA A GLOBO a tre vie, con servomotore, DN 80 - cadauno	1,0000	1.165,28	1.165,28
	Sommano euro (A)			1.165,33
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,62 = 1,5% * B)			174,80
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			134,01
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			1.474,14
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0040.0002.0004	VALVOLA A GLOBO a tre vie, con servomotore, DN 100 ELEMENTI: SAR18_PR.0001.0011.0006 - CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA - cadauno	5,1600	0,01	0,05
	SAR18_PR.0044.0004.0033 - VALVOLA A GLOBO a tre vie, con servomotore, DN 100 - cadauno	1,0000	1.358,31	1.358,31
	Sommano euro (A)			1.358,36
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,06 = 1,5% * B)			203,75
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			156,21
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			1.718,32
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0040.0003.0001	SERBATOIO CILINDRICO PER GASOLIO in acciaio nero da mm 5 catramato esternamente contro la corrosione, completo di coperchio bullonato, di passo d'uomo circolare diametro interno mm 500, di guarnizione di tenuta in materiale sintetico, di attacchi a manicotto filettati per il montaggio degli accessori della capacità geometrica di m³ 2 ELEMENTI: SAR18_PR.0044.0006.0001 - SERBATOIO CILINDRICO PER GASOLIO in acciaio nero da mm 5 catramato esternamente contro la corrosione, completo di coperchio bullonato, di passo d'uomo circolare diametro interno mm 500, di guarnizione di tenuta in materiale sintetico, di attacchi a manicotto filettati per il montaggio degli accessori della capacità geometrica di m³ 2 - cadauno	1,0000	707,74	707,74
	SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	1,0000	26,41	26,41
	SAR18_SL.0002.0016.0009 - AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi,	0,5000	62,10	31,05



	manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora			
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	2,0000	62,10	124,20
	Sommano euro (A)			889,40
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,00 = 1,5% * B)			133,41
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			102,28
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			1.125,09
	<i>Incidenza manodopera</i>			(9,76%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0040.0003.0002	SERBATOIO CILINDRICO PER GASOLIO in acciaio nero da mm 5 catramato esternamente contro la corrosione, completo di coperchio bullonato, di passo d'uomo circolare diametro interno mm 500, di guarnizione di tenuta in materiale sintetico, di attacchi a manicotto filettati per il montaggio degli accessori della capacità geometrica di m³ 3 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0044.0006.0002	- SERBATOIO CILINDRICO PER GASOLIO in acciaio nero da mm 5 catramato esternamente contro la corrosione, completo di coperchio bullonato, di passo d'uomo circolare diametro interno mm 500, di guarnizione di tenuta in materiale sintetico, di attacchi a manicotto filettati per il montaggio degli accessori della capacità geometrica di m³ 3 - cadauno	1,0000	900,78	900,78
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	1,0000	26,41	26,41
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,5000	62,10	31,05
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	2,0000	62,10	124,20
	Sommano euro (A)			1.082,44
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,44 = 1,5% * B)			162,37
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			124,48
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			1.369,29
	<i>Incidenza manodopera</i>			(8,02%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0040.0003.0003	SERBATOIO CILINDRICO PER GASOLIO in acciaio nero da mm 5 catramato esternamente contro la corrosione, completo di coperchio bullonato, di passo d'uomo circolare diametro interno mm 500, di guarnizione di tenuta in materiale sintetico, di attacchi a manicotto filettati per il montaggio degli accessori della capacità geometrica di m³ 5 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0044.0006.0003	- SERBATOIO CILINDRICO PER GASOLIO in acciaio nero da mm 5 catramato esternamente contro la corrosione, completo di coperchio bullonato, di passo d'uomo circolare diametro interno mm 500, di guarnizione di tenuta in materiale sintetico, di attacchi a manicotto filettati per il montaggio degli accessori della capacità geometrica di m³ 5 - cadauno	1,0000	1.286,81	1.286,81
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	1,0000	26,41	26,41
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	2,0000	62,10	124,20
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,5000	62,10	31,05



	Sommano euro (A)		1.468,47
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,30 = 1,5% * B)		220,27
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		168,87
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno		1.857,61
	<i>Incidenza manodopera</i>		(5,91%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0040.0003.0004	SERBATOIO CILINDRICO PER GASOLIO in acciaio nero da mm 5 catramato esternamente contro la corrosione, completo di coperchio bullonato, di passo d'uomo circolare diametro interno mm 500, di guarnizione di tenuta in materiale sintetico, di attacchi a manicotto filettati per il montaggio degli accessori della capacità geometrica di m³ 8 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0044.0006.0004	- SERBATOIO CILINDRICO PER GASOLIO in acciaio nero da mm 5 catramato esternamente contro la corrosione, completo di coperchio bullonato, di passo d'uomo circolare diametro interno mm 500, di guarnizione di tenuta in materiale sintetico, di attacchi a manicotto filettati per il montaggio degli accessori della capacità geometrica di m³ 8 - cadauno	1,0000	1.973,11	1.973,11
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	1,0000	26,41	26,41
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,5000	62,10	31,05
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	2,0000	62,10	124,20
	Sommano euro (A)			2.154,77
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,85 = 1,5% * B)			323,22
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			247,80
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			2.725,79
	<i>Incidenza manodopera</i>			(4,03%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0040.0003.0005	SERBATOIO CILINDRICO PER GASOLIO in acciaio nero da mm 5 catramato esternamente contro la corrosione, completo di coperchio bullonato, di passo d'uomo circolare diametro interno mm 500, di guarnizione di tenuta in materiale sintetico, di attacchi a manicotto filettati per il montaggio degli accessori della capacità geometrica di m³ 10 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0044.0006.0005	- SERBATOIO CILINDRICO PER GASOLIO in acciaio nero da mm 5 catramato esternamente contro la corrosione, completo di coperchio bullonato, di passo d'uomo circolare diametro interno mm 500, di guarnizione di tenuta in materiale sintetico, di attacchi a manicotto filettati per il montaggio degli accessori della capacità geometrica di m³ 10 - cadauno	1,0000	2.094,65	2.094,65
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	1,0000	26,41	26,41
SAR18_SL.0002.0016.0010	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 15,0 t - ora	0,5000	78,42	39,21
SAR18_SL.0002.0016.0010	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 15,0 t - ora	2,0000	78,42	156,84
	Sommano euro (A)			2.317,11
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,21 = 1,5% * B)			347,57
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			266,47
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			2.931,15
	<i>Incidenza manodopera</i>			(3,75%)



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0040.0003.0006	SERBATOIO CILINDRICO PER GASOLIO in acciaio nero da mm 5 catramato esternamente contro la corrosione, completo di coperchio bullonato, di passo d'uomo circolare diametro interno mm 500, di guarnizione di tenuta in materiale sintetico, di attacchi a manicotto filettati per il montaggio degli accessori della capacità geometrica di m³ 15 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0044.0006.0006	- SERBATOIO CILINDRICO PER GASOLIO in acciaio nero da mm 5 catramato esternamente contro la corrosione, completo di coperchio bullonato, di passo d'uomo circolare diametro interno mm 500, di guarnizione di tenuta in materiale sintetico, di attacchi a manicotto filettati per il montaggio degli accessori della capacità geometrica di m³ 15 - cadauno	1,0000	2.788,10	2.788,10
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	1,0000	26,41	26,41
SAR18_SL.0002.0016.0011	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 30,0 t - ora	0,5000	88,57	44,29
SAR18_SL.0002.0016.0011	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 30,0 t - ora	2,0000	88,57	177,14
Sommano euro (A)				3.035,94
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,83 = 1,5% * B)				455,39
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				349,13
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				3.840,46
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,86%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0040.0004.0001	MOBILETTO VENTIL CONVETTORE DA PARETE, con pidini, completo di batteria di scambio termico in rame con alette in alluminio, ventilatore equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, filtro in materassino sintetico rigenerabile montato in telaio estraibile, bacinella di raccolta della condensa, variatore di velocità a quattro posizioni e interruttore termico ambientale regolabile della potenza di 2700 W nominali, con portata di 150 mc/h alla massima velocità ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0011.0006	- CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA - cadauno	10,3300	0,01	0,10
SAR18_PR.0044.0007.0001	- MOBILETTO VENTIL CONVETTORE DA PARETE, con pidini, completo di batteria di scambiotermico in rame con alette in alluminio, ventilatore equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, filtro in materassino sintetico rigenerabile montato in telaio estraibile, bacinella di raccolta della condensa, variatore di velocità a quattro posizioni e interruttore termico ambientale regolabile della potenza di 2700 W nominali, con portata di 150 mc/h alla massima velocità - cadauno	1,0000	271,66	271,66
Sommano euro (A)				271,76
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61 = 1,5% * B)				40,76
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				31,25
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				343,77
<i>Incidenza manodopera</i>				(0%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0040.0004.0002	MOBILETTO VENTIL CONVETTORE DA PARETE, con pidini, completo di batteria di scambio termico in rame con alette in alluminio, ventilatore equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, filtro in materassino sintetico rigenerabile montato in telaio estraibile, bacinella di raccolta della condensa, variatore di velocità a quattro posizioni e interruttore termico ambientale regolabile della potenza di 4000 W nominali, con portata di 260 mc/h alla massima velocità ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0011.0006	- CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA - cadauno	10,3300	0,01	0,10



SAR18_PR.0044.0007.0002	- MOBILETTO VENTIL CONVETTORE DA PARETE, con pidini, completo di batteria di scambiotermico in rame con alette in alluminio, ventilatore equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, filtro in materassino sintetico rigenerabile montato in telaio estraibile, bacinella di raccolta della condensa, variatore di velocità a quattro posizioni e interruttore termico ambientale regolabile della potenza di 4000W nominali, con portata di 260 mc/h alla massima velocità - cadauno	1,0000	293,11	293,11
Sommano euro (A)				293,21
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66 = 1,5% * B)				43,98
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				33,72
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				370,91
<i>Incidenza manodopera</i>				(0%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0040.0004.0003	MOBILETTO VENTIL CONVETTORE DA PARETE, con pidini, completo di batteria di scambio termico in rame con alette in alluminio, ventilatore equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, filtro in materassino sintetico rigenerabile montato in telaio estraibile, bacinella di raccolta della condensa, variatore di velocità a quattro posizioni e interruttore termico ambientale regolabile della potenza di 6400 W nominali, con portata di 400 mc/h alla massima velocità ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0011.0006	- CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA - cadauno	12,9100	0,01	0,13
SAR18_PR.0044.0007.0003	- MOBILETTO VENTIL CONVETTORE DA PARETE, con pidini, completo di batteria di scambiotermico in rame con alette in alluminio, ventilatore equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, filtro in materassino sintetico rigenerabile montato in telaio estraibile, bacinella di raccolta della condensa, variatore di velocità a quattro posizioni e interruttore termico ambientale regolabile della potenza di 6400W nominali, con portata di 400 mc/h alla massima velocità - cadauno	1,0000	328,85	328,85
Sommano euro (A)				328,98
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74 = 1,5% * B)				49,35
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				37,83
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				416,16
<i>Incidenza manodopera</i>				(0%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0040.0004.0004	MOBILETTO VENTIL CONVETTORE DA PARETE, con pidini, completo di batteria di scambio termico in rame con alette in alluminio, ventilatore equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, filtro in materassino sintetico rigenerabile montato in telaio estraibile, bacinella di raccolta della condensa, variatore di velocità a quattro posizioni e interruttore termico ambientale regolabile della potenza di 8400 W nominali, con portata di 450 mc/h alla massima velocità ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0011.0006	- CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA - cadauno	12,9100	0,01	0,13
SAR18_PR.0044.0007.0004	- MOBILETTO VENTIL CONVETTORE DA PARETE, con pidini, completo di batteria di scambiotermico in rame con alette in alluminio, ventilatore equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, filtro in materassino sintetico rigenerabile montato in telaio estraibile, bacinella di raccolta della condensa, variatore di velocità a quattro posizioni e interruttore termico ambientale regolabile della potenza di 8400W nominali, con portata di 450 mc/h alla massima velocità - cadauno	1,0000	353,88	353,88
Sommano euro (A)				354,01
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,80 = 1,5% * B)				53,10
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				40,71
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				447,82
<i>Incidenza manodopera</i>				(0%)
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
SAR18_SL.0040.0004.0005	MOBILETTO VENTIL CONVETTORE DA PARETE, con pidini, completo di batteria di scambio termico in rame con alette in alluminio, ventilatore equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, filtro in materassino sintetico rigenerabile montato in telaio estraibile, bacinella di raccolta della condensa, variatore di velocità a quattro posizioni e interruttore termico ambientale regolabile della potenza di 13500 W nominali, con portata di 750 mc/h alla massima velocità ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0011.0006	- CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA - cadauno	18,0800	0,01	0,18
SAR18_PR.0044.0007.0005	- MOBILETTO VENTIL CONVETTORE DA PARETE, con pidini, completo di batteria di scambiotermico in rame con alette in alluminio, ventilatore equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, filtro in materassino sintetico rigenerabile montato in telaio estraibile, bacinella di raccolta della condensa, variatore di velocità a quattro posizioni e interruttore termico ambientale regolabile della potenza di 13500 W nominali, con portata di 750 mc/h alla massima velocità - cadauno	1,0000	486,13	486,13
Sommano euro (A)				486,31
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,09 = 1,5% * B)				72,95
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				55,93
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				615,19
<i>Incidenza manodopera</i>				(0%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0040.0004.0006	MOBILETTO VENTIL CONVETTORE DA PARETE, con pidini, completo di batteria di scambio termico in rame con alette in alluminio, ventilatore equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, filtro in materassino sintetico rigenerabile montato in telaio estraibile, bacinella di raccolta della condensa, variatore di velocità a quattro posizioni e interruttore termico ambientale regolabile della potenza di 16500 W nominali, con portata di 1000 mc/h alla massima velocità ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0011.0006	- CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA - cadauno	18,0800	0,01	0,18
SAR18_PR.0044.0007.0006	- MOBILETTO VENTIL CONVETTORE DA PARETE, con pidini, completo di batteria di scambiotermico in rame con alette in alluminio, ventilatore equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, filtro in materassino sintetico rigenerabile montato in telaio estraibile, bacinella di raccolta della condensa, variatore di velocità a quattro posizioni e interruttore termico ambientale regolabile della potenza di 16500 W nominali, con portata di 1000 mc/h alla massima velocità - cadauno	1,0000	521,87	521,87
Sommano euro (A)				522,05
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,17 = 1,5% * B)				78,31
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				60,04
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				660,40
<i>Incidenza manodopera</i>				(0%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0040.0005.0001	VENTIL CONVETTORE PENSILE DA INCASSO, completo di batteria di scambio termico in rame con alette in alluminio, ventilatore equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, bacinella di raccolta della condensa, variatore di velocità a quattro posizioni, da parete, con interruttore termico ambientale regolabile della potenza di 2700 W nominali, con portata di 150 mc/h alla massima velocità ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0011.0006	- CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA - cadauno	5,1600	0,01	0,05
SAR18_PR.0044.0007.0007	- VENTIL CONVETTORE PENSILE DA INCASSO, completo di batteria di scambio termico in rame con alette in alluminio, ventilatore equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, bacinella di raccolta della condensa, variatore di velocità a quattro posizioni, da parete, con interruttore termico ambientale regolabile della potenza di 2700 W nominali, con	1,0000	250,21	250,21



	portata di 150 mc/h alla massima velocità - cadauno		
	Sommano euro (A)		250,26
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56 = 1,5% * B		37,54
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		28,78
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno		316,58
	<i>Incidenza manodopera</i>		(0%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0040.0005.0002	VENTIL CONVETTORE PENSILE DA INCASSO, completo di batteria di scambio termico in rame con alette in alluminio, ventilatore equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, bacinella di raccolta della condensa, variatore di velocità a quattro posizioni, da parete, con interruttore termico ambientale regolabile della potenza di 4000 W nominali, con portata di 260 mc/h alla massima velocità ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0011.0006	- CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA - cadauno	10,3300	0,01	0,10
SAR18_PR.0044.0007.0008	- VENTIL CONVETTORE PENSILE DA INCASSO, completo di batteria di scambio termico in rame con alette in alluminio, ventilatore equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, bacinella di raccolta della condensa, variatore di velocità a quattro posizioni, da parete, con interruttore termico ambientale regolabile della potenza di 4000 W nominali, con portata di 260 mc/h alla massima velocità - cadauno	1,0000	275,24	275,24
	Sommano euro (A)			275,34
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62 = 1,5% * B			41,30
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			31,66
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			348,30
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0040.0005.0003	VENTIL CONVETTORE PENSILE DA INCASSO, completo di batteria di scambio termico in rame con alette in alluminio, ventilatore equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, bacinella di raccolta della condensa, variatore di velocità a quattro posizioni, da parete, con interruttore termico ambientale regolabile della potenza di 6400 W nominali, con portata di 400 mc/h alla massima velocità ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0011.0006	- CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA - cadauno	12,9100	0,01	0,13
SAR18_PR.0044.0007.0009	- VENTIL CONVETTORE PENSILE DA INCASSO, completo di batteria di scambio termico in rame con alette in alluminio, ventilatore equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, bacinella di raccolta della condensa, variatore di velocità a quattro posizioni, da parete, con interruttore termico ambientale regolabile della potenza di 6400 W nominali, con portata di 400 mc/h alla massima velocità - cadauno	1,0000	310,98	310,98
	Sommano euro (A)			311,11
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,70 = 1,5% * B			46,67
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			35,78
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			393,56
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0040.0005.0004	VENTIL CONVETTORE PENSILE DA INCASSO, completo di batteria di scambio termico in rame con alette in alluminio, ventilatore equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, bacinella di raccolta della condensa, variatore di velocità a quattro posizioni, da parete, con interruttore termico ambientale regolabile della potenza di 8400 W nominali, con portata di 450 mc/h alla massima velocità ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0011.0006	- CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA - cadauno	15,4900	0,01	0,15
SAR18_PR.0044.0007.0010	- VENTIL CONVETTORE PENSILE DA	1,0000	343,15	343,15



	INCASSO, completo di batteria di scambio termico in rame con alette in alluminio, ventilatore equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, bacinella di raccolta della condensa, variatore di velocità a quattro posizioni, da parete, con interruttore termico ambientale regolabile della potenza di 8400 W nominali, con portata di 450 mc/h alla massima velocità - cadauno			
	Sommano euro (A)			343,30
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,77 = 1,5% * B)			51,50
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			39,48
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			434,28
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0040.0005.0005	VENTIL CONVETTORE PENSILE DA INCASSO, completo di batteria di scambio termico in rame con alette in alluminio, ventilatore equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, bacinella di raccolta della condensa, variatore di velocità a quattro posizioni, da parete, con interruttore termico ambientale regolabile della potenza di 13500 W nominali, con portata di 750 mc/h alla massima velocità ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0011.0006	- CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA - cadauno	18,0800	0,01	0,18
SAR18_PR.0044.0007.0011	- VENTIL CONVETTORE PENSILE DA INCASSO, completo di batteria di scambio termico in rame con alette in alluminio, ventilatore equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, bacinella di raccolta della condensa, variatore di velocità a quattro posizioni, da parete, con interruttore termico ambientale regolabile della potenza di 13500 W nominali, con portata di 750 mc/h alla massima velocità - cadauno	1,0000	464,69	464,69
	Sommano euro (A)			464,87
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,05 = 1,5% * B)			69,73
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			53,46
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			588,06
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0040.0005.0006	VENTIL CONVETTORE PENSILE DA INCASSO, completo di batteria di scambio termico in rame con alette in alluminio, ventilatore equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, bacinella di raccolta della condensa, variatore di velocità a quattro posizioni, da parete, con interruttore termico ambientale regolabile della potenza di 16500 W nominali, con portata di 1000 mc/h alla massima velocità ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0011.0006	- CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA - cadauno	18,0800	0,01	0,18
SAR18_PR.0044.0007.0012	- VENTIL CONVETTORE PENSILE DA INCASSO, completo di batteria di scambio termico in rame con alette in alluminio, ventilatore equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, bacinella di raccolta della condensa, variatore di velocità a quattro posizioni, da parete, con interruttore termico ambientale regolabile della potenza di 16500 W nominali, con portata di 1000 mc/h alla massima velocità - cadauno	1,0000	504,00	504,00
	Sommano euro (A)			504,18
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,13 = 1,5% * B)			75,63
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			57,98
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			637,79
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0040.0006.0001	REGOLATORE ELETTRONICO centralizzato P+P1 ELEMENTI:			



SAR18_PR.0001.0011.0006	- CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA - cadauno	30,9900	0,01	0,31
SAR18_PR.0044.0009.0001	- REGOLATORE ELETTRONICO centralizzato P+P1 - cadauno	1,0000	493,29	493,29
Sommano euro (A)				493,60
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,11 = 1,5% * B)				74,04
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				56,76
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				624,40
<i>Incidenza manodopera</i>				(0%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0040.0006.0002	SONDA DI MANDATA a immersione per sistema di regolazione elettronico ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0011.0006	- CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA - cadauno	2,5800	0,01	0,03
SAR18_PR.0044.0009.0002	- SONDA DI MANDATA a immersione per sistema di regolazione elettronico - cadauno	1,0000	92,94	92,94
Sommano euro (A)				92,97
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21 = 1,5% * B)				13,95
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				10,69
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				117,61
<i>Incidenza manodopera</i>				(0%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0040.0006.0003	SONDA DI COMPENSAZIONE esterna per sistema di reglazione elettronico ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0011.0006	- CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA - cadauno	2,5800	0,01	0,03
SAR18_PR.0044.0009.0003	- SONDA DI COMPENSAZIONE esterna per sistema di reglazione elettronico - cadauno	1,0000	71,50	71,50
Sommano euro (A)				71,53
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16 = 1,5% * B)				10,73
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				8,23
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				90,49
<i>Incidenza manodopera</i>				(0%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0041.0001.0001	Idrante antincendio a parete ad incasso DN 45, completo di: cassetta da incasso DN 45 dimensioni cm 56x36x15 in acciaio verniciato grigio o rosso con aperture di alimentazione laterali preincise nella lamiera, lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza, tubazione flessibile DN 45 UNI 9487 lunghezza 20 m certificata dal Ministero dell'Interno, raccordi UNI 804 in ottone EN 1982, rubinetto idrante filettato 1" ½ - UNI 45 PN 12 in ottone EN 1982, lancia frazionatrice 12 mm UNI EN 671/1-2, selletta por- tamanichetta. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0045.0001.0001	- Idrante antincendio a parete ad incasso DN 45, completo di: cassetta da incasso DN 45 dimensioni cm 56x36x15 in acciaio verniciato grigio o rosso con aperture di alimentazione laterali preincise nella lamiera, lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza, tubazione flessibile DN 45 UNI 9487 lunghezza 20 m certificata dal Ministero dell'Interno, raccordi UNI 804 in ottone EN 1982, rubinetto idrante filettato 1" ½ - UNI 45 PN 12 in ottone EN 1982, lancia frazionatrice 12 mm UNI EN 671/1-2, selletta portamanichetta. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni. - cadauno	1,0000	166,00	166,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0500	26,41	1,32
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0500	46,76	2,34
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi,	0,2000	46,76	9,35



	manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora		
	Sommano euro (A)		179,01
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40 = 1,5% * B)		26,85
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		20,59
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno		226,45
	<i>Incidenza manodopera</i>		(4,27%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0041.0001.0002	Idrante antincendio a parete ad incasso DN 70, completo di: cassetta da incasso DN 70 dimensioni cm 56x42x25 in acciaio verniciato grigio o rosso con aperture di alimentazione laterali preincise nella lamiera, lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza, tubazione flessibile DN 70 UNI 9487 lunghezza 20 m certificata dal Ministero dell'Interno, raccordi UNI 804 in ottone EN 1982, rubinetto idrante filettato 2" - UNI 70 PN 12 in ottone EN 1982, lancia frazionatrice 16 mm a norma UNI EN 671/1-2, selletta portamanichetta. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0045.0001.0002	- Idrante antincendio a parete ad incasso DN 70, completo di: cassetta da incasso DN 70 dimensioni cm 56x42x25 in acciaio verniciato grigio o rosso con aperture di alimentazione laterali preincise nella lamiera, lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza, tubazione flessibile DN 70 UNI 9487 lunghezza 20 m certificata dal Ministero dell'Interno, raccordi UNI 804 in ottone EN 1982, rubinetto idrante filettato 2" - UNI 70 PN 12 in ottone EN 1982, lancia frazionatrice 16 mm a norma UNI EN 671/1-2, selletta portamanichetta. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni. - cadauno	1,0000	329,00	329,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0500	26,41	1,32
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0500	46,76	2,34
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,2000	46,76	9,35
	Sommano euro (A)			342,01
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,77 = 1,5% * B)			51,30
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			39,33
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			432,64
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,23%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0041.0001.0003	Idrante antincendio a parete DN 45, completo di: cassetta a parete DN 45 dimensioni cm 60x37x16 in acciaio verniciato grigio o rosso con aperture di alimentazione laterali preincise nella lamiera, lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza, tubazione flessibile DN 45 UNI 9487 lunghezza 20 m certificata dal Ministero dell'Interno, raccordi UNI 804 in ottone EN 1982, rubinetto idrante filettato 1" ½ - UNI 45 PN 12 in ottone EN 1982, lancia frazionatrice 12 mm UNI EN 671/1-2, selletta portamanichetta. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0045.0001.0003	- Idrante antincendio a parete DN 45, completo di: cassetta a parete DN 45 dimensioni cm 60x37x16 in acciaio verniciato grigio o rosso con aperture di alimentazione laterali preincise nella lamiera, lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza, tubazione flessibile DN 45 UNI 9487 lunghezza 20 m certificata dal Ministero dell'Interno, raccordi UNI 804 in ottone EN 1982, rubinetto idrante filettato 1" ½ - UNI 45 PN 12 in ottone EN 1982, lancia frazionatrice 12 mm UNI EN 671/1-2, selletta portamanichetta. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni. - cadauno	1,0000	169,00	169,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0500	26,41	1,32
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,	0,0500	46,76	2,34



	compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora			
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,2000	46,76	9,35
	Sommano euro (A)			182,01
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41 = 1,5% * B)			27,30
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			20,93
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			230,24
	<i>Incidenza manodopera</i>			(4,2%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0041.0001.0004	Idrante antincendio a parete ad incasso DN 70, completo di: cassetta a parete DN 70 dimensioni cm 60x50x24 in acciaio verniciato grigio o rosso con aperture di alimentazione laterali preincise nella lamiera, lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza, tubazione flessibile DN 70 UNI 9487 lunghezza 20 m certificata dal Ministero dell'Interno, raccordi UNI 804 in ottone EN 1982, rubinetto idrante filettato 2"- UNI 70 PN 12 in ottone EN 1982, lancia frazionatrice 16 mm a norma UNI EN 671/1-2, selletta portamanichetta. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0045.0001.0004	- Idrante antincendio a parete ad incasso DN 70, completo di: cassetta a parete DN 70 dimensioni cm 65x50x24 in acciaio verniciato grigio o rosso con aperture di alimentazione laterali preincise nella lamiera, lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza, tubazione flessibile DN 70 UNI 9487 lunghezza 20 m certificata dal Ministero dell'Interno, raccordi UNI 804 in ottone EN 1982, rubinetto idrante filettato 2"- UNI 70 PN 12 in ottone EN 1982, lancia frazionatrice 16 mm a norma UNI EN 671/1-2, selletta portamanichetta. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni. - cadauno	1,0000	377,00	377,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0500	26,41	1,32
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0500	46,76	2,34
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,2000	46,76	9,35
	Sommano euro (A)			390,01
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,88 = 1,5% * B)			58,50
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			44,85
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			493,36
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,96%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0041.0001.0005	IDRANTE ANTINCENDIO DN 45 CASSETTA INOX A PARETE. Idrante antincendio a parete DN 45, completo di: cassetta a parete DN 45 dimensioni cm 61x37x21 in acciaio INOX AISI 304 non verniciata, con aperture di alimentazione laterali preincise nella lamiera, lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza, tubazione flessibile DN 45 UNI 9487 lunghezza 20 m certificata dal Ministero dell'Interno, raccordi UNI 804 in ottone EN 1982, rubinetto idrante filettato 1" ½ - UNI 45 PN 12 in ottone EN 1982, lancia frazionatrice 12 mm UNI EN 671/1-2, selletta portamanichetta. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0045.0001.0005	- IDRANTE ANTINCENDIO DN 45 CASSETTA INOX A PARETE. Idrante antincendio a parete DN 45, completo di: cassetta a parete DN 45 dimensioni cm 61x37x21 in acciaio INOX AISI 304 non verniciata, con aperture di alimentazione laterali preincise nella lamiera, lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza, tubazione flessibile DN 45 UNI 9487 lunghezza 20 m certificata dal Ministero dell'Interno, raccordi UNI 804 in ottone EN 1982, rubinetto idrante filettato 1" ½ - UNI 45 PN	1,0000	211,00	211,00



	12 in ottone EN 1982, lancia frazionatrice 12 mm UNI EN 671/1-2, selletta portamanichetta. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni. - cadauno			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0500	26,41	1,32
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0500	46,76	2,34
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,2000	46,76	9,35
Sommano euro (A)				224,01
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50 = 1,5% * B)				33,60
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				25,76
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				283,37
<i>Incidenza manodopera</i>				(3,41%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0041.0001.0006	IDRANTE ANTINCENDIO DN 70 CASSETTA INOX A PARETE. Idrante antincendio a parete ad incasso DN 70, completo di: cassetta a parete DN 70 dimensioni cm 68x50x26 in acciaio INOX AISI 304 non verniciata con aperture di alimentazione laterali preincise nella lamiera, lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza, tubazione flessibile DN 70 UNI 9487 lunghezza 20 m certificata dal Ministero dell'Interno, raccordi UNI 804 in ottone EN 1982, rubinetto idrante filettato 2"- UNI 70 PN 12 in ottone EN 1982, lancia frazionatrice 16 mm a norma UNI EN 671/1-2, selletta portamanichetta. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0045.0001.0006	- IDRANTE ANTINCENDIO DN 70 CASSETTA INOX A PARETE. Idrante antincendio a parete ad incasso DN 70, completo di: cassetta a parete DN 70 dimensioni cm 68x50x26 in acciaio INOX AISI 304 non verniciata con aperture di alimentazione laterali preincise nella lamiera, lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza, tubazione flessibile DN 70 UNI 9487 lunghezza 20 m certificata dal Ministero dell'Interno, raccordi UNI 804 in ottone EN 1982, rubinetto idrante filettato 2"- UNI 70 PN 12 in ottone EN 1982, lancia frazionatrice 16 mm a norma UNI EN 671/1-2, selletta portamanichetta. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni. - cadauno	1,0000	385,00	385,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0500	26,41	1,32
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0500	46,76	2,34
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,2000	46,76	9,35
Sommano euro (A)				398,01
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,90 = 1,5% * B)				59,70
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				45,77
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				503,48
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,92%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0041.0001.0007	IDRANTE SOTTOSUOLO IN GHISA, con scarico automatico antigelo DN 50 sbocco UNI 45, h=490 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0045.0001.0007	- IDRANTE SOTTOSUOLO IN GHISA, attacco a baionetta o filettato UNI, pressione di esercizio 10 bar, con scarico automatico di svuotamento antigelo, cappellotto di manovra unificato manovrabile con chiave, anelli di tenuta e perno in ottone, flangia di base In ghisa EN-GJL-250 secondo UNI EN 1503-3; sbocco in ottone EN 1982 e tappo.	1,0000	169,00	169,00



	Diametro nominale DN 50, sbocco filettato UNI 45, h=490 - cadauno			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1250	26,41	3,30
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1250	46,76	5,85
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,5000	46,76	23,38
Sommano euro (A)				201,53
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45 = 1,5% * B)				30,23
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				23,18
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				254,94
<i>Incidenza manodopera</i>				(9,48%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0041.0001.0008	IDRANTE SOTTOSUOLO IN GHISA, con scarico automatico antigelo DN 70 sbocco UNI 70, h=470 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0045.0001.0008	- IDRANTE SOTTOSUOLO IN GHISA, attacco a baionetta o filettato UNI EN 14339, pressione di esercizio 10 bar, con scarico automatico di svuotamento antigelo, cappello di manovra unificato manovrabile con chiave, anelli di tenuta e perno in ottone, flangia di base In ghisa EN-GJL-250 secondo UNI EN 1503-3; sbocco in ottone EN 1982 e tappo. Diametro nominale DN 50, sbocco baionetta DN 50, h=500 - cadauno	1,0000	175,00	175,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1250	26,41	3,30
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1250	46,76	5,85
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,5000	46,76	23,38
Sommano euro (A)				207,53
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47 = 1,5% * B)				31,13
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				23,87
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				262,53
<i>Incidenza manodopera</i>				(9,2%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0041.0001.0009	IDRANTE SOTTOSUOLO IN GHISA, con scarico automatico antigelo DN 50 sbocco baionetta DN 50, h=490 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0045.0001.0009	- IDRANTE SOTTOSUOLO IN GHISA, attacco a baionetta o filettato UNI EN 14339, pressione di esercizio 10 bar, con scarico automatico di svuotamento antigelo, cappello di manovra unificato manovrabile con chiave, anelli di tenuta e perno in ottone, flangia di base UNI EN 1092-1. Diametro nominale DN 70 (65), sbocco filettato UNI 70, h=490 - cadauno	1,0000	219,00	219,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1250	26,41	3,30
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1250	46,76	5,85
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,5000	46,76	23,38
Sommano euro (A)				251,53
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57 = 1,5% * B)				37,73
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				28,93
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				318,19



		Incidenza manodopera		(7,59%)
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0041.0001.0010	IDRANTE SOTTOSUOLO IN GHISA, con scarico automatico antigelo DN 70 sbocco baionetta DN 70, h=470 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0045.0001.0010	- IDRANTE SOTTOSUOLO IN GHISA, attacco a baionetta o filetato UNI, pressione di esercizio 10 bar, con scarico automatico di svuotamento antigelo, cappellotto di manovra unificato manovrabile con chiave, anelli di tenuta e perno in ottone, flangia di base UNI EN 1092-1. Diametro nominale DN 70 (65), sbocco baionetta DN 70, h=500 - cadauno	1,0000	229,00	229,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1250	26,41	3,30
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1250	46,76	5,85
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,5000	46,76	23,38
	Sommano euro (A)			261,53
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59 = 1,5% * B)			39,23
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			30,08
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			330,84
	Incidenza manodopera			(7,3%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0041.0001.0011	IDRANTE SOTTOSUOLO IN GHISA, con scarico automatico antigelo DN 50 sbocco UNI 45, h=750 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0045.0001.0011	- IDRANTE SOTTOSUOLO IN GHISA, attacco a baionetta o filetato UNI, pressione di esercizio 10 bar, con scarico automatico di svuotamento antigelo, cappellotto di manovra unificato manovrabile con chiave, anelli di tenuta e perno in ottone, flangia di base UNI EN 1092-1. Diametro nominale DN 80, sbocco filettato UNI 70, h=470 - cadauno	1,0000	229,00	229,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1250	26,41	3,30
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1250	46,76	5,85
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,5000	46,76	23,38
	Sommano euro (A)			261,53
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59 = 1,5% * B)			39,23
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			30,08
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			330,84
	Incidenza manodopera			(7,3%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0041.0001.0012	IDRANTE SOTTOSUOLO IN GHISA, con scarico automatico antigelo DN 70 sbocco UNI 70, h=750 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0045.0001.0012	- IDRANTE SOTTOSUOLO IN GHISA, attacco a baionetta o filetato UNI, pressione di esercizio 10 bar, con scarico automatico di svuotamento antigelo, cappellotto di manovra unificato manovrabile con chiave, anelli di tenuta e perno in ottone, flangia di base UNI EN 1092-1. Diametro nominale DN 80, sbocco baionetta DN 70, h=510 - cadauno	1,0000	229,00	229,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1250	26,41	3,30
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,	0,1250	46,76	5,85



	compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora			
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,5000	46,76	23,38
Sommano euro (A)				261,53
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59 = 1,5% * B)				39,23
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				30,08
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				330,84
<i>Incidenza manodopera</i>				(7,3%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0041.0001.0013	IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni flangiate, con scarico automatico antigelo, DN 50, con due sbocchi UNI 45 senza attacco per motopompa ELEMENTI:			
SAR18_PR.0045.0001.0013	- IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni flangiate,, DN 50, con due sbocchi UNI 45 senza attacco per motopompa Dotato di scarico automatico antigelo; sbocchi filettati maschio UNI 810 in ottone EN 1982 e con tappi in ghisa. Attacco flangiato forato PN 16. Verniciatura in rosso RAL 3000 - cadauno	1,0000	263,00	263,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1250	26,41	3,30
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1250	46,76	5,85
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,5000	46,76	23,38
Sommano euro (A)				295,53
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66 = 1,5% * B)				44,33
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				33,99
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				373,85
<i>Incidenza manodopera</i>				(6,46%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0041.0001.0014	IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni flangiate, con scarico automatico antigelo, DN 50, con due sbocchi UNI 45 con attacco per motopompa UNI 70 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0045.0001.0014	- IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni flangiate, con scarico automatico antigelo, DN 50, con due sbocchi UNI 45 con attacco per motopompa UNI 70. Dotato di scarico automatico antigelo; sbocchi filettati maschio UNI 810 in ottone EN 1982 e con tappi in ghisa. Attacco flangiato forato PN 16. Verniciatura in rosso RAL 3000, - cadauno	1,0000	304,00	304,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1250	26,41	3,30
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1250	46,76	5,85
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,5000	46,76	23,38
Sommano euro (A)				336,53
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76 = 1,5% * B)				50,48
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				38,70
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				425,71
<i>Incidenza manodopera</i>				(5,68%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE



SAR18_SL.0041.0001.0015	IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni flangiate, con scarico automatico antigelo, DN 70, con due sbocchi UNI 70 senza attacco per motopompa ELEMENTI:			
SAR18_PR.0045.0001.0015	- IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni flangiate, con scarico automatico antigelo, DN 70, con due sbocchi UNI 70 senza attacco per motopompa; sbocchi filettati maschio UNI 810 in ottone EN 1982 e con tappi in ghisa. Attacco flangiato forato PN 16. Verniciatura in rosso RAL 3000 - cadauno	1,0000	337,00	337,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1250	26,41	3,30
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1250	46,76	5,85
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,5000	46,76	23,38
Sommano euro (A)				369,53
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,83 = 1,5% * B)				55,43
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				42,50
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				467,46
<i>Incidenza manodopera</i>				(5,17%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0041.0001.0016	IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni flangiate, con scarico automatico antigelo, DN 70, con due sbocchi UNI 70 con attacco per motopompa UNI 100 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0045.0001.0016	- IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni flangiate, con scarico automatico antigelo, DN 70, con due sbocchi UNI 70 con attacco per motopompa UNI 100; sbocchi filettati maschio UNI 810 in ottone EN 1982 e con tappi in ghisa. Attacco flangiato forato PN 16. Verniciatura in rosso RAL 3000 - cadauno	1,0000	396,00	396,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1250	26,41	3,30
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1250	46,76	5,85
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,5000	46,76	23,38
Sommano euro (A)				428,53
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,96 = 1,5% * B)				64,28
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				49,28
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				542,09
<i>Incidenza manodopera</i>				(4,46%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0041.0001.0017	IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni flangiate, con scarico automatico antigelo, DN 80, con due sbocchi UNI 70 senza attacco per motopompa ELEMENTI:			
SAR18_PR.0045.0001.0017	- IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni flangiate, con scarico automatico antigelo, DN 80, con due sbocchi UNI 70 senza attacco per motopompa; sbocchi filettati maschio UNI 810 in ottone EN 1982 e con tappi in ghisa. Attacco flangiato forato PN 16. Verniciatura in rosso RAL 3000 - cadauno	1,0000	359,00	359,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1250	26,41	3,30
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1250	46,76	5,85
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della	0,5000	46,76	23,38



	portata utile fino a: 1,5 t - ora			
	Sommano euro (A)			391,53
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,88 = 1,5% * B)			58,73
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			45,03
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			495,29
	<i>Incidenza manodopera</i>			(4,88%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0041.0001.0018	IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni flangiate, con scarico automatico antigelo, DN 80, con due sbocchi UNI 70 con attacco per motopompa UNI 100 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0045.0001.0018	- IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni flangiate, con scarico automatico antigelo, DN 80, con due sbocchi UNI 70 con attacco per motopompa UNI 100; sbocchi filettati maschio UNI 810 in ottone EN 1982 e con tappi in ghisa. Attacco flangiato forato PN 16. Verniciatura in rosso RAL 3000 - cadauno	1,0000	415,00	415,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1250	26,41	3,30
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1250	46,76	5,85
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,5000	46,76	23,38
	Sommano euro (A)			447,53
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01 = 1,5% * B)			67,13
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			51,47
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			566,13
	<i>Incidenza manodopera</i>			(4,27%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0041.0001.0019	IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni flangiate, con scarico automatico antigelo, DN 100, con due sbocchi UNI 70 senza attacco per motopompa ELEMENTI:			
SAR18_PR.0045.0001.0019	- IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni flangiate, con scarico automatico antigelo, DN 100, con due sbocchi UNI 70 senza attacco per motopompa; sbocchi filettati maschio UNI 810 in ottone EN 1982 e con tappi in ghisa. Attacco flangiato forato PN 16. Verniciatura in rosso RAL 3000 - cadauno	1,0000	422,00	422,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1250	26,41	3,30
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1250	46,76	5,85
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,5000	46,76	23,38
	Sommano euro (A)			454,53
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02 = 1,5% * B)			68,18
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			52,27
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			574,98
	<i>Incidenza manodopera</i>			(4,2%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0041.0001.0020	IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni flangiate, con scarico automatico antigelo, DN 100, con due sbocchi UNI 70 con attacco per motopompa UNI 100 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0045.0001.0020	- IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni flangiate, con scarico automatico antigelo, DN 100, con due sbocchi UNI 70	1,0000	480,00	480,00



	con attacco per motopompa UNI 100 - cadauno			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1250	26,41	3,30
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1250	46,76	5,85
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,5000	46,76	23,38
Sommano euro (A)				512,53
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,15 = 1,5% * B				76,88
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				58,94
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				648,35
<i>Incidenza manodopera</i>				(3,73%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0041.0001.0021	IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni flangiate, con scarico automatico antigelo, DN 150, con due sbocchi UNI 70 senza attacco per motopompa ELEMENTI:			
SAR18_PR.0045.0001.0021	- IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni flangiate, con scarico automatico antigelo, DN 150, con due sbocchi UNI 70 senza attacco per motopompa - cadauno	1,0000	550,00	550,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1250	26,41	3,30
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1250	46,76	5,85
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,5000	46,76	23,38
Sommano euro (A)				582,53
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,31 = 1,5% * B				87,38
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				66,99
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				736,90
<i>Incidenza manodopera</i>				(3,28%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0041.0001.0022	IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni flangiate, con scarico automatico antigelo, DN 150, con due sbocchi UNI 70 con attacco per motopompa UNI 100 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0045.0001.0022	- IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni flangiate, con scarico automatico antigelo, DN 150, con due sbocchi UNI 70 con attacco per motopompa UNI 100 - cadauno	1,0000	632,00	632,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1250	26,41	3,30
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1250	46,76	5,85
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,5000	46,76	23,38
Sommano euro (A)				664,53
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,50 = 1,5% * B				99,68
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				76,42
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				840,63
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,87%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0041.0002.0001	NASPO ANTINCENDIO DN 25 TUBO 20 m. Naspo antincendio orientabile a parete DN 25, completo di: cassetta incasso o a parete DN 25 dimensioni cm 65x70x20 in acciaio naspo 535 verniciato rosso RAL 3000, telaio portavetro in			



	alluminio, lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza, tubazione semirigida DN 25 EN 694 con raccordi certificata dal Ministero dell'Interno, erogatore in ottone, valvola a sfera 1, lancia frazionatrice UNI 25 PN 12, conforme a norma UNI EN 671/1-2. Lunghezza tubazione 20 m. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0045.0002.0001	- NASPO ANTINCENDIO DN 25 TUBO 20 m. Naspo antincendio orientabile a parete DN 25, completo di: cassetta incasso o a parete DN 25 dimensioni cm 65x70x20 in acciaio naspo 535 verniciato rosso RAL 3000, telaio portavetro in alluminio, lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza, tubazione semirigida DN 25 EN 694 con raccordi certificata dal Ministero dell'Interno, erogatore in ottone, valvola asfera 1, lancia frazionatrice UNI 25 PN 12, conforme a norma UNI EN 671/1-2. Lunghezza tubazione 20 m. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni. - cadauno	1,0000	346,00	346,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0500	26,41	1,32
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0500	46,76	2,34
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,2000	46,76	9,35
Sommano euro (A)				359,01
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,81 = 1,5% * B)				53,85
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				41,29
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				454,15
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,13%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0041.0002.0002	NASPO ANTINCENDIO DN 25 TUBO 25 m. Naspo antincendio orientabile a parete DN 25, completo di: cassetta incasso o a parete DN 25 dimensioni cm 65x70x20 in acciaio naspo 535 verniciato rosso RAL 3000, telaio portavetro in alluminio, lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza, tubazione semirigida DN 25 EN 694 con raccordi certificata dal Ministero dell'Interno, erogatore in ottone, valvola a sfera 1, lancia frazionatrice UNI 25 PN 12, conforme a norma UNI EN 671/1-2. Lunghezza tubazione 25 m. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0045.0002.0002	- NASPO ANTINCENDIO DN 25 TUBO 25 m. Naspo antincendio orientabile a parete DN 25, completo di: cassetta incasso o a parete DN 25 dimensioni cm 65x70x20 in acciaio naspo 535 verniciato rosso RAL 3000, telaio portavetro in alluminio, lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza, tubazione semirigida DN 25 EN 694 con raccordi certificata dal Ministero dell'Interno, erogatore in ottone, valvola asfera 1, lancia frazionatrice UNI 25 PN 12, conforme a norma UNI EN 671/1-2. Lunghezza tubazione 25 m. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni. - cadauno	1,0000	371,00	371,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0500	26,41	1,32
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0500	46,76	2,34
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,2000	46,76	9,35
Sommano euro (A)				384,01
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86 = 1,5% * B)				57,60
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				44,16
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				485,77
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,99%)



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0041.0002.0003	NASPO ANTINCENDIO DN 25 TUBO 30 m. Naspo antincendio orientabile a parete DN 25, completo di: cassetta incasso o a parete DN 25 dimensioni cm 65x70x27 in acciaio naspo 535 verniciato rosso RAL 3000, telaio portavetro in alluminio, lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza, tubazione semirigida DN 25 EN 694 con raccordi certificata dal Ministero dell'Interno, erogatore in ottone, valvola a sfera 1, lancia frazionatrice UNI 25 PN 12, conforme a norma UNI EN 671/1-2. Lunghezza tubazione 30 m. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0045.0002.0003	- NASPO ANTINCENDIO DN 25 TUBO 30 m. Naspo antincendio orientabile a parete DN 25, completo di: cassetta incasso o a parete DN 25 dimensioni cm 65x70x27 in acciaio naspo 535 verniciato rosso RAL 3000, telaio portavetro in alluminio, lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza, tubazione semirigida DN 25 EN 694 con raccordi certificata dal Ministero dell'Interno, erogatore in ottone, valvola asfera 1, lancia frazionatrice UNI 25 PN 12, conforme a norma UNI EN 671/1-2. Lunghezza tubazione 30 m. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni. - cadauno	1,0000	396,00	396,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0500	26,41	1,32
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0500	46,76	2,34
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,2000	46,76	9,35
	Sommano euro (A)			409,01
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,92 = 1,5% * B)			61,35
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			47,04
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			517,40
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,87%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0041.0003.0001	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi filettati in ottone per 1 idrante, diametro 2" ELEMENTI:			
SAR18_PR.0045.0003.0001	- GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA PN 12 FILETATO CON ATTACCO VVF UNI 70 completo di idrante UNI 70, saracinesca e valvole di ritegno a Clapet in ottone, valvola di sicurezza per scarico sovrappressione prearata a 6 bar. Numero 1 idrante, diametro nominale 2" - cadauno	1,0000	185,00	185,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0500	26,41	1,32
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0500	46,76	2,34
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,2000	46,76	9,35
	Sommano euro (A)			198,01
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45 = 1,5% * B)			29,70
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			22,77
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			250,48
	<i>Incidenza manodopera</i>			(3,86%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0041.0003.0002	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi filettati in ottone per 1 idrante, diametro 2+1/2" ELEMENTI:			
SAR18_PR.0045.0003.0002	- GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA PN 12 FILETATO CON ATTACCO VVF UNI 70 completo di idrante UNI 70, saracinesca e valvole di ritegno a Clapet in ottone,	1,0000	202,00	202,00



	valvola di sicurezza per scarico sovrappressione pretarata a 6 bar. Numero 1 idrante, diametro nominale 2"+1/2 - cadauno			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0500	26,41	1,32
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0500	46,76	2,34
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,2000	46,76	9,35
Sommano euro (A)				215,01
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48 = 1,5% * B)				32,25
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				24,73
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				271,99
<i>Incidenza manodopera</i>				(3,55%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0041.0003.0003	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi filettati in ottone per 2 idranti, diametro 2+1/2" ELEMENTI:			
SAR18_PR.0045.0003.0003	- GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA PN 12 FILETATO CON ATTACCO VVF UNI 70 completo di idranti UNI 70, saracinesca e valvole di ritegno a Clapet in ottone, valvola di sicurezza per scarico sovrappressione pretarata a 6 bar. Numero 2 idranti, diametro nominale 2"+1/2 - cadauno	1,0000	224,00	224,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0500	26,41	1,32
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0500	46,76	2,34
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,2000	46,76	9,35
Sommano euro (A)				237,01
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53 = 1,5% * B)				35,55
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				27,26
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				299,82
<i>Incidenza manodopera</i>				(3,22%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0041.0003.0004	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi filettati in ottone per 1 idrante, diametro 3" ELEMENTI:			
SAR18_PR.0045.0003.0004	- GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA PN 12 FILETATO CON ATTACCO VVF UNI 70 completo di idrante UNI 70, saracinesca e valvole di ritegno a Clapet in ottone, valvola di sicurezza per scarico sovrappressione pretarata a 6 bar. Numero 1 idrante, diametro nominale 3" - cadauno	1,0000	301,00	301,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0500	26,41	1,32
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0500	46,76	2,34
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,2000	46,76	9,35
Sommano euro (A)				314,01
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71 = 1,5% * B)				47,10
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				36,11
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				397,22
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,43%)



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0041.0003.0005	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi filettati in ottone per 2 idranti, diametro 3" ELEMENTI:			
SAR18_PR.0045.0003.0005	- GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA PN 12 FILETATO CON ATTACCO VVF UNI 70 completo di idranti UNI 70, saracinesca e valvole di ritegno a Clapet in ottone, valvola di sicurezza per scarico sovrappressione pretarata a 6 bar. Numero 2 idranti, diametro nominale 3" - cadauno	1,0000	370,00	370,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0500	26,41	1,32
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0500	46,76	2,34
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,2000	46,76	9,35
	Sommano euro (A)			383,01
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86 = 1,5% * B)			57,45
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			44,05
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			484,51
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,99%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0041.0003.0006	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi filettati in ottone per 1 idrante, diametro 4" ELEMENTI:			
SAR18_PR.0045.0003.0006	- GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA PN 12 FILETATO CON ATTACCO VVF UNI 70 completo di idrante UNI 70, saracinesca e valvole di ritegno a Clapet in ottone, valvola di sicurezza per scarico sovrappressione pretarata a 6 bar. Numero 1 idrante, diametro nominale 4" - cadauno	1,0000	405,00	405,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0500	26,41	1,32
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0500	46,76	2,34
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,2000	46,76	9,35
	Sommano euro (A)			418,01
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94 = 1,5% * B)			62,70
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			48,07
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			528,78
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,83%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0041.0003.0007	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi filettati in ottone per 2 idranti, diametro 4" ELEMENTI:			
SAR18_PR.0045.0003.0007	- GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA PN 12 FILETATO CON ATTACCO VVF UNI 70 completo di idrante UNI 70, saracinesca e valvole di ritegno a Clapet in ottone, valvola di sicurezza per scarico sovrappressione pretarata a 6 bar. Numero 2 idranti, diametro nominale 4" - cadauno	1,0000	501,00	501,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0500	26,41	1,32
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0500	46,76	2,34
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,2000	46,76	9,35
	Sommano euro (A)			514,01



	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,16 = 1,5% * B)		77,10
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		59,11
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno		650,22
	<i>Incidenza manodopera</i>		(1,49%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0041.0003.0008	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi flangianti in ottone per 1 idrante, DN 50 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0045.0003.0008	- GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA PN 12 FLAGIATO PN 16 CON ATTACCO VVF UNI 70 completo di idrante UNI 70, saracinesca e valvole di ritegno a Clapet in ottone, valvola di sicurezza per scarico sovrappressione pretarata a 6 bar. Numero 1 idrante, diametro nominale DN 50 - cadauno	1,0000	202,00	202,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0500	26,41	1,32
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0500	46,76	2,34
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,2000	46,76	9,35
	Sommano euro (A)			215,01
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48 = 1,5% * B)			32,25
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			24,73
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			271,99
	<i>Incidenza manodopera</i>			(3,55%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0041.0003.0009	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi flangianti in ottone per 1 idrante, DN 65 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0045.0003.0009	- GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA PN 12 FLAGIATO PN 16 CON ATTACCO VVF UNI 70 completo di idrante UNI 70, saracinesca e valvole di ritegno a Clapet in ottone, valvola di sicurezza per scarico sovrappressione pretarata a 6 bar. Numero 1 idrante, diametro nominale DN 65 - cadauno	1,0000	242,00	242,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0500	26,41	1,32
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0500	46,76	2,34
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,2000	46,76	9,35
	Sommano euro (A)			255,01
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57 = 1,5% * B)			38,25
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			29,33
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			322,59
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,99%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0041.0003.0010	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi flangianti in ottone per 2 idranti, DN 65 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0045.0003.0010	- GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA PN 12 FLAGIATO PN 16 CON ATTACCO VVF UNI 70 completo di idranti UNI 70, saracinesca e valvole di ritegno a Clapet in ottone, valvola di sicurezza per scarico sovrappressione pretarata a 6 bar. Numero 2 idranti, diametro nominale DN 65 - cadauno	1,0000	281,25	281,25



SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0500	26,41	1,32
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0500	46,76	2,34
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,2000	46,76	9,35
Sommano euro (A)				294,26
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66 = 1,5% * B)				44,14
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				33,84
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				372,24
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,6%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0041.0003.0011	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi flangianti in ottone per 1 idrante, DN 80 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0045.0003.0011	- GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA PN 12 FLAGIATO PN 16 CON ATTACCO VVF UNI 70 completo di idrante UNI 70, saracinesca e valvole di ritegno a Clapet in ottone, valvola di sicurezza per scarico sovrappressione pretarata a 6 bar. Numero 1 idrante, diametro nominale DN 80 - cadauno	1,0000	345,00	345,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0500	26,41	1,32
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0500	46,76	2,34
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,2000	46,76	9,35
Sommano euro (A)				358,01
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,81 = 1,5% * B)				53,70
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				41,17
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				452,88
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,13%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0041.0003.0012	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi flangianti in ottone per 2 idranti, DN 80 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0045.0003.0012	- GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA PN 12 FLAGIATO PN 16 CON ATTACCO VVF UNI 70 completo di idranti UNI 70, saracinesca e valvole di ritegno a Clapet in ottone, valvola di sicurezza per scarico sovrappressione pretarata a 6 bar. Numero 2 idranti, diametro nominale DN 80 - cadauno	1,0000	404,00	404,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0500	26,41	1,32
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0500	46,76	2,34
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,2000	46,76	9,35
Sommano euro (A)				417,01
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94 = 1,5% * B)				62,55
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				47,96
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				527,52
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,83%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE



SAR18_SL.0041.0003.0013	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi flangianti in ottone per 1 idrante, DN 100 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0045.0003.0013	- GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA PN 12 FLAGIATO PN 16 CON ATTACCO VVF UNI 70 completo di idrante UNI 70, saracinesca e valvole di ritegno a Clapet in ottone, valvola di sicurezza per scarico sovrappressione prearata a 6 bar. Numero 1 idrante, diametro nominale DN 100 - cadauno	1,0000	449,00	449,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0500	26,41	1,32
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0500	46,76	2,34
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,2000	46,76	9,35
Sommano euro (A)				462,01
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04 = 1,5% * B)				69,30
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				53,13
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				584,44
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,65%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0041.0003.0014	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi flangianti in ottone per 2 idranti, DN 100 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0045.0003.0014	- GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA PN 12 FLAGIATO PN 16 CON ATTACCO VVF UNI 70 completo di idranti UNI 70, saracinesca e valvole di ritegno a Clapet in ottone, valvola di sicurezza per scarico sovrappressione prearata a 6 bar. Numero 2 idranti, diametro nominale DN 100 - cadauno	1,0000	546,00	546,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0500	26,41	1,32
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,2000	46,76	9,35
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0500	46,76	2,34
Sommano euro (A)				559,01
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,26 = 1,5% * B)				83,85
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				64,29
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				707,15
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,37%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0041.0003.0015	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi flangianti in ottone e ghisa e completo di saracinesca principale in ghisa per 2 idranti, DN 125 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0045.0003.0015	- GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA PN 12 FLAGIATO PN 16 CON ATTACCO VVF UNI 70 completo di idrante UNI 70, in ottone e ghisa, saracinesca principale in ghisa, valvola di sicurezza per scarico sovrappressione prearata a 6 bar. Numero 1 idrante, DN 125 - cadauno	1,0000	1.293,00	1.293,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1250	26,41	3,30
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1250	46,76	5,85
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,5000	46,76	23,38
Sommano euro (A)				1.325,53
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,94 = 1,5% * B)				198,83



	all'impresa per euro 2,98 = 1,5% * B		
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		152,44
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno		1.676,80
	<i>Incidenza manodopera</i>		(1,44%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0041.0003.0016	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi flangianti in ottone e ghisa e completo di saracinesca principale in ghisa per 3 idranti, DN 125 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0045.0003.0016	- GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA PN 12 FLAGIATO PN 16 CON ATTACCO VVF UNI 70 completo di idranti UNI 70, in ottone e ghisa, saracinesca principale in ghisa, valvola di sicurezza per scarico sovrappressione pretarata a 6 bar. Numero 3 idranti, DN 125 - cadauno	1,0000	1.402,50	1.402,50
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1250	26,41	3,30
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1250	46,76	5,85
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,5000	46,76	23,38
	Sommano euro (A)			1.435,03
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,23 = 1,5% * B)			215,25
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			165,03
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			1.815,31
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,33%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0041.0003.0017	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi flangianti in ottone e ghisa e completo di saracinesca principale in ghisa per 4 idranti, DN 125 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0045.0003.0017	- GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA PN 12 FLAGIATO PN 16 CON ATTACCO VVF UNI 70 completo di idranti UNI 70, in ottone e ghisa, saracinesca principale in ghisa, valvola di sicurezza per scarico sovrappressione pretarata a 6 bar. Numero 4 idranti, DN 125 - cadauno	1,0000	1.771,00	1.771,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1250	26,41	3,30
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1250	46,76	5,85
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,5000	46,76	23,38
	Sommano euro (A)			1.803,53
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,06 = 1,5% * B)			270,53
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			207,41
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			2.281,47
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,06%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0041.0003.0018	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi flangianti in ottone e ghisa e completo di saracinesca principale in ghisa per 2 idranti, DN 150 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0045.0003.0018	- GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA PN 12 FLAGIATO PN 16 CON ATTACCO VVF UNI 70 completo di idranti UNI 70, in ottone e ghisa, saracinesca principale in ghisa, valvola di sicurezza per scarico sovrappressione pretarata a 6 bar. Numero 2 idranti, DN 150 - cadauno	1,0000	1.676,00	1.676,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1250	26,41	3,30
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della	0,1250	46,76	5,85



	portata utile fino a: 1,5 t - ora			
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,5000	46,76	23,38
	Sommano euro (A)			1.708,53
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,84 = 1,5% * B)			256,28
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			196,48
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			2.161,29
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,12%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0041.0003.0019	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi flangianti in ottone e ghisa e completo di saracinesca principale in ghisa per 3 idranti, DN 150 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0045.0003.0019	- GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA PN 12 FLAGIATO PN 16 CON ATTACCO VVF UNI 70 completo di idranti UNI 70, in ottone e ghisa, saracinesca principale in ghisa, valvola di sicurezza per scarico sovrappressione pretarata a 6 bar. Numero 3 idranti, DN 150 - cadauno	1,0000	2.011,00	2.011,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1250	26,41	3,30
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1250	46,76	5,85
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,5000	46,76	23,38
	Sommano euro (A)			2.043,53
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,60 = 1,5% * B)			306,53
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			235,01
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			2.585,07
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,93%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0041.0003.0020	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi flangianti in ottone e ghisa e completo di saracinesca principale in ghisa per 4 idranti, DN 150 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0045.0003.0020	- GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA PN 12 FLAGIATO PN 16 CON ATTACCO VVF UNI 70 completo di idranti UNI 70, in ottone e ghisa, saracinesca principale in ghisa, valvola di sicurezza per scarico sovrappressione pretarata a 6 bar. Numero 4 idranti, DN 150 - cadauno	1,0000	2.154,00	2.154,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1250	26,41	3,30
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1250	46,76	5,85
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,5000	46,76	23,38
	Sommano euro (A)			2.186,53
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,92 = 1,5% * B)			327,98
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			251,45
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			2.765,96
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,87%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0041.0004.0001	Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Estintore Kg 2 classe 13A 89BC. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni			



ELEMENTI:				
SAR18_PR.0045.0005.0001	- Estintore portatile a polvere per Estintore portatile a polvere "EN 3" CLASSE 13A 89BC Completo di gancio a muro, dichiarazione di conformità ed istruzioni di uso e manutenzione. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni - cadauno	1,0000	47,00	47,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0500	26,41	1,32
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0500	46,76	2,34
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,2000	46,76	9,35
Sommano euro (A)				60,01
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14 = 1,5% * B)				9,00
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				6,90
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				75,91
<i>Incidenza manodopera</i>				(12,73%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0041.0004.0002	Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Estintore Kg 6 classe 55A 233BC. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni ELEMENTI:			
SAR18_PR.0045.0005.0002	- Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Estintore Kg 6 classe 55A 233BC. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni - cadauno	1,0000	85,00	85,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0500	26,41	1,32
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0500	46,76	2,34
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,2000	46,76	9,35
Sommano euro (A)				98,01
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22 = 1,5% * B)				14,70
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				11,27
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				123,98
<i>Incidenza manodopera</i>				(7,79%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0041.0004.0003	Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Estintore Kg 6 classe 34A 233BC. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni ELEMENTI:			
SAR18_PR.0045.0005.0003	- Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e	1,0000	63,00	63,00



	funzionamento. Estintore Kg 6 classe 34A 233BC. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni - cadauno			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0500	26,41	1,32
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0500	46,76	2,34
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,2000	46,76	9,35
Sommano euro (A)				76,01
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17 = 1,5% * B)				11,40
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				8,74
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				96,15
<i>Incidenza manodopera</i>				(10,05%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0041.0004.0004	Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Estintore Kg 9 classe 55A 233BC. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni ELEMENTI:			
SAR18_PR.0045.0005.0004	- Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Estintore Kg 9 classe 55A 233BC. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni - cadauno	1,0000	96,00	96,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0500	26,41	1,32
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0500	46,76	2,34
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,2000	46,76	9,35
Sommano euro (A)				109,01
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25 = 1,5% * B)				16,35
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				12,54
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				137,90
<i>Incidenza manodopera</i>				(7,01%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0041.0004.0005	Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Estintore Kg 12 classe 55A 233BC. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni ELEMENTI:			
SAR18_PR.0045.0005.0005	- Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Estintore Kg 12 classe 55A 233BC. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni	1,0000	108,00	108,00



	omologazioni - cadauno			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0500	26,41	1,32
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0500	46,76	2,34
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,2000	46,76	9,35
Sommano euro (A)				121,01
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27 = 1,5% * B)				18,15
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				13,92
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				153,08
<i>Incidenza manodopera</i>				(6,31%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0041.0004.0006	Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Estintore Kg 2 classe 34BC. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni ELEMENTI:			
SAR18_PR.0045.0005.0006	- Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Estintore Kg 2 classe 55B. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni - cadauno	1,0000	110,00	110,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0500	26,41	1,32
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0500	46,76	2,34
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,2000	46,76	9,35
Sommano euro (A)				123,01
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28 = 1,5% * B)				18,45
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				14,15
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				155,61
<i>Incidenza manodopera</i>				(6,21%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0041.0004.0007	Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Estintore Kg 5 classe 113BC. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni ELEMENTI:			
SAR18_PR.0045.0005.0007	- Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Estintore Kg 5 classe 113BC. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed	1,0000	167,00	167,00



	omologazioni - cadauno			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0500	26,41	1,32
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0500	46,76	2,34
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,2000	46,76	9,35
Sommano euro (A)				180,01
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41 = 1,5% * B)				27,00
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				20,70
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				227,71
<i>Incidenza manodopera</i>				(4,24%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0041.0004.0008	Estintore carrellato utilizzante agenti estinguenti specifici per i vari utilizzi e per le classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), installato su carrello trasportabile a mano, completo di manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Estintore carrellato Kg 30 classe ABC. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni ELEMENTI:			
SAR18_PR.0045.0005.0008	- Estintore carrellato utilizzante agenti estinguenti specifici per i vari utilizzi e per le classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), installato su carrello trasportabile a mano, completo di manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Estintore carrellato Kg 30 classe AB1C. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni - cadauno	1,0000	442,00	442,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0500	26,41	1,32
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0500	46,76	2,34
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,2000	46,76	9,35
Sommano euro (A)				455,01
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02 = 1,5% * B)				68,25
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				52,33
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				575,59
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,68%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0041.0004.0009	Estintore carrellato utilizzante agenti estinguenti specifici per i vari utilizzi e per le classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), installato su carrello trasportabile a mano, completo di manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Estintore carrellato Kg 50 classe ABC. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni ELEMENTI:			
SAR18_PR.0045.0005.0009	- Estintore carrellato utilizzante agenti estinguenti specifici per i vari utilizzi e per le classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), installato su carrello trasportabile a mano, completo di manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Estintore carrellato Kg 50 classe AB1C. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni - cadauno	1,0000	532,00	532,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0500	26,41	1,32
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,	0,0500	46,76	2,34



	compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora			
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,2000	46,76	9,35
Sommano euro (A)				545,01
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,23 = 1,5% * B)				81,75
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				62,68
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				689,44
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,4%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0041.0004.0010	Estintore carrellato utilizzante agenti estinguenti specifici per i vari utilizzi e per le classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), installato su carrello trasportabile a mano, completo di manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Estintore carrellato Kg 100 classe ABC. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni ELEMENTI:			
SAR18_PR.0045.0005.0010	- Estintore carrellato utilizzante agenti estinguenti specifici per i vari utilizzi e per le classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), installato su carrello trasportabile a mano, completo di manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Estintore carrellato Kg 100 classe AB1C. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni - cadauno	1,0000	987,00	987,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0500	26,41	1,32
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0500	46,76	2,34
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,2000	46,76	9,35
Sommano euro (A)				1.000,01
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,25 = 1,5% * B)				150,00
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				115,00
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				1.265,01
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,76%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0041.0004.0011	Estintore carrellato ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato secondo la normativa vigente, installato su carrello trasportabile a mano, completo di manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario al trasporto ed installazione e funzionamento. Estintore carrellato Kg 100 tipo a CO2 classe BC. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni ELEMENTI:			
SAR18_PR.0045.0005.0011	- Estintore carrellato ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato secondo la normativa vigente, installato su carrello trasportabile a mano, completo di manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario al trasporto ed installazione e funzionamento. Estintore carrellato Kg 100 tipo a CO2 classe BC. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni - cadauno	1,0000	1.008,00	1.008,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0500	26,41	1,32
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi,	0,0500	46,76	2,34



	manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora			
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,2000	46,76	9,35
	Sommano euro (A)			1.021,01
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,30 = 1,5% * B)			153,15
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			117,42
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			1.291,58
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,75%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0041.0004.0012	Piantana porta estintore universale in acciaio zincato verniciato rosso completa di cartello segnalatore a bandiera ed ogni altro accessorio necessario all'installazione. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni ELEMENTI:			
SAR18_PR.0045.0005.0012	- Piantana porta estintore universale in acciaio zincato verniciato rosso completa dicartello segnalatore a bandiera ed ogni altro accessorio necessario all'installazione. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni - cadauno	1,0000	37,50	37,50
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0500	26,41	1,32
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,2000	46,76	9,35
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0500	46,76	2,34
	Sommano euro (A)			50,51
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11 = 1,5% * B)			7,58
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			5,81
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			63,90
	<i>Incidenza manodopera</i>			(15,12%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0041.0004.0013	Cartello indicatore conforme D.M. 493/96, dimensioni circa mm 300x250. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni ELEMENTI:			
SAR18_PR.0045.0005.0013	- Cartello indicatore conforme D.M. 493/96, dimensioni circa mm 300x250. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previstecertificazioni ed omologazioni - cadauno	1,0000	5,50	5,50
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0500	26,41	1,32
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0250	46,76	1,17
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1000	46,76	4,68
	Sommano euro (A)			12,67
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B)			1,90
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			1,46
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			16,03
	<i>Incidenza manodopera</i>			(34,25%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0042.0001.0001	CASSEFORME DI CARTONE CIRCOLARI A PERDERE DIAMETRO da cm 20 a cm 30 ELEMENTI:			



	SAR18_PR.0050.0005.0001	- CASSEFORME DI CARTONE CIRCOLARI A PERDERE DIAMETRO da cm 20 a cm 30 - metri quadri	1,0000	10,26	10,26
	SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0056	26,41	0,15
	SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0028	62,10	0,17
	SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0083	62,10	0,52
	Sommano euro (A)				11,10
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B)				1,67
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				1,28
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				14,05
	<i>Incidenza manodopera</i>				(3,7%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0042.0001.0002	CASSEFORME DI CARTONE CIRCOLARI A PERDERE DIAMETRO da cm 35 a cm 50 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0050.0005.0002	- CASSEFORME DI CARTONE CIRCOLARI A PERDERE DIAMETRO da cm 35 a cm 50 - metri quadri	1,0000	14,81	14,81
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0056	26,41	0,15
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0028	62,10	0,17
SAR18_SL.0002.0016.0009	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0083	62,10	0,52
Sommano euro (A)				15,65
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B				2,35
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				1,80
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				19,80
Incidenza manodopera				(2,63%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0043.0001.0001	TRAVETTO PREFABBRICATO in C.A.P. tipo 9/12 per solai misti serie 0 con AA=24 mmq. ELEMENTI:			
	SAR18_PR.0051.0001.0001 - TRAVETTO PREFABBRICATO in C.A.P. tipo 9/12 per solai misti serie 0 con AA=24 mmq. - metri	1,0000	3,00	3,00
	SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0035	26,41	0,09
	SAR18_SL.0002.0003.0001 - GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0017	41,88	0,07
	SAR18_SL.0002.0016.0004 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0017	58,02	0,10
	SAR18_SL.0002.0016.0004 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0052	58,02	0,30
	Sommano euro (A)			3,56
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B			0,53



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		0,41
	TOTALE (A + B + C) euro / metri		4,50
	<i>Incidenza manodopera</i>		(8,44%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0043.0001.0002	TRAVETTO PREFABBRICATO in C.A.P. tipo 9/12 per solai misti **serie 1 con AA=36 mmq. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0051.0001.0002	- TRAVETTO PREFABBRICATO in C.A.P. tipo 9/12 per solai misti serie 1 con AA=36 mmq. - metri	1,0000	3,19	3,19
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0035	26,41	0,09
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0017	41,88	0,07
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0017	58,02	0,10
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0052	58,02	0,30
	Sommano euro (A)			3,75
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)			0,56
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,43
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			4,74
	<i>Incidenza manodopera</i>			(8,02%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0043.0001.0003	TRAVETTO PREFABBRICATO in C.A.P. tipo 9/12 per solai misti serie 2 con AA=48 mmq. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0051.0001.0003	- TRAVETTO PREFABBRICATO in C.A.P. tipo 9/12 per solai misti serie 2 con AA=48 mmq. - metri	1,0000	3,45	3,45
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0035	26,41	0,09
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0017	41,88	0,07
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0017	58,02	0,10
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0052	58,02	0,30
	Sommano euro (A)			4,01
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)			0,60
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,46
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			5,07
	<i>Incidenza manodopera</i>			(7,5%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0043.0001.0004	TRAVETTO PREFABBRICATO in C.A.P. tipo 9/12 per solai misti **serie 3 con AA=60 mmq ELEMENTI:			
SAR18_PR.0051.0001.0004	- TRAVETTO PREFABBRICATO in C.A.P. tipo 9/12 per solai misti serie 3 con AA=60 mmq - metri	1,0000	3,75	3,75
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0035	26,41	0,09
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico,	0,0017	41,88	0,07



	già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora			
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0017	58,02	0,10
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0052	58,02	0,30
Sommano euro (A)				4,31
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)				0,65
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,50
TOTALE (A + B + C) euro / metri				5,46
<i>Incidenza manodopera</i>				(6,96%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0043.0001.0005	TRAVETTO PREFABBRICATO in C.A.P. tipo 9/12 per solai misti serie 4 con AA=72 mmq ELEMENTI:			
SAR18_PR.0051.0001.0005	- TRAVETTO PREFABBRICATO in C.A.P. tipo 9/12 per solai misti serie 4 con AA=72 mmq - metri	1,0000	3,94	3,94
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0035	26,41	0,09
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0017	41,88	0,07
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0017	58,02	0,10
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0052	58,02	0,30
Sommano euro (A)				4,50
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)				0,68
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,52
TOTALE (A + B + C) euro / metri				5,70
<i>Incidenza manodopera</i>				(6,67%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0043.0001.0006	TRAVETTO PREFABBRICATO in C.A.P. tipo 9/12 per solai misti serie 5 con AA=84 mmq ELEMENTI:			
SAR18_PR.0051.0001.0006	- TRAVETTO PREFABBRICATO in C.A.P. tipo 9/12 per solai misti serie 5 con AA=84 mmq - metri	1,0000	4,20	4,20
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0035	26,41	0,09
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0017	41,88	0,07
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0017	58,02	0,10
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0052	58,02	0,30
Sommano euro (A)				4,76
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)				0,71



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		0,55
	TOTALE (A + B + C) euro / metri		6,02
	<i>Incidenza manodopera</i>		(6,31%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0043.0001.0007	TRAVETTO PREFABBRICATO in C.A.P. tipo 9/12 per solai misti **serie 6 con AA=96 mmq ELEMENTI:			
SAR18_PR.0051.0001.0007	- TRAVETTO PREFABBRICATO in C.A.P. tipo 9/12 per solai misti serie 6 con AA=96 mmq - metri	1,0000	4,57	4,57
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0035	26,41	0,09
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0017	41,88	0,07
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0017	58,02	0,10
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0052	58,02	0,30
	Sommano euro (A)			5,13
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)			0,77
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,59
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			6,49
	<i>Incidenza manodopera</i>			(5,86%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0043.0001.0008	TRAVETTO PREFABBRICATO in C.A.P. tipo 13/14 per solai misti serie B con AA=127 mmq ELEMENTI:			
SAR18_PR.0051.0001.0008	- TRAVETTO PREFABBRICATO in C.A.P. tipo 13/14 per solai misti serie B con AA=127 mmq - metri	1,0000	5,96	5,96
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0054	26,41	0,14
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0027	41,88	0,11
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0027	58,02	0,16
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0081	58,02	0,47
	Sommano euro (A)			6,84
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)			1,03
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,79
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			8,66
	<i>Incidenza manodopera</i>			(6,81%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0043.0001.0009	TRAVETTO PREFABBRICATO in C.A.P. tipo 13/14 per solai misti serie C con AA=148 mmq ELEMENTI:			
SAR18_PR.0051.0001.0009	- TRAVETTO PREFABBRICATO in C.A.P. tipo 13/14 per solai misti serie C con AA=148 mmq - metri	1,0000	6,38	6,38
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0054	26,41	0,14
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico,	0,0027	41,88	0,11



	già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora			
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0027	58,02	0,16
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0081	58,02	0,47
Sommano euro (A)				7,26
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)				1,09
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,84
TOTALE (A + B + C) euro / metri				9,19
<i>Incidenza manodopera</i>				(6,42%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0043.0001.0010	TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio BAUSTA, per sovraccarico 350 kgmq+p.p. vincolo 1/12 per H 12+4, lunghezza 1.20-2.20 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0051.0001.0010	- TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio BAUSTA, persovraccarico 350 kgmq+p.p. vincolo 1/12 per H 12+4, lunghezza 1.20-2.20 - metri	1,0000	3,22	3,22
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0100	26,41	0,26
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0025	41,88	0,10
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0025	58,02	0,15
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0038	58,02	0,22
Sommano euro (A)				3,95
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)				0,59
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,45
TOTALE (A + B + C) euro / metri				4,99
<i>Incidenza manodopera</i>				(11,02%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0043.0001.0011	TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio BAUSTA, per sovraccarico 350 kgmq+p.p. vincolo 1/12 per H 12+4, lunghezza 2.40-3.20 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0051.0001.0011	- TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio BAUSTA, persovraccarico 350 kgmq+p.p. vincolo 1/12 per H 12+4, lunghezza 2.40-3.20 - metri	1,0000	3,38	3,38
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0100	26,41	0,26
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0025	41,88	0,10
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0025	58,02	0,15
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi,	0,0038	58,02	0,22



	manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora		
	Sommano euro (A)		4,11
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)		0,62
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		0,47
	TOTALE (A + B + C) euro / metri		5,20
	<i>Incidenza manodopera</i>		(10,58%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0043.0001.0012	TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio BAUSTA, per sovraccarico 350 kgmq+p.p. vincolo 1/12 per H 16+4, lunghezza 3.40-4.20 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0051.0001.0012	- TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio BAUSTA, persovraccarico 350 kgmq+p.p. vincolo 1/12 per H 16+4, lunghezza 3.40-4.20 - metri	1,0000	3,38	3,38
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0100	26,41	0,26
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0025	41,88	0,10
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0025	58,02	0,15
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0038	58,02	0,22
	Sommano euro (A)			4,11
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)			0,62
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,47
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			5,20
	<i>Incidenza manodopera</i>			(10,58%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0043.0001.0013	TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio BAUSTA, per sovraccarico 350 kgmq+p.p. vincolo 1/12 per H 16+4, lunghezza 4.40-5.20 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0051.0001.0013	- TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio BAUSTA, persovraccarico 350 kgmq+p.p. vincolo 1/12 per H 16+4, lunghezza 4.40-5.20 - metri	1,0000	3,51	3,51
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0100	26,41	0,26
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0025	41,88	0,10
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0025	58,02	0,15
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0038	58,02	0,22
	Sommano euro (A)			4,24
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)			0,64
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,49
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			5,37
	<i>Incidenza manodopera</i>			(10,24%)



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0043.0001.0014	TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio BAUSTA, per sovraccarico 350 kgmq+p.p. vincolo 1/12 per H 16+4, lunghezza 5.40-6.00 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0051.0001.0014	- TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio BAUSTA, persovraccarico 350 kgmq+p.p. vincolo 1/12 per H 16+4, lunghezza 5.40-6.00 - metri	1,0000	3,75	3,75
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0100	26,41	0,26
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0025	41,88	0,10
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0025	58,02	0,15
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0038	58,02	0,22
Sommano euro (A)				4,48
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)				0,67
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,52
TOTALE (A + B + C) euro / metri				5,67
<i>Incidenza manodopera</i>				(9,7%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0043.0001.0015	TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio BAUSTA, per sovraccarico 350 kgmq+p.p. vincolo 1/12 per H 20+4, lunghezza 5.80-6.20 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0051.0001.0015	- TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio BAUSTA, persovraccarico 350 kgmq+p.p. vincolo 1/12 per H 20+4, lunghezza 5.80-6.20 - metri	1,0000	3,85	3,85
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0100	26,41	0,26
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0025	41,88	0,10
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0025	58,02	0,15
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0038	58,02	0,22
Sommano euro (A)				4,58
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)				0,69
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,53
TOTALE (A + B + C) euro / metri				5,80
<i>Incidenza manodopera</i>				(9,48%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0043.0001.0016	TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio BAUSTA, per sovraccarico 350 kgmq+p.p. vincolo 1/12 per H 24+4, lunghezza 6.40-7.00 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0051.0001.0016	- TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio BAUSTA, persovraccarico 350 kgmq+p.p. vincolo 1/12 per H 24+4, lunghezza 6.40-7.00 - metri	1,0000	3,85	3,85



SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0100	26,41	0,26
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0025	41,88	0,10
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0025	58,02	0,15
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0038	58,02	0,22
Sommano euro (A)				4,58
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)				0,69
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,53
TOTALE (A + B + C) euro / metri				5,80
<i>Incidenza manodopera</i>				(9,48%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0043.0001.0017	TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio BAUSTA, per sovraccarico 350 kgmq+p.p. vincolo 1/12 per H 24+5, lunghezza 7.20-7.40 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0051.0001.0017	- TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio BAUSTA, persovraccarico 350 kgmq+p.p. vincolo 1/12 per H 24+5, lunghezza 7.20-7.40 - metri	1,0000	4,07	4,07
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0100	26,41	0,26
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0025	41,88	0,10
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0025	58,02	0,15
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0038	58,02	0,22
Sommano euro (A)				4,80
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)				0,72
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,55
TOTALE (A + B + C) euro / metri				6,07
<i>Incidenza manodopera</i>				(9,06%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0043.0001.0018	TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio BAUSTA, per sovraccarico 180 kgmq+p.p. vincolo 1/8 per H 12+4, lunghezza 2.40-3.20 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0051.0001.0018	- TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio BAUSTA, persovraccarico 180 kgmq+p.p. vincolo 1/8 per H 12+4, lunghezza 2.40-3.20 - metri	1,0000	2,44	2,44
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0100	26,41	0,26
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0025	41,88	0,10
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0025	58,02	0,15



SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0038	58,02	0,22
Sommano euro (A)				3,17
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)				0,48
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,37
TOTALE (A + B + C) euro / metri				4,02
<i>Incidenza manodopera</i>				(13,68%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0043.0001.0019	TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio BAUSTA, per sovraccarico 180 kgmq+p.p. vincolo 1/8 per H 16+4, lunghezza 3.40-4.20 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0051.0001.0019	- TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio BAUSTA, persovraccarico 180 kgmq+p.p. vincolo 1/8 per H 16+4, lunghezza 3.40-4.20 - metri	1,0000	2,57	2,57
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0100	26,41	0,26
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0025	41,88	0,10
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0025	58,02	0,15
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0038	58,02	0,22
Sommano euro (A)				3,30
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)				0,50
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,38
TOTALE (A + B + C) euro / metri				4,18
<i>Incidenza manodopera</i>				(13,16%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0043.0001.0020	TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio BAUSTA, per sovraccarico 180 kgmq+p.p. vincolo 1/8 per H 16+4, lunghezza 4.40-5.20 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0051.0001.0020	- TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio BAUSTA, persovraccarico 180 kgmq+p.p. vincolo 1/8 per H 16+4, lunghezza 4.40-5.20 - metri	1,0000	2,87	2,87
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0100	26,41	0,26
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0025	41,88	0,10
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0025	58,02	0,15
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0038	58,02	0,22
Sommano euro (A)				3,60
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)				0,54
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,41
TOTALE (A + B + C) euro / metri				4,55
<i>Incidenza manodopera</i>				(12,09%)



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0043.0001.0021	TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio BAUSTA, per sovraccarico 180 kgmq+p.p. vincolo 1/8 per H 16+4, lunghezza 5.40-6.00 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0051.0001.0021	- TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio BAUSTA, persovraccarico 180 kgmq+p.p. vincolo 1/8 per H 16+4, lunghezza 5.40-6.00 - metri	1,0000	3,14	3,14
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0100	26,41	0,26
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0025	41,88	0,10
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0025	58,02	0,15
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0038	58,02	0,22
Sommano euro (A)				3,87
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)				0,58
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,45
TOTALE (A + B + C) euro / metri				4,90
<i>Incidenza manodopera</i>				(11,22%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0043.0001.0022	TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio BAUSTA, per sovraccarico 180 kgmq+p.p. vincolo 1/8 per H 20+4, lunghezza 5.80-6.20 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0051.0001.0022	- TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio BAUSTA, persovraccarico 180 kgmq+p.p. vincolo 1/8 per H 20+4, lunghezza 5.80-6.20 - metri	1,0000	3,72	3,72
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0100	26,41	0,26
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0025	41,88	0,10
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0025	58,02	0,15
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0038	58,02	0,22
Sommano euro (A)				4,45
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)				0,67
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,51
TOTALE (A + B + C) euro / metri				5,63
<i>Incidenza manodopera</i>				(9,77%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0043.0001.0023	TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio BAUSTA, per sovraccarico 180 kgmq+p.p. vincolo 1/8 per H 24+4, lunghezza 6.40-7.00 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0051.0001.0023	- TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio BAUSTA, persovraccarico 180 kgmq+p.p. vincolo 1/8 per H 24+4, lunghezza 6.40-7.00 - metri	1,0000	4,15	4,15



SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0100	26,41	0,26
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0025	41,88	0,10
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0025	58,02	0,15
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0038	58,02	0,22
Sommano euro (A)				4,88
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)				0,73
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,56
TOTALE (A + B + C) euro / metri				6,17
<i>Incidenza manodopera</i>				(8,91%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0043.0001.0024	TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio BAUSTA, per sovraccarico 180 kgmq+p.p. vincolo 1/8 per H 24+5, lunghezza 7.20-7.40 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0051.0001.0024	- TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio BAUSTA, persovraccarico 180 kgmq+p.p. vincolo 1/8 per H 24+5, lunghezza 7.20-7.40 - metri	1,0000	4,50	4,50
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0100	26,41	0,26
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0025	41,88	0,10
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0025	58,02	0,15
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0038	58,02	0,22
Sommano euro (A)				5,23
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)				0,78
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,60
TOTALE (A + B + C) euro / metri				6,61
<i>Incidenza manodopera</i>				(8,32%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0043.0002.0001	LASTRA PER SOLAI in C.A.V. dello spessore di cm 5 e della larghezza di m 1.20, completa di blocchi in polistirolo per alleggerimento di altezza variabile, armata con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete elettrosaldada FI 5 a maglia 19x25 ed eventuali armature inferiori aggiuntive, calcolate per un sovraccarico di 180 kg/mq+ p.p. per solai h.18 e luci fino a m 5.50 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0006	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno dell'intera giornata - viaggi	0,0042	432,51	1,82
SAR18_PR.0051.0002.0001	- LASTRA PER SOLAI in C.A.V. dello spessore di cm 5 e della larghezza di m 1.20, completa di blocchi in polistirolo per alleggerimento di altezza variabile, armata con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete elettrosaldada FI 5 a maglia 19x25 ed eventuali armature inferiori aggiuntive, calcolate per un sovraccarico di 180 kg/mq+ p.p. per solai h.18 e luci fino a m 5.50 - metri quadri	1,0000	15,72	15,72



SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0333	26,41	0,88
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0083	41,88	0,35
Sommano euro (A)				18,77
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B)				2,82
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				2,16
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				23,75
<i>Incidenza manodopera</i>				(4,88%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0043.0002.0002	LASTRA PER SOLAI in C.A.V. dello spessore di cm 5 e della larghezza di m 1.20, completa di blocchi in polistirolo per alleggerimento di altezza variabile, armata con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete elettrosaldata FI 5 a maglia 19x25 ed eventuali armature inferiori aggiuntive, calcolate per un sovraccarico di 180 kg/mq + p.p. per solai h.20 e luci fino a m 6.00 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0006	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno dell'intera giornata - viaggi	0,0042	432,51	1,82
SAR18_PR.0051.0002.0002	- LASTRA PER SOLAI in C.A.V. dello spessore di cm 5 e della larghezza di m 1.20, completa di blocchi in polistirolo per alleggerimento di altezza variabile, armata con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete elettrosaldata FI 5 a maglia 19x25 ed eventuali armature inferiori aggiuntive, calcolate per un sovraccarico di 180 kg/mq+ p.p. per solai h.20 e luci fino a m 6.00 - metri quadri	1,0000	16,44	16,44
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0333	26,41	0,88
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0083	41,88	0,35
Sommano euro (A)				19,49
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B)				2,92
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				2,24
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				24,65
<i>Incidenza manodopera</i>				(4,71%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0043.0002.0003	LASTRA PER SOLAI in C.A.V. dello spessore di cm 5 e della larghezza di m 1.20, completa di blocchi in polistirolo per alleggerimento di altezza variabile, armata con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete elettrosaldata FI 5 a maglia 19x25 ed eventuali armature inferiori aggiuntive, calcolate per un sovraccarico di 180 kg/mq + p.p. per solai h.22 e luci fino a m 6.50 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0006	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno dell'intera giornata - viaggi	0,0042	432,51	1,82
SAR18_PR.0051.0002.0003	- LASTRA PER SOLAI in C.A.V. dello spessore di cm 5 e della larghezza di m 1.20, completa di blocchi in polistirolo per alleggerimento di altezza variabile, armata con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete elettrosaldata FI 5 a maglia 19x25 ed eventuali armature inferiori aggiuntive, calcolate per un sovraccarico di 180 kg/mq+ p.p. per solai h.22 e luci fino a m 6.50 - metri quadri	1,0000	17,15	17,15
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0333	26,41	0,88
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione	0,0083	41,88	0,35



	fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora			
	Sommano euro (A)			20,20
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B)			3,03
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			2,32
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			25,55
	<i>Incidenza manodopera</i>			(4,54%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0043.0002.0004	LASTRA PER SOLAI in C.A.V. dello spessore di cm 5 e della larghezza di m 1.20, completa di blocchi in polistirolo per alleggerimento di altezza variabile, armata con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete elettrosaldata FI 5 a maglia 19x25 ed eventuali armature inferiori aggiuntive, calcolate per un sovraccarico di 180 kg/mq + p.p. per solai h.24 e luci fino a m 7.20 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0006	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno dell'intera giornata - viaggi	0,0042	432,51	1,82
SAR18_PR.0051.0002.0004	- LASTRA PER SOLAI in C.A.V. dello spessore di cm 5 e della larghezza di m 1.20, completa di blocchi in polistirolo per alleggerimento di altezza variabile, armata con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete elettrosaldata FI 5 a maglia 19x25 ed eventuali armature inferiori aggiuntive, calcolate per un sovraccarico di 180 kg/mq+ p.p. per solai h.24 e luci fino a m 7.20 - metri quadri	1,0000	17,87	17,87
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0333	26,41	0,88
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0083	41,88	0,35
	Sommano euro (A)			20,92
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B)			3,14
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			2,41
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			26,47
	<i>Incidenza manodopera</i>			(4,38%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0043.0002.0005	LASTRA PER SOLAI in C.A.V. dello spessore di cm 5 e della larghezza di m 1.20, completa di blocchi in polistirolo per alleggerimento di altezza variabile, armata con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete elettrosaldata FI 5 a maglia 19x25 ed eventuali armature inferiori aggiuntive, calcolate per un sovraccarico di 180 kg/mq + p.p. per solai h.26 e luci fino a m 7.80 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0006	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno dell'intera giornata - viaggi	0,0042	432,51	1,82
SAR18_PR.0051.0002.0005	- LASTRA PER SOLAI in C.A.V. dello spessore di cm 5 e della larghezza di m 1.20, completa di blocchi in polistirolo per alleggerimento di altezza variabile, armata con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete elettrosaldata FI 5 a maglia 19x25 ed eventuali armature inferiori aggiuntive, calcolate per un sovraccarico di 180 kg/mq+ p.p. per solai h.26 e luci fino a m 7.80 - metri quadri	1,0000	18,59	18,59
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0333	26,41	0,88
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -	0,0083	41,88	0,35



	ora			
	Sommano euro (A)			21,64
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B)			3,25
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			2,49
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			27,38
	<i>Incidenza manodopera</i>			(4,24%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0043.0002.0006	LASTRA PER SOLAI in C.A.V. dello spessore di cm 5 e della larghezza di m 1.20, completa di blocchi in polistirolo per alleggerimento di altezza variabile, armata con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete elettrosaldata FI 5 a maglia 19x25 ed eventuali armature inferiori aggiuntive, calcolate per un sovraccarico di 350 kg/mq + p.p. per solai h.18 e luci fino a m 4.50 ELEMENTI:			
	SAR18_AT.0001.0001.0006 - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno dell'intera giornata - viaggi	0,0042	432,51	1,82
	SAR18_PR.0051.0002.0006 - LASTRA PER SOLAI in C.A.V. dello spessore di cm 5 e della larghezza di m 1.20, completa di blocchi in polistirolo per alleggerimento di altezza variabile, armata con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete elettrosaldata FI 5 a maglia 19x25 ed eventuali armature inferiori aggiuntive, calcolate per un sovraccarico di 350 kg/mq+ p.p. per solai h.18 e luci fino a m 4.50 - metri quadri	1,0000	17,30	17,30
	SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0333	26,41	0,88
	SAR18_SL.0002.0003.0001 - GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0083	41,88	0,35
	Sommano euro (A)			20,35
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B)			3,05
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			2,34
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			25,74
	<i>Incidenza manodopera</i>			(4,51%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0043.0002.0007	LASTRA PER SOLAI in C.A.V. dello spessore di cm 5 e della larghezza di m 1.20, completa di blocchi in polistirolo per alleggerimento di altezza variabile, armata con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete elettrosaldata FI 5 a maglia 19x25 ed eventuali armature inferiori aggiuntive, calcolate per un sovraccarico di 350 kg/mq + p.p. per solai h.20 e luci fino a m 5.00 ELEMENTI:			
	SAR18_AT.0001.0001.0006 - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno dell'intera giornata - viaggi	0,0042	432,51	1,82
	SAR18_PR.0051.0002.0007 - LASTRA PER SOLAI in C.A.V. dello spessore di cm 5 e della larghezza di m 1.20, completa di blocchi in polistirolo per alleggerimento di altezza variabile, armata con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete elettrosaldata FI 5 a maglia 19x25 ed eventuali armature inferiori aggiuntive, calcolate per un sovraccarico di 350 kg/mq+ p.p. per solai h.20 e luci fino a m 5.00 - metri quadri	1,0000	17,87	17,87
	SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0333	26,41	0,88
	SAR18_SL.0002.0003.0001 - GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0083	41,88	0,35
	Sommano euro (A)			20,92
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B)			3,14



	all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B		
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		2,41
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri		26,47
	<i>Incidenza manodopera</i>		(4,38%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0043.0002.0008	LASTRA PER SOLAI in C.A.V. dello spessore di cm 5 e della larghezza di m 1.20, completa di blocchi in polistirolo per alleggerimento di altezza variabile, armata con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete elettrosaldata FI 5 a maglia 19x25 ed eventuali armature inferiori aggiuntive, calcolate per un sovraccarico di 350 kg/mq + p.p. per solai h.22 e luci fino a m 5.50 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0006	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno dell'intera giornata - viaggi	0,0042	432,51	1,82
SAR18_PR.0051.0002.0008	- LASTRA PER SOLAI in C.A.V. dello spessore di cm 5 e della larghezza di m 1.20, completa di blocchi in polistirolo per alleggerimento di altezza variabile, armata con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete elettrosaldata FI 5 a maglia 19x25 ed eventuali armature inferiori aggiuntive, calcolate per un sovraccarico di 350 kg/mq+ p.p. per solai h.22 e luci fino a m 5.50 - metri quadri	1,0000	18,73	18,73
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0333	26,41	0,88
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0083	41,88	0,35
	Sommano euro (A)			21,78
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B)			3,27
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			2,51
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			27,56
	<i>Incidenza manodopera</i>			(4,21%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0043.0002.0009	LASTRA PER SOLAI in C.A.V. dello spessore di cm 5 e della larghezza di m 1.20, completa di blocchi in polistirolo per alleggerimento di altezza variabile, armata con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete elettrosaldata FI 5 a maglia 19x25 ed eventuali armature inferiori aggiuntive, calcolate per un sovraccarico di 350 kg/mq + p.p. per solai h.24 e luci fino a m 6.00 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0006	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno dell'intera giornata - viaggi	0,0042	432,51	1,82
SAR18_PR.0051.0002.0009	- LASTRA PER SOLAI in C.A.V. dello spessore di cm 5 e della larghezza di m 1.20, completa di blocchi in polistirolo per alleggerimento di altezza variabile, armata con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete elettrosaldata FI 5 a maglia 19x25 ed eventuali armature inferiori aggiuntive, calcolate per un sovraccarico di 350 kg/mq+ p.p. per solai h.24 e luci fino a m 6.00 - metri quadri	1,0000	19,88	19,88
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0333	26,41	0,88
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0083	41,88	0,35
	Sommano euro (A)			22,93
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B)			3,44
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			2,64
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			29,01



		Incidenza manodopera		(4%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0043.0002.0010	LASTRA PER SOLAI in C.A.V. dello spessore di cm 5 e della larghezza di m 1.20, completa di blocchi in polistirolo per alleggerimento di altezza variabile, armata con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete elettrosaldata FI 5 a maglia 19x25 ed eventuali armature inferiori aggiuntive, calcolate per un sovraccarico di 350 kg/mq + p.p. per solai h.26 e luci fino a m 6.50 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0006	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno dell'intera giornata - viaggi	0,0042	432,51	1,82
SAR18_PR.0051.0002.0010	- LASTRA PER SOLAI in C.A.V. dello spessore di cm 5 e della larghezza di m 1.20, completa di blocchi in polistirolo per alleggerimento di altezza variabile, armata con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete elettrosaldata FI 5 a maglia 19x25 ed eventuali armature inferiori aggiuntive, calcolate per un sovraccarico di 350 kg/mq+ p.p. per solai h.26 e luci fino a m 6.50 - metri quadri	1,0000	20,74	20,74
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0333	26,41	0,88
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0083	41,88	0,35
	Sommano euro (A)			23,79
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B)			3,57
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			2,74
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			30,10
	Incidenza manodopera			(3,85%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0043.0003.0001	PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 400 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l'armatura di precompressione in treccie 3x300 fptk 180 kg/mm, o trefoli da 3/8" in acciaio a basso rilassamento fptk 190 kg/mm per luci di 4,50, spessore cm 16, kg 1318 cad ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0007	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km - viaggi	0,0084	511,16	4,29
SAR18_PR.0051.0003.0001	- PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 400 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l'armatura di precompressione in treccie 3x300 fptk 180 kg/mm, o trefoli da 3/8" in acciaio a basso rilassamento fptk 190 kg/mm per luci di 4,50, spessore cm 16, kg 1318 cad - metri quadri	1,0000	25,66	25,66
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0337	26,41	0,89
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,0084	88,95	0,75
	Sommano euro (A)			31,59
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07 = 1,5% * B)			4,74
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			3,63
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			39,96
	Incidenza manodopera			(2,9%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0043.0003.0002	PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 400 kg/mq,			



	realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l'armatura di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mm ² , o trefoli da 3/8" in acciaio a basso rilassamento fptk 190 kg/mm ² per luci di 5,60, spessore cm 16, kg 1640 cad ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0007	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km - viaggi	0,0083	511,16	4,24
SAR18_PR.0051.0003.0002	- PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 400 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l'armatura di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mm ² , o trefoli da 3/8" in acciaio a basso rilassamento fptk 190 kg/mm ² per luci di 5,60, spessore cm 16, kg 1640 cad - metri quadri	1,0000	28,24	28,24
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0331	26,41	0,87
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,0083	88,95	0,74
	Sommano euro (A)			34,09
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08 = 1,5% * B)			5,11
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			3,92
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			43,12
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,64%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0043.0003.0003	PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 400 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l'armatura di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mm ² , o trefoli da 3/8" in acciaio a basso rilassamento fptk 190 kg/mm ² per luci di 6,00, spessore cm 20, kg 2030 cad ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0007	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km - viaggi	0,0093	511,16	4,75
SAR18_PR.0051.0003.0003	- PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 400 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l'armatura di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mm ² , o trefoli da 3/8" in acciaio a basso rilassamento fptk 190 kg/mm ² per luci di 6,00, spessore cm 20, kg 2030 cad - metri quadri	1,0000	30,25	30,25
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0370	26,41	0,98
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,0093	88,95	0,83
	Sommano euro (A)			36,81
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08 = 1,5% * B)			5,52
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			4,23
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			46,56
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,75%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0043.0003.0004	PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 400 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l'armatura di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mm ² , o trefoli da 3/8" in acciaio a basso rilassamento fptk 190 kg/mm ² per luci di 7,00, spessore cm 20, kg 2370 cad ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0007	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km - viaggi	0,0099	511,16	5,06
SAR18_PR.0051.0003.0004	- PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per SOLAI DI CALPESTIO calcolati	1,0000	31,88	31,88



	per un sovraccarico totale di 400 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l'armatura di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mm ² , o trefoli da 3/8" in acciaio a basso rilassamento fptk 190 kg/mm ² per luci di 7,00, spessore cm 20, kg 2370 cad - metri quadri			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0397	26,41	1,05
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,0099	88,95	0,88
Sommano euro (A)				38,87
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09 = 1,5% * B)				5,83
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				4,47
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				49,17
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,79%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0043.0003.0005	PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 400 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l'armatura di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mm ² , o trefoli da 3/8" in acciaio a basso rilassamento fptk 190 kg/mm ² per luci di 7,50, spessore cm 25, kg 2820 cad ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0007	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km - viaggi	0,0111	511,16	5,67
SAR18_PR.0051.0003.0005	- PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 400 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l'armatura di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mm ² , o trefoli da 3/8" in acciaio a basso rilassamento fptk 190 kg/mm ² per luci di 7,50, spessore cm 25, kg 2820 cad - metri quadri	1,0000	31,74	31,74
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0444	26,41	1,17
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,0111	88,95	0,99
Sommano euro (A)				39,57
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09 = 1,5% * B)				5,94
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				4,55
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				50,06
<i>Incidenza manodopera</i>				(3,06%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0043.0003.0006	PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 400 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l'armatura di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mm ² , o trefoli da 3/8" in acciaio a basso rilassamento fptk 190 kg/mm ² per luci di 8,75, spessore cm 25, kg 3290 cad ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0007	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km - viaggi	0,0106	511,16	5,42
SAR18_PR.0051.0003.0006	- PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 400 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l'armatura di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mm ² , o trefoli da 3/8" in acciaio a basso rilassamento fptk 190 kg/mm ² per luci di 8,75, spessore cm 25, kg 3290 cad - metri quadri	1,0000	35,74	35,74
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0423	26,41	1,12
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi,	0,0106	88,95	0,94



	manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora		
	Sommano euro (A)		43,22
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10 = 1,5% * B)		6,48
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		4,97
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri		54,67
	<i>Incidenza manodopera</i>		(2,67%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0043.0003.0007	PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 400 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l'armatura di precompressione in treccie 3x300 fptk 180 kg/mm, o trefoli da 3/8" in acciaio a basso rilassamento fptk 190 kg/mm per luci di 9,00, spessore cm 30, kg 3700 cad ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0007	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km - viaggi	0,0116	511,16	5,93
SAR18_PR.0051.0003.0007	- PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 400 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l'armatura di precompressione in treccie 3x300 fptk 180 kg/mm, o trefoli da 3/8" in acciaio a basso rilassamento fptk 190 kg/mm per luci di 9,00, spessore cm 30, kg 3700 cad - metri quadri	1,0000	36,82	36,82
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0463	26,41	1,22
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,0116	88,95	1,03
	Sommano euro (A)			45,00
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10 = 1,5% * B)			6,75
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			5,18
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			56,93
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,81%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0043.0003.0008	PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 400 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l'armatura di precompressione in treccie 3x300 fptk 180 kg/mm, o trefoli da 3/8" in acciaio a basso rilassamento fptk 190 kg/mm per luci di 10,50, spessore cm 30, kg 4320 cad ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0007	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km - viaggi	0,0113	511,16	5,78
SAR18_PR.0051.0003.0008	- PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 400 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l'armatura di precompressione in treccie 3x300 fptk 180 kg/mm, o trefoli da 3/8" in acciaio a basso rilassamento fptk 190 kg/mm per luci di 10,50, spessore cm 30, kg 4320 cad - metri quadri	1,0000	38,47	38,47
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0454	26,41	1,20
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,0113	88,95	1,01
	Sommano euro (A)			46,46
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10 = 1,5% * B)			6,97
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			5,34
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			58,77
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,67%)



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0043.0003.0009	PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 700 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l'armatura di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mm ² , o trefoli da 3/8" in acciaio a basso rilassamento fptk 190 kg/mm ² per luci di 4,50, spessore cm 16, kg 1318 cad ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0007	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km - viaggi	0,0084	511,16	4,29
SAR18_PR.0051.0003.0009	- PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 700 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l'armatura di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mm ² , o trefoli da 3/8" in acciaio a basso rilassamento fptk 190 kg/mm ² per luci di 4,50, spessore cm 16, kg 1318 cad - metri quadri	1,0000	27,60	27,60
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0337	26,41	0,89
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,0084	88,95	0,75
	Sommano euro (A)			33,53
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08 = 1,5% * B)			5,03
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			3,86
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			42,42
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,73%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0043.0003.0010	PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 700 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l'armatura di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mm ² , o trefoli da 3/8" in acciaio a basso rilassamento fptk 190 kg/mm ² per luci di 5,60, spessore cm 16, kg 1640 cad ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0007	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km - viaggi	0,0083	511,16	4,24
SAR18_PR.0051.0003.0010	- PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 700 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l'armatura di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mm ² , o trefoli da 3/8" in acciaio a basso rilassamento fptk 190 kg/mm ² per luci di 5,60, spessore cm 16, kg 1640 cad - metri quadri	1,0000	32,10	32,10
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0331	26,41	0,87
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,0083	88,95	0,74
	Sommano euro (A)			37,95
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09 = 1,5% * B)			5,69
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			4,36
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			48,00
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,38%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0043.0003.0011	PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 700 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l'armatura di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mm ² , o trefoli da 3/8" in acciaio a basso rilassamento fptk 190 kg/mm ² per luci di 6,00, spessore cm 20, kg 2030 cad ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0007	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal	0,0093	511,16	4,75



	deposito da 101 a 150 km - viaggi			
SAR18_PR.0051.0003.0011	- PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 700 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l'armatura di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mm, o trefoli da 3/8" in acciaio a basso rilassamento fptk 190 kg/mm per luci di 6,00, spessore cm 20, kg 2030 cad - metri quadri	1,0000	31,88	31,88
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0370	26,41	0,98
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,0093	88,95	0,83
	Sommano euro (A)			38,44
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09 = 1,5% * B)			5,77
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			4,42
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			48,63
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,63%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0043.0003.0012	PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 700 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l'armatura di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mm, o trefoli da 3/8" in acciaio a basso rilassamento fptk 190 kg/mm per luci di 7,00, spessore cm 20, kg 2370 cad ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0007	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km - viaggi	0,0099	511,16	5,06
SAR18_PR.0051.0003.0012	- PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 700 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l'armatura di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mm, o trefoli da 3/8" in acciaio a basso rilassamento fptk 190 kg/mm per luci di 7,00, spessore cm 20, kg 2370 cad - metri quadri	1,0000	35,89	35,89
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0397	26,41	1,05
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,0099	88,95	0,88
	Sommano euro (A)			42,88
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10 = 1,5% * B)			6,43
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			4,93
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			54,24
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,53%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0043.0003.0013	PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 700 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l'armatura di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mm, o trefoli da 3/8" in acciaio a basso rilassamento fptk 190 kg/mm per luci di 7,50, spessore cm 25, kg 2820 cad ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0007	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km - viaggi	0,0111	511,16	5,67
SAR18_PR.0051.0003.0013	- PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 700 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l'armatura di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mm, o trefoli da 3/8" in acciaio a basso rilassamento fptk 190 kg/mm per luci di 7,50, spessore cm 25, kg 2820 cad - metri quadri	1,0000	35,74	35,74



SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0444	26,41	1,17
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,0111	88,95	0,99
Sommano euro (A)				43,57
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10 = 1,5% * B)				6,54
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				5,01
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				55,12
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,78%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0043.0003.0014	PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 700 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l'armatura di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mm, o trefoli da 3/8" in acciaio a basso rilassamento fptk 190 kg/mm per luci di 8,75, spessore cm 25, kg 3290 cad ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0007	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km - viaggi	0,0106	511,16	5,42
SAR18_PR.0051.0003.0014	- PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 700 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l'armatura di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mm, o trefoli da 3/8" in acciaio a basso rilassamento fptk 190 kg/mm per luci di 8,75, spessore cm 25, kg 3290 cad - metri quadri	1,0000	38,90	38,90
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0423	26,41	1,12
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,0106	88,95	0,94
Sommano euro (A)				46,38
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10 = 1,5% * B)				6,96
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				5,33
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				58,67
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,49%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0043.0003.0015	PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 700 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l'armatura di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mm, o trefoli da 3/8" in acciaio a basso rilassamento fptk 190 kg/mm per luci di 9,00, spessore cm 30, kg 3700 cad ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0007	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km - viaggi	0,0116	511,16	5,93
SAR18_PR.0051.0003.0015	- PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 700 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l'armatura di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mm, o trefoli da 3/8" in acciaio a basso rilassamento fptk 190 kg/mm per luci di 9,00, spessore cm 30, kg 3700 cad - metri quadri	1,0000	38,47	38,47
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0463	26,41	1,22
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,0116	88,95	1,03
Sommano euro (A)				46,65
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11 = 1,5% * B)				7,00
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				5,37



	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri <i>Incidenza manodopera</i>		59,02 (2,71%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0043.0003.0016	PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 700 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l'armatura di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mm, o trefoli da 3/8" in acciaio a basso rilassamento fptk 190 kg/mm per luci di 10,50, spessore cm 30, kg 4320 cad ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0007	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km - viaggi	0,0113	511,16	5,78
SAR18_PR.0051.0003.0016	- PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 700 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l'armatura di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mm, o trefoli da 3/8" in acciaio a basso rilassamento fptk 190 kg/mm per luci di 10,50, spessore cm 30, kg 4320 cad - metri quadri	1,0000	43,26	43,26
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0454	26,41	1,20
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,0113	88,95	1,01
	Sommano euro (A)			51,25
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12 = 1,5% * B)			7,69
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			5,89
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri <i>Incidenza manodopera</i>			64,83 (2,42%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0043.0003.0017	PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per SOLAI DI COPERTURA calcolati per un sovraccarico totale di 200 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l'armatura di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mm, o trefoli da 3/8" in acciaio a basso rilassamento fptk 190 kg/mm per luci di 4,50, spessore cm 16, kg 1318 cad ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0007	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km - viaggi	0,0084	511,16	4,29
SAR18_PR.0051.0003.0017	- PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per SOLAI DI COPERTURA calcolati per un sovraccarico totale di 200 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l'armatura di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mm, o trefoli da 3/8" in acciaio a basso rilassamento fptk 190 kg/mm per luci di 4,50, spessore cm 16, kg 1318 cad - metri quadri	1,0000	25,03	25,03
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0337	26,41	0,89
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,0084	88,95	0,75
	Sommano euro (A)			30,96
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07 = 1,5% * B)			4,64
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			3,56
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri <i>Incidenza manodopera</i>			39,16 (2,96%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0043.0003.0018	PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per SOLAI DI COPERTURA calcolati per un sovraccarico totale di 200 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l'armatura di precompressione			



	in trecce 3x300 fptk 180 kg/mm ² , o trefoli da 3/8" in acciaio a basso rilassamento fptk 190 kg/mm ² per luci di 5,60, spessore cm 16, kg 1640 cad ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0007	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km - viaggi	0,0083	511,16	4,24
SAR18_PR.0051.0003.0018	- PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per SOLAI DI COPERTURA calcolati per un sovraccarico totale di 200 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l'armatura di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mm ² , o trefoli da 3/8" in acciaio a basso rilassamento fptk 190 kg/mm ² per luci di 5,60, spessore cm 16, kg 1640 cad - metri quadri	1,0000	25,66	25,66
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0331	26,41	0,87
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,0083	88,95	0,74
Sommano euro (A)				31,51
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07 = 1,5% * B)				4,73
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				3,62
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				39,86
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,86%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0043.0003.0019	PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per SOLAI DI COPERTURA calcolati per un sovraccarico totale di 200 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l'armatura di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mm ² , o trefoli da 3/8" in acciaio a basso rilassamento fptk 190 kg/mm ² per luci di 6,00, spessore cm 20, kg 2030 cad ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0007	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km - viaggi	0,0093	511,16	4,75
SAR18_PR.0051.0003.0019	- PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per SOLAI DI COPERTURA calcolati per un sovraccarico totale di 200 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l'armatura di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mm ² , o trefoli da 3/8" in acciaio a basso rilassamento fptk 190 kg/mm ² per luci di 6,00, spessore cm 20, kg 2030 cad - metri quadri	1,0000	28,67	28,67
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0370	26,41	0,98
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,0093	88,95	0,83
Sommano euro (A)				35,23
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08 = 1,5% * B)				5,28
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				4,05
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				44,56
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,87%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0043.0003.0020	PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per SOLAI DI COPERTURA calcolati per un sovraccarico totale di 200 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l'armatura di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mm ² , o trefoli da 3/8" in acciaio a basso rilassamento fptk 190 kg/mm ² per luci di 7,00, spessore cm 20, kg 2370 cad ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0007	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km - viaggi	0,0099	511,16	5,06
SAR18_PR.0051.0003.0020	- PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per SOLAI DI COPERTURA calcolati per un sovraccarico totale di 200 kg/mq,	1,0000	30,25	30,25



	realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l'armatura di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mm ² , o trefoli da 3/8" in acciaio a basso rilassamento fptk 190 kg/mm ² per luci di 7,00, spessore cm 20, kg 2370 cad - metri quadri			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0397	26,41	1,05
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,0099	88,95	0,88
	Sommano euro (A)			37,24
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08 = 1,5% * B)			5,59
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			4,28
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			47,11
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,91%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0043.0003.0021	PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per SOLAI DI COPERTURA calcolati per un sovraccarico totale di 200 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l'armatura di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mm ² , o trefoli da 3/8" in acciaio a basso rilassamento fptk 190 kg/mm ² per luci di 7,50, spessore cm 25, kg 2820 cad ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0007	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km - viaggi	0,0111	511,16	5,67
SAR18_PR.0051.0003.0021	- PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per SOLAI DI COPERTURA calcolati per un sovraccarico totale di 200 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l'armatura di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mm ² , o trefoli da 3/8" in acciaio a basso rilassamento fptk 190 kg/mm ² per luci di 7,50, spessore cm 25, kg 2820 cad - metri quadri	1,0000	31,74	31,74
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0444	26,41	1,17
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,0111	88,95	0,99
	Sommano euro (A)			39,57
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09 = 1,5% * B)			5,94
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			4,55
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			50,06
	<i>Incidenza manodopera</i>			(3,06%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0043.0003.0022	PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per SOLAI DI COPERTURA calcolati per un sovraccarico totale di 200 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l'armatura di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mm ² , o trefoli da 3/8" in acciaio a basso rilassamento fptk 190 kg/mm ² per luci di 8,75, spessore cm 25, kg 3290 cad ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0007	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km - viaggi	0,0106	511,16	5,42
SAR18_PR.0051.0003.0022	- PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per SOLAI DI COPERTURA calcolati per un sovraccarico totale di 200 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l'armatura di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mm ² , o trefoli da 3/8" in acciaio a basso rilassamento fptk 190 kg/mm ² per luci di 8,75, spessore cm 25, kg 3290 cad - metri quadri	1,0000	35,74	35,74
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0423	26,41	1,12
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con	0,0106	88,95	0,94



	braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora		
	Sommano euro (A)		43,22
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10 = 1,5% * B)		6,48
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		4,97
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri		54,67
	<i>Incidenza manodopera</i>		(2,67%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0043.0003.0023	PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per SOLAI DI COPERTURA calcolati per un sovraccarico totale di 200 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l'armatura di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mm, o trefoli da 3/8" in acciaio a basso rilassamento fptk 190 kg/mm per luci di 9,00, spessore cm 30, kg 3700 cad ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0007	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km - viaggi	0,0116	511,16	5,93
SAR18_PR.0051.0003.0023	- PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per SOLAI DI COPERTURA calcolati per un sovraccarico totale di 200 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l'armatura di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mm, o trefoli da 3/8" in acciaio a basso rilassamento fptk 190 kg/mm per luci di 9,00, spessore cm 30, kg 3700 cad - metri quadri	1,0000	36,82	36,82
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0463	26,41	1,22
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,0116	88,95	1,03
	Sommano euro (A)			45,00
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10 = 1,5% * B)			6,75
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			5,18
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			56,93
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,81%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0043.0003.0024	PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per SOLAI DI COPERTURA calcolati per un sovraccarico totale di 200 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l'armatura di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mm, o trefoli da 3/8" in acciaio a basso rilassamento fptk 190 kg/mm per luci di 10,50, spessore cm 30, kg 4320 cad ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0007	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km - viaggi	0,0113	511,16	5,78
SAR18_PR.0051.0003.0024	- PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per SOLAI DI COPERTURA calcolati per un sovraccarico totale di 200 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l'armatura di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mm, o trefoli da 3/8" in acciaio a basso rilassamento fptk 190 kg/mm per luci di 10,50, spessore cm 30, kg 4320 cad - metri quadri	1,0000	38,47	38,47
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0454	26,41	1,20
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,0113	88,95	1,01
	Sommano euro (A)			46,46
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10 = 1,5% * B)			6,97
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			5,34
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			58,77
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,67%)
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
SAR18_SL.0043.0004.0001	TEGOLI NERVATI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 400 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50 con soletta della larghezza minima di cm 200 e massima di cm 250 e dello spessore di cm 6 più due nervature verticali di altezza variabile e dello spessore minimo di cm 9, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk 190 kg/mm ² e l'armatura ordinaria FeB 44 k per luci di 6,50, h totale cm 30 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0009	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, allungato fino a 16.50 m, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito, esclusa eventuale scorta da 101 a 150 km - viaggi	0,0154	629,11	9,69
SAR18_PR.0051.0004.0001	- TEGOLI NERVATI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 400 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50 con soletta della larghezza minima di cm 200 e massima di cm 250 e dello spessore di cm 6 più due nervature verticali di altezza variabile e dello spessore minimo di cm 9, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk 190 kg/mm ² e l'armatura ordinaria FeB 44 k per luci di 6,50, h totale cm 30 - metri quadri	1,0000	36,39	36,39
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0308	26,41	0,81
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,0154	88,95	1,37
	Sommano euro (A)			48,26
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11 = 1,5% * B)			7,24
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			5,55
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			61,05
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,15%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0043.0004.0002	TEGOLI NERVATI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 400 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50 con soletta della larghezza minima di cm 200 e massima di cm 250 e dello spessore di cm 6 più due nervature verticali di altezza variabile e dello spessore minimo di cm 9, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk 190 kg/mm ² e l'armatura ordinaria FeB 44 k per luci di 9,00, h totale cm 40 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0007	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km - viaggi	0,0185	511,16	9,46
SAR18_PR.0051.0004.0002	- TEGOLI NERVATI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 400 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50 con soletta della larghezza minima di cm 200 e massima di cm 250 e dello spessore di cm 6 più due nervature verticali di altezza variabile e dello spessore minimo di cm 9, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk 190 kg/mm ² e l'armatura ordinaria FeB 44 k per luci di 9,00, h totale cm 40 - metri quadri	1,0000	38,90	38,90
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0370	26,41	0,98
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,0185	88,95	1,65
	Sommano euro (A)			50,99
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11 = 1,5% * B)			7,65
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			5,86
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			64,50
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,45%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0043.0004.0003	TEGOLI NERVATI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI per SOLAI DI CALPESTIO calcolati			



per un sovraccarico totale di 400 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50 con soletta della larghezza minima di cm 200 e massima di cm 250 e dello spessore di cm 6 più due nervature verticali di altezza variabile e dello spessore minimo di cm 9, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk 190 kg/mm ² e l'armatura ordinaria FeB 44 k per luci di 11,50, h totale cm 50 ELEMENTI:				
SAR18_AT.0001.0001.0007	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km - viaggi	0,0217	511,16	11,09
SAR18_PR.0051.0004.0003	- TEGOLI NERVATI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 400 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50 con soletta della larghezza minima di cm 200 e massima di cm 250 e dello spessore di cm 6 più due nervature verticali di altezza variabile e dello spessore minimo di cm 9, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk 190 kg/mm ² e l'armatura ordinaria FeB 44 k per luci di 11,50, h totale cm 50 - metri quadri	1,0000	41,46	41,46
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0435	26,41	1,15
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,0217	88,95	1,93
Sommano euro (A)				55,63
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13 = 1,5% * B)				8,34
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				6,40
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				70,37
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,63%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0043.0004.0004	TEGOLI NERVATI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 400 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50 con soletta della larghezza minima di cm 200 e massima di cm 250 e dello spessore di cm 6 più due nervature verticali di altezza variabile e dello spessore minimo di cm 9, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk 190 kg/mm ² e l'armatura ordinaria FeB 44 k per luci di 13,50, h totale cm 60 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0009	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, allungato fino a 16.50 m, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito, esclusa eventuale scorta da 101 a 150 km - viaggi	0,0247	629,11	15,54
SAR18_PR.0051.0004.0004	- TEGOLI NERVATI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 400 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50 con soletta della larghezza minima di cm 200 e massima di cm 250 e dello spessore di cm 6 più due nervature verticali di altezza variabile e dello spessore minimo di cm 9, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk 190 kg/mm ² e l'armatura ordinaria FeB 44 k per luci di 13,50, h totale cm 60 - metri quadri	1,0000	44,18	44,18
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0494	26,41	1,30
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,0247	88,95	2,20
Sommano euro (A)				63,22
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14 = 1,5% * B)				9,48
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				7,27
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				79,97
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,63%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0043.0004.0005	TEGOLI NERVATI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 400 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50 con soletta della larghezza minima di cm 200 e massima di cm 250 e dello			



	spessore di cm 6 più due nervature verticali di altezza variabile e dello spessore minimo di cm 9, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk 190 kg/mm ² e l'armatura ordinaria FeB 44 k per luci di 15,50, h totale cm 70 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0009	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, allungato fino a 16.50 m, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito, esclusa eventuale scorta da 101 a 150 km - viaggi	0,0323	629,11	20,32
SAR18_PR.0051.0004.0005	- TEGOLI NERVATI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 400 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50 con soletta della larghezza minima di cm 200 e massima di cm 250 e dello spessore di cm 6 più due nervature verticali di altezza variabile e dello spessore minimo di cm 9, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk 190 kg/mm ² e l'armatura ordinaria FeB 44 k per luci di 15,50, h totale cm 70 - metri quadri	1,0000	47,04	47,04
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0645	26,41	1,70
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,0323	88,95	2,87
Sommano euro (A)				71,93
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16 = 1,5% * B)				10,79
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				8,27
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				90,99
<i>Incidenza manodopera</i>				(3,02%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0043.0004.0006	TEGOLI NERVATI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 400 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50 con soletta della larghezza minima di cm 200 e massima di cm 250 e dello spessore di cm 6 più due nervature verticali di altezza variabile e dello spessore minimo di cm 9, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk 190 kg/mm ² e l'armatura ordinaria FeB 44 k per luci di 17,50, h totale cm 80 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0009	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, allungato fino a 16.50 m, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito, esclusa eventuale scorta da 101 a 150 km - viaggi	0,0286	629,11	17,99
SAR18_PR.0051.0004.0006	- TEGOLI NERVATI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 400 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50 con soletta della larghezza minima di cm 200 e massima di cm 250 e dello spessore di cm 6 più due nervature verticali di altezza variabile e dello spessore minimo di cm 9, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk 190 kg/mm ² e l'armatura ordinaria FeB 44 k per luci di 17,50, h totale cm 80 - metri quadri	1,0000	50,40	50,40
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0571	26,41	1,51
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,0286	88,95	2,54
Sommano euro (A)				72,44
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16 = 1,5% * B)				10,87
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				8,33
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				91,64
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,66%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0043.0004.0007	TEGOLI NERVATI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI per SOLAI DI COPERTURA calcolati per un sovraccarico totale di 200 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50 con soletta della larghezza minima di cm 200 e massima di cm 250 e dello			



	spessore di cm 6 più due nervature verticali di altezza variabile e dello spessore minimo di cm 9, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk 190 kg/mm ² e l'armatura ordinaria FeB 44 k per luci di 7,50, h totale cm 30 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0007	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km - viaggi	0,0167	511,16	8,54
SAR18_PR.0051.0004.0007	- TEGOLI NERVATI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI per SOLAI DI COPERTURA calcolati per un sovraccarico totale di 200 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50 con soletta della larghezza minima di cm 200 e massima di cm 250 e dello spessore di cm 6 più due nervature verticali di altezza variabile e dello spessore minimo di cm 9, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk 190 kg/mm ² e l'armatura ordinaria FeB 44 k per luci di 7,50, h totale cm 30 - metri quadri	1,0000	36,39	36,39
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0333	26,41	0,88
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,0167	88,95	1,49
	Sommano euro (A)			47,30
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11 = 1,5% * B)			7,10
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			5,44
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			59,84
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,37%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0043.0004.0008	TEGOLI NERVATI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI per SOLAI DI COPERTURA calcolati per un sovraccarico totale di 200 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50 con soletta della larghezza minima di cm 200 e massima di cm 250 e dello spessore di cm 6 più due nervature verticali di altezza variabile e dello spessore minimo di cm 9, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk 190 kg/mm ² e l'armatura ordinaria FeB 44 k per luci di 10,00, h totale cm 40 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0007	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km - viaggi	0,0167	511,16	8,54
SAR18_PR.0051.0004.0008	- TEGOLI NERVATI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI per SOLAI DI COPERTURA calcolati per un sovraccarico totale di 200 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50 con soletta della larghezza minima di cm 200 e massima di cm 250 e dello spessore di cm 6 più due nervature verticali di altezza variabile e dello spessore minimo di cm 9, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk 190 kg/mm ² e l'armatura ordinaria FeB 44 k per luci di 10,00, h totale cm 40 - metri quadri	1,0000	38,90	38,90
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0333	26,41	0,88
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,0167	88,95	1,49
	Sommano euro (A)			49,81
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11 = 1,5% * B)			7,47
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			5,73
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			63,01
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,25%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0043.0004.0009	TEGOLI NERVATI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI per SOLAI DI COPERTURA calcolati per un sovraccarico totale di 200 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50 con soletta della larghezza minima di cm 200 e massima di cm 250 e dello spessore di cm 6 più due nervature verticali di altezza variabile e dello spessore minimo di cm 9, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk 190 kg/mm ² e l'armatura ordinaria FeB 44 k per luci di 12,50, h totale cm 50			



ELEMENTI:				
SAR18_AT.0001.0001.0007	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km - viaggi	0,0200	511,16	10,22
SAR18_PR.0051.0004.0009	- TEGOLI NERVATI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI per SOLAI DI COPERTURA calcolati per un sovraccarico totale di 200 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50 con soletta della larghezza minima di cm 200 e massima di cm 250 e dello spessore di cm 6 più due nervature verticali di altezza variabile e dello spessore minimo di cm 9, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk 190 kg/mm e l'armatura ordinaria FeB 44 k per luci di 12,50, h totale cm 50 - metri quadri	1,0000	41,46	41,46
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0400	26,41	1,06
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,0200	88,95	1,78
Sommano euro (A)				54,52
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12 = 1,5% * B)				8,18
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				6,27
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				68,97
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,48%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0043.0004.0010	TEGOLI NERVATI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI per SOLAI DI COPERTURA calcolati per un sovraccarico totale di 200 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50 con soletta della larghezza minima di cm 200 e massima di cm 250 e dello spessore di cm 6 più due nervature verticali di altezza variabile e dello spessore minimo di cm 9, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk 190 kg/mm e l'armatura ordinaria FeB 44 k per luci di 15,00, h totale cm 60 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0009	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, allungato fino a 16.50 m, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito, esclusa eventuale scorta da 101 a 150 km - viaggi	0,0222	629,11	13,97
SAR18_PR.0051.0004.0010	- TEGOLI NERVATI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI per SOLAI DI COPERTURA calcolati per un sovraccarico totale di 200 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50 con soletta della larghezza minima di cm 200 e massima di cm 250 e dello spessore di cm 6 più due nervature verticali di altezza variabile e dello spessore minimo di cm 9, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk 190 kg/mm e l'armatura ordinaria FeB 44 k per luci di 15,00, h totale cm 60 - metri quadri	1,0000	44,18	44,18
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0444	26,41	1,17
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,0222	88,95	1,97
Sommano euro (A)				61,29
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14 = 1,5% * B)				9,19
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				7,05
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				77,53
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,44%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0043.0004.0011	TEGOLI NERVATI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI per SOLAI DI COPERTURA calcolati per un sovraccarico totale di 200 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50 con soletta della larghezza minima di cm 200 e massima di cm 250 e dello spessore di cm 6 più due nervature verticali di altezza variabile e dello spessore minimo di cm 9, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk 190 kg/mm e l'armatura ordinaria FeB 44 k per luci di 17,50, h totale cm 70 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0009	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30	0,0286	629,11	17,99



	t, allungato fino a 16.50 m, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito, esclusa eventuale scorta da 101 a 150 km - viaggi			
SAR18_PR.0051.0004.0011	- TEGOLI NERVATI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI per SOLAI DI COPERTURA calcolati per un sovraccarico totale di 200 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50 con soletta della larghezza minima di cm 200 e massima di cm 250 e dello spessore di cm 6 più due nervature verticali di altezza variabile e dello spessore minimo di cm 9, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk 190 kg/mm ² e l'armatura ordinaria FeB 44 k per luci di 17,50, h totale cm 70 - metri quadri	1,0000	47,04	47,04
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0571	26,41	1,51
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,0286	88,95	2,54
Sommano euro (A)				69,08
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16 = 1,5% * B)				10,36
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				7,94
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				87,38
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,79%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0043.0004.0012	TEGOLI NERVATI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI per SOLAI DI COPERTURA calcolati per un sovraccarico totale di 200 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50 con soletta della larghezza minima di cm 200 e massima di cm 250 e dello spessore di cm 6 più due nervature verticali di altezza variabile e dello spessore minimo di cm 9, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk 190 kg/mm ² e l'armatura ordinaria FeB 44 k per luci di 20,00, h totale cm 80 ELEMENTI:			
SAR18_AT.0001.0001.0009	- TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, allungato fino a 16.50 m, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito, esclusa eventuale scorta da 101 a 150 km - viaggi	0,0250	629,11	15,73
SAR18_PR.0051.0004.0012	- TEGOLI NERVATI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI per SOLAI DI COPERTURA calcolati per un sovraccarico totale di 200 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50 con soletta della larghezza minima di cm 200 e massima di cm 250 e dello spessore di cm 6 più due nervature verticali di altezza variabile e dello spessore minimo di cm 9, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk 190 kg/mm ² e l'armatura ordinaria FeB 44 k per luci di 20,00, h totale cm 80 - metri quadri	1,0000	50,40	50,40
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0500	26,41	1,32
SAR18_SL.0002.0003.0008	- AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t - ora	0,0250	88,95	2,22
Sommano euro (A)				69,67
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16 = 1,5% * B)				10,45
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				8,01
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				88,13
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,42%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0044.0001.0001	PLUVIALE IN PVC a sezione quadra, colore grigio/marrone, compresa incidenza curve, braghe e collari con tassello sezione 80x80 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0023	14,41	0,03
SAR18_PR.0001.0014.0003	- ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo - cadauno	0,8400	0,01	0,01
SAR18_PR.0052.0001.0001	- PLUVIALE IN PVC a sezione quadra, colore	1,0000	8,45	8,45



	grigio/marrone, compresa incidenza curve, braghe e collari con tassello sezione 80x80 - metri			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0009	26,41	0,02
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0005	41,88	0,02
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0005	53,03	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0046	53,03	0,24
Sommano euro (A)				8,80
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)				1,32
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				1,01
TOTALE (A + B + C) euro / metri				11,13
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,89%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0044.0001.0002	PLUVIALE IN PVC a sezione quadra, colore grigio/marrone, compresa incidenza curve, braghe e collari con tassello sezione 100x100 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0023	14,41	0,03
SAR18_PR.0001.0014.0003	- ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo - cadauno	1,0100	0,01	0,01
SAR18_PR.0052.0001.0002	- PLUVIALE IN PVC a sezione quadra, colore grigio/marrone, compresa incidenza curve, braghe e collari con tassello sezione 100x100 - metri	1,0000	9,80	9,80
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0009	26,41	0,02
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0005	41,88	0,02
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0005	53,03	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0046	53,03	0,24
Sommano euro (A)				10,15
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)				1,52
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				1,17
TOTALE (A + B + C) euro / metri				12,84
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,64%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0044.0001.0003	PLUVIALE IN PVC a sezione circolare, colore grigio/marrone, compresa incidenza curve, braghe e collari con tassello diam. 80 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0023	14,41	0,03
SAR18_PR.0001.0014.0003	- ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo - cadauno	0,7500	0,01	0,01
SAR18_PR.0052.0001.0003	- PLUVIALE IN PVC a sezione circolare, colore grigio/marrone, compresa incidenza curve, braghe e collari con tassello diam.80 mm - metri	1,0000	7,50	7,50
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0009	26,41	0,02
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione	0,0005	41,88	0,02



	fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora			
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0005	53,03	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0046	53,03	0,24
Sommano euro (A)				7,85
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)				1,18
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,90
TOTALE (A + B + C) euro / metri				9,93
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,11%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0044.0001.0004	PLUVIALE IN PVC a sezione circolare, colore grigio/marrone, compresa incidenza curve, braghe e collari con tassello diam.100 m/m ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0023	14,41	0,03
SAR18_PR.0001.0014.0003	- ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo - cadauno	0,8400	0,01	0,01
SAR18_PR.0052.0001.0004	- PLUVIALE IN PVC a sezione circolare, colore grigio/marrone, compresa incidenza curve, braghe e collari con tassello diam.100 m/m - metri	1,0000	8,50	8,50
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0009	26,41	0,02
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0005	41,88	0,02
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0005	53,03	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0046	53,03	0,24
Sommano euro (A)				8,85
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)				1,33
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				1,02
TOTALE (A + B + C) euro / metri				11,20
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,88%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0044.0001.0005	PLUVIALE IN RAME DIAM.80 compresa l' incidenza di curve, braghe, collari fermatubo etc. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0014.0003	- ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo - cadauno	3,2400	0,01	0,03
SAR18_PR.0052.0001.0011	- PLUVIALE IN RAME DIAM.80 compresa l' incidenza di curve, braghe, collari fermatubo etc. - metri	1,0000	42,00	42,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0040	26,41	0,11
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0020	41,88	0,08
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0020	53,03	0,11



SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0200	53,03	1,06
Sommano euro (A)				43,39
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10 = 1,5% * B)				6,51
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				4,99
TOTALE (A + B + C) euro / metri				54,89
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,68%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0044.0002.0001	TERMINALE PER PLUVIALE IN PVC, antiurto pedonale con curva, a sezione quadra h=2 00, colore grigio/marrone, compresi collari di ancoraggio sezione 80x80 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0069	14,41	0,10
SAR18_PR.0001.0014.0003	- ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo - cadauno	1,2400	0,01	0,01
SAR18_PR.0052.0001.0005	- TERMINALE PER PLUVIALE IN PVC, antiurto pedonale con curva, a sezione quadra h=2 00, colore grigio/marrone, compresi collari di ancoraggio sezione 80x80 - cadauno	1,0000	32,00	32,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0028	26,41	0,07
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0014	41,88	0,06
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0014	53,03	0,07
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0139	53,03	0,74
Sommano euro (A)				33,05
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07 = 1,5% * B)				4,96
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				3,80
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				41,81
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,51%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0044.0002.0002	TERMINALE PER PLUVIALE IN PVC, antiurto pedonale con curva, a sezione quadra h=2 00, colore grigio/marrone, compresi collari di ancoraggio sezione 100x100 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0069	14,41	0,10
SAR18_PR.0001.0014.0003	- ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo - cadauno	1,2400	0,01	0,01
SAR18_PR.0052.0001.0006	- TERMINALE PER PLUVIALE IN PVC, antiurto pedonale con curva, a sezione quadra h=2 00, colore grigio/marrone, compresi collari di ancoraggio sezione 100x100 - cadauno	1,0000	43,00	43,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0028	26,41	0,07
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0014	41,88	0,06
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0014	53,03	0,07
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0139	53,03	0,74



	Sommano euro (A)			44,05
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10 = 1,5% * B)			6,61
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			5,07
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			55,73
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,13%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0044.0002.0003	TERMINALE IN GHISA per pluviali a sezione circolare diam.80 - h.2.00 con curva ELEMENTI:			
SAR18_PR.0052.0001.0007	- TERMINALE IN GHISA per pluviali a sezione circolare diam.80 - h.2.00 con curva - cadauno	1,0000	58,80	58,80
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0400	26,41	1,06
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0200	46,76	0,94
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0400	46,76	1,87
	Sommano euro (A)			62,67
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14 = 1,5% * B)			9,40
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			7,21
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			79,28
	<i>Incidenza manodopera</i>			(3,86%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0044.0002.0004	TERMINALE IN GHISA per pluviali a sezione circolare diam.100 - h.2.00 con curva ELEMENTI:			
SAR18_PR.0052.0001.0008	- TERMINALE IN GHISA per pluviali a sezione circolare diam.100 - h.2.00 con curva - cadauno	1,0000	79,96	79,96
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0400	26,41	1,06
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0200	46,76	0,94
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0400	46,76	1,87
	Sommano euro (A)			83,83
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19 = 1,5% * B)			12,57
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			9,64
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			106,04
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,89%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0044.0002.0005	TERMINALE IN GHISA per pluviali a sezione circolare diam.100 - h.2.00 diritto ELEMENTI:			
SAR18_PR.0052.0001.0009	- TERMINALE IN GHISA per pluviali a sezione circolare diam.100 - h.2.00 diritto - cadauno	1,0000	78,00	78,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0400	26,41	1,06
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0200	46,76	0,94
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0400	46,76	1,87
	Sommano euro (A)			81,87
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18 = 1,5% * B)			12,28



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		9,42
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno		103,57
	<i>Incidenza manodopera</i>		(2,95%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0044.0002.0006	TERMINALE IN GHISA per pluviali a sezione circolare diam.100 - h.1,50 diritto ELEMENTI:			
	SAR18_PR.0052.0001.0010 - TERMINALE IN GHISA per pluviali a sezione circolare diam.100 - h.1,50 diritto - cadauno	1,0000	75,03	75,03
	SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0400	26,41	1,06
	SAR18_SL.0002.0016.0002 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0200	46,76	0,94
	SAR18_SL.0002.0016.0002 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0400	46,76	1,87
	Sommano euro (A)			78,90
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18 = 1,5% * B)			11,84
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			9,07
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			99,81
	<i>Incidenza manodopera</i>			(3,07%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0044.0003.0001	CANALE DI GRONDA in PVC antiurto estruso, a doppia parete, sez.12x10 (svil.420 mm.), completo di pezzi speciali (giunto elastico, coprigiunto, angoli, testate, bocchelle, staffe in lamiera plastificata) ELEMENTI:			
	SAR18_PR.0001.0014.0003 - ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo - cadauno	2,9800	0,01	0,03
	SAR18_PR.0052.0002.0001 - CANALE DI GRONDA in PVC antiurto estruso, a doppia parete, sez.12x10 (svil.420 mm.), completo di pezzi speciali (giunto elastico, coprigiunto, angoli, testate, bocchelle, staffe in lamiera plastificata) - metri	1,0000	28,50	28,50
	SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0013	26,41	0,03
	SAR18_SL.0002.0003.0001 - GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0007	41,88	0,03
	SAR18_SL.0002.0016.0003 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0007	53,03	0,04
	SAR18_SL.0002.0016.0003 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0067	53,03	0,36
	Sommano euro (A)			28,99
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07 = 1,5% * B)			4,35
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			3,33
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			36,67
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,79%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0044.0003.0002	CANALE DI GRONDA in lamiera di RAME sez.12x10, completo di giunti e guarnizioni, testate, angoli, bocchelle, staffe d'ancoraggio etc. ELEMENTI:			
	SAR18_PR.0001.0014.0003 - ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo - cadauno	5,2800	0,01	0,05
	SAR18_PR.0052.0002.0002 - CANALE DI GRONDA in lamiera di RAME sez.12x10, completo di giunti e guarnizioni, testate, angoli, bocchelle, staffe d'ancoraggio etc. - metri	1,0000	56,00	56,00
	SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0040	26,41	0,11



SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0020	41,88	0,08
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0020	53,03	0,11
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0200	53,03	1,06
Sommano euro (A)				57,41
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13 = 1,5% * B)				8,61
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				6,60
TOTALE (A + B + C) euro / metri				72,62
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,27%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0045.0001.0001	ADESIVO IN POLVERE A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per pavimenti e rivestimenti ceramici su intonaci e massetti cementizi, sia interni che esterni ELEMENTI:			
SAR18_PR.0054.0001.0001	- ADESIVO IN POLVERE A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per pavimenti e rivestimenti ceramici su intonaci e massetti cementizi, sia interni che esterni - kilogrammi	1,0000	0,48	0,48
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0003	26,41	0,01
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0001	41,88	0,00
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0001	58,02	0,01
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0004	58,02	0,02
Sommano euro (A)				0,52
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B)				0,08
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,06
TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi				0,66
<i>Incidenza manodopera</i>				(3,03%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0045.0001.0002	ADESIVO IN POLVERE A BASE DI CEMENTO, RESINE, INERTI SELEZIONATI ED ADDITIVI SPECIFICI, per l'incollaggio in interno di pannelli isolanti del tipo espansi o estrusi ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0031	14,41	0,04
SAR18_PR.0054.0001.0002	- ADESIVO IN POLVERE A BASE DI CEMENTO, RESINE, INERTI SELEZIONATI ED ADDITIVI SPECIFICI, per l'incollaggio in interno di pannelli isolanti del tipo espansi o estrusi - kilogrammi	1,0000	1,68	1,68
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0003	26,41	0,01
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0001	41,88	0,00
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0001	58,02	0,01



SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0003	58,02	0,02
Sommano euro (A)				1,76
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B)				0,26
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,20
TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi				2,22
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,9%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0045.0002.0001	ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE PER PAVIMENTI IN GOMMA, PVC, MOQUETTE; ANCHE PER ESTERNO ELEMENTI:			
SAR18_PR.0054.0002.0001	- ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE PER PAVIMENTI IN GOMMA, PVC, MOQUETTE; ANCHE PER ESTERNO, per impianti sportivi - kilogrammi	1,0000	5,73	5,73
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0003	26,41	0,01
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0001	41,88	0,00
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0001	58,02	0,01
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0004	58,02	0,02
Sommano euro (A)				5,77
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)				0,87
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,66
TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi				7,30
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,27%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0045.0002.0002	ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE PER PARQUETS IN LEGNO ELEMENTI:			
SAR18_PR.0054.0002.0002	- ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE PER PARQUETS IN LEGNO - kilogrammi	1,0000	5,73	5,73
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0003	26,41	0,01
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0001	41,88	0,00
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0001	58,02	0,01
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0004	58,02	0,02
Sommano euro (A)				5,77
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)				0,87
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,66
TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi				7,30
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,27%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0046.0001.0001	CONTROTELAIO IN LEGNO ABETE GREZZO delle dimensioni di cm 7x2.5 PER FINESTRA			



ELEMENTI:				
SAR18_PR.0058.0001.0001	- CONTROTELAIO IN LEGNO (OSB/03) con spalle coibentate delle dimensioni variabili da cm 7 a cm. 15 spessore cm. 5 con spalletta coibentata PER FINESTRA - cadauno	1,0000	45,00	45,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0333	26,41	0,88
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0167	41,88	0,70
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0167	53,03	0,89
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0333	53,03	1,77
Sommano euro (A)				49,24
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11 = 1,5% * B)				7,39
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				5,66
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				62,29
<i>Incidenza manodopera</i>				(5,01%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0046.0001.0002	CONTROTELAIO IN LEGNO ABETE GREZZO delle dimensioni di cm 7x2.5 PER PORTAFINESTRA ELEMENTI:			
SAR18_PR.0058.0001.0002	- CONTROTELAIO IN LEGNO (OSB/03) con spalle coibentate delle dimensioni variabili da cm 7 a cm. 15 spessore cm. 5 con spalletta coibentata per PORTAFINESTRA - cadauno	1,0000	70,00	70,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0333	26,41	0,88
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0167	41,88	0,70
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0167	53,03	0,89
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0333	53,03	1,77
Sommano euro (A)				74,24
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17 = 1,5% * B)				11,14
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				8,54
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				93,92
<i>Incidenza manodopera</i>				(3,32%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0046.0002.0001	INFISSO DI FINESTRA 1 ANTA cm 80x140 IN LEGNO PINO DI SVEZIA, telaio maestro della sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di mm 56x74 circa. Guarnizione di tenuta sul telaio e gocciolatoio ricavato anteriormente alla guarnizione stessa. Traversa inferiore del telaio delle finestre in legno e alluminio. Regoli fermavetri interni con predisposizione per alloggiare un vetrocamera dello spessore di mm 20. Coprifili in legno della stessa essenza della finestra e della sezione di mm 10x55 circa su tre lati all'interno, e della sezione di mm 10x45 circa su tre lati all'esterno. Cerniere tipo Anuba bronzata del diametro di mm 13. Chiusura con ferramenta tipo AGB a tre punti di chiusura. Comando con martellina in alluminio anodizzato colore bronzo. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarpe ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernici sintetiche, previa carteggiatura dell'impregnante. La misura dell'infisso e' riferita alla luce architettonica del vano sul profilo esterno del prospetto. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0058.0002.0001	- INFISSO DI FINESTRA A 1 ANTA cm	1,0000	606,00	606,00



	100x120/140 IN LEGNO LAMELLARE IN ESSENZA PINO DI SVEZIA, telaio a triplice battuta della sezione di mm 68*80 con bordi raggiati e doppia sede guarnizione 4*8mm. Anta della finestra a triplice battuta della sezione di mm 68x77 con bordi raggiati, battuta 18 mm in aria 12 mm e terzo montante centrale aggiunto sull'anta ricevente. Mostrine coprifilo sul lato interno dell'infisso in legno della stessa essenza della finestra e della sezione di mm 35*10 - 60*10 - 70*10 circa su tre lati all'interno. - cadauno			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0333	41,88	1,39
Sommano euro (A)				610,91
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,37 = 1,5% * B)				91,64
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				70,26
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				772,81
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,6%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0046.0002.0002	INFISO DI FINESTRA 2 ANTE cm 120x140 IN LEGNO PINO DI SVEZIA, telaio maestro della sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di mm 56x74 circa. Guarnizione di tenuta sul telaio e gocciolatoio ricavato anteriormente alla guarnizione stessa. Traversa inferiore del telaio delle finestre in legno e alluminio. Regoli fermavetri interni con predisposizione per alloggiare un vetrocamera dello spessore di mm 20. Coprifili in legno della stessa essenza della finestra e della sezione di mm 10x55 circa su tre lati all'interno, e della sezione di mm 10x45 circa su tre lati all'esterno. Cerniere tipo Anuba bronzata del diametro di mm 13. Chiusura con ferramenta tipo AGB a tre punti di chiusura. Comando con martellina in alluminio anodizzato colore bronzo. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarma ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernici sintetiche, previa carteggiatura dell'impregnante. La misura dell'infisso e' riferita alla luce architettonica del vano sul profilo esterno del prospetto. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0058.0002.0002	- INFISO DI FINESTRA A 2 ANTE cm 120x120/140 IN LEGNO LAMELLARE IN ESSENZA PINO DI SVEZIA, telaio a triplice battuta della sezione di mm 68*80 con bordi raggiati e doppia sede guarnizione 4*8mm. Anta della finestra a triplice battuta della sezione di mm 68x77 con bordi raggiati, battuta 18 mm in aria 12 mm e terzo montante centrale aggiunto sull'anta ricevente. Mostrine coprifilo sul lato interno dell'infisso in legno della stessa essenza della finestra e della sezione di mm 35*10 - 60*10 - 70*10 circa su tre lati all'interno. - cadauno	1,0000	751,00	751,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0333	41,88	1,39
Sommano euro (A)				755,91
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,70 = 1,5% * B)				113,39
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				86,93
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				956,23
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,49%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0046.0002.0003	INFISO DI PORTAFINESTRA 1 ANTA cm 80x230 IN LEGNO PINO DI SVEZIA, telaio maestro della sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di mm 56x74 circa. Guarnizione di tenuta sul telaio e gocciolatoio ricavato anteriormente alla guarnizione stessa. Traversa inferiore del telaio delle portefinestre con alluminio a norma disabili. Regoli fermavetri interni con predisposizione per alloggiare un vetrocamera dello spessore di mm 20. Coprifili in legno della stessa essenza della finestra e della sezione di mm 10x55 circa su tre lati all'interno, e della sezione di mm 10x45 circa su tre lati			



	all'esterno. Cerniere tipo Anuba bronzata del diametro di mm 13. Chiusura con ferramenta tipo AGB a quattro punti di chiusura. Comando con martellina in alluminio anodizzato colore bronzo. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarme ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernici sintetiche, previa carteggiatura dell'impregnante. La misura dell'infilso e' riferita alla luce architettonica del vano sul profilo esterno del prospetto. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0058.0003.0001	- INFISSE DI FINESTRA 1 ANTA cm 80x140 IN LEGNO PINO DI SVEZIA, telaio maestro della sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di mm 68x80 circa. Doppia guarnizione tenuta una sul telaio ed una sull'anta, gocciolatoio ricavato anteriormente alla guarnizione stessa. Traversa inferiore del telaio delle finestre in legno e alluminio. Regoli fermavetri interni con predisposizione per alloggiare un vetrocamera dello spessore di mm 23. Coprifili in legno della stessa essenza della finestra e della sezione di mm 10x55 circa su tre lati all'interno, e della sezione di mm 10x45 circa su tre lati all'esterno. Cerniere tipo Anuba bronzata del diametro di mm 13. Chiusura con ferramenta AGB a tre punti di chiusura. Comando con martellina in alluminio anodizzato colore bronzo. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarme ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernici sintetiche, previa carteggiatura dell'impregnante. La misura dell'infilso e' riferita alla luce architettonica del vano sul profilo esterno del prospetto. - cadauno	1,0000	366,00	366,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0333	41,88	1,39
Sommano euro (A)				370,91
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,83 = 1,5% * B)				55,64
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				42,66
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				469,21
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,99%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0046.0002.0004	INFISSE DI PORTAFINESTRA 2 ANTE cm 120x230 IN LEGNO PINO DI SVEZIA, telaio maestro della sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di mm 56x74 circa. Guarnizione di tenuta sul telaio e gocciolatoio ricavato anteriormente alla guarnizione stessa. Traversa inferiore del telaio delle portefinestre con alluminio a norma disabili. Regoli fermavetri interni con predisposizione per alloggiare un vetrocamera dello spessore di mm 20. Coprifili in legno della stessa essenza della finestra e della sezione di mm 10x55 circa su tre lati all'interno, e della sezione di mm 10x45 circa su tre lati all'esterno. Cerniere tipo Anuba bronzata del diametro di mm 13. Chiusura con ferramenta tipo AGB a quattro punti di chiusura. Comando con martellina in alluminio anodizzato colore bronzo. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarme ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernici sintetiche, previa carteggiatura dell'impregnante. La misura dell'infilso e' riferita alla luce architettonica del vano sul profilo esterno del prospetto. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0058.0003.0002	- INFISSE DI FINESTRA 2 ANTE cm 120x140 IN LEGNO PINO DI SVEZIA, telaio maestro della sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di mm 68x80 circa. Doppia guarnizione tenuta una sul telaio ed una sull'anta, gocciolatoio ricavato anteriormente alla guarnizione stessa. Traversa inferiore del telaio delle finestre in legno e alluminio. Regoli fermavetri interni con predisposizione per alloggiare un vetrocamera dello spessore di mm 23. Coprifili in legno della stessa essenza della finestra e della sezione di mm 10x55 circa su tre lati all'interno, e della sezione di mm 10x45 circa su tre lati all'esterno. Cerniere tipo Anuba bronzata del diametro di mm 13. Chiusura con ferramenta AGB a tre punti di chiusura. Comando con martellina in alluminio anodizzato colore bronzo. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarme ed antimuffa, data ad immersione e finitura	1,0000	510,00	510,00



	con vernici sintetiche, previa carteggiatura dell'impregnante. La misura dell'infisso e' riferita alla luce architettonica del vano sul profilo esterno del prospetto. - cadauno			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0333	41,88	1,39
Sommano euro (A)				514,91
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,16 = 1,5% * B)				77,24
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				59,22
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				651,37
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,71%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0046.0002.0005	INFISSE DI PORTAFINESTRA 1 ANTA cm 80x230 IN LEGNO PINO DI SVEZIA, telaio maestro della sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di mm 68x80 circa. Doppia guarnizione di tenuta una sul telaio ed una sull'anta, gocciolatoio ricavato anteriormente alla guarnizione stessa. Traversa inferiore del telaio delle portefinestre con alluminio a norma disabili. Regoli fermavetri interni con predisposizione per alloggiare un vetrocamera dello spessore di mm 23. Coprifili in legno della stessa essenza della finestra e della sezione di mm 10x55 circa su tre lati all'interno, e della sezione di mm 10x45 circa su tre lati all'esterno. Cerniere tipo Anuba bronzata del diametro di mm 13. Chiusura con ferramenta AGB a quattro punti di chiusura. Comando con martellina in alluminio anodizzato colore bronzo. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarme ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernici sintetiche, previa carteggiatura dell'impregnante. La misura dell'infisso e' riferita alla luce architettonica del vano sul profilo esterno del prospetto. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0058.0003.0003	- INFISSE DI PORTAFINESTRA 1 ANTA cm 80x230 IN LEGNO PINO DI SVEZIA, telaio maestro della sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di mm 68x80 circa. Doppia guarnizione di tenuta una sul telaio ed una sull'anta, gocciolatoio ricavato anteriormente alla guarnizione stessa. Traversa inferiore del telaio delle portefinestre con alluminio a norma disabili. Regoli fermavetri interni con predisposizione per alloggiare un vetrocamera dello spessore di mm 23. Coprifili in legno della stessa essenza della finestra e della sezione di mm 10x55 circa su tre lati all'interno, e della sezione di mm 10x45 circa su tre lati all'esterno. Cerniere tipo Anuba bronzata del diametro di mm 13. Chiusura con ferramenta AGB a quattro punti di chiusura. Comando con martellina in alluminio anodizzato colore bronzo. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarme ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernici sintetiche, previa carteggiatura dell'impregnante. La misura dell'infisso e' riferita alla luce architettonica del vano sul profilo esterno del prospetto. - cadauno	1,0000	571,00	571,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0333	41,88	1,39
Sommano euro (A)				575,91
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,30 = 1,5% * B)				86,39
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				66,23
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				728,53
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,64%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0046.0002.0006	INFISSE DI PORTAFINESTRA 2 ANTE cm 120x230 IN LENO PINO DI SVEZIA, telaio maestro della sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di mm 68x80 circa. Doppia guarnizione di tenuta una sul telaio ed una sull'anta,			



gocciolatoio ricavato anteriormente alla guarnizione stessa. Traversa inferiore del telaio delle portefinestre con alluminio a norma disabili. Regoli fermavetri interni con predisposizione per alloggiare un vetrocamera dello spessore di mm 23. Coprifili in legno della stessa essenza della finestra e della sezione di mm 10x55 circa su tre lati all'interno, e della sezione di mm 10x45 circa su tre lati all'esterno. Cerniere tipo Anuba bronzata del diametro di mm 13. Chiusura con ferramenta AGB a quattro punti di chiusura. Comando con martellina in alluminio anodizzato colore bronzo. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarme ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernici sintetiche, previa carteggiatura dell'impregnante. La misura dell'infisso e' riferita alla luce architettonica del vano sul profilo esterno del prospetto. ELEMENTI:				
SAR18_PR.0058.0003.0004	- INFISSE DI PORTAFINESTRA 2 ANTE cm 120x230 IN LEGNO PINO DI SVEZIA, telaio maestro della sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di mm 68x80 circa. Doppia guarnizione di tenuta una sul telaio ed una sull'anta, gocciolatoio ricavato anteriormente alla guarnizione stessa. Traversa inferiore del telaio delle portefinestre con alluminio a norma disabili. Regoli fermavetri interni con predisposizione per alloggiare un vetrocamera dello spessore di mm 23. Coprifili in legno della stessa essenza della finestra e della sezione di mm 10x55 circa su tre lati all'interno, e della sezione di mm 10x45 circa su tre lati all'esterno. Cerniere tipo Anuba bronzata del diametro di mm 13. Chiusura con ferramenta AGB a quattro punti di chiusura. Comando con martellina in alluminio anodizzato colore bronzo. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarme ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernici sintetiche, previa carteggiatura dell'impregnante. La misura dell'infisso e' riferita alla luce architettonica del vano sul profilo esterno del prospetto. - cadauno	1,0000	828,00	828,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0333	41,88	1,39
Sommano euro (A)				832,91
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87 = 1,5% * B)				124,94
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				95,79
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				1.053,64
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,44%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0046.0002.0007	INFISSE ESTERNO A PERSIANA ALLA ROMANA A MURARE PER FINESTRA 1 ANTA cm 80x140 IN LEGNO PINO DI SVEZIA, realizzato con un telaio perimetrale della sezione di m 45x64 circa. Palmette della sezione di mm 43x12 circa. Ferramenta di sostegno con squadri neri con cardine a murare in numero di 2 ad anta. Chiusura con ferrole in ferro verniciato nero con 3 punti di chiusura. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarme ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernice sintetica, previa carteggiatura dell'impregnante. La misura dell'infisso e' riferita alla luce architettonica del vano sul profilo esterno del prospetto.			
SAR18_PR.0058.0002.0005	- INFISSE ESTERNO A PERSIANA ALLA ROMANA A MURARE PER FINESTRA 1 ANTA cm 80x140 IN LEGNO PINO DI SVEZIA, realizzato con un telaio perimetrale della sezione di m 45x64circa. Palmette della sezione di mm 43x12 circa. Ferramenta di sostegno con squadrieri con cardine a murare in numero di 2 ad anta. Chiusura con ferrole in ferro verniciato nero con 3 punti di chiusura. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarme ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernice sintetica, previa carteggiatura dell'impregnante. La misura dell'infisso e' riferita alla luce architettonica del vano sul profilo esterno del prospetto. - cadauno	1,0000	376,00	376,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il	0,0333	41,88	1,39



	manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora			
	Sommano euro (A)			380,91
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86 = 1,5% * B)			57,14
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			43,81
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			481,86
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,97%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0046.0002.0008	INFISSE ESTERNO A PERSIANA ALLA ROMANA A MRARE PER FINESTRA 2 ANTE cm 120x140 IN LEGNO PINO DI SVEZIA, realizzato con un telaio perimetrale della sezione di m 45x64 circa. Palmette della sezione di mm 43x12 circa. Ferramenta di sostegno con squadri neri con cardine a murare in numero di 2 ad anta. Chiusura con ferrole in ferro verniciato nero con 3 punti di chiusura. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarne ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernice sintetica, previa carteggiatura dell'impregnante. La misura dell'infisso e' riferita alla luce architettonica del vano sul profilo esterno del prospetto. ELEMENTI:			
	SAR18_PR.0058.0002.0006 - INFISSE ESTERNO A PERSIANA ALLA ROMANA A MURARE PER FINESTRA 2 ANTE cm 120x140 IN LEGNO PINO DI SVEZIA, realizzato con un telaio perimetrale della sezione di m 45x64circa. Palmette della sezione di mm 43x12 circa. Ferramenta di sostegno con squadrieri con cardine a murare in numero di 2 ad anta. Chiusura con ferrole in ferro verniciato nero con 3 punti di chiusura. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarne ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernice sintetica, previa carteggiatura dell'impregnante. La misura dell'infisso e' riferita alla luce architettonica del vano sul profilo esterno del prospetto. - cadauno	1,0000	426,00	426,00
	SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
	SAR18_SL.0002.0003.0001 - GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0333	41,88	1,39
	Sommano euro (A)			430,91
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97 = 1,5% * B)			64,64
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			49,56
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			545,11
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,85%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0046.0002.0009	INFISSE ESTERNO A PERSIANA ALLA ROMANA A MRARE PER PORTAFINESTRA 1 ANTA cm 80x230 IN LEGNO PINO DI SVEZIA, realizzato con un telaio perimetrale della sezione di m 45x64 circa. Palmette della sezione di mm 43x12 circa. Ferramenta di sostegno con squadri neri con cardine a murare in numero di 2 squadri ed 1 mezzo squadro. Chiusura con ferrole in ferro verniciato nero con 3 punti di chiusura. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarne ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernice sintetica, previa carteggiatura dell'impregnante. La misura dell'infisso e' riferita alla luce architettonica del vano sul profilo esterno del prospetto. ELEMENTI:			
	SAR18_PR.0058.0003.0005 - INFISSE ESTERNO A PERSIANA ALLA ROMANA A MRARE PER PORTAFINESTRA 1 ANTA cm 80x230 IN LEGNO PINO DI SVEZIA, realizzato con un telaio perimetrale della sezione di m 45x64 circa. Palmette della sezione di mm 43x12 circa. Ferramenta di sostegno con squadri neri con cardine a murare in numero di 2 squadri ed 1 mezzo squadro. Chiusura con ferrole in ferro verniciato nero con 3 punti di chiusura. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarne ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernice sintetica, previa carteggiatura dell'impregnante. La misura dell'infisso e' riferita alla luce	1,0000	390,00	390,00



	archittonica del vano sul profilo esterno del prospetto. - cadauno			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0333	41,88	1,39
Sommano euro (A)				394,91
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89 = 1,5% * B)				59,24
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				45,42
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				499,57
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,93%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0046.0002.0010	INFISO ESTERNO A PERSIANA ALLA ROMANA A MRARE PER PORTAFINESTRA 2 ANTE cm 120x230 IN LEGNO PINO DI SVEZIA, realizzato con un telaio perimetrale della sezione di m 45x64 circa. Palmette della sezione di mm 43x12 circa. Ferramenta di sostegno con squadri neri con cardine a murare in numero di 2 squadri ed 1 mezzo squadra. Chiusura con ferrole in ferro verniciato nero con 3 punti di chiusura. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarne ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernice sintetica, previa carteggiatura dell'impregnante. La misura dell'infisso e' riferita alla luce archittonica del vano sul profilo esterno del prospetto. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0058.0003.0006	- INFISO ESTERNO A PERSIANA ALLA ROMANA A MRARE PER PORTAFINESTRA 2 ANTE cm 120x230 IN LEGNO PINO DI SVEZIA, realizzato con un telaio perimetrale della sezione di m 45x64 circa. Palmette della sezione di mm 43x12 circa. Ferramenta di sostegno con squadri neri con cardine a murare in numero di 2 squadri ed 1 mezzo squadra. Chiusura con ferrole in ferro verniciato nero con 3 punti di chiusura. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarne ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernice sintetica, previa carteggiatura dell'impregnante. La misura dell'infisso e' riferita alla luce archittonica del vano sul profilo esterno del prospetto. - cadauno	1,0000	592,00	592,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0333	41,88	1,39
Sommano euro (A)				596,91
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,34 = 1,5% * B)				89,54
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				68,65
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				755,10
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,62%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0046.0002.0011	INFISO A MONOBLOCCO COMPOSTO DA FINESTRA 1 ANTA cm 80x140, PORTELLONE CON TELAIO, E SPALLA DI GIUNZIONE CON PROFONDIT VARIABILE FINO A cm 22 IN MASSELLO DI PINO DI SVEZIA. Finestra - Telaio maestro della sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di mm 56x74 circa. Guarnizione di tenuta sul telaio e gocciolatoio ric- vato anteriormente alla guarnizione stessa. Traversa inferiore del telaio delle finestre in legno e alluminio. Regoli fermavetri interni con predisposizione per alloggiare un vetrocamera dello spessore di mm 20. Coprifili in legno della stessa essenza della finestra e della sezione di mm 10x55 circa su tre lati all'interno. Cerniere tipo Anuba bronzata del diametro di mm 13. Chiusura con ferramenta AGB a tre punti di chiusura. Comando con martellina in alluminio anodizzato colore bronzo. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarne ed antimuffa, data ad im- mersione e finitura con vernici elettrostatiche, previa carteggiatura dell'impregnante. Portellone con telaio - Telaio maestro della sezione di mm 55x55 circa, anta realizzata con telaio perimetrale della sezione di mm 26x67 circa e doghe verticali con giunzione fra di esse ad incastro della sezione di mm 19x60 circa avvitate al telaio dalla parte interna. Cerniere tipo Anuba bronzata in numero di 2 ad anta. Chiusura con ferrole in ferro zincato ver- niciato nero con 3			



	punti di chiusura. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarne ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernici elettrostatiche, previa carteggiatura dell'impregnante. La misura dell'infisso e' riferita alla luce architettonica del vano sul profilo esterno del prospetto. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0058.0002.0013	- INFISSE A MONOBLOCCO COMPOSTO DA FINESTRA 1 ANTA cm 80x140, PORTELLONE CON TELAIO, E SPALLA DI GIUNZIONE CON PROFONDITÀ VARIABILE FINO A cm 22 IN MASSELLO DI PINO DI SVEZIA. Finestra - Telaio maestro della sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di mm 56x74 circa. Guarnizione di tenuta sul telaio e gocciolatoio ricavato anteriormente alla guarnizione stessa. Traversa inferiore del telaio delle finestre in legno e alluminio. Regoli fermavetri interni con predisposizione per alloggiare un vetrocamera dello spessore di mm 20. Coprifili in legno della stessa essenza della finestra e della sezione di mm 10x55 circa su tre lati all'interno. Cerniere tipo Anuba bronzata del diametro di mm 13. Chiusura con ferramenta AGB a tre punti di chiusura. Comando con martellina in alluminio anodizzato colore bronzo. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarne ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernici elettrostatiche, previa carteggiatura dell'impregnante. Portellone con telaio - Telaio maestro della sezione di mm 55x55 circa, anta realizzata con telaio perimetrale della sezione di mm 26x67 circa e doghe verticali con giunzione fra di esse ad incastro della sezione di mm 19x60 circa avvitate al telaio dalla parte interna. Cerniere tipo Anuba bronzata in numero di 2 ad anta. Chiusura con ferrole in ferro zincato verniciato nero con 3 punti di chiusura. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarne ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernici elettrostatiche, previa carteggiatura dell'impregnante. La misura dell'infisso e' riferita alla luce architettonica del vano sul profilo esterno del prospetto. - ciascuno	1,0000	980,00	980,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1000	26,41	2,64
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0500	41,88	2,09
Sommano euro (A)				984,73
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,22 = 1,5% * B)				147,71
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				113,24
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				1.245,68
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,35%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0046.0002.0012	INFISSE A MONOBLOCCO COMPOSTO DA FINESTRA 2 ANTE cm 120x140, PORTELLONE CON TELAIO, E SPALLA DI GIUNZIONE CON PROFONDITÀ VARIABILE FINO A cm 22 IN MASSELLO DI PINO DI SVEZIA. Finestra - Telaio maestro della sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di mm 56x74 circa. Guarnizione di tenuta sul telaio e gocciolatoio ricavato anteriormente alla guarnizione stessa. Traversa inferiore del telaio delle finestre in legno e alluminio. Regoli fermavetri interni con predisposizione per alloggiare un vetrocamera dello spessore di mm 20. Coprifili in legno della stessa essenza della finestra e della sezione di mm 10x55 circa su tre lati all'interno. Cerniere tipo Anuba bronzata del diametro di mm 13. Chiusura con ferramenta AGB a tre punti di chiusura. Comando con martellina in alluminio anodizzato colore bronzo. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarne ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernici elettrostatiche, previa carteggiatura dell'impregnante. Portellone con telaio - Telaio maestro della sezione di mm 55x55 circa, anta realizzata con telaio perimetrale della sezione di mm 26x67 circa e doghe verticali con giunzione fra di esse ad incastro della sezione di mm 19x60 circa avvitate al telaio dalla parte interna. Cerniere tipo Anuba bronzata in numero di 2 ad anta. Chiusura con ferrole in ferro zincato verniciato nero con 3 punti di chiusura. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarne ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernici elettrostatiche, previa carteggiatura dell'impregnante. La misura dell'infisso e' riferita alla luce architettonica del vano sul profilo esterno del prospetto. ELEMENTI:			



SAR18_PR.0058.0002.0014	- INFISSO A MONOBLOCCO COMPOSTO DA FINESTRA 2 ANTE cm 120x140, PORTELLONE CON TELAIO, E SPALLA DI GIUNZIONE CON PROFONDIT' VARIABILE FINO A cm 22 IN MASSELLO DI PINO DI SVEZIA. Finestra - Telaio maestro della sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di mm 56x74 circa. Guarnizione di tenuta sul telaio e gocciolatoio ricavato anteriormente alla guarnizione stessa. Traversa inferiore del telaio delle finestre in legno e alluminio. Regoli fermavetri interni con predisposizione per alloggiare un vetrocamera dello spessore di mm 20. Coprifili in legno della stessa essenza della finestra e della sezione di mm 10x55 circa su tre lati all'interno. Cerniere tipo Anuba bronzata del diametro di mm 13. Chiusura con ferramenta AGB a tre punti di chiusura. Comando con martellina in alluminio anodizzato colore bronzo. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarma ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernici elettrostatiche, previa carteggiatura dell'impregnante. Portellone con telaio - Telaio maestro della sezione di mm 55x55 circa, anta realizzata con telaio perimetrale della sezione di mm 26x67 circa e doghe verticali con giunzione fra di esse ad incastro della sezione di mm 19x60 circa avvitate al telaio dalla parte interna. Cerniere tipo Anuba bronzata in numero di 2 ad anta. Chiusura con ferrole in ferro zincato verniciato nero con 3 punti di chiusura. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarma ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernici elettrostatiche, previa carteggiatura dell'impregnante. La misura dell'infisso e' riferita alla luce architettonica del vano sul profilo esterno del prospetto. - cadauno	1,0000	1.210,00	1.210,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1000	26,41	2,64
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0500	41,88	2,09
Sommano euro (A)				1.214,73
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,73 = 1,5% * B				182,21
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				139,69
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				1.536,63
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,28%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0046.0002.0013	INFISSO A MONOBLOCCO COMPOSTO DA PORTAFINETRA 1 ANTA cm 80x230, PORTELLONE CON TELAIO, E SPALLA DI GIUNZIONE CON PROFONDIT' VARIABILE FINO A cm 22 IN MASSELLO DI PINO DI SVEZIA. Finestra - Telaio maestro della sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di mm 56x74 circa. Guarnizione di tenuta sul telaio e gocciolatoio ricavato anteriormente alla guarnizione stessa. Traversa inferiore del telaio delle portefinestre con alluminio a norma disabili. Regoli fermavetri interni con predisposizione per alloggiare un vetrocamera dello spessore di mm 20. Coprifili in legno della stessa essenza della finestra e della sezione di mm 10x55 circa su tre lati all'interno. Cerniere tipo Anuba bronzata del diametro di mm 13. Chiusura con ferramenta AGB a quattro punti di chiusura. Comando con martellina in alluminio anodizzato colore bronzo. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarma ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernici elettrostatiche, previa carteggiatura dell'impregnante. Portellone con telaio - Telaio maestro della sezione di mm 55x55 circa, anta realizzata con telaio perimetrale della sezione di mm 26x67 circa e doghe verticali con giunzione fra di esse ad incastro della sezione di mm 19x60 circa avvitate al telaio dalla parte interna. Cerniere tipo Anuba bronzata in numero di 3 ad anta. Chiusura con ferrole in ferro zincato verniciato nero con 3 punti di chiusura. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarma ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernici elettrostatiche, previa carteggiatura dell'impregnante. La misura dell'infisso e' riferita alla luce architettonica del vano sul profilo esterno del prospetto. ELEMENTI:	1,0000	1.110,00	1.110,00
SAR18_PR.0058.0003.0013	- INFISSO A MONOBLOCCO COMPOSTO DA PORTAFINETRA 1 ANTA cm 80x230, PORTELLONE CON TELAIO, E SPALLA DI GIUNZIONE CON PROFONDIT' VARIABILE	1,0000	1.110,00	1.110,00



	FINO A cm 22 IN MASSELLO DI PINO DI SVEZIA. Finestra - Telaio maestro della sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di mm 56x74 circa. Guarnizione di tenuta sul telaio e gocciolatoio ricavato anteriormente alla guarnizione stessa. Traversa inferiore del telaio delleportefinestre con alluminio a norma disabili. Regoli fermavetri interni con predisposizione per alloggiare un vetrocamera dello spessore di mm 20. Coprifili inlegno della stessa essenza della finestra e della sezione di mm 10x55 circa su tre lati all'interno. Cerniere tipo Anuba bronzata del diametro di mm 13. Chiusura con ferramenta AGB a quattro punti di chiusura. Comando con martellina in alluminio anodizzato colore bronzo. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarne ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernici elettrostatiche, previa carteggiatura dell'impregnante. Portellone con telaio - Telaio maestro della sezione di mm 55x55 circa, anta realizzata con telaio perimetrale della sezione di mm 26x67 circa e doghe verticali con giunzione fra di esse ad incastro della sezione di mm 19x60 circa avvitate al telaio dalla parte interna. Cerniere tipo Anuba bronzata in numero di 3 ad anta. Chiusura con ferrolea in ferro zincato verniciato nero con 3 punti di chiusura. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarne ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernici elettrostatiche, previa carteggiatura dell'impregnante. La misura dell'infilso e' riferita alla luce architettonica del vano sul profilo esterno del prospetto. - cadauno			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1000	26,41	2,64
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0500	41,88	2,09
Sommano euro (A)				1.114,73
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,51 = 1,5% * B)				167,21
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				128,19
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				1.410,13
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,31%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0046.0002.0014	INFISO A MONOBLOCCO COMPOSTO DA PORTAFINETRA 2 ANTE cm 120x230, PORTELLONE CON TELAIO, E SPALLA DI GIUNZIONE CON PROFONDIT VARIABILE FINO A cm 22 IN MASSELLO DI PINO DI SVEZIA. Finestra - Telaio maestro della sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di mm 56x74 circa. Guarnizione di tenuta sul telaio e goccio- latoio ricavato anteriormente alla guarnizione stessa. Traversa inferiore del telaio delle portefinestre con alluminio a norma disabili. Regoli fermavetri interni con predisposizione per alloggiare un vetrocamera dello spessore di mm 20. Coprifili in legno della stessa essenza della finestra e della sezione di mm 10x55 circa su tre lati all'interno. Cerniere tipo Anuba bronzata del diametro di mm 13. Chiusura con ferramenta AGB a quattro punti di chiusura. Comando con martellina in alluminio anodizzato colore bronzo. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarne ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernici elettrostatiche, previa carteggiatura dell'impregnante. Portellone con telaio - Telaio maestro della sezione di mm 55x55 circa, anta realizzata con telaio perimetrale della sezione di mm 26x67 circa e doghe verticali con giunzione fra di esse ad incastro della sezione di mm 19x60 circa avvitate al telaio dalla parte interna. Cerniere tipo Anuba bronzata in numero di 3 ad anta. Chiusura con ferrolea in ferro zincato verniciato nero con 3 punti di chiusura. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarne ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernici elettrostatiche, previa carteggiatura dell'impregnante. La misura dell'infilso e' riferita alla luce architettonica del vano sul profilo esterno del prospetto. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0058.0003.0014	- INFISO A MONOBLOCCO COMPOSTO DA PORTAFINETRA 2 ANTE cm 120x230, PORTELLONE CON TELAIO, E SPALLA DI GIUNZIONE CON PROFONDIT VARIABILE FINO A cm 22 IN MASSELLO DI PINO DI SVEZIA. Finestra - Telaio maestro della sezione di mm 56x64 circa, anta della	1,0000	1.580,00	1.580,00



	sezione di mm 56x74 circa. Guarnizione di tenuta sul telaio e gocciolatoio ricavato anteriormente alla guarnizione stessa. Traversa inferiore del telaio delle porte finestre con alluminio a norma disabili. Regoli fermavetri interni con predisposizione per alloggiare un vetrocamera dello spessore di mm 20. Coprifili in legno della stessa essenza della finestra e della sezione di mm 10x55 circa su tre lati all'interno. Cerniere tipo Anuba bronzata del diametro di mm 13. Chiusura con ferramenta AGB a quattro punti di chiusura. Comando con martellina in alluminio anodizzato colore bronzo. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarpe ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernici elettrostatiche, previa carteggiatura dell'impregnante. Portellone con telaio - Telaio maestro della sezione di mm 55x55 circa, anta realizzata con telaio perimetrale della sezione di mm 26x67 circa e doghe verticali con giunzione fra di esse ad incastro della sezione di mm 19x60 circa avvitate al telaio dalla parte interna. Cerniere tipo Anuba bronzata in numero di 3 ad anta. Chiusura con ferrole in ferro zincato verniciato nero con 3 punti di chiusura. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarpe ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernici elettrostatiche, previa carteggiatura dell'impregnante. La misura dell'infisso e' riferita alla luce architettonica del vano sul profilo esterno del prospetto. - cadauno			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1000	26,41	2,64
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0500	41,88	2,09
Sommano euro (A)				1.584,73
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,57 = 1,5% * B)				237,71
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				182,24
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				2.004,68
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,22%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0046.0003.0001	PORTELLONE ESTERNO PERLINATO A MURARE PER FINESTRA 1 ANTA cm 80x140 IN LEGNO PINO DI SVEZIA, realizzato con un telaio perimetrale della sezione di mm 26x64 circa e doghe verticali con giunzione fra di esse ad incastro della sezione di mm 19x60 circa avvitate al telaio dalla parte interna. Ferramenta di sostegno con squadri neri con cardine a murare in numero di 2 ad anta. Chiusura con ferrole in ferro zincato verniciato nero con 3 punti di chiusura. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarpe ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernici sintetiche, previa carteggiatura dell'impregnante. La misura dell'infisso e' riferita alla luce architettonica del vano sul profilo esterno del prospetto. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0058.0004.0001	- PORTELLONE ESTERNO PERLINATO A MURARE PER FINESTRA 1 ANTA cm 80x140 IN LEGNO PINO DI SVEZIA, realizzato con un telaio perimetrale della sezione di mm 26x64 circa e doghe verticali con giunzione fra di esse ad incastro della sezione di mm 19x60 circa avvitate al telaio dalla parte interna. Ferramenta di sostegno con squadri neri con cardine a murare in numero di 2 ad anta. Chiusura con ferrole in ferro zincato verniciato nero con 3 punti di chiusura. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarpe ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernici sintetiche, previa carteggiatura dell'impregnante. La misura dell'infisso e' riferita alla luce architettonica del vano sul profilo esterno del prospetto. - cadauno	1,0000	370,00	370,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il	0,0333	41,88	1,39



	manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora			
	Sommano euro (A)			374,91
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,84 = 1,5% * B)			56,24
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			43,12
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			474,27
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,98%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0046.0003.0002	PORTELLONE ESTERNO PERLINATO A MURARE PER FINESTRA 2 ANTE cm 120x140 IN LEGNO PINO DI SVEZIA, realizzato con un telaio perimetrale della sezione di mm 26x64 circa e doghe verticali con giunzione fra di esse ad incastro della sezione di mm 19x60 circa avvitate al telaio dalla parte interna. Ferramenta di sostegno con squadri neri con cardine a murare in numero di 2 ad anta. Chiusura con ferrole in ferro zincato verniciato nero con 3 punti di chiusura. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarne ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernici sintetiche, previa carteggiatura dell'impregnante. La misura dell'infisso e' riferita alla luce architettonica del vano sul profilo esterno del prospetto ELEMENTI:			
SAR18_PR.0058.0004.0002	- PORTELLONE ESTERNO PERLINATO A MURARE PER FINESTRA 2 ANTE cm 120x140 IN LEGNO PINO DI SVEZIA, realizzato con un telaio perimetrale della sezione di mm 26x64 circa e doghe verticali con giunzione fra di esse ad incastro della sezione di mm 19x60 circa avvitate al telaio dalla parte interna. Ferramenta di sostegno con squadri neri con cardine a murare in numero di 2 ad anta. Chiusura con ferrole in ferro zincato verniciato nero con 3 punti di chiusura. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarne ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernici sintetiche, previa carteggiatura dell'impregnante. La misura dell'infisso e' riferita alla luce architettonica del vano sul profilo esterno del prospetto - cadauno	1,0000	420,00	420,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0333	41,88	1,39
	Sommano euro (A)			424,91
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,96 = 1,5% * B)			63,74
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			48,87
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			537,52
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,87%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0046.0003.0003	PORTELLONE ESTERNO PERLINATO A MURARE PER PORTAFINESTRA 1 ANTA cm 80x230 IN LEGNO PINO DI SVEZIA, realizzato con un telaio perimetrale della sezione di mm 26x64 circa e doghe verticali con giunzione fra di esse ad incastro della sezione di mm 19x60 circa avvitate al telaio dalla parte interna. Ferramenta di sostegno con squadri neri con cardine a murare in numero di 3 ad anta. Chiusura con ferrole in ferro zincato verniciato nero con 3 punti di chiusura. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarne ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernici sintetiche, previa carteggiatura dell'impregnante. La misura dell'infisso e' riferita alla luce architettonica del vano sul profilo esterno del prospetto. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0058.0004.0003	- PORTELLONE ESTERNO PERLINATO A MURARE PER PORTAFINESTRA 1 ANTA cm 80x230 IN LEGNO PINO DI SVEZIA, realizzato con un telaio perimetrale della sezione di mm 26x64 circa e doghe verticali con giunzione fra di esse ad incastro della sezione di mm 19x60 circa avvitate al telaio dalla parte interna. Ferramenta di sostegno con squadri neri con cardine a murare in numero di 3 ad anta. Chiusura con ferrole in ferro zincato verniciato nero con 3 punti di chiusura.	1,0000	435,00	435,00



	Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarma ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernici sintetiche, previa carteggiatura dell'impregnante. La misura dell'infilso e' riferita alla luce architettonica del vano sul profilo esterno del prospetto. - cadauno			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0333	41,88	1,39
Sommano euro (A)				439,91
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,99 = 1,5% * B)				65,99
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				50,59
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				556,49
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,84%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0046.0003.0004	PORTELLONE ESTERNO PERLINATO A MURARE PER PORTAFINESTRA 2 ANTE cm 120x230 IN LEGNO PINO DI SVEZIA, realizzato con un telaio perimetrale della sezione di mm 26x64 circa e doghe verticali con giunzione fra di esse ad incastro della sezione di mm 19x60 circa avvitate al telaio dalla parte interna. Ferramenta di sostegno con squadri neri con cardine a murare in numero di 3 ad anta. Chiusura con ferrole in ferro zincato verniciato nero con 3 punti di chiusura. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarma ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernici sintetiche, previa carteggiatura dell'impregnante. La misura dell'infilso e' riferita alla luce architettonica del vano sul profilo esterno del prospetto. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0058.0004.0004	- PORTELLONE ESTERNO PERLINATO A MURARE PER PORTAFINESTRA 2 ANTE cm 120x230 IN LEGNO PINO DI SVEZIA, realizzato con un telaio perimetrale della sezione di mm 26x64 circa e doghe verticali con giunzione fra di esse ad incastro della sezione di mm 19x60 circa avvitate al telaio dalla parte interna. Ferramenta di sostegno con squadri neri con cardine a murare in numero di 3 ad anta. Chiusura con ferrole in ferro zincato verniciato nero con 3 punti di chiusura. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarma ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernici sintetiche, previa carteggiatura dell'impregnante. La misura dell'infilso e' riferita alla luce architettonica del vano sul profilo esterno del prospetto. - cadauno	1,0000	640,00	640,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0333	41,88	1,39
Sommano euro (A)				644,91
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,45 = 1,5% * B)				96,74
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				74,17
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				815,82
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,57%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0046.0004.0001	AVVOLGIBILE IN PVC, peso da 4.5 a 5 kg/mq, colori vari, coprese guide a murare in lamiera zincata, rullo in acciaio con relativa puleggia, cinghia, cassetta, avvolgicinghia e i relativi accessori occorrenti per il normale funzionamento, escluso il cassonetto coprirullo. Minimo di fatturazione di m² 1,75 per misure nette maggiorate di cm 5 in larghezza e cm 30 in altezza ELEMENTI:			
SAR18_PR.0058.0005.0001	- AVVOLGIBILE IN PVC, peso da 4.5 a 5 kg/mq, colori vari, coprese guide a murare in lamiera zincata, rullo in acciaio con relativa puleggia, cinghia, cassetta, avvolgicinghia e i relativi accessori occorrenti per il normale funzionamento,	1,0000	130,00	130,00



	escluso il cassonetto coprirullo. Minimo di fatturazione di m² 1,75 per misure nette maggiorate di cm 5 in larghezza e cm 30 in altezza - cadauno			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0100	41,88	0,42
Sommano euro (A)				130,95
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29 = 1,5% * B)				19,64
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				15,06
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				165,65
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,53%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0046.0004.0002	CASSONETTO COPRIRULLO PER AVVOLGIBILE in legno abete e truciolare, con frontale apribile e pitturato con idropittura lavabile traspirante ELEMENTI:			
SAR18_PR.0058.0005.0002	- CASSONETTO COPRIRULLO PER AVVOLGIBILE in legno abete e truciolare, con frontale apribile e pitturato con idropittura lavabile traspirante - cadauno	1,0000	120,00	120,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1000	26,41	2,64
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0500	41,88	2,09
Sommano euro (A)				124,73
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28 = 1,5% * B)				18,71
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				14,34
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				157,78
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,75%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0046.0005.0001	FINESTRA 1 ANTA cm 80x140 TIPO MONOBLOCCO, CASSONETTO E AVVOLGIBILE CON ACCESSORI IN LEGNO PINO DI SVEZIA, telaio maestro della sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di mm 68x80 circa. Doppia guarnizione di tenuta una sul telaio ed una sull'anta, gocciolatoio ricavato anteriormente alla guarnizione stessa. Traversa inferiore del telaio delle finestre in legno e alluminio. Regoli fermavetri interni con predisposizione per alloggiare un vetrocamera dello spessore di mm 23. Coprifili in legno della stessa essenza della finestra e della sezione di mm 10x45 circa su due lati all'interno. Cerniere in acciaio tipo Anuba bronzata o tropicalizzata del diametro di mm 13. Chiusura con ferramenta AGB a tre punti di chiusura. Comando con martellina in alluminio anodizzato colore bronzo. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarma ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernici elettrostatiche, previa carteggiatura dell'impregnante. Cassonetto copriavvolgibile costituito da telaio perimetrale in legno della sezione di mm 25x25 circa e da truciolare nobilitato bianco dello spessore di mm 10. Telo avvolgibile in PVC del peso medio di Kg /mq 5. Accessori per avvolgibile comprendenti il rullo ottagonale in lamiera dello spessore di 5/10 di mm, pulegge e cuscinetto, avvolgitore con comando della molla con cintino nylon. La misura dell'infisso e' riferita alla luce architettonica del vano sul profilo esterno del prospetto. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0058.0002.0009	- FINESTRA 1 ANTA cm 80x140 TIPO MONOBLOCCO, CASSONETTO E AVVOLGIBILE CON ACCESSORI IN LEGNO PINO DI SVEZIA, telaio maestro della sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di mm 68x80 circa. Doppia guarnizione di tenuta una sul telaio ed una sull'anta, gocciolatoio ricavato anteriormente alla guarnizione stessa. Traversa inferiore del telaio delle finestre in legno e alluminio. Regoli fermavetri interni con predisposizione per alloggiare un vetrocamera dello spessore di mm 23. Coprifili in legno della stessa essenza della finestra e della sezione di mm 10x45 circa su due lati all'interno. Cerniere in acciaio tipo Anuba bronzata o tropicalizzata del	1,0000	480,00	480,00



	diametro di mm 13. Chiusura con ferramenta AGB a tre punti di chiusura. Comando con martellina in alluminio anodizzato colore bronzo. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarne ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernici elettrostatiche, previa carteggiatura dell'impregnante. Cassonetto copriavvolgibile costituito da telaio perimetrale in legno della sezione di mm 25x25 circa e da trucciolare nobilitato bianco dello spessore di mm 10. Telo avvolgibile in PVC del peso medio di Kg /mq 5. Accessori per avvolgibile comprendenti il rullo ottagonale in lamiera dello spessore di 5/10 di mm, pulegge e cuscinetti, avvolgitore con comando della molla con cintino nylon. La misura dell'infisso e' riferita alla luce architettonica del vano sul profilo esterno del prospetto. - cadauno			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1000	26,41	2,64
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0500	41,88	2,09
	Sommano euro (A)			484,73
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,09 = 1,5% * B			72,71
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			55,74
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			613,18
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,71%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0046.0005.0002	FINESTRA 2 ANTE cm 120x140 TIPO MONOBLOCCO, CASSONETTO E AVVOLGIBILE CON ACCESSORI IN LEGNO PINO DI SVEZIA, telaio maestro della sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di mm 68x80 circa. Doppia guarnizione di tenuta una sul telaio ed una sull'anta, gocciolatoio ricavato anteriormente alla guarnizione stessa. Traversa inferiore del telaio delle finestre in legno e alluminio. Regoli fermavetri interni con predisposizione per alloggiare un vetrocamera dello spessore di mm 23. Coprifili in legno della stessa essenza della finestra e della sezione di mm 10x45 circa su due lati all'interno. Cerniere in acciaio tipo Anuba bronzata o tropicalizzata del diametro di mm 13. Chiusura con ferramenta AGB a tre punti di chiusura. Comando con martellina in alluminio anodizzato colore bronzo. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarne ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernici elettrostatiche, previa carteggiatura dell'impregnante. Cassonetto copriavvolgibile costituito da telaio perimetrale in legno della sezione di mm 25x25 circa e da trucciolare nobilitato bianco dello spessore di mm 10. Telo avvolgibile in PVC del peso medio di Kg /mq 5. Accessori per avvolgibile comprendenti il rullo ottagonale in lamiera dello spessore di 5/10 di mm, pulegge e cuscinetti, avvolgitore con comando della molla con cintino nylon. La misura dell'infisso e' riferita alla luce architettonica del vano sul profilo esterno del prospetto. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0058.0002.0010	- FINESTRA 2 ANTE cm 120x140 TIPO MONOBLOCCO, CASSONETTO E AVVOLGIBILE CON ACCESSORI IN LEGNO PINO DI SVEZIA, telaio maestro della sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di mm 68x80 circa. Doppia guarnizione di tenuta una sul telaio ed una sull'anta, gocciolatoio ricavato anteriormente alla guarnizione stessa. Traversa inferiore del telaio delle finestre in legno e alluminio. Regoli fermavetri interni con predisposizione per alloggiare un vetrocamera dello spessore di mm 23. Coprifili in legno della stessa essenza della finestra e della sezione di mm 10x45 circa su due lati all'interno. Cerniere in acciaio tipo Anuba bronzata o tropicalizzata del diametro di mm 13. Chiusura con ferramenta AGB a tre punti di chiusura. Comando con martellina in alluminio anodizzato colore bronzo. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarne ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernici elettrostatiche, previa carteggiatura dell'impregnante. Cassonetto copriavvolgibile costituito da telaio perimetrale in legno della sezione di mm 25x25 circa e da trucciolare nobilitato	1,0000	670,00	670,00



	bianco dello spessore di mm 10. Telo avvolgibile in PVC del peso medio di Kg /mq 5. Accessori per avvolgibile comprendenti il rullo ottagonale in lamiera dello spessore di 5/10 di mm, pulegge e cuscinetti, avvolgitore con comando della molla con cintino nylon. La misura dell'infisso e' riferita alla luce architettonica del vano sul profilo esterno del prospetto. - cadauno				
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1000	26,41	2,64	
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0500	41,88	2,09	
Sommano euro (A)				674,73	
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,52 = 1,5% * B)				101,21	
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				77,59	
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				853,53	
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,51%)	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0046.0005.0003	PORTAFINESTRA 1 ANTA cm 80x230 TIPO MONOBLOCCO, CASSONETTO E AVVOLGIBILE CON ACCESSORI IN LEGNO PINO DI SVEZIA, telaio maestro della sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di mm 68x80 circa. Doppia guarnizione di tenuta una sul telaio ed una sull'anta, gocciolatoio ricavato anteriormente alla guarnizione stessa. Traversa inferiore del telaio delle portefinestre con alluminio a norma disabili. Regoli fermavetri interni con predisposizione per alloggiare un vetrocamera dello spessore di mm 23. Coprifili in legno della stessa essenza della finestra e della sezione di mm 10x45 circa su due lati all'interno. Cerniere in acciaio tipo Anuba bronzata o tropicalizzata del diametro di mm 13. Chiusura con ferramenta AGB a quattro punti di chiusura. Comando con martellina in alluminio anodizzato colore bronzo. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarne ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernici elettrostatiche, previa carteggiatura dell'impregnante. Cassonetto copriavvolgibile costituito da telaio perimetrale in legno della sezione di mm 25x25 circa e da trucciolare nobilitato bianco dello spessore di mm 10. Telo avvolgibile in PVC del peso medio di Kg /mq 5. Accessori per avvolgibile comprendenti il rullo ottagonale in lamiera dello spessore di 5/10 di mm, pulegge e cuscinetti, avvolgitore con comando della molla con cintino nylon. La misura dell'infisso e' riferita alla luce architettonica del vano sul profilo esterno del prospetto. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0058.0003.0009	- PORTAFINESTRA 1 ANTA cm 80x230 TIPO MONOBLOCCO, CASSONETTO E AVVOLGIBILE CON ACCESSORI IN LEGNO PINO DI SVEZIA, telaio maestro della sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di mm 68x80 circa. Doppia guarnizione di tenuta una sul telaio ed una sull'anta, gocciolatoio ricavato anteriormente alla guarnizione stessa. Traversa inferiore del telaio delle portefinestre con alluminio a norma disabili. Regoli fermavetri interni con predisposizione per alloggiare un vetrocamera dello spessore di mm 23. Coprifili in legno della stessa essenza della finestra e della sezione di mm 10x45 circa su due lati all'interno. Cerniere in acciaio tipo Anuba bronzata o tropicalizzata del diametro di mm 13. Chiusura con ferramenta AGB a quattro punti di chiusura. Comando con martellina in alluminio anodizzato colore bronzo. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarne ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernici elettrostatiche, previa carteggiatura dell'impregnante. Cassonetto copriavvolgibile costituito da telaio perimetrale in legno della sezione di mm 25x25 circa e da trucciolare nobilitato bianco dello spessore di mm 10. Telo avvolgibile in PVC del peso medio di Kg /mq 5. Accessori per avvolgibile comprendenti il rullo ottagonale in lamiera dello spessore di 5/10 di mm, pulegge e cuscinetti, avvolgitore con comando della molla con cintino nylon. La misura dell'infisso e' riferita alla luce architettonica del vano sul profilo esterno del prospetto. - cadauno	1,0000	650,00	650,00



SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1000	26,41	2,64
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0500	41,88	2,09
Sommano euro (A)				654,73
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,47 = 1,5% * B)				98,21
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				75,29
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				828,23
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,52%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0046.0005.0004	PORTAFINESTRA 2 ANTE cm 120x230 TIPO MONOBLOCO, CASSONETTO E AVVOLGIBILE CON ACCESSORI IN LEGNO PINO DI SVEZIA, telaio maestro della sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di mm 68x80 circa. Doppia guarnizione di tenuta una sul telaio ed una sull'anta, gocciolatoio ricavato anteriormente alla guarnizione stessa. Traversa inferiore del telaio delle portefinestre con alluminio a norma disabili. Regoli fermavetri interni con predisposizione per alloggiare un vetrocamera dello spessore di mm 23. Coprifili in legno della stessa essenza della finestra e della sezione di mm 10x45 circa su due lati all'interno. Cerniere in acciaio tipo Anuba bronzata o tropicalizzata del diametro di mm 13. Chiusura con ferramenta AGB a quattro punti di chiusura. Comando con martellina in alluminio anodizzato colore bronzo. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarne ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernici elettrostatiche, previa carteggiatura dell'impregnante. Cassonetto copriavvolgibile costituito da telaio perimetrale in legno della sezione di mm 25x25 circa e da trucciolare nobilitato bianco dello spessore di mm 10. Telo avvolgibile in PVC del peso medio di Kg /mq 5. Accessori per avvolgibile comprendenti il rullo ottagonale in lamiera dello spessore di 5/10 di mm, pulegge e cuscinetti, avvolgitore con comando della molla con cintino nylon. La misura dell'infisso e' riferita alla luce architettonica del vano sul profilo esterno del prospetto. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0058.0003.0010	- PORTAFINESTRA 2 ANTE cm 120x230 TIPO MONOBLOCO, CASSONETTO E AVVOLGIBILE CON ACCESSORI IN LEGNO PINO DI SVEZIA, telaio maestro della sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di mm 68x80 circa. Doppia guarnizione di tenuta una sul telaio ed una sull'anta, gocciolatoio ricavato anteriormente alla guarnizione stessa. Traversa inferiore del telaio delle portefinestre con alluminio a norma disabili. Regoli fermavetri interni con predisposizione per alloggiare un vetrocamera dello spessore di mm 23. Coprifili in legno della stessa essenza della finestra e della sezione di mm 10x45 circa su due lati all'interno. Cerniere in acciaio tipo Anuba bronzata o tropicalizzata del diametro di mm 13. Chiusura con ferramenta AGB a quattro punti di chiusura. Comando con martellina in alluminio anodizzato colore bronzo. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarne ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernici elettrostatiche, previa carteggiatura dell'impregnante. Cassonetto copriavvolgibile costituito da telaio perimetrale in legno della sezione di mm 25x25 circa e da trucciolare nobilitato bianco dello spessore di mm 10. Telo avvolgibile in PVC del peso medio di Kg /mq 5. Accessori per avvolgibile comprendenti il rullo ottagonale in lamiera dello spessore di 5/10 di mm, pulegge e cuscinetti, avvolgitore con comando della molla con cintino nylon. La misura dell'infisso e' riferita alla luce architettonica del vano sul profilo esterno del prospetto. - cadauno	1,0000	920,00	920,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1000	26,41	2,64
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0500	41,88	2,09
Sommano euro (A)				924,73



	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,08 = 1,5% * B)		138,71
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		106,34
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno		1.169,78
	<i>Incidenza manodopera</i>		(0,37%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0046.0005.0005	FINESTRA 1 ANTA cm 80x140 TIPO MONOBLOCCO, CASONETTO E AVVOLGIBILE CON ACCESSORI IN LEGNO PINO DI SVEZIA, telaio maestro della sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di mm 56x74 circa. Guarnizione di tenuta sul telaio e gocciolatoio ricavato anteriormente alla guarnizione stessa. Traversa inferiore del telaio delle finestre in legno e alluminio. Regoli fermavetri interni con predisposizione per alloggiare un vetrocamera dello spessore di mm 20. Coprifili in legno della stessa essenza della finestra e della sezione di mm 10x45 circa su due lati all'interno. Cerniere in acciaio tipo Anuba bronzata del diametro di mm 13. Chiusura con ferramenta AGB a tre punti di chiusura. Comando con martellina in alluminio anodizzato colore bronzo. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarne ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernici elettrostatiche, previa carteggiatura dell'impregnante. Cassonetto copriavvolgibile costituito da telaio perimetrale in legno della sezione di mm 25x25 circa e da truciolare nobilitato bianco dello spessore di mm 10. Telo avvolgibile in PVC del peso medio di Kg /mq 5. Accessori per avvolgibile comprendenti il rullo ottagonale in lamiera dello spessore di 5/10 di mm, pulegge e cuscinetti, avvolgitore con comando della molla con cintino nylon. La misura dell'infisso e' riferita alla luce architettonica del vano sul profilo esterno del prospetto. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0058.0002.0011	- FINESTRA 1 ANTA cm 80x140 TIPO MONOBLOCCO, CASONETTO E AVVOLGIBILE CON ACCESSORI IN LEGNO PINO DI SVEZIA, telaio maestro della sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di mm 56x74 circa. Guarnizione di tenuta sul telaio e gocciolatoio ricavato anteriormente alla guarnizione stessa. Traversa inferiore del telaio delle finestre in legno e alluminio. Regoli fermavetri interni con predisposizione per alloggiare un vetrocamera dello spessore di mm 20. Coprifili in legno della stessa essenza della finestra e della sezione di mm 10x45 circa su due lati all'interno. Cerniere in acciaio tipo Anuba bronzata del diametro di mm 13. Chiusura con ferramenta AGB a tre punti di chiusura. Comando con martellina in alluminio anodizzato colore bronzo. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarne ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernici elettrostatiche, previa carteggiatura dell'impregnante. Cassonetto copriavvolgibile costituito da telaio perimetrale in legno della sezione di mm 25x25 circa e da truciolare nobilitato bianco dello spessore di mm 10. Telo avvolgibile in PVC del peso medio di Kg /mq 5. Accessori per avvolgibile comprendenti il rullo ottagonale in lamiera dello spessore di 5/10 di mm, pulegge e cuscinetti, avvolgitore con comando della molla con cintino nylon. La misura dell'infisso e' riferita alla luce architettonica del vano sul profilo esterno del prospetto. - cadauno	1,0000	476,00	476,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1000	26,41	2,64
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0500	41,88	2,09
	Sommano euro (A)			480,73
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,08 = 1,5% * B)			72,11
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			55,28
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			608,12
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,71%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0046.0005.0006	FINESTRA 2 ANTE cm 120x140 TIPO MONOBLOCCO, CASONETTO E AVVOLGIBILE CON ACCESSORI IN LEGNO PINO DI SVEZIA, telaio maestro della			



	sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di mm 56x74 circa. Guarnizione di tenuta sul telaio e gocciolatoio ricavato anteriormente alla guarnizione stessa. Traversa inferiore del telaio delle finestre in legno e alluminio. Regoli fermavetri interni con predisposizione per alloggiare un vetrocamera dello spessore di mm 20. Coprifili in legno della stessa essenza della finestra e della sezione di mm 10x45 circa su due lati all'interno. Cerniere in acciaio tipo Anuba bronzata del diametro di mm 13. Chiusura con ferramenta AGB a tre punti di chiusura. Comando con martellina in alluminio anodizzato colore bronzo. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarne ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernici elettrostatiche, previa carteggiatura dell'impregnante. Cassonetto copriavvolgibile costituito da telaio perimetrale in legno della sezione di mm 25x25 circa e da trucciolare nobilitato bianco dello spessore di mm 10. Telo avvolgibile in PVC del peso medio di Kg /mq 5. Accessori per avvolgibile comprendenti il rullo ottagonale in lamiera dello spessore di 5/10 di mm, pulegge e cuscinetti, avvolgitore con comando della molla con cintino nylon. La misura dell'infisso e' riferita alla luce architettonica del vano sul profilo esterno del prospetto. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0058.0002.0012	- FINESTRA 2 ANTE cm 120x140 TIPO MONOBLOCCO, CASONETTO E AVVOLGIBILE CON ACCESSORI IN LEGNO PINO DI SVEZIA, telaio maestro della sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di mm 56x74 circa. Guarnizione di tenuta sul telaio e gocciolatoio ricavato anteriormente alla guarnizione stessa. Traversa inferiore del telaio delle finestre in legno e alluminio. Regoli fermavetri interni con predisposizione per alloggiare un vetrocamera dello spessore di mm 20. Coprifili in legno della stessa essenza della finestra e della sezione di mm 10x45 circa su due lati all'interno. Cerniere in acciaio tipo Anuba bronzata del diametro di mm 13. Chiusura con ferramenta AGB a tre punti di chiusura. Comando con martellina in alluminio anodizzato colore bronzo. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarne ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernici elettrostatiche, previa carteggiatura dell'impregnante. Cassonetto copriavvolgibile costituito da telaio perimetrale in legno della sezione di mm 25x25 circa e da trucciolare nobilitato bianco dello spessore di mm 10. Telo avvolgibile in PVC del peso medio di Kg /mq 5. Accessori per avvolgibile comprendenti il rullo ottagonale in lamiera dello spessore di 5/10 di mm, pulegge e cuscinetti, avvolgitore con comando della molla con cintino nylon. La misura dell'infisso e' riferita alla luce architettonica del vano sul profilo esterno del prospetto. - cadauno	1,0000	600,00	600,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1000	26,41	2,64
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0500	41,88	2,09
Sommano euro (A)				604,73
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,36 = 1,5% * B)				90,71
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				69,54
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				764,98
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,57%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0046.0005.0007	PORTAFINESTRA 1 ANTA cm 80x230 TIPO MONOBLOCCO, CASSONETTO E AVVOLGIBILE CON ACCESSORI IN LEGNO PINO DI SVEZIA, telaio maestro della sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di mm 56x74 circa. Guarnizione di tenuta sul telaio e gocciolatoio ricavato anteriormente alla guarnizione stessa. Traversa inferiore del telaio delle portefinestre con alluminio a norma disabili. Regoli fermavetri interni con predisposizione per alloggiare un vetrocamera dello spessore di mm 20. Coprifili in legno della stessa essenza della finestra e della sezione di mm 10x45 circa su due lati all'interno. Cerniere in acciaio tipo Anuba bronzata del diametro di mm 13. Chiusura con ferramenta AGB a quattro punti di chiusura. Comando con martellina in alluminio anodizzato colore bronzo. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarne ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernici elettrostatiche, previa carteggiatura dell'impregnante. Cassonetto copriavvolgibile costituito da telaio perimetrale in legno della sezione di mm 25x25 circa e da trucciolare nobilitato bianco			



	dello spessore di mm 10. Telo avvolgibile in PVC del peso medio di Kg /mq 5. Accessori per avvolgibile comprendenti il rullo ottagonale in lamiera dello spessore di 5/10 di mm, pulegge e cuscinetti, avvolgitore con comando della molla con cintino nylon. La misura dell'infisso e' riferita alla luce architettonica del vano sul profilo esterno del prospetto. ELEMENTI:				
SAR18_PR.0058.0003.0011	- PORTAFINESTRA 1 ANTA cm 80x230 TIPO MONOBLOCCO, CASSONETTO E AVVOLGIBILE CON ACCESSORI IN LEGNO PINO DI SVEZIA, telaio maestro della sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di mm 56x74 circa. Guarnizione di tenuta sul telaio e gocciolatoio ricavato anteriormente alla guarnizione stessa. Traversa inferiore del telaio delle portefinestre con alluminio a norma disabili. Regoli fermavetri interni con predisposizione per alloggiare un vetrocamera dello spessore di mm 20. Coprifili in legno della stessa essenza della finestra e della sezione di mm 10x45 circa su due lati all'interno. Cerniere in acciaio tipo Anuba bronzata del diametro di mm 13. Chiusura con ferramenta AGB a quattro punti di chiusura. Comando con martellina in alluminio anodizzato colore bronzo. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarma ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernici elettrostatiche, previa carteggiatura dell'impregnante. Cassonetto copriavvolgibile costituito da telaio perimetrale in legno della sezione di mm 25x25 circa e da trucciolare nobilitato bianco dello spessore di mm 10. Telo avvolgibile in PVC del peso medio di Kg /mq 5. Accessori per avvolgibile comprendenti il rullo ottagonale in lamiera dello spessore di 5/10 di mm, pulegge ecuscinetti, avvolgitore con comando della molla con cintino nylon. La misura dell'infisso e' riferita alla luce architettonica del vano sul profilo esterno del prospetto. - cadauno	1,0000	610,00	610,00	
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1000	26,41	2,64	
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0500	41,88	2,09	
	Sommano euro (A)			614,73	
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,38 = 1,5% * B			92,21	
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			70,69	
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			777,63	
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,56%)	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0046.0005.0008	PORTAFINESTRA 2 ANTE cm 120x230 TIPO MONOBLOCCO, CASSONETTO E AVVOLGIBILE CON ACCESSORI IN LEGNO PINO DI SVEZIA, telaio maestro della sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di mm 56x74 circa. Guarnizione di tenuta sul telaio e gocciolatoio ricavato anteriormente alla guarnizione stessa. Traversa inferiore del telaio delle portefinestre con alluminio a norma disabili. Regoli fermavetri interni con predisposizione per alloggiare un vetrocamera dello spessore di mm 20. Coprifili in legno della stessa essenza della finestra e della sezione di mm 10x45 circa su due lati all'interno. Cerniere in acciaio tipo Anuba bronzata del diametro di mm 13. Chiusura con ferramenta AGB a quattro punti di chiusura. Comando con martellina in alluminio anodizzato colore bronzo. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarma ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernici elettrostatiche, previa carteggiatura dell'impregnante. Cassonetto copriavvolgibile costituito da telaio perimetrale in legno della sezione di mm 25x25 circa e da trucciolare nobilitato bianco dello spessore di mm 10. Telo avvolgibile in PVC del peso medio di Kg /mq 5. Accessori per avvolgibile comprendenti il rullo ottagonale in lamiera dello spessore di 5/10 di mm, pulegge e cuscinetti, avvolgitore con comando della molla con cintino nylon. La misura dell'infisso e' riferita alla luce architettonica del vano sul profilo esterno del prospetto. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0058.0003.0012	- PORTAFINESTRA 2 ANTE cm 120x230 TIPO MONOBLOCCO, CASSONETTO E AVVOLGIBILE CON ACCESSORI IN LEGNO PINO DI SVEZIA, telaio maestro della sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di mm 56x74 circa. Guarnizione di tenuta sul telaio e gocciolatoio ricavato	1,0000	860,00	860,00



	anteriamente alla guarnizione stessa. Traversa inferiore del telaio delle portefinestre con alluminio a norma disabili. Regoli fermavetri interni con predisposizione per alloggiare un vetrocamera dello spessore di mm 20. Coprifili in legno della stessa essenza della finestra e della sezione di mm 10x45 circa su due lati all'interno. Cerniere in acciaio tipo Anuba bronzata del diametro di mm 13. Chiusura con ferramenta AGB a quattro punti di chiusura. Comando con martellina in alluminio anodizzato colore bronzo. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarme ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernici elettrostatiche, previa carteggiatura dell'impregnante. Cassonetto copriavvolgibile costituito da telaio perimetrale in legno della sezione di mm 25x25 circa e da truciolare nobilitato bianco dello spessore di mm 10. Telo avvolgibile in PVC del peso medio di Kg /mq 5. Accessori per avvolgibile comprendenti il rullo ottagonale in lamiera dello spessore di 5/10 di mm, pulegge ecuscinetti, avvolgitore con comando della molla con cintino nylon. La misura dell'infisso e' riferita alla luce architettonica del vano sul profilo esterno del prospetto. - cadauno			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1000	26,41	2,64
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0500	41,88	2,09
Sommano euro (A)				864,73
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,95 = 1,5% * B)				129,71
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				99,44
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				1.093,88
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,4%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0047.0001.0001	PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 780x210 avente: anta mobile cieca con una specchiatura dello spessore finito di mm 36/38 circa, eseguita con un'intelaiatura in legno di abete con tacco di rinforzo in corrispondenza della serratura, tamburata con pannelli fibrolegnosi rivestiti in melaminico e struttura alveolare a celle intercomunicanti. Lati di battuta a braghettone con inserti in massello di essenza dura. Telaio in listellare impiallacciato della sezione di mm 105x40 circa con apposite fresature per l'aletta dei coprifili e per l'alloggiamento della guarnizione di battuta. Coprifili in listellare impiallacciato della sezione di mm 70x10 circa con alette per il fissaggio sul telaio. Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato. Chiusura con serratura tipo patent bronzata. Maniglia in alluminio bronzato. Verniciatura delle parti in legno al poliuretano colorato con finitura opaca previa carteggiatura. La misura della porta e' riferita alla luce netta di passaggio. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0016.0002.0001	- PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 70-80x210 avente: anta mobile cieca con una specchiatura dello spessore finito di mm 36/38 circa, eseguita con un'intelaiatura in legno di abete con tacco di rinforzo in corrispondenza della serratura, tamburata con pannelli fibrolegnosi rivestiti in melaminico e struttura alveolare a celle intercomunicanti. Lati di battuta a braghettone con inserti in massello di essenza dura. Telaio in listellare impiallacciato della sezione di mm 105x40 circa con apposite fresature per l'aletta dei coprifili e per l'alloggiamento della guarnizione di battuta. Coprifili in listellare impiallacciato della sezione di mm 70x10 circa con alette per il fissaggio sul telaio. Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato. Chiusura con serratura tipo patent bronzata. Maniglia in alluminio bronzato. Verniciatura delle parti in legno al poliuretano colorato con finitura opaca previa carteggiatura. La misura della portae' riferita alla luce netta di passaggio. - cadauno	1,0000	280,00	280,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52



SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0667	53,03	3,54
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,1000	53,03	5,30
Sommano euro (A)				292,36
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66 = 1,5% * B)				43,85
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				33,62
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				369,83
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,46%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0047.0001.0002	PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 780x210 IN TANGANICA avente: anta mobile cieca dello spessore finito di mm 44 circa, eseguita con un'intelaiatura in legno di abete con tacco di rinforzo in corrispondenza della serratura, tamburata con pannelli fibrolegnosi impiallacciati in essenza Tanganika e struttura alveolare a celle intercomunicanti. Lati di battuta a zaino ricavati nell'anta ed impiallacciati. Telaio in listellare impiallacciato della sezione di mm 105x40 circa con apposite fresature per l'aletta dei coprifili e per l'alloggiamento della guarnizione di battuta. Coprifili in listellare impiallacciato della sezione di mm 70x10 circa con alette per il fissaggio sul telaio. Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato. Chiusura con serratura tipo patent bronzata. Maniglia in alluminio bronzato. Verniciatura al poliuretano colorato, con finitura opaca previa carteggiatura. La misura della porta e' riferita alla luce netta di passaggio. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0016.0002.0002	- PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 70-80x210 in rovere, o altra essenza di legno tanganika, mogano, ciliegio, dougass, pino, spazzolato avente: anta mobilecieca dello spessore finito di mm 44 circa, eseguita con un'intelaiatura in legno di abete con tacco di rinforzo in corrispondenza della serratura, tamburata con pannelli fibrolegnosi impiallacciati in essenza Tanganika e struttura alveolare a celle intercomunicanti. Lati di battuta a zaino ricavati nell'anta ed impiallacciati. Telaio in listellare impiallacciato della sezione di mm 105x40 circa con apposite fresature per l'aletta dei coprifili e per l'alloggiamento dellaguarnizione di battuta. Coprifili in listellare impiallacciato della sezione di mm 70x10 circa con alette per il fissaggio sul telaio. Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato. Chiusura con serratura tipo patent bronzata. Maniglia in alluminio bronzato. Verniciatura al poliuretano colorato, con finitura opaca previa carteggiatura. La misura della porta e' riferita alla luce netta di passaggio. - cadauno	1,0000	694,00	694,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0667	53,03	3,54
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,1000	53,03	5,30
Sommano euro (A)				706,36
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,59 = 1,5% * B)				105,95
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				81,23
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				893,54
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,02%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0047.0001.0003	PORTA INTERNA IN LEGNO MASSELLO DI CASTAGNO A DUE SPECCHIATURE AD ANTA CIECA cm 70- 80x210, avente: montanti e traverse dell'anta eseguiti n massello di Castag- no. Cornici ferma pannello in massello ricavate sui montanti e sulle traverse, specchiatura in MDF impiallacciato e incastrato sui montanti e sulle traverse (spessore mm 22). Lati di battuta a zaino ricavati nell'anta. Telaio in listellare impiallacciato con apposite scanalature per l'aletta delle mostre e guarnizione antirumore della sezione di mm 105x40. Mostre in listellare impiallacciato con aletta ad incastro sul telaio			



	della sezione di mm 70x10 circa. Cerniere tipo anuba in acciaio ottonato. Chiusura con serratura tipo patent e comando con maniglia in ottone lucido. Verniciatura al poliuretano trasparente o colorato con finitura opaca previa carteggiatura. La misura della porta e' riferita alla luce netta di passaggio. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0016.0002.0003	- PORTA INTERNA IN LEGNO MASSELLO DI CASTAGNO A DUE SPECCHIATURE AD ANTA CIECA cm 70-80x210, avente: montanti e traverse dell'anta eseguiti n massello di Castagno. Cornici ferma pannello in massello ricavate sui montanti e sulle traverse, specchiatura in MDF impiallacciato e incastrato sui montanti e sulle traverse (spessore mm 22). Lati di battuta a zaino ricavati nell'anta. Telaio in listellare impiallacciato con apposite scanalature per l'aletta delle mostre e guarnizione antirumore della sezione di mm 105x40. Mostre in listellare impiallacciato con aletta ad incastro sul telaio della sezione di mm 70x10 circa. Cerniere tipo anuba in acciaio ottonato. Chiusura con serratura tipo patent e comando con maniglia in ottone lucido. Verniciatura al poliuretano trasparente o colorato con finitura opaca previa carteggiatura. La misura della porta e' riferita alla luce netta di passaggio. - cadauno	1,0000	900,00	900,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0667	53,03	3,54
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,1000	53,03	5,30
Sommano euro (A)				912,36
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,05 = 1,5% * B)				136,85
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				104,92
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				1.154,13
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,79%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0047.0001.0004	PORTA INTERNA IN LEGNO MASSELLO DI FRASSINO A DUE SPECCHIATURE AD ANTA CIECA cm 70- 80x210, avente: montanti e traverse dell'anta eseguiti n massello di Frassi- no. Cornici ferma pannello in massello ricavate sui montanti e sulle traverse, specchiatura in MDF impiallacciato e incastrato sui montanti e sulle traverse (spessore mm 22). Lati di battuta a zaino ricavati nell'anta. Telaio in listellare impiallacciato con apposite scanalature per l'aletta delle mostre e guarnizione antirumore della sezione di mm 105x40. Mostre in listellare impiallacciato con aletta ad incastro sul telaio della sezione di mm 70x10 circa. Cerniere tipo anuba in acciaio ottonato. Chiusura con serratura tipo patent e comando con maniglia in ottone lucido. Verniciatura al poliuretano trasparente o colorato con finitura opaca previa carteggiatura. La misura della porta e' riferita alla luce netta di passaggio. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0016.0002.0004	- PORTA INTERNA IN LEGNO MASSELLO DI FRASSINO A DUE SPECCHIATURE AD ANTA CIECA cm 70-80x210, avente: montanti e traverse dell'anta eseguiti n massello di Frassino. Cornici ferma pannello in massello ricavate sui montanti e sulle traverse, specchiatura in MDF impiallacciato e incastrato sui montanti e sulle traverse (spessore mm 22). Lati di battuta a zaino ricavati nell'anta. Telaio in listellare impiallacciato con apposite scanalature per l'aletta delle mostre e guarnizione antirumore della sezione di mm 105x40. Mostre in listellare impiallacciato con aletta ad incastro sul telaio della sezione di mm 70x10 circa. Cerniere tipo anuba in acciaio ottonato. Chiusura con serratura tipo patent e comando con maniglia in ottone lucido. Verniciatura al poliuretano trasparente o colorato con finitura opaca previa carteggiatura. La misura della porta e' riferita alla luce netta di passaggio. - cadauno	1,0000	1.200,00	1.200,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi,	0,0667	53,03	3,54



	manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora			
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,1000	53,03	5,30
	Sommano euro (A)			1.212,36
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,73 = 1,5% * B)			181,85
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			139,42
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			1.533,63
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,59%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0047.0001.0005	PORTA INTERNA IN LEGNO MASSELLO DI NOCE TAGANIK A DUE SPECCHIATURE AD ANTA CIECA cm 780x210, avente: montanti e traverse dell'anta eseguiti n massello di Tanganika. Cornici ferma pannello in massello ricavate sui montanti e sulle traverse, specchiatura in MDF impiallacciato e incastrato sui montanti e sulle traverse (spessore mm 22). Lati di battuta a zaino ricavati nell'anta. Telaio in listellare impiallacciato con apposite scanalature per l'aletta delle mostre e guarnizione antirumore della sezione di mm 105x40. Mostre in listellare impiallacciato con aletta ad incastro sul telaio della sezione di mm 70x10 circa. Cerniere tipo anuba in acciaio ottonato. Chiusura con serratura tipo patent e comando con maniglia in ottone lucido. Verniciatura al poliuretano trasparente o colorato con finitura opaca previa carteggiatura. La misura della porta e' riferita alla luce netta di passaggio. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0016.0002.0005	- PORTA INTERNA IN LEGNO MASSELLO DI NOCE TAGANIK A DUE SPECCHIATURE AD ANTA CIECA cm 70-80x210, avente: montanti e traverse dell'anta eseguiti n massello di Tanganika. Cornici ferma pannello in massello ricavate sui montanti e sulle traverse, specchiatura in MDF impiallacciato e incastrato sui montanti e sulle traverse (spessore mm 22). Lati di battuta a zaino ricavati nell'anta. Telaio in listellare impiallacciato con apposite scanalature per l'aletta delle mostre e guarnizione antirumore della sezione di mm 105x40. Mostre in listellare impiallacciato con aletta ad incastro sul telaio della sezione di mm 70x10 circa. Cerniere tipo anuba in acciaio ottonato. Chiusura con serratura tipo patent e comando con maniglia in ottone lucido. Verniciatura al poliuretano trasparente o colorato con finitura opaca previa carteggiatura. La misura della porta e' riferita alla luce netta di passaggio. - cadauno	1,0000	1.000,00	1.000,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0667	53,03	3,54
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,1000	53,03	5,30
	Sommano euro (A)			1.012,36
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,28 = 1,5% * B)			151,85
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			116,42
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			1.280,63
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,71%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0047.0001.0006	PORTA INTERNA IN LEGNO MASSELLO DI MOGANO A DUE SPECCHIATURE AD ANTA CIECA cm 70-80x210, avente: montanti e traverse dell'anta eseguiti n massello di Mogano. Cornici ferma pannello in massello ricavate sui montanti e sulle traverse, specchiatura in MDF impiallacciato e incastrato sui montanti e sulle traverse (spessore mm 22). Lati di battuta a zaino ricavati nell'anta. Telaio in listellare impiallacciato con apposite scanalature per l'aletta delle mostre e guarnizione antirumore della sezione di mm 105x40. Mostre in listellare impiallacciato con aletta ad incastro sul telaio della sezione di mm 70x10 circa. Cerniere tipo anuba in acciaio ottonato. Chiusura con serratura tipo patent e comando con maniglia in ottone lucido. Verniciatura al poliuretano trasparente o colorato con finitura opaca previa carteggiatura. La misura della porta e' riferita alla luce netta di passaggio. ELEMENTI:			



SAR18_PR.0016.0002.0006	- PORTA INTERNA TAMBURATA A LIBRO NORMALE O ASIMETRICA ANTA CIECA cm 70-80x210 in laminato tanganica, mogano, ciliegio, dougass, pino, avente: anta mobile cieca dello spessore finito di mm 44 circa, eseguita con un'intelaiatura in legno di abete con tacco di rinforzo in corrispondenza della serratura, tamburata con pannelli fibrolegnosi impiallacciati in essenza Tanganika e struttura alveolare a celle intercomunicanti. Lati di battuta a zaino ricavati nell'anta ed impiallacciati. Telaio in listellare impiallacciato della sezione di mm 105x40 circa con apposite fresature per l'aletta dei coprifili e per l'alloggiamento dellaguarnizione di battuta. Coprifili in listellare impiallacciato della sezione di mm 70x10 circa con alette per il fissaggio sul telaio. Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato. Chiusura con serratura tipo patent bronzata. Maniglia in alluminio bronzato. Verniciatura al poliuretano colorato, con finitura opaca previa carteggiatura. La misura della porta e' riferita alla luce netta di passaggio. - cadauno	1,0000	1.100,00	1.100,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0667	53,03	3,54
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,1000	53,03	5,30
Sommano euro (A)				1.112,36
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,50 = 1,5% * B)				166,85
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				127,92
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				1.407,13
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,65%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0047.0001.0007	PORTA INTERNA AD ANTA CIECA cm 70-80x210, avente: ata mobile, dello spessore finito di mm 44 circa, eseguita con un'intelaiatura in legno di abete con tacco di rinforzo in corrispondenza della serratura. Tamburata con pannelli fibrolegnosi di MDF di mm 15 al grezzo e struttura alveolare a celle intercomunicanti. Disegni secondo modello, ricavati con incisioni realizzate a pantografo. Lati di battuta a zaino ricavati nell'anta. Telaio in listellare impiallacciato della sezione di mm 105x40 circa con apposite fresature per l'aletta dei coprifili e per l'alloggiamento della guarnizione di battuta. Coprifili in listellare impiallacciato della sezione di mm 70x10 circa con alette per il fissaggio sul telaio. Cerniere tipo anuba in acciaio ottonato. Chiusura con serratura tipo patent e comando con maniglia esclusa dal prezzo. Verniciatura al poliuretano pigmentato bianco o colorato con colori pastello con finitura satinata previa mano di fondo e carteggiatura. La misura della porta e' riferita alla luce netta di passaggio. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0016.0002.0007	- PORTA INTERNA AD ANTA CIECA cm 70-80x210, avente: ata mobile, dello spessore finito di mm 44 circa, eseguita con un'intelaiatura in legno di abete con tacco di rinforzo in corrispondenza della serratura. Tamburata con pannelli fibrolegnosi di MDF di mm 15 al grezzo e struttura alveolare a celle intercomunicanti. Disegni secondo modello, ricavati con incisioni realizzate a pantografo. Lati di battuta a zaino ricavati nell'anta. Telaio in listellare impiallacciato della sezione di mm 105x40 circa con apposite fresature per l'aletta dei coprifili e per l'alloggiamento della guarnizione di battuta. Coprifili in listellare impiallacciato della sezione di mm 70x10 circa con alette per il fissaggio sul telaio. Cerniere tipo anuba in acciaio ottonato. Chiusura con serratura tipo patente comando con maniglia esclusa dal prezzo. Verniciatura al poliuretano pigmentato bianco o colorato con colori pastello con finitura satinata previa mano di fondo e carteggiatura. La misura della porta e' riferita alla luce netta di passaggio. - cadauno	1,0000	505,00	505,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,	0,0667	53,03	3,54



	compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora			
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,1000	53,03	5,30
Sommano euro (A)				517,36
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,16 = 1,5% * B)				77,60
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				59,50
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				654,46
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,39%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0047.0002.0001	PORTONCINO CAPOSCALA O ESTERNO AD UN'ANTA IN MASSELLO DI PINO DI SVEZIA, dimensioni 80-90x210. Ritti verticali, traversa superiore, traverse orizzontali e verticali della sezione di mm 110x55 circa, traversa inferiore della sezione di mm 200x55 circa. I pannelli bugnati dello spessore di mm 25 circa, sono specchiati ed incastrati ai traversi verticali e orizzontali. Telaio in massello della sezione di mm 70x55 circa, con guarnizioni di battuta a polmone atta ad impedire infiltrazioni d'aria. Coprifili in massello della sezione di mm 55x10 circa. Serratura di normale dotazione tipo Yale a doppia mandata con scrocco, comando con mezza maniglia interna in alluminio anodizzato colore bronzo e pomo analogo all'esterno. Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato in numero di tre per anta. Verniciatura con una mano di impregnante, antitarma ed antimuffa, trasparente o colorato, dato ad immersione e mano a finire opaca previa carteggiatura dell'impregnante. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0016.0004.0001	- PORTONCINO CAPOSCALA O ESTERNO AD UN'ANTA IN MASSELLO DI PINO DI SVEZIA, dimensioni 80-90x210. Ritti verticali, traversa superiore, traverse orizzontali e verticali della sezione di mm 110x55 circa, traversa inferiore della sezione di mm 200x55 circa. I pannelli bugnati dello spessore di mm 25 circa, sono specchiati ed incastrati ai traversi verticali e orizzontali. Telaio in massello della sezione di mm 70x55 circa, con guarnizioni di battuta a polmone atta ad impedire infiltrazioni d'aria. Coprifili in massello della sezione di mm 55x10 circa. Serratura di normale dotazione tipo Yale a doppia mandata con scrocco, comando con mezza maniglia interna in alluminio anodizzato colore bronzo e pomo analogo all'esterno. Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato in numero di tre per anta. Verniciatura con una mano di impregnante, antitarma ed antimuffa, trasparente o colorato, dato ad immersione e mano a finire opaca previa carteggiatura dell'impregnante. - cadauno	1,0000	780,00	780,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,2000	26,41	5,28
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,1000	53,03	5,30
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,1500	53,03	7,95
Sommano euro (A)				798,53
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,80 = 1,5% * B)				119,78
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				91,83
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				1.010,14
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,35%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0047.0002.0002	PORTONCINO CAPOSCALA O ESTERNO AD UN'ANTA IN MASSELLO DI YELLOW-PINE, dimensioni 80-90x210. Ritti verticali, traversa superiore, traverse orizzontali e verticali della sezione di mm 110x55 circa, traversa inferiore della sezione di mm 200x55 circa. I pannelli bugnati dello spessore di mm 25 circa, sono specchiati ed incastrati ai traversi verticali e orizzontali. Telaio in massello della sezione di mm 70x55 circa, con guarnizioni di battuta a polmone atta ad impedire infiltrazioni d'aria. Coprifili in massello della sezione di mm 55x10 circa. Serratura di normale dotazione tipo Yale a doppia mandata con scrocco, comando con mezza maniglia interna in alluminio anodizzato colore bronzo e pomo analogo all'esterno. Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato in numero di tre per anta. Verniciatura con una mano di impregnante, antitarma ed antimuffa, trasparente o colorato, dato ad			



	immersione e mano a finire opaca previa carteggiatura dell'impregnante. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0016.0004.0002	- PORTONCINO CAPOSCALA O ESTERNO AD UN'ANTA IN MASSELLO DI YELLOW-PINE, dimensioni 80-90x210. Ritti verticali, traversa superiore, traverse orizzontali e verticali della sezione di mm 110x55 circa, traversa inferiore della sezione di mm 200x55 circa. I pannelli bugnati dello spessore di mm 25 circa, sono specchiati ed incastrati ai traversi verticali e orizzontali. Telaio in massello della sezione di mm 70x55 circa, con guarnizioni di battuta a polmone atta ad impedire infiltrazioni d'aria. Coprifili in massello della sezione di mm 55x10 circa. Serratura di normale dotazione tipo Yale a doppia mandata con scrocco, comando con mezza maniglia interna in alluminio anodizzato colore bronzo e pomo analogo all'esterno. Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato in numero di tre per anta. Verniciatura con una mano di impregnante, antitarma ed antimuffa, trasparente o colorato, dato ad immersione e mano a finire opaca previa carteggiatura dell'impregnante. - cadauno	1,0000	840,00	840,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,2000	26,41	5,28
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,1000	53,03	5,30
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,1500	53,03	7,95
Sommano euro (A)				858,53
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,93 = 1,5% * B)				128,78
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				98,73
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				1.086,04
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,26%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0047.0002.0003	PORTONCINO CAPOSCALA O ESTERNO AD UN'ANTA IN MASSELLO DI MOGANO, dimensioni 80- 90x210. Ritti verticali, traversa superiore, traverse orizzontali e verticali della sezione di mm 110x55 circa, traversa inferiore della sezione di mm 200x55 circa. I pannelli bugnati dello spessore di mm 25 circa, sono specchiati ed incastrati ai traversi verticali e orizzontali. Telaio in massello della sezione di mm 70x55 circa, con guarnizioni di battuta a polmone atta ad impedire infiltrazioni d'aria. Coprifili in massello della sezione di mm 55x10 circa. Serratura di normale dotazione tipo Yale a doppia mandata con scrocco, comando con mezza maniglia interna in alluminio anodizzato colore bronzo e pomo analogo all'esterno. Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato in numero di tre per anta. Verniciatura con una mano di impregnante, antitarma ed antimuffa, trasparente o colorato, dato ad immersione e mano a finire opaca previa carteggiatura dell'impregnante. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0016.0004.0003	- PORTONCINO CAPOSCALA O ESTERNO AD UN'ANTA IN MASSELLO DI MOGANO, dimensioni 80- 90x210. Ritti verticali, traversa superiore, traverse orizzontali e verticali della sezione di mm 110x55 circa, traversa inferiore della sezione di mm 200x55 circa. I pannelli bugnati dello spessore di mm 25 circa, sono specchiati ed incastrati ai traversi verticali e orizzontali. Telaio in massello della sezione di mm 70x55 circa, con guarnizioni di battuta a polmone atta ad impedire infiltrazioni d'aria. Coprifili in massello della sezione di mm 55x10 circa. Serratura di normale dotazione tipo Yale a doppia mandata con scrocco, comando con mezza maniglia interna in alluminio anodizzato colore bronzo e pomo analogo all'esterno. Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato in numero di tre per anta. Verniciatura con una mano di impregnante, antitarma ed antimuffa, trasparente o colorato, dato ad immersione e mano a finire opaca previa carteggiatura dell'impregnante. - cadauno	1,0000	890,00	890,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,2000	26,41	5,28
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,1000	53,03	5,30



SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,1500	53,03	7,95
Sommano euro (A)				908,53
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,04 = 1,5% * B)				136,28
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				104,48
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				1.149,29
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,19%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0047.0002.0004	PORTONCINO CAPOSCALA O ESTERNO AD UN'ANTA IN MASSELLO DI ROVERE, dimensioni 80- 90x210. Ritti verticali, traversa superiore, traverse orizzontali e verticali della sezione di mm 110x55 circa, traversa inferiore della sezione di mm 200x55 circa. I pannelli bugnati dello spessore di mm 25 circa, sono specchiati ed incastrati ai traversi verticali e orizzontali. Telaio in massello della sezione di mm 70x55 circa, con guarnizioni di battuta a polmone atta ad impedire infiltrazioni d'aria. Coprifili in massello della sezione di mm 55x10 circa. Serratura di normale dotazione tipo Yale a doppia mandata con scrocco, comando con mezza maniglia interna in alluminio anodizzato colore bronzo e pomo analogo all'esterno. Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato in numero di tre per anta. Verniciatura con una mano di impregnante, antitarma ed antimuffa, trasparente o colorato, dato ad immersione e mano a finire opaca previa carteggiatura dell'impregnante. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0016.0004.0004	- PORTONCINO CAPOSCALA O ESTERNO AD UN'ANTA IN MASSELLO DI ROVERE, dimensioni 80- 90x210. Ritti verticali, traversa superiore, traverse orizzontali e verticali della sezione di mm 110x55 circa, traversa inferiore della sezione di mm 200x55 circa. I pannelli bugnati dello spessore di mm 25 circa, sono specchiati ed incastrati ai traversi verticali e orizzontali. Telaio in massello della sezione di mm 70x55 circa, con guarnizioni di battuta a polmone atta ad impedire infiltrazioni d'aria. Coprifili in massello della sezione di mm 55x10 circa. Serratura di normale dotazione tipo Yale a doppia mandata con scrocco, comando con mezza maniglia interna in alluminio anodizzato colore bronzo e pomo analogo all'esterno. Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato in numero di tre per anta. Verniciatura con una mano di impregnante, antitarma ed antimuffa, trasparente o colorato, dato ad immersione e mano a finire opaca previa carteggiatura dell'impregnante. - cadauno	1,0000	980,00	980,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,2000	26,41	5,28
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,1000	53,03	5,30
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,1500	53,03	7,95
Sommano euro (A)				998,53
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,25 = 1,5% * B)				149,78
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				114,83
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				1.263,14
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,08%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0047.0002.0005	PORTONCINO CAPOSCALA O ESTERNO A DUE ANTE SIMMETRICHE IN MASSELLO DI PINO DI SVEZIA, dimensioni 160-180x210. Ritti verticali, traversa superiore, traverse orizzontali e verticali della sezione di mm 110x55 circa, traversa inferiore della sezione di mm 200x55 circa. I pannelli bugnati dello spessore di mm 25 circa, sono specchiati ed incastrati ai traversi verticali e orizzontali. Telaio in massello della sezione di mm 70x55 circa, con guarnizioni di battuta a polmone atta ad impedire infiltrazioni d'aria. Coprifili in massello della sezione di mm 55x10 circa. Serratura di normale dotazione tipo Yale a doppia mandata con scrocco, comando con mezza maniglia interna in alluminio anodizzato colore bronzo e pomo analogo all'esterno. Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato in numero di tre per anta. Verniciatura con una mano di impregnante, antitarma ed antimuffa, trasparente o colorato, dato ad immersione e mano a finire opaca previa carteggiatura dell'impregnante. ELEMENTI:			



SAR18_PR.0016.0004.0005	- PORTONCINO CAPOSCALA O ESTERNO A DUE ANTE SIMMETRICHE IN MASSELLO DI PINO DI SVEZIA, dimensioni 160-180x210. Ritti verticali, traversa superiore, traverse orizzontali e verticali della sezione di mm 110x55 circa, traversa inferiore della sezione di mm 200x55 circa. I pannelli bugnati dello spessore di mm 25 circa, sono specchiati ed incastrati ai traversi verticali e orizzontali. Telaio in massello della sezione di mm 70x55 circa, con guarnizioni di battuta a polmone atta ad impedire infiltrazioni d'aria. Coprifili in massello della sezione di mm 55x10 circa. Serratura di normale dotazione tipo Yale a doppia mandata con scrocco, comando con mezza maniglia interna in alluminio anodizzato colore bronzo e pomo analogo all'esterno. Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato in numero di tre per anta. Verniciatura con una mano di impregnante, antitarpe ed antimuffa, trasparente colorato, dato ad immersione e mano a finire opaca previa carteggiatura dell'impregnante. - cadauno	1,0000	1.620,00	1.620,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,2000	26,41	5,28
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,1000	53,03	5,30
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,1500	53,03	7,95
Sommano euro (A)				1.638,53
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,69 = 1,5% * B)				245,78
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				188,43
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				2.072,74
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,66%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0047.0002.0006	PORTONCINO CAPOSCALA O ESTERNO A DUE ANTE SIMMETRICHE IN MASSELLO DI YELLOW-PINE, dimensioni 160-180x210. Ritti verticali, traversa superiore, traverse orizzontali e verticali della sezione di mm 110x55 circa, traversa inferiore della sezione di mm 200x55 circa. I pannelli bugnati dello spessore di mm 25 circa, sono specchiati ed incastrati ai traversi verticali e orizzontali. Telaio in massello della sezione di mm 70x55 circa, con guarnizioni di battuta a polmone atta ad impedire infiltrazioni d'aria. Coprifili in massello della sezione di mm 55x10 circa. Serratura di normale dotazione tipo Yale a doppia mandata con scrocco, comando con mezza maniglia interna in alluminio anodizzato colore bronzo e pomo analogo all'esterno. Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato in numero di tre per anta. Verniciatura con una mano di impregnante, antitarpe ed antimuffa, trasparente o colorato, dato ad immersione e mano a finire opaca previa carteggiatura dell'impregnante. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0016.0004.0006	- PORTONCINO CAPOSCALA O ESTERNO A DUE ANTE SIMMETRICHE IN MASSELLO DI YELLOW-PINE, dimensioni 160-180x210. Ritti verticali, traversa superiore, traverse orizzontali e verticali della sezione di mm 110x55 circa, traversa inferiore della sezione di mm 200x55 circa. I pannelli bugnati dello spessore di mm 25 circa, sono specchiati ed incastrati ai traversi verticali e orizzontali. Telaio in massello della sezione di mm 70x55 circa, con guarnizioni di battuta a polmone atta ad impedire infiltrazioni d'aria. Coprifili in massello della sezione di mm 55x10 circa. Serratura di normale dotazione tipo Yale a doppia mandata con scrocco, comando con mezza maniglia interna in alluminio anodizzato colore bronzo e pomo analogo all'esterno. Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato in numero di tre per anta. Verniciatura con una mano di impregnante, antitarpe ed antimuffa, trasparente o colorato, dato ad immersione e mano a finire opaca previa carteggiatura dell'impregnante. - cadauno	1,0000	1.550,00	1.550,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,2000	26,41	5,28
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della	0,1000	53,03	5,30



	portata utile fino a: 3,0 t - ora			
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,1500	53,03	7,95
	Sommano euro (A)			1.568,53
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,53 = 1,5% * B)			235,28
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			180,38
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			1.984,19
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,69%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0047.0002.0007	PORTONCINO CAPOSCALA O ESTERNO A DUE ANTE SIMMETRICHE IN MASSELLO DI MOGANO, dimensioni 16180x210. Ritti verticali, traversa superiore, traverse orizzontali e verticali della sezione di mm 110x55 circa, traversa inferiore della sezione di mm 200x55 circa. I pannelli bugnati dello spessore di mm 25 circa, sono specchiati ed incastrati ai traversi verticali e orizzontali. Telaio in massello della sezione di mm 70x55 circa, con guarnizioni di battuta a polmone atta ad impedire infiltrazioni d'aria. Coprifili in massello della sezione di mm 55x10 circa. Serratura di normale dotazione tipo Yale a doppia mandata con scrocco, comando con mezza maniglia interna in alluminio anodizzato colore bronzo e pomo analogo all'esterno. Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato in numero di tre per anta. Verniciatura con una mano di impregnante, antitarma ed antimuffa, trasparente o colorato, dato ad immersione e mano a finire opaca previa carteggiatura dell'impregnante. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0016.0004.0007	- PORTONCINO CAPOSCALA O ESTERNO A DUE ANTE SIMMETRICHE IN MASSELLO DI MOGANO, dimensioni 16180x210. Ritti verticali, traversa superiore, traverse orizzontali e verticali della sezione di mm 110x55 circa, traversa inferiore della sezione di mm 200x55 circa. I pannelli bugnati dello spessore di mm 25 circa, sono specchiati ed incastrati ai traversi verticali e orizzontali. Telaio in massello della sezione di mm 70x55 circa, con guarnizioni di battuta a polmone atta ad impedire infiltrazioni d'aria. Coprifili in massello della sezione di mm 55x10 circa. Serratura di normale dotazione tipo Yale a doppia mandata con scrocco, comando con mezza maniglia interna in alluminio anodizzato colore bronzo e pomo analogo all'esterno. Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato in numero di tre per anta. Verniciatura con una mano di impregnante, antitarma ed antimuffa, trasparente o colorato, dato ad immersione e mano a finire opaca previa carteggiatura dell'impregnante. - cadauno	1,0000	1.620,00	1.620,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,2000	26,41	5,28
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,1000	53,03	5,30
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,1500	53,03	7,95
	Sommano euro (A)			1.638,53
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,69 = 1,5% * B)			245,78
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			188,43
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			2.072,74
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,66%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0047.0002.0008	PORTONCINO CAPOSCALA O ESTERNO A DUE ANTE SIMMETRICHE IN MASSELLO DI ROVERE, dimensioni 16180x210. Ritti verticali, traversa superiore, traverse orizzontali e verticali della sezione di mm 110x55 circa, traversa inferiore della sezione di mm 200x55 circa. I pannelli bugnati dello spessore di mm 25 circa, sono specchiati ed incastrati ai traversi verticali e orizzontali. Telaio in massello della sezione di mm 70x55 circa, con guarnizioni di battuta a polmone atta ad impedire infiltrazioni d'aria. Coprifili in massello della sezione di mm 55x10 circa. Serratura di normale dotazione tipo Yale a doppia mandata con scrocco, comando con mezza maniglia interna in alluminio anodizzato colore bronzo e pomo analogo all'esterno. Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato in numero di tre per anta. Verniciatura con una mano di impregnante, antitarma ed antimuffa,			



	trasparente o colorato, dato ad immersione e mano a finire opaca previa carteggiatura dell'impregnante. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0016.0004.0008	- PORTONCINO CAPOSCALA O ESTERNO A DUE ANTE SIMMETRICHE IN MASSELLO DI ROVERE, dimensioni 16180x210. Ritti verticali, traversa superiore, traverse orizzontali e verticali della sezione di mm 110x55 circa, traversa inferiore della sezione di mm 200x55 circa. I pannelli bugnati dello spessore di mm 25 circa, sono specchiati ed incastrati ai traversi verticali e orizzontali. Telaio in massello della sezione di mm 70x55 circa, con guarnizioni di battuta a polmone atta ad impedire infiltrazioni d'aria. Coprifili in massello della sezione di mm 55x10 circa. Serratura di normale dotazione tipo Yale a doppia mandata con scrocco, comando con mezza maniglia interna in alluminio anodizzato colore bronzo e pomo analogo all'esterno. Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato in numero di tre per anta. Verniciatura con una mano di impregnante, antitarne ed antimuffa, trasparente o colorato, dato ad immersione e mano a finire opaca previa carteggiatura dell'impregnante. - cadauno	1,0000	1.810,00	1.810,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,2000	26,41	5,28
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,1000	53,03	5,30
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,1500	53,03	7,95
Sommano euro (A)				1.828,53
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,11 = 1,5% * B)				274,28
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				210,28
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				2.313,09
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,59%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0047.0002.0009	PORTONCINO CAPOSCALA O ESTERNO A DUE ANTE ASIMMETRICHE IN MASSELLO DI PINO DI SVEZIA, dimensioni 80+40-90+30x210. Ritti verticali, traversa superiore, traverse orizzontali e verticali della sezione di mm 110x55 circa, traversa inferiore della sezione di mm 200x55 circa. I pannelli bugnati dello spessore di mm 25 circa, sono specchiati ed incastrati ai traversi verticali e orizzontali. Telaio in massello della sezione di mm 70x55 circa, con guarnizioni di battuta a polmone atta ad impedire infiltrazioni d'aria. Coprifili in massello della sezione di mm 55x10 circa. Serratura di normale dotazione tipo Yale a doppia mandata con scrocco, comando con mezza maniglia interna in alluminio anodizzato colore bronzo e pomo analogo all'esterno. Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato in numero di tre per anta. Verniciatura con una mano di impregnante, antitarne ed antimuffa, trasparente o colorato, dato ad immersione e mano a finire opaca previa carteggiatura dell'impregnante. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0016.0004.0009	- PORTONCINO CAPOSCALA O ESTERNO A DUE ANTE ASIMMETRICHE IN MASSELLO DI PINO DI SVEZIA, dimensioni 80+40-90+30x210. Ritti verticali, traversa superiore, traverse orizzontali e verticali della sezione di mm 110x55 circa, traversa inferiore della sezione di mm 200x55 circa. I pannelli bugnati dello spessore di mm 25 circa, sono specchiati ed incastrati ai traversi verticali e orizzontali. Telaio in massello della sezione di mm 70x55 circa, con guarnizioni di battuta a polmone atta ad impedire infiltrazioni d'aria. Coprifili in massello della sezione di mm 55x10 circa. Serratura di normale dotazione tipo Yale a doppia mandata con scrocco, comando con mezza maniglia interna in alluminio anodizzato colore bronzo e pomo analogo all'esterno. Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato in numero di tre per anta. Verniciatura con una mano di impregnante, antitarne ed antimuffa, trasparente o colorato, dato ad immersione e mano a finire opaca previa carteggiatura dell'impregnante. - cadauno	1,0000	1.232,50	1.232,50
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,2000	26,41	5,28



SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,1000	53,03	5,30
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,1500	53,03	7,95
Sommano euro (A)				1.251,03
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,81 = 1,5% * B)				187,65
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				143,87
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				1.582,55
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,86%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0047.0002.0010	PORTONCINO CAPOSCALA O ESTERNO A DUE ANTE ASIMMETRICHE IN MASSELLO DI YELLOW-PINE, dimensioni 80+40-90+30x210. Ritti verticali, traversa superiore, traverse orizzontali e verticali della sezione di mm 110x55 circa, traversa inferiore della sezione di mm 200x55 circa. I pannelli bugnati dello spessore di mm 25 circa, sono specchiati ed incastrati ai traversi verticali e orizzontali. Telaio in massello della sezione di mm 70x55 circa, con guarnizioni di battuta a polmone atta ad impedire infiltrazioni d'aria. Coprifili in massello della sezione di mm 55x10 circa. Serratura di normale dotazione tipo Yale a doppia mandata con scrocco, comando con mezza maniglia interna in alluminio anodizzato colore bronzo e pomo analogo all'esterno. Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato in numero di tre per anta. Verniciatura con una mano di impregnante, antitarma ed antimuffa, trasparente o colorato, dato ad immersione e mano a finire opaca previa carteggiatura dell'impregnante. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0016.0004.0010	- PORTONCINO CAPOSCALA O ESTERNO A DUE ANTE ASIMMETRICHE IN MASSELLO DI YELLOW-PINE, dimensioni 80+40-90+30x210. Ritti verticali, traversa superiore, traverse orizzontali e verticali della sezione di mm 110x55 circa, traversa inferiore della sezione di mm 200x55 circa. I pannelli bugnati dello spessore di mm 25 circa, sono specchiati ed incastrati ai traversi verticali e orizzontali. Telaio in massello della sezione di mm 70x55 circa, con guarnizioni di battuta a polmone atta ad impedire infiltrazioni d'aria. Coprifili in massello della sezione di mm 55x10 circa. Serratura di normale dotazione tipo Yale a doppia mandata con scrocco, comando con mezza maniglia interna in alluminio anodizzato colore bronzo e pomo analogo all'esterno. Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato in numero di tre per anta. Verniciatura con una mano di impregnante, antitarma ed antimuffa, trasparente o colorato, dato ad immersione e mano a finire opaca previa carteggiatura dell'impregnante. - cadauno	1,0000	1.317,50	1.317,50
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,2000	26,41	5,28
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,1000	53,03	5,30
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,1500	53,03	7,95
Sommano euro (A)				1.336,03
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,01 = 1,5% * B)				200,40
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				153,64
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				1.690,07
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,81%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0047.0003.0001	CONTROTELAIO PER PORTA INTERNA A BATTENTE in legno di abete grezzo dello spessore di cm 2. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0016.0003.0001	- CONTROTELAIO PER PORTA INTERNA A BATTENTE in legno di abete grezzo dello spessore di cm 2. - cadauno	1,0000	24,00	24,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52



SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0667	53,03	3,54
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,1000	53,03	5,30
Sommano euro (A)				36,36
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08 = 1,5% * B)				5,45
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				4,18
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				45,99
<i>Incidenza manodopera</i>				(19,77%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0047.0003.0002	CONTROTELAIO PER PORTA INTERNA SCORREVOLE A SCOMPARSA. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0016.0003.0002	- CONTROTELAIO PER PORTA INTERNA SCORREVOLE A SCOMPARSA. - cadauno	1,0000	170,00	170,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0667	53,03	3,54
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,1000	53,03	5,30
Sommano euro (A)				182,36
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41 = 1,5% * B)				27,35
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				20,97
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				230,68
<i>Incidenza manodopera</i>				(3,94%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0048.0001.0001	PORTONCINO CAPOSCALA O ESTERNO A DUE ANTE ASIMMETRICHE IN MASSELLO DI MOGANO, dimensioni 80+40-90+30x210. Ritti verticali, traversa superiore, traverse orizzontali e verticali della sezione di mm 110x55 circa, traversa inferiore della sezione di mm 200x55 circa. I pannelli bugnati dello spessore di mm 25 circa, sono specchiati ed incastrati ai traversi verticali e orizzontali. Telaio in massello della sezione di mm 70x55 circa, con guarnizioni di battuta a polmone atta ad impedire infiltrazioni d'aria. Coprifili in massello della sezione di mm 55x10 circa. Serratura di normale dotazione tipo Yale a doppia mandata con scrocco, comando con mezza maniglia interna in alluminio anodizzato colore bronzo e pomo analogo all'esterno. Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato in numero di tre per anta. Verniciatura con una mano di impregnante, antitarpe ed antimuffa, trasparente o colorato, dato ad immersione e mano a finire opaca previa carteggiatura dell'impregnante. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0016.0004.0011	- PORTONCINO CAPOSCALA O ESTERNO A DUE ANTE ASIMMETRICHE IN MASSELLO DI MOGANO, dimensioni 80+40-90+30x210. Ritti verticali, traversa superiore, traverse orizzontali e verticali della sezione di mm 110x55 circa, traversa inferiore della sezione di mm 200x55 circa. I pannelli bugnati dello spessore di mm 25 circa, sono specchiati ed incastrati ai traversi verticali e orizzontali. Telaio in massello della sezione di mm 70x55 circa, con guarnizioni di battuta a polmone atta ad impedire infiltrazioni d'aria. Coprifili in massello della sezione di mm 55x10 circa. Serratura di normale dotazione tipo Yale a doppia mandata con scrocco, comando con mezza maniglia interna in alluminio anodizzato colore bronzo e pomo analogo all'esterno. Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato in numero di tre per anta. Verniciatura con una mano di impregnante, antitarpe ed antimuffa, trasparente o colorato, dato ad immersione e mano a finire opaca previa carteggiatura dell'impregnante. - cadauno	1,0000	1.377,00	1.377,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,2000	26,41	5,28
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi,	0,1000	53,03	5,30



	manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora			
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,1500	53,03	7,95
	Sommano euro (A)			1.395,53
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,14 = 1,5% * B)			209,33
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			160,49
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			1.765,35
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,77%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0048.0001.0002	FINESTRA O PORTAFINESTRA IN ALLUMINIO ANODIZZATO serie 45 INT. a giunto aperto, completa di controtelaio metallico e vetrocamera 4-9-4, misurata lordo telaio con minimo di fatturazione m² 1,75 Alluminio naturale ELEMENTI:			
SAR18_PR.0059.0001.0001	- FINESTRA O PORTAFINESTRA IN ALLUMINIO ANODIZZATO NC 50 l a giunto centrale, completa di controtelaio metallico e vetrocamera 4-9-4, misurata lordo telaio con minimo di fatturazione m² 1,75, realizzata con profilati di alluminio estrusi: legaEN AW 6060 (EN573-3 e EN 755-2). Alluminio laccato o elettrocolorato. - metri quadri	1,0000	340,00	340,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0333	41,88	1,39
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0333	46,76	1,56
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0333	46,76	1,56
	Sommano euro (A)			348,03
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78 = 1,5% * B)			52,20
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			40,02
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			440,25
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,56%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0048.0001.0003	FINESTRA O PORTAFINESTRA IN ALLUMINIO ANODIZZATO serie 45 INT. a giunto aperto, completa di controtelaio metallico e vetrocamera 4-9-4, misurata lordo telaio con minimo di fatturazione m² 1,75 Alluminio elettrocolorato ELEMENTI:			
SAR18_PR.0059.0001.0002	- FINESTRA O PORTAFINESTRA IN ALLUMINIO ANODIZZATO NC 50 l a giunto centrale, completa di controtelaio metallico e vetrocamera 4-9-4, misurata lordo telaio con minimo di fatturazione m² 1,75, realizzata con profilati di alluminio estrusi: legaEN AW 6060 (EN573-3 e EN 755-2). Alluminio finitura legno. - metri quadri	1,0000	370,00	370,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0333	41,88	1,39
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0333	46,76	1,56
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della	0,0333	46,76	1,56



	portata utile fino a: 1,5 t - ora		
	Sommano euro (A)		378,03
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85 = 1,5% * B)		56,70
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		43,47
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri		478,20
	<i>Incidenza manodopera</i>		(1,44%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0048.0001.0004	FINESTRA O PORTAFINESTRA IN ALLUMINIO ANODIZZATO serie 62 INT. a giunto aperto, con taglio termico, completa di controtelaio metallico e vetrocamera 4-9-4, misurata lordo telaio con minimo di fatturazione m² 1,75 Alluminio naturale ELEMENTI:			
SAR18_PR.0059.0001.0003	- FINESTRA O PORTAFINESTRA IN ALLUMINIO ANODIZZATO a giunto centrale, ad interruzione del ponte termico, completa di controtelaio metallico e vetrocamera 4-9-4, misurata lordo telaio con minimo di fatturazione m² 1,75, realizzata con profilati di alluminio estrusi: lega EN AW 6060 (EN573-3 e EN 755-2). Alluminio laccato o elettrocolorato. - metri quadri	1,0000	420,00	420,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0333	41,88	1,39
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0333	46,76	1,56
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0333	46,76	1,56
	Sommano euro (A)			428,03
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,96 = 1,5% * B)			64,20
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			49,22
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			541,45
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,27%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0048.0001.0005	FINESTRA O PORTAFINESTRA IN ALLUMINIO ANODIZZATO serie 62 INT. a giunto aperto, con taglio termico, completa di controtelaio metallico e vetrocamera 4-9-4, misurata lordo telaio con minimo di fatturazione m² 1,75 Alluminio elettrocolorato ELEMENTI:			
SAR18_PR.0059.0001.0004	- FINESTRA O PORTAFINESTRA IN ALLUMINIO ANODIZZATO a giunto centrale, ad interruzione del ponte termico, completa di controtelaio metallico e vetrocamera 4-9-4, misurata lordo telaio con minimo di fatturazione m² 1,75, realizzata con profilati di alluminio estrusi: lega EN AW 6060 (EN573-3 e EN 755-2). Alluminio finitura legno. - metri quadri	1,0000	450,00	450,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0333	41,88	1,39
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0333	46,76	1,56
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0333	46,76	1,56
	Sommano euro (A)			458,03



	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,03 = 1,5% * B)		68,70
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		52,67
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri		579,40
	<i>Incidenza manodopera</i>		(1,19%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0048.0001.0006	FINESTRA O PORTAFINESTRA MONOBLOCCO IN ALLMINIO ANODIZZATO serie 45 INT. a giunto aperto, completa di controtelaio metallico, vetrocamera 4-9-4, cassonetto in alluminio e avvolgibile in PVC da 5 Kg/mq con cassonetto con minimo di fatturazione m² 2,00 Alluminio naturale ELEMENTI:			
SAR18_PR.0059.0001.0005	- FINESTRA O PORTAFINESTRA MONOBLOCCO IN ALLUMINIO ANODIZZATO NC 50 l a giunto centrale, completa di controtelaio metallico, vetrocamera 4-9-4, realizzata con profilati di alluminio estrusi: lega EN AW 6060 (EN573-3 e EN 755-2), cassonetto in alluminio e avvolgibile in PVC da 5 Kg/mq con accessori; misurata lordo telaio più cassonetto con minimo di fatturazione m² 2,00. Alluminio laccato o elettrocolorato. - metri quadri	1,0000	490,00	490,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0333	41,88	1,39
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0333	46,76	1,56
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0333	46,76	1,56
	Sommano euro (A)			498,03
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12 = 1,5% * B)			74,70
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			57,27
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			630,00
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,09%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0048.0001.0007	FINESTRA O PORTAFINESTRA MONOBLOCCO IN ALLMINIO ANODIZZATO serie 45 INT. a giunto aperto, completa di controtelaio metallico, vetrocamera 4-9-4, cassonetto in alluminio e avvolgibile in PVC da 5 Kg/mq con cassonetto con minimo di fatturazione m² 2,00 alluminio elettrocolorato ELEMENTI:			
SAR18_PR.0059.0001.0006	- FINESTRA O PORTAFINESTRA MONOBLOCCO IN ALLUMINIO ANODIZZATO NC 50 l a giunto centrale, completa di controtelaio metallico, vetrocamera 4-9-4, realizzata con profilati di alluminio estrusi: lega EN AW 6060 (EN573-3 e EN 755-2), cassonetto in alluminio e avvolgibile in PVC da 5 Kg/mq con accessori; misurata lordo telaio più cassonetto con minimo di fatturazione m² 2,00. Alluminio finitura legno. - metri quadri	1,0000	540,00	540,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0333	41,88	1,39
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0333	46,76	1,56
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0333	46,76	1,56



	Sommano euro (A)		548,03
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,23 = 1,5% * B)		82,20
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		63,02
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri		693,25
	<i>Incidenza manodopera</i>		(0,99%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0048.0001.0008	FINESTRA O PORTAFINESTRA MONOBLOCCO IN ALLUMINIO ANODIZZATO serie 62 INT. a giunto aperto, con taglio termico, completa di controtelaio metallico, vetrocamera 4-9-4, cassonetto in alluminio e avvolgibile in lordo telaio più cassonetto con minimo di fatturazione m² 2 00 Alluminio naturale ELEMENTI:			
SAR18_PR.0059.0001.0007	- FINESTRA O PORTAFINESTRA MONOBLOCCO IN ALLUMINIO ANODIZZATO a giunto centrale, completa di controtelaio metallico, vetrocamera 4-9-4, realizzata con profilati di alluminio estrusi: lega EN AW 6060 (EN573-3 e EN 755-2), cassonetto in alluminio e avvolgibile in PVC da 5 Kg/mq con accessori; misurata lordo telaio più cassonetto con minimo di fatturazione m² 2,00. Alluminio laccato o elettrocolorato. - metri quadri	1,0000	545,00	545,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0333	41,88	1,39
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0333	46,76	1,56
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0333	46,76	1,56
	Sommano euro (A)			553,03
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,24 = 1,5% * B)			82,95
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			63,60
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			699,58
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,98%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0048.0001.0009	FINESTRA O PORTAFINESTRA MONOBLOCCO IN ALLUMINIO ANODIZZATO serie 62 INT. a giunto aperto, con taglio termico, completa di controtelaio metallico, vetrocamera 4-9-4, cassonetto in alluminio e avvolgibile in lordo telaio più cassonetto con minimo di fatturazione m² 2 00 Alluminio elettrocolorato ELEMENTI:			
SAR18_PR.0059.0001.0008	- FINESTRA O PORTAFINESTRA MONOBLOCCO IN ALLUMINIO ANODIZZATO a giunto centrale, completa di controtelaio metallico, vetrocamera 4-9-4, realizzata con profilati di alluminio estrusi: lega EN AW 6060 (EN573-3 e EN 755-2), cassonetto in alluminio e avvolgibile in PVC da 5 Kg/mq con accessori; misurata lordo telaio più cassonetto con minimo di fatturazione m² 2,00. Alluminio finitura legno. - metri quadri	1,0000	555,00	555,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0333	41,88	1,39
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0333	46,76	1,56
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della	0,0333	46,76	1,56



	portata utile fino a: 1,5 t - ora		
	Sommano euro (A)		563,03
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,27 = 1,5% * B)		84,45
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		64,75
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri		712,23
	<i>Incidenza manodopera</i>		(0,96%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0049.0001.0001	INFISSO DI FINESTRA IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, sbilizzato, con anta a ribalta, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 4+16+4, accessori di posa, movimento e chiusura; controccassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 0,90x1,40 ad un'anta. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0060.0001.0004	- INFISSO DI FINESTRA IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, sbilizzato, con anta a ribalta, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni ritenute saldabili; completo di vetrocamera 4+16+4, accessori di posa, movimento e chiusura; controccassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 0,90x1,40 ad un'anta. - cadauno	1,0000	385,00	385,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0333	41,88	1,39
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0333	53,03	1,77
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0667	53,03	3,54
	Sommano euro (A)			395,22
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89 = 1,5% * B)			59,28
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			45,45
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			499,95
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,6%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0049.0001.0002	INFISSO DI FINESTRA IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, sbilizzato, con anta a ribalta, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 4+16+4, accessori di posa, movimento e chiusura; controccassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 1,20x1,40 a due ante. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0060.0001.0001	- INFISSO DI FINESTRA IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, sbilizzato, con anta a ribalta, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni ritenute saldabili; completo di vetrocamera 4+16+4, accessori di posa, movimento e chiusura; controccassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 1,20x1,40 a due ante. - cadauno	1,0000	562,00	562,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri	0,0333	41,88	1,39



	di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora			
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0333	53,03	1,77
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0667	53,03	3,54
Sommano euro (A)				572,22
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,29 = 1,5% * B)				85,83
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				65,81
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				723,86
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,1%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0049.0001.0003	INFISSO DI FINESTRA IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, con anta a ribalta, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 4+16+4, accessori di posa, movimento e chiusura; controcassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 0,90x1,40 ad un'anta. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0060.0001.0002	- INFISSO DI FINESTRA IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, con anta a ribalta, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 4+16+4, accessori di posa, movimento e chiusura; controcassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 0,90x1,40 ad un'anta. - cadauno	1,0000	493,00	493,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0333	41,88	1,39
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0333	53,03	1,77
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0667	53,03	3,54
Sommano euro (A)				503,22
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,13 = 1,5% * B)				75,48
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				57,87
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				636,57
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,26%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0049.0001.0004	INFISSO DI FINESTRA IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, con anta a ribalta, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 4+16+4, accessori di posa, movimento e chiusura; controcassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 1,20x1,40 a due ante. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0060.0001.0003	- INFISSO DI FINESTRA IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, con anta a ribalta, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e	1,0000	730,00	730,00



	guarnizioni ditenuta saldabili; completo di vetrocamera 4+16+4, accessori di posa, movimento e chiusura; controccassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 1,20x1,40 a dueante. - cadauno			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0333	41,88	1,39
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0333	53,03	1,77
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0667	53,03	3,54
Sommano euro (A)				740,22
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,67 = 1,5% * B)				111,03
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				85,13
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				936,38
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,85%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0049.0001.0005	INFISSO MONOBLOCCO DI FINESTRA CON AVVOLGBILE, COMPLETO DI CASSONETTO, IN PVC, BIANCO, rigido antiurto stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 4+16+4; accessori di posa, movimento e chiusura; controccassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 0,90x1,40+cassonetto; ad un'anta. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0060.0001.0005	- INFISSO MONOBLOCCO DI FINESTRA CON AVVOLGBILE, COMPLETO DI CASSONETTO, IN PVC, BIANCO, rigido antiurto stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 4+16+4; accessori di posa, movimento e chiusura; controccassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 0,90x1,40+cassonetto; ad un'anta. - cadauno	1,0000	465,00	465,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0333	41,88	1,39
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0333	53,03	1,77
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0667	53,03	3,54
Sommano euro (A)				475,22
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,07 = 1,5% * B)				71,28
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				54,65
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				601,15
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,33%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0049.0001.0006	INFISSO MONOBLOCCO DI FINESTRA CON AVVOLGBILE, COMPLETO DI CASSONETTO, IN PVC, BIANCO, rigido antiurto stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di			



qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 4+16+4; accessori di posa, movimento e chiusura; controccassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 1,20x1,40+cassonetto; a due ante. ELEMENTI:				
SAR18_PR.0060.0001.0006	- INFISSO MONOBLOCCO DI FINESTRA CON AVVOLGBILE, COMPLETO DI CASSONETTO, IN PVC, BIANCO, rigido antiurto stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 4+16+4; accessori di posa, movimento e chiusura; controccassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 1,20x1,40+cassonetto; a due ante. - cadauno	1,0000	590,00	590,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0333	41,88	1,39
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0333	53,03	1,77
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0667	53,03	3,54
Sommano euro (A)				600,22
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,35 = 1,5% * B				90,03
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				69,03
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				759,28
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,05%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0049.0001.0007	INFISSO MONOBLOCCO DI FINESTRA CON AVVOLGBILE, COMPLETO DI CASSONETTO, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido antiurto stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 4+16+ 4; accessori di posa, movimento e chiusura; controccassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 0,90x1,40+cassonetto; ad un'anta. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0060.0001.0007	- INFISSO MONOBLOCCO DI FINESTRA CON AVVOLGBILE, COMPLETO DI CASSONETTO, IN PVC, CONFINITURA LEGNO, rigido antiurto stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 4+16+4; accessori di posa, movimento e chiusura; controccassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 0,90x1,40+cassonetto; ad un'anta. - cadauno	1,0000	415,00	415,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0333	41,88	1,39
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0333	53,03	1,77
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0667	53,03	3,54



	Sommano euro (A)		425,22
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,96 = 1,5% * B)		63,78
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		48,90
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno		537,90
	<i>Incidenza manodopera</i>		(1,49%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0049.0001.0008	INFISO MONOBLOCCO DI FINESTRA CON AVVOLGBILE, COMPLETO DI CASSONETTO, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido antiurto stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 4+16+ 4; accessori di posa, movimento e chiusura; controccassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 1,20x1,40+cassonetto; a due ante. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0060.0001.0008	- INFISO MONOBLOCCO DI FINESTRA CON AVVOLGBILE, COMPLETO DI CASSONETTO, IN PVC, CONFINITURA LEGNO, rigido antiurto stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 4+16+4; accessori di posa, movimento e chiusura; controccassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 1,20x1,40+cassonetto; a due ante. - cadauno	1,0000	462,00	462,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0333	41,88	1,39
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0667	53,03	3,54
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0333	53,03	1,77
	Sommano euro (A)			472,22
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,06 = 1,5% * B)			70,83
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			54,31
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			597,36
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,34%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0049.0002.0001	INFISO DI PORTAFINESTRA IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, con anta a ribalta, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI- DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 6/7; accessori di posa, movimento e chiusura; controccassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 0,90x2,30 ad un'anta. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0060.0002.0001	- INFISO DI PORTAFINESTRA IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, con anta a ribalta, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI- DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 6/7+14+6/7; accessori di posa, movimento e chiusura; controccassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 0,90x2,30 ad un'anta. - cadauno	1,0000	840,00	840,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione	0,0333	41,88	1,39



	fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora			
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0333	53,03	1,77
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0667	53,03	3,54
Sommano euro (A)				850,22
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,91 = 1,5% * B)				127,53
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				97,78
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				1.075,53
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,74%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0049.0002.0002	INFISSE DI PORTAFINESTRA IN PVC, BIANCO, rigido, atiturto, stabilizzato, con anta a ribalta, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 6/7; accessori di posa, movimento e chiusura; controccassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 1,20x2,30 a due ante. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0060.0002.0002	- INFISSE DI PORTAFINESTRA IN PVC, BIANCO, rigido, atiturto, stabilizzato, con anta a ribalta, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni ritenute saldabili; completo di vetrocamera 6/7+14+6/7; accessori di posa, movimento e chiusura; controccassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 1,20x2,30 a due ante. - cadauno	1,0000	1.230,00	1.230,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0333	41,88	1,39
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0333	53,03	1,77
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0667	53,03	3,54
Sommano euro (A)				1.240,22
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,79 = 1,5% * B)				186,03
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				142,63
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				1.568,88
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,51%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0049.0002.0003	INFISSE DI PORTAFINESTRA IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, con anta a ribalta, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI- DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 6/7; accessori di posa, movimento e chiusura; controccassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 0,90x2,30 ad un'anta. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0060.0002.0003	- INFISSE DI PORTAFINESTRA IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, con anta a ribalta, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI- DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con	1,0000	980,00	980,00



	giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 6/7+14+6/7; accessori di posa, movimento e chiusura; controccassa a murare in profilato zincato dimensionetipo 0,90x2,30 ad un'anta. - cadauno			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0333	41,88	1,39
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0333	53,03	1,77
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0667	53,03	3,54
Sommano euro (A)				990,22
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,23 = 1,5% * B)				148,53
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				113,88
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				1.252,63
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,64%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0049.0002.0004	INFISSO DI PORTAFINESTRA IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, con anta a ribalta, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI- DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 6/7; accessori di posa, movimento e chiusura; controccassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 1,20x2,30 a due ante. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0060.0002.0004	- INFISSO DI PORTAFINESTRA IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, con anta a ribalta, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI- DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 6/7+14+6/7; accessori di posa, movimento e chiusura; controccassa a murare in profilato zincato dimensionetipo 1,20x2,30 a due ante. - cadauno	1,0000	1.380,00	1.380,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0333	41,88	1,39
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0333	53,03	1,77
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0667	53,03	3,54
Sommano euro (A)				1.390,22
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,13 = 1,5% * B)				208,53
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				159,88
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				1.758,63
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,45%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0049.0002.0005	INFISSO MONOBLOCCO DI PORTAFINESTRA CON AVVOLGIBILE IN PVC, COMPLETO DI CASSONETTO, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in			



	profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 6/7; accessori di posa, movimento e chiusura; controccassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 0,90x2,30+cassonetto; ad un'anta. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0060.0002.0005	- INFISSE MONOBLOCCO DI PORTAFINESTRA CON AVVOLGIBILE IN PVC, COMPLETO DI CASSONETTO, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 6/7+14+6/7; accessori di posa, movimento e chiusura; controccassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 0,90x2,30+cassonetto; ad un'anta. - cadauno	1,0000	900,00	900,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0333	41,88	1,39
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0333	53,03	1,77
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0667	53,03	3,54
Sommano euro (A)				910,22
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,05 = 1,5% * B)				136,53
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				104,68
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				1.151,43
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,69%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0049.0002.0006	INFISSE MONOBLOCCO DI PORTAFINESTRA CON AVVOLGIBILE IN PVC, COMPLETO DI CASSONETTO, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 6/7; accessori di posa, movimento e chiusura; controccassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 1,20x2,30+cassonetto; a due ante. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0060.0002.0006	- INFISSE MONOBLOCCO DI PORTAFINESTRA CON AVVOLGIBILE IN PVC, COMPLETO DI CASSONETTO, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 6/7+14+6/7; accessori di posa, movimento e chiusura; controccassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 1,20x2,30+cassonetto; a due ante. - cadauno	1,0000	1.080,00	1.080,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0333	41,88	1,39
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0333	53,03	1,77
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della	0,0667	53,03	3,54



	portata utile fino a: 3,0 t - ora		
	Sommano euro (A)		1.090,22
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,45 = 1,5% * B)		163,53
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		125,38
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno		1.379,13
	<i>Incidenza manodopera</i>		(0,58%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0049.0002.0007	INFISSO MONOBLOCCO DI PORTAFINESTRA CON AVVOLGIBILE IN PVC, COMPLETO DI CASSONETTO, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 6/7; accessori di posa, movimento e chiusura; controccassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 0,90x2,30+cassonetto; ad un'anta. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0060.0002.0007	- INFISSO MONOBLOCCO DI PORTAFINESTRA CON AVVOLGIBILE IN PVC, COMPLETO DI CASSONETTO, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completodi vetrocamera 6/7+14+6/7; accessori di posa, movimento e chiusura; controccassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 0,90x2,30+cassonetto; ad un'anta. - cadauno	1,0000	1.050,00	1.050,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0333	41,88	1,39
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0333	53,03	1,77
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0667	53,03	3,54
	Sommano euro (A)			1.060,22
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,39 = 1,5% * B)			159,03
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			121,93
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			1.341,18
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,6%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0049.0002.0008	INFISSO MONOBLOCCO DI PORTAFINESTRA CON AVVOLGIBILE IN PVC, COMPLETO DI CASSONETTO, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 6/7; accessori di posa, movimento e chiusura; controccassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 1,20x2,30+cassonetto; a due ante. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0060.0002.0008	- INFISSO MONOBLOCCO DI PORTAFINESTRA CON AVVOLGIBILE IN PVC, COMPLETO DI CASSONETTO, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completodi vetrocamera 6/7+14+6/7; accessori di posa, movimento e chiusura; controccassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 1,20x2,30+cassonetto; a due ante. - cadauno	1,0000	1.210,00	1.210,00



SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0333	41,88	1,39
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0333	53,03	1,77
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0667	53,03	3,54
Sommano euro (A)				1.220,22
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,75 = 1,5% * B)				183,03
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				140,33
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				1.543,58
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,52%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0049.0003.0001	INFISSO MONOBLOCCO DI FINESTRA CON PERSIANA A LAMELLE FISSE, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 4+16+4; accessori di posa, movimento e chiusura; controcassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 0,70x1,40 ad un'anta. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0060.0001.0009	- INFISSO MONOBLOCCO DI FINESTRA CON PERSIANA A LAMELLE FISSE, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 4+16+4; accessori di posa, movimento e chiusura; controcassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 0,70x1,40 ad un'anta. - cadauno	1,0000	754,00	754,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0333	41,88	1,39
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0333	53,03	1,77
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0667	53,03	3,54
Sommano euro (A)				764,22
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,72 = 1,5% * B)				114,63
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				87,89
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				966,74
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,83%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0049.0003.0002	INFISSO MONOBLOCCO DI FINESTRA CON PERSIANA A LAMELLE FISSE, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 4+16+4; accessori di posa, movimento e chiusura; controcassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 1,20x1,40 a due ante. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0060.0001.0010	- INFISSO MONOBLOCCO DI FINESTRA CON	1,0000	1.240,00	1.240,00



	PERSIANA A LAMELLE FISSE, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 4+16+4; accessori di posa, movimento e chiusura; controccassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 1,20x1,40 a due ante. - cadauno			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0333	41,88	1,39
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0333	53,03	1,77
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0667	53,03	3,54
Sommano euro (A)				1.250,22
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,81 = 1,5% * B)				187,53
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				143,78
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				1.581,53
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,51%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0049.0003.0003	INFISSO MONOBLOCCO DI FINESTRA CON PERSIANA A LAMELLE FISSE, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 4+16+4; accessori di posa, movimento e chiusura; controccassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 0,70x1,40 ad un'anta. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0060.0001.0011	- INFISSO MONOBLOCCO DI FINESTRA CON PERSIANA A LAMELLE FISSE, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 4+16+4; accessori di posa, movimento e chiusura; controccassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 0,70x1,40 ad un'anta. - cadauno	1,0000	960,00	960,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0333	41,88	1,39
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0333	53,03	1,77
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0667	53,03	3,54
Sommano euro (A)				970,22
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,18 = 1,5% * B)				145,53
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				111,58
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				1.227,33
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,65%)



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0049.0003.0004	INFISSO MONOBLOCCO DI FINESTRA CON PERSIANA A LAMELLE FISSE, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 4+16+4; accessori di posa, movimento e chiusura; controccassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 1,20x1,40 a due ante. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0060.0001.0012	- INFISSO MONOBLOCCO DI FINESTRA CON PERSIANA A LAMELLE FISSE, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 4+16+4; accessori di posa, movimento e chiusura; controccassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 1,20x1,40 a due ante. - cadauno	1,0000	1.600,00	1.600,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0333	41,88	1,39
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0333	53,03	1,77
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0667	53,03	3,54
Sommano euro (A)				1.610,22
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,62 = 1,5% * B)				241,53
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				185,18
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				2.036,93
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,39%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0049.0003.0005	INFISSO MONOBLOCCO DI FINESTRA CON PERSIANA A LAMELLE ORIENTABILI, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 4+16+4; accessori di posa, movimento e chiusura; controccassa a murare in profilato zincato profilato zincato dimensione tipo 0,70x1,40 a un'anta. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0060.0001.0013	- INFISSO MONOBLOCCO DI FINESTRA CON PERSIANA A LAMELLE ORIENTABILI, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 4+16+4; accessori di posa, movimento e chiusura; controccassa a murare in profilato zincato profilato zincato dimensione tipo 0,70x1,40 a un'anta. - cadauno	1,0000	810,00	810,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0333	41,88	1,39
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0333	53,03	1,77



SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0667	53,03	3,54
Sommano euro (A)				820,22
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,85 = 1,5% * B)				123,03
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				94,33
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				1.037,58
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,77%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0049.0003.0006	INFISSO MONOBLOCCO DI FINESTRA CON PERSIANA A LAMELLE ORIENTABILI, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 4+16+4; accessori di posa, movimento e chiusura; controccassa a murare in profilato zincato profilato zincato dimensione tipo 1,20x1,40 a due ante. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0060.0001.0014	- INFISSO MONOBLOCCO DI FINESTRA CON PERSIANA A LAMELLE ORIENTABILI, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 4+16+4; accessori di posa, movimento e chiusura; controccassa a murare in profilato zincato profilato zincato dimensione tipo 1,20x1,40 a due ante. - cadauno	1,0000	1.500,00	1.500,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0333	41,88	1,39
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0333	53,03	1,77
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0667	53,03	3,54
Sommano euro (A)				1.510,22
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,40 = 1,5% * B)				226,53
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				173,68
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				1.910,43
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,42%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0049.0003.0007	INFISSO MONOBLOCCO DI FINESTRA CON PERSIANA A LAMELLE ORIENTABILI, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 4+16+ 4; accessori di posa, movimento e chiusura; controccassa a murare in profilato zincato profilato zincato dimensione tipo 0,70x1,40 a un'anta. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0060.0001.0015	- INFISSO MONOBLOCCO DI FINESTRA CON PERSIANA A LAMELLE ORIENTABILI, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 4+16+4; accessori di posa, movimento e chiusura; controccassa a murare in profilato zincato profilato zincato dimensione tipo	1,0000	1.020,00	1.020,00



	0,70x1,40 a un'anta. - cadauno			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0333	41,88	1,39
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0333	53,03	1,77
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0667	53,03	3,54
Sommano euro (A)				1.030,22
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,32 = 1,5% * B)				154,53
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				118,48
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				1.303,23
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,61%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0049.0003.0008	INFISSO MONOBLOCCO DI FINESTRA CON PERSIANA A LAMELLE ORIENTABILI, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 4+16+4; accessori di posa, movimento e chiusura; controccassa a murare in profilato zincato profilato zincato dimensione tipo 1,20x1,40 a due ante. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0060.0001.0016	- INFISSO MONOBLOCCO DI FINESTRA CON PERSIANA A LAMELLE ORIENTABILI, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 4+16+4; accessori di posa, movimento e chiusura; controccassa a murare in profilato zincato profilato zincato dimensione tipo 1,20x1,40 a due ante. - cadauno	1,0000	1.680,00	1.680,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0333	41,88	1,39
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0333	53,03	1,77
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0667	53,03	3,54
Sommano euro (A)				1.690,22
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,80 = 1,5% * B)				253,53
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				194,38
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				2.138,13
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,37%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0049.0003.0009	INFISSO MONOBLOCCO DI PORTAFINESTRA CON PESIANA A LAMELLE FISSE, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 6/7; accessori di posa, movimento e chiusura; controccassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 0,70x2,30 a un'anta. ELEMENTI:			



SAR18_PR.0060.0002.0009	- INFISSE MONOBLOCCO DI PORTAFINESTRA CON PESIANA A LAMELLE FISSE, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 6/7+14+6/7; accessori di posa, movimento e chiusura; controccassa a murare in profilato zincato dimensionetipo 0,70x2,30 a un'anta. - cadauno	1,0000	1.380,00	1.380,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0333	41,88	1,39
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0333	53,03	1,77
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0667	53,03	3,54
Sommano euro (A)				1.390,22
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,13 = 1,5% * B)				208,53
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				159,88
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				1.758,63
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,45%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0049.0003.0010	INFISSE MONOBLOCCO DI PORTAFINESTRA CON PESIANA A LAMELLE FISSE, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 6/7; accessori di posa, movimento e chiusura; controccassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 1,20x2,30 a due ante. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0060.0002.0010	- INFISSE MONOBLOCCO DI PORTAFINESTRA CON PESIANA A LAMELLE FISSE, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 6/7+14+6/7; accessori di posa, movimento e chiusura; controccassa a murare in profilato zincato dimensionetipo 1,20x2,30 a due ante. - cadauno	1,0000	1.620,00	1.620,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0333	41,88	1,39
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0333	53,03	1,77
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0667	53,03	3,54
Sommano euro (A)				1.630,22
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,67 = 1,5% * B)				244,53
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				187,48
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				2.062,23
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,39%)



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0049.0003.0011	INFISSO MONOBLOCCO DI PORTAFINESTRA CON PESIANA A LAMELLE FISSE, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 6/7; accessori di posa, movimento e chiusura; controccassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 0,70x2,30 a un'anta. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0060.0002.0011	- INFISSO MONOBLOCCO DI PORTAFINESTRA CON PESIANA A LAMELLE FISSE, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 6/7+14+6/7; accessori di posa, movimento e chiusura; controccassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 0,70x2,30 a un'anta. - cadauno	1,0000	1.460,00	1.460,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0333	41,88	1,39
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0333	53,03	1,77
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0667	53,03	3,54
Sommano euro (A)				1.470,22
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,31 = 1,5% * B)				220,53
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				169,08
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				1.859,83
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,43%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0049.0003.0012	INFISSO MONOBLOCCO DI PORTAFINESTRA CON PESIANA A LAMELLE FISSE, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 6/7; accessori di posa, movimento e chiusura; controccassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 1,20x2,30 a due ante. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0060.0002.0012	- INFISSO MONOBLOCCO DI PORTAFINESTRA CON PESIANA A LAMELLE FISSE, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 6/7+14+6/7; accessori di posa, movimento e chiusura; controccassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 1,20x2,30 a due ante. - cadauno	1,0000	1.840,00	1.840,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0333	41,88	1,39
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0333	53,03	1,77



SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0667	53,03	3,54
Sommano euro (A)				1.850,22
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,16 = 1,5% * B)				277,53
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				212,78
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				2.340,53
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,34%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0049.0003.0013	INFISSO MONOBLOCCO DI PORTAFINESTRA CON PESIANA A LAMELLE ORIENTABILI, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 6/7; accessori di posa, movimento e chiusura; controccassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 0,70x2,30 a un'anta. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0060.0002.0013	- INFISSO MONOBLOCCO DI PORTAFINESTRA CON PESIANA A LAMELLE ORIENTABILI, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 6/7+14+6/7; accessori di posa, movimento e chiusura; controccassa a murare in profilato zincato dimensionetipo 0,70x2,30 a un'anta. - cadauno	1,0000	1.450,00	1.450,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0333	41,88	1,39
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0333	53,03	1,77
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0667	53,03	3,54
Sommano euro (A)				1.460,22
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,29 = 1,5% * B)				219,03
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				167,93
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				1.847,18
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,43%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0049.0003.0014	INFISSO MONOBLOCCO DI PORTAFINESTRA CON PESIANA A LAMELLE ORIENTABILI, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 6/7; accessori di posa, movimento e chiusura; controccassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 1,20x2,30 a due ante. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0060.0002.0014	- INFISSO MONOBLOCCO DI PORTAFINESTRA CON PESIANA A LAMELLE ORIENTABILI, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 6/7+14+6/7; accessori di posa, movimento e chiusura; controccassa a murare in profilato zincato dimensionetipo 1,20x2,30 a due ante. -	1,0000	1.760,00	1.760,00



	cadauno			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0333	41,88	1,39
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0333	53,03	1,77
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0667	53,03	3,54
Sommano euro (A)				1.770,22
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,98 = 1,5% * B)				265,53
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				203,58
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				2.239,33
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,36%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0049.0003.0015	INFISSO MONOBLOCCO DI PORTAFINESTRA CON PESIANA A LAMELLE ORIENTABILI, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 6/7; accessori di posa, movimento e chiusura; controccassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 0,70x2,30 a un'anta. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0060.0002.0015	- INFISSO MONOBLOCCO DI PORTAFINESTRA CON PESIANA A LAMELLE ORIENTABILI, IN PVC, CONFINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 6/7; accessori di posa, movimento e chiusura; controccassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 0,70x2,30 a un'anta. - cadauno	1,0000	1.580,00	1.580,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0333	41,88	1,39
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0333	53,03	1,77
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0667	53,03	3,54
Sommano euro (A)				1.590,22
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,58 = 1,5% * B)				238,53
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				182,88
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				2.011,63
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,4%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0049.0003.0016	INFISSO MONOBLOCCO DI PORTAFINESTRA CON PESIANA A LAMELLE ORIENTABILI, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 6/7; accessori di posa, movimento e chiusura; controccassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 1,20x2,30 a due ante.			



ELEMENTI:				
SAR18_PR.0060.0002.0016	- INFISSO MONOBLOCCO DI PORTAFINESTRA CON PESIANA A LAMELLE ORIENTABILI, IN PVC, CONFINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 6/7+14+6/7; accessori di posa, movimento e chiusura; controccassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 1,20x2,30 a due ante. - cadauno	1,0000	1.920,00	1.920,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0333	41,88	1,39
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0333	53,03	1,77
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0667	53,03	3,54
Sommano euro (A)				1.930,22
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,34 = 1,5% * B)				289,53
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				221,98
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				2.441,73
Incidenza manodopera				(0,33%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0049.0003.0017	INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE FISSE, DA ZANCARE A MURO, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con guarnizioni di tenuta saldabili; completo di accessori di posa, movimento e chiusura dimensione tipo 0,70x1,40 ad un'anta. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0060.0003.0001	- INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE FISSE, DA ZANCARE A MURO, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con guarnizioni di tenuta saldabili; completo di accessori di posa, movimento e chiusura dimensione tipo 0,70x1,40 ad un'anta. - cadauno	1,0000	600,00	600,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0333	41,88	1,39
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0333	53,03	1,77
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0667	53,03	3,54
Sommano euro (A)				610,22
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,37 = 1,5% * B				91,53
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				70,18
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				771,93
Incidenza manodopera				(1,04%)



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0049.0003.0018	INFISSE ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE FISSE, DA ZANCARE A MURO, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con guarnizioni di tenuta saldabili; completo di accessori di posa, movimento e chiusura dimensione tipo 1,20x1,40 a due ante. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0060.0003.0002	- INFISSE ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE FISSE, DA ZANCARE A MURO, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con guarnizioni di tenuta saldabili; completo di accessori di posa, movimento e chiusura dimensione tipo 1,20x1,40 a due ante. - cadauno	1,0000	1.120,00	1.120,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0333	41,88	1,39
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0333	53,03	1,77
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0667	53,03	3,54
Sommano euro (A)				1.130,22
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,54 = 1,5% * B)				169,53
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				129,98
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				1.429,73
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,56%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0049.0003.0019	INFISSE ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE FISSE, DA ZANCARE A MURO, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con guarnizioni di tenuta saldabili; completo di accessori di posa, movimento e chiusura dimensione tipo 0,70x2,30 ad un'anta. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0060.0003.0003	- INFISSE ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE FISSE, DA ZANCARE A MURO, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con guarnizioni di tenuta saldabili; completo di accessori di posa, movimento e chiusura dimensione tipo 0,70x2,30 ad un'anta. - cadauno	1,0000	1.150,00	1.150,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0333	41,88	1,39
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0333	53,03	1,77
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0667	53,03	3,54
Sommano euro (A)				1.160,22
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,61 = 1,5% * B)				174,03



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		133,43
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno		1.467,68
	<i>Incidenza manodopera</i>		(0,54%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0049.0003.0020	INFISSE ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE FISSE, DA ZANCARE A MURO, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con guarnizioni di tenuta saldabili; completo di accessori di posa, movimento e chiusura dimensione tipo 1,20x2,30 a due ante. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0060.0003.0004	- INFISSE ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE FISSE, DA ZANCARE A MURO, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con guarnizioni di tenuta saldabili; completo di accessori di posa, movimento e chiusura dimensione tipo 1,20x2,30 a due ante. - cadauno	1,0000	1.920,00	1.920,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0333	41,88	1,39
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0333	53,03	1,77
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0667	53,03	3,54
	Sommano euro (A)			1.930,22
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,34 = 1,5% * B)			289,53
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			221,98
	TOTALE (A + B + C) euro / cal/h			2.441,73
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,33%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0049.0003.0021	INFISSE ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE FISSE, DA ZANCARE A MURO, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con guarnizioni di tenuta saldabili; completo di accessori di posa, movimento e chiusura dimensione tipo 0,70x1,40 ad un'anta. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0060.0003.0005	- INFISSE ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE FISSE, DA ZANCARE A MURO, IN PVC, CON FINITURALEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con guarnizioni di tenuta saldabili; completo di accessori di posa, movimento e chiusura dimensione tipo 0,70x1,40 ad un'anta. - cadauno	1,0000	700,00	700,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0333	41,88	1,39
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0333	53,03	1,77
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,	0,0667	53,03	3,54



	compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora			
	Sommano euro (A)			710,22
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,60 = 1,5% * B			106,53
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			81,68
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			898,43
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,89%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0049.0003.0022	INFISSE ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE FISSE, DA ZANCARE A MURO, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con guarnizioni di tenuta saldabili; completo di accessori di posa, movimento e chiusura dimensione tipo 1,20x1,40 a due ante. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0060.0003.0006	- INFISSE ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE FISSE, DA ZANCARE A MURO, IN PVC, CON FINITURALEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con guarnizioni di tenuta saldabili; completo di accessori di posa, movimento e chiusura dimensione tipo 1,20x1,40 a due ante. - cadauno	1,0000	1.280,00	1.280,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0333	41,88	1,39
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0333	53,03	1,77
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0667	53,03	3,54
	Sommano euro (A)			1.290,22
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,90 = 1,5% * B			193,53
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			148,38
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			1.632,13
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,49%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0049.0003.0023	INFISSE ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE FISSE, DA ZANCARE A MURO, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con guarnizioni di tenuta saldabili; completo di accessori di posa, movimento e chiusura dimensione tipo 0,70x2,30 ad un'anta. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0060.0003.0007	- INFISSE ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE FISSE, DA ZANCARE A MURO, IN PVC, CON FINITURALEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con guarnizioni di tenuta saldabili; completo di accessori di posa, movimento e chiusura dimensione tipo 0,70x2,30 ad un'anta. - cadauno	1,0000	1.380,00	1.380,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg -	0,0333	41,88	1,39



	ora			
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0333	53,03	1,77
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0667	53,03	3,54
Sommano euro (A)				1.390,22
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,13 = 1,5% * B)				208,53
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				159,88
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				1.758,63
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,45%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0049.0003.0024	INFISSE ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE FISSE, DA ZANCARE A MURO, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con guarnizioni di tenuta saldabili; completo di accessori di posa, movimento e chiusura dimensione tipo 1,20x2,30 a due ante. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0060.0003.0008	- INFISSE ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE FISSE, DA ZANCARE A MURO, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con guarnizioni di tenuta saldabili; completo di accessori di posa, movimento e chiusura dimensione tipo 1,20x2,30 a due ante. - cadauno	1,0000	2.140,00	2.140,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0333	41,88	1,39
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0333	53,03	1,77
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0667	53,03	3,54
Sommano euro (A)				2.150,22
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,84 = 1,5% * B)				322,53
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				247,28
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				2.720,03
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,29%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0049.0003.0025	INFISSE ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE ORENTABILI, DA ZANCARE A MURO, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con guarnizioni di tenuta saldabili; completo di accessori di posa, movimento e chiusura dimensione tipo 0,70x1,40 ad un'anta. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0060.0003.0009	- INFISSE ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE ORENTABILI, DA ZANCARE A MURO, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con guarnizioni di tenuta saldabili; completo di accessori di posa, movimento e chiusura dimensione tipo 0,70x1,40 ad un'anta. - cadauno	1,0000	680,00	680,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52



SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0333	41,88	1,39
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0333	53,03	1,77
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0667	53,03	3,54
Sommano euro (A)				690,22
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,55 = 1,5% * B)				103,53
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				79,38
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				873,13
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,92%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0049.0003.0026	INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE ORENTABILI, DA ZANCARE A MURO, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con guarnizioni di tenuta saldabili; completo di accessori di posa, movimento e chiusura dimensione tipo 1,20x1,40 a due ante. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0060.0003.0010	- INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE ORENTABILI, DA ZANCARE A MURO, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con guarnizioni di tenuta saldabili; completo di accessori di posa, movimento e chiusura dimensione tipo 1,20x1,40 a due ante. - cadauno	1,0000	1.240,00	1.240,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0333	41,88	1,39
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0333	53,03	1,77
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0667	53,03	3,54
Sommano euro (A)				1.250,22
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,81 = 1,5% * B)				187,53
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				143,78
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				1.581,53
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,51%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0049.0003.0027	INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE ORENTABILI, DA ZANCARE A MURO, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con guarnizioni di tenuta saldabili; completo di accessori di posa, movimento e chiusura dimensione tipo 0,70x2,30 ad un'anta. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0060.0003.0011	- INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE ORENTABILI, DA ZANCARE A MURO, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con	1,0000	780,00	780,00



	saldature a compenetrazione, con guarnizioni di tenuta saldabili; completo di accessori di posa, movimento e chiusura dimensione tipo 0,70x2,30 ad un'anta. - cadauno			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0333	41,88	1,39
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0333	53,03	1,77
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0667	53,03	3,54
Sommano euro (A)				790,22
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,78 = 1,5% * B)				118,53
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				90,88
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				999,63
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,8%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0049.0003.0028	INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE ORENTABILI, DA ZANCARE A MURO, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con guarnizioni di tenuta saldabili; completo di accessori di posa, movimento e chiusura dimensione tipo 1,20x2,30 a due ante. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0060.0003.0012	- INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE ORENTABILI, DA ZANCARE A MURO, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con guarnizioni di tenuta saldabili; completo di accessori di posa, movimento e chiusura dimensione tipo 1,20x2,30 a due ante. - cadauno	1,0000	1.360,00	1.360,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0333	41,88	1,39
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0333	53,03	1,77
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0667	53,03	3,54
Sommano euro (A)				1.370,22
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,08 = 1,5% * B)				205,53
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				157,58
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				1.733,33
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,46%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0049.0003.0029	INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE ORENTABILI, DA ZANCARE A MURO, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con guarnizioni di tenuta saldabili; completo di accessori di posa, movimento e chiusura dimensione tipo 0,70x1,40 ad un'anta. ELEMENTI:			



SAR18_PR.0060.0003.0013	- INFISSESTERNO A PERSIANA A LAMELLE ORENTABILI, DA ZANCARE A MURO, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con guarnizioni di tenuta saldabili; completo di accessori di posa, movimento e chiusura dimensione tipo 0,70x1,40 ad un'anta. - cadauno	1,0000	760,00	760,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0333	41,88	1,39
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0333	53,03	1,77
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0667	53,03	3,54
Sommano euro (A)				770,22
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,73 = 1,5% * B)				115,53
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				88,58
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				974,33
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,82%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0049.0003.0030	INFISSESTERNO A PERSIANA A LAMELLE ORENTABILI, DA ZANCARE A MURO, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con guarnizioni di tenuta saldabili; completo di accessori di posa, movimento e chiusura dimensione tipo 1,20x1,40 a due ante. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0060.0003.0014	- INFISSESTERNO A PERSIANA A LAMELLE ORENTABILI, DA ZANCARE A MURO, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con guarnizioni di tenuta saldabili; completo di accessori di posa, movimento e chiusura dimensione tipo 1,20x1,40 a due ante. - cadauno	1,0000	1.420,00	1.420,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0333	41,88	1,39
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0333	53,03	1,77
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0667	53,03	3,54
Sommano euro (A)				1.430,22
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,22 = 1,5% * B)				214,53
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				164,48
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				1.809,23
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,44%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE



SAR18_SL.0049.0003.0031	INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE ORENTABILI, DA ZANCARE A MURO, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con guarnizioni di tenuta saldabili; completo di accessori di posa, movimento e chiusura dimensione tipo 0,70x2,30 ad un'anta. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0060.0003.0015	- INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE ORENTABILI, DA ZANCARE A MURO, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con guarnizioni di tenuta saldabili; completo di accessori di posa, movimento e chiusura dimensione tipo 0,70x2,30 ad un'anta. - cadauno	1,0000	950,00	950,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0333	41,88	1,39
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0333	53,03	1,77
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0667	53,03	3,54
Sommano euro (A)				960,22
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,16 = 1,5% * B)				144,03
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				110,43
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				1.214,68
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,66%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0049.0003.0032	INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE ORENTABILI, DA ZANCARE A MURO, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con guarnizioni di tenuta saldabili; completo di accessori di posa, movimento e chiusura dimensione tipo 1,20x2,30 a due ante. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0060.0003.0016	- INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE ORENTABILI, DA ZANCARE A MURO, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con guarnizioni di tenuta saldabili; completo di accessori di posa, movimento e chiusura dimensione tipo 1,20x2,30 a due ante. - cadauno	1,0000	1.530,00	1.530,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0333	41,88	1,39
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0333	53,03	1,77
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0667	53,03	3,54
Sommano euro (A)				1.540,22
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,47 = 1,5% * B)				231,03
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				177,13



	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno		1.948,38
	<i>Incidenza manodopera</i>		(0,41%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0050.0001.0001	INFISSE DI FINESTRA IN PROFILATO D'ACCIAIO PRVERNICIATO, ottenuto da nastro d'acciaio Fe P03 profilato a freddo, zincato Sendzimir con 200 g/mq, fosfatato e verniciato a forno; guarnizioni di tenuta in materiale elastomerico vulcanizzato completo di controscassa in lamiera d'acciaio zincato e di accessori di assemblaggio, chiusura e movimento in lega presso-fusa; esclusi i vetri. Misurata lordo telaio con minimo di fatturazione m² 1,50 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0062.0001.0001	- INFISSE DI FINESTRA IN PROFILATO D'ACCIAIO PRVERNICIATO, ottenuto da nastro d'acciaio Fe P03 profilato a freddo, zincato Sendzimir con 200 g/mq, fosfatato e verniciato a forno; guarnizioni di tenuta in materiale elastomerico vulcanizzato completo di controscassa in lamiera d'acciaio zincato e di accessori di assemblaggio, chiusura e movimento in lega presso-fusa; esclusi i vetri. Misurata lordo telaio con minimo di fatturazione m² 1,50 - metri quadri	1,0000	260,00	260,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0333	41,88	1,39
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0333	53,03	1,77
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0667	53,03	3,54
	Sommano euro (A)			270,22
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61 = 1,5% * B)			40,53
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			31,08
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			341,83
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,34%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0050.0001.0002	INFISSE DI PORTAFINESTRA IN PROFILATO D'ACCIAIO PREVERNICIATO, ottenuto da nastro d'acciaio Fe P03 profilato a freddo, zincato Sendzimir con 200 g/mq, fosfatato e verniciato a forno; guarnizioni di tenuta in materiale elastomerico vulcanizzato; completo di controscassa in lamiera d'acciaio zincato e di accessori di assemblaggio, chiusura e movimento in lega presso-fusa; esclusi i vetri. Misurata lordo telaio con minimo di fatturazione m² 1,50 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0062.0001.0002	- INFISSE DI PORTAFINESTRA IN PROFILATO D'ACCIAIO PREVERNICIATO, ottenuto da nastro d'acciaio Fe P03 profilato a freddo, zincato Sendzimir con 200 g/mq, fosfatato e verniciato a forno; guarnizioni di tenuta in materiale elastomerico vulcanizzato; completo di controscassa in lamiera d'acciaio zincato e di accessori di assemblaggio, chiusura e movimento in lega presso-fusa; esclusi i vetri. Misurata lordo telaio con minimo di fatturazione m² 1,50 - metri quadri	1,0000	260,00	260,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0333	41,88	1,39
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0333	53,03	1,77
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della	0,0667	53,03	3,54



	portata utile fino a: 3,0 t - ora		
	Sommano euro (A)		270,22
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61 = 1,5% * B)		40,53
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		31,08
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri		341,83
	<i>Incidenza manodopera</i>		(2,34%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0050.0001.0003	INFISSO MONOBLOCCO PER FINESTRA O PORTAFINETRA IN PROFILATO D'ACCIAIO PREVERNICIATO, ottenuto da nastro d'acciaio Fe P03 profilato a freddo, zincato Sendzimir con 200 g/mq, fosfatato e verniciato a forno; guarnizioni di tenuta in materiale elastomerico vulcanizzato completo di cassonetto pure in acciaio preverniciato, avvolgibile in PVC e relativi accessori; controccassa in lamiera d'acciaio zincato ed elementi di assemblaggio, chiusura e movimento in lega presso-fusa; esclusi i vetri. Misurata lordo telaio più cassonetto, minimo di fatturazione m² 1,50 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0062.0001.0003	- INFISSO MONOBLOCCO PER FINESTRA O PORTAFINETRA IN PROFILATO D'ACCIAIO PREVERNICIATO, ottenuto da nastro d'acciaio Fe P03 profilato a freddo, zincato Sendzimir con 200 g/mq, fosfatato e verniciato a forno; guarnizioni di tenuta in materiale elastomerico vulcanizzato completo di cassonetto pure in acciaio preverniciato, avvolgibile in PVC e relativi accessori; controccassa in lamiera d'acciaio zincato ed elementi di assemblaggio, chiusura e movimento in lega presso-fusa; esclusi i vetri. Misurata lordo telaio più cassonetto, minimo di fatturazione m² 1,50 - metri quadri	1,0000	320,00	320,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0333	41,88	1,39
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0333	53,03	1,77
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0667	53,03	3,54
	Sommano euro (A)			330,22
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74 = 1,5% * B)			49,53
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			37,98
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			417,73
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,91%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0051.0001.0001	PORTA BLINDATA CLASSE 2 - ad un'anta, dimensioni 80-890x200-205-210, in acciaio rivestita in legno, battente cieco con struttura mono lamiera 49 mm realizzato con lamiera 9/10 elettrozincata e omega interni 9/10, serratura di sicurezza a 3 punti di chiusura a Doppia Mappa 4M con n. 3 chiavi, manigliera (po- molo fisso/ maniglia) in alluminio fin. bronzo 71150, carenature perimetrali in lamiera plastificata col. Testa di moro, guarnizioni perimetrali di battuta su 3 lati, soglia mobile inferiore automat- ica, cerniere 2ALI registrabili in H su sfera in acciaio verniciato, rostri fissi anti scardino, telaio a Z 63x74 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato, verniciatura a polvere poliestere col. Testa di moro, installazione in ambienti interni non esposti al sole e/o pioggia su parete in laterizio, apertura vista dall'esterno a spingere, completa di: rivestimento esterno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto, rivestimento interno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto, controtelaio a C 38x63 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato col. Testa di moro, misura foro muro = L+130 x H+ 65 ~ con mazzetta >30 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0063.0001.0001	- PORTA BLINDATA CLASSE 2 - ad un'anta, dimensioni 885-90x200-205-210, in acciai orivestita in legno, battente cieco con struttura mono lamiera 49 mm realizzato con lamiera 9/10 elettrozincata e omega interni 9/10, serratura di sicurezza a 3 punti di chiusura a Doppia Mappa 4M con n. 3 chiavi, manigliera (po- molo fisso/	1,0000	870,00	870,00



	maniglia) in alluminio fin. bronzo 71150, carenature perimetrali in lamiera plastificata col. Testa di moro, guarnizioni perimetrali di battuta su 3 lati, soglia mobile inferiore automat-ica, cerniere 2ALI registrabili in H su sfera in acciaio verniciato, rostri fissi anti scardino, telaio a Z 63x74 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato, verniciatura a polvere poliestere col. Testa di moro, installazione in ambienti interni non esposti al sole e/o pioggia su parete in laterizio, apertura vista dall'esterno a spingere, completa di: rivestimento esterno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tan- ganika tinto, rivestimento interno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto, controtelaio a C 38x63 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato col. Testa di moro, misura foro muro = L+130 x H+65 " con mazzetta >30 mm - cadauno			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,4000	26,41	10,56
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,3000	53,03	15,91
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,2000	53,03	10,61
Sommano euro (A)				907,08
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,04 = 1,5% * B)				136,06
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				104,31
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				1.147,45
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,37%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0051.0001.0002	PORTA BLINDATA CLASSE 2 - ad un'anta, dimensioni 885-90x195-197-198-202-204, in acciaio rivestita in legno, battente cieco con struttura mono lamiera 49 mm realizzato con lamiera 9/10 elettrozincata e omega interni 9/10, serratura di sicurezza a 3 punti di chiusura a Doppia Mappa 4M con n. 3 chiavi, maniglieria (pomolo fisso/maniglia) in alluminio fin. bronzo 71150, carenature perimetrali in lamiera plastificata col. Testa di moro, guarnizioni perimetrali di battuta su 3 lati, soglia mobile inferiore automat-ica, cerniere 2ALI registrabili in H su sfera in acciaio verniciato, rostri fissi anti scardino, telaio a Z 63x74 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato, verniciatura a polvere poliestere col. Testa di moro, installazione in ambienti interni non esposti al sole e/o pioggia su parete in laterizio, apertura vista dall'esterno a spingere, completa di: rivestimento esterno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tan- ganika tinto, rivestimento interno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto, controtelaio a C 38x63 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato col. Testa di moro, misura foro muro = L+130 x H+ 65 " con mazzetta >30 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0063.0001.0002	- PORTA BLINDATA CLASSE 2 - ad un'anta, dimensioni 885-90x195-197-198-202-204, inacciaio rivestita in legno, battente cieco con struttura mono lamiera 49 mm realizzato con lamiera 9/10 elettrozincata e omega interni 9/10, serratura di sicurezza a 3 punti di chiusura a Doppia Mappa 4M con n. 3 chiavi, maniglieria (pomolo fisso/maniglia) in alluminio fin. bronzo 71150, carenature perimetrali in lamiera plastificata col. Testa di moro, guarnizioni perimetrali di battuta su 3 lati, soglia mobile inferiore automat-ica, cerniere 2ALI registrabili in H su sfera in acciaio verniciato, rostri fissi anti scardino, telaio a Z 63x74 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato, verniciatura a polvere poliestere col. Testa di moro, installazione in ambienti interni non esposti al sole e/o pioggia su parete in laterizio, apertura vista dall'esterno a spingere, completa di: rivestimento esterno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto, rivestimento interno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto, controtelaio a C 38x63 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato col. Testa di moro, misura foro muro = L+130 x H+ 65 " con mazzetta >30 mm - cadauno	1,0000	1.050,00	1.050,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,4000	26,41	10,56
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi,	0,2000	53,03	10,61



	manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora			
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,3000	53,03	15,91
	Sommano euro (A)			1.087,08
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,45 = 1,5% * B)			163,06
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			125,01
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			1.375,15
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,98%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0051.0001.0003	PORTA BLINDATA CLASSE 2 - ad un'anta, dimensioni 885-90x200-205-210, in acciaio rivestita in legno, battente cieco con struttura mono lamiera 49 mm realizzato con lamiera 9/10 elettrozincata e omega interni 9/10, serratura movimento ad in- granaggi, a cilindro, con n. 5 chiavi, manigliera (pomolo fisso/maniglia) in alluminio fin. bronzo 71150, carenature perime- trali in lamiera plastificata col. Testa di moro, guarnizioni perime- trali di battuta su 3 lati, soglia mobile inferiore automatica, cerniere 2ALI registrabili in H su sfera in acciaio verniciato, ros- tri fissi anti scardino, telaio a Z 63x74 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato, verniciatura a polvere poliestere col. Testa di moro, installazione in ambienti interni non esposti al sole e/o pioggia su parete in laterizio, apertura vista dall'esterno a spingere, completa di: rivestimento esterno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tan- ganika tinto, rivestimento interno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto, controtelaio a C 38x63 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato col. Testa di moro, misura foro muro = L+130 x H+65 ~ con mazzetta >30 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0063.0001.0003	- PORTA BLINDATA CLASSE 2 - ad un'anta, dimensioni 885-90x200-205-210, in acciaio rivestita in legno, battente cieco con struttura mono lamiera 49 mm realizzato con lamiera 9/10 elettrozincata e omega interni 9/10, serratura movimento ad in- granaggi, a cilindro, con n. 5 chiavi, manigliera (pomolo fisso/maniglia) in alluminio fin. bronzo 71150, carenature perime- trali in lamiera plastificata col. Testa di moro, guarnizioni perime- trali di battuta su 3 lati, soglia mobile inferiore automatica, cerniere 2ALI registrabili in H su sfera in acciaio verniciato, rostri fissi anti scardino, telaio a Z 63x74 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato, verniciatura a polvere poliestere col. Testa di moro, installazione in ambienti interni non esposti al sole e/o pioggia su parete in laterizio, apertura vista dall'esterno a spingere, completa di: rivestimento esterno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tan- ganika tinto, rivestimento interno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto, controtelaio a C 38x63 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato col. Testa di moro, misura foro muro = L+130 x H+65 ~ con mazzetta >30 mm - cadauno	1,0000	1.130,00	1.130,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,4000	26,41	10,56
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,2000	53,03	10,61
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,3000	53,03	15,91
	Sommano euro (A)			1.167,08
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,63 = 1,5% * B)			175,06
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			134,21
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			1.476,35
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,85%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0051.0001.0004	PORTA BLINDATA CLASSE 2 - ad un'anta, dimensioni 885-90x195-197-198-202-204, in acciaio rivestita in legno, battente cieco con struttura mono lamiera 49 mm realizzato con lamiera 9/10 elettrozincata e omega interni 9/10, serratura movimento ad ingranaggi, a cilindro, con n. 5 chiavi, manigliera (pomolo fisso/ maniglia) in alluminio fin. bronzo 71150, carenature perimetrali in lamiera plastificata col. Testa di moro, guarnizioni perimetrali di battuta su 3 lati, soglia mobile inferiore automatica, cerniere			



2ALI registrabili in H su sfera in acciaio verniciato, rostri fissi anti scardino, telaio a Z 63x74 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato, verniciatura a polvere poliestere col. Testa di moro, installazione in ambienti interni non esposti al sole e/o pioggia su parete in laterizio, apertura vista dall'esterno a spingere, completa di: rivestimento esterno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto, rivestimento interno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto, controtelaio a C 38x63 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato col. Testa di moro, misura foro muro = L+130 x H+ 65 mm con mazzetta >30 mm ELEMENTI:				
SAR18_PR.0063.0001.0004	- PORTA BLINDATA CLASSE 2 - ad due ante, dimensioni 100-110-120-130x195-197-198-202-204, in acciaio rivestita in legno, battente cieco con struttura mono lamiera 49 mm realizzato con lamiera 9/10 elettrozincata e omega interni 9/10, serratura movimento ad ingranaggi, a cilindro, con n. 5 chiavi, manigliera (pomolo fisso/ maniglia) in alluminio fin. bronzo 71150, carenature perimetrali in lamiera plastificata col. Testa di moro, guarnizioni perimetrali di battuta su 3 lati, soglia mobile inferiore automatica, cerniere 2ALI registrabili in H su sfera in acciaio verniciato, rostri fissi anti scardino, telaio a Z 63x74 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato, verniciatura a polvere poliestere col. Testa di moro, installazione in ambienti interni non esposti al sole e/o pioggia su parete in laterizio, apertura vista dall'esterno a spingere, completa di: rivestimento esterno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto, rivestimento interno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto, controtelaio a C 38x63 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato col. Testa di moro, misura foro muro = L+130 x H+ 65 mm con mazzetta >30 mm - cadauno	1,0000	1.860,00	1.860,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,4000	26,41	10,56
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,2000	53,03	10,61
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,3000	53,03	15,91
Sommano euro (A)				1.897,08
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,27 = 1,5% * B)				284,56
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				218,16
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				2.399,80
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,14%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0051.0001.0005	PORTA BLINDATA CLASSE 3 - ad un'anta, dimensioni 80-890x200-205-210, in acciaio rivestita in legno, battente cieco con struttura a sandwich 49 mm realizzato con lamiere 9/10 elettrozincate e omega interni 12/10, coibentazione in polistirolo a bassa densità, serratura di sicurezza a 3 punti di chiusura a Doppia Mappa 4M con n. 3 chiavi, manigliera (pomolo fisso/maniglia) in alluminio fin. bronzo 71150, carenature perimetrali in lamiera plastificata col. Testa di Moro, guarnizione perimetrale di battuta su 3 lati, soglia mobile inferiore automatica, cerniere 2ALI registrabili in H su sfera in acciaio verniciato, rostri fissi anti scardino, telaio a Z 63x74 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato, verniciatura a polvere poliestere col. Testa di moro, installazione in ambienti interni non esposti al sole e/o pioggia, apertura vista dall'esterno a spingere, completa di: rivestimento esterno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto, rivestimento interno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto, controtelaio a C 38x63 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato col. Testa di moro, misura foro muro = L+130 x H+ 65 mm con mazzetta >30 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0063.0001.0005	- PORTA BLINDATA CLASSE 3 - ad un'anta, dimensioni 885-90x200-205-210, in acciaio rivestita in legno, battente cieco con struttura a sandwich 49 mm realizzato con lamiere 9/10 elettrozincate e omega interni 12/10, coibentazione in polistirolo a bassa densità, serratura di sicurezza a 3 punti di chiusura a Doppia Mappa 4M con n. 3 chiavi, manigliera (pomolo fisso/maniglia) in alluminio fin. bronzo 71150, carenature perimetrali in lamiera plastificata col. Testa di Moro, guarnizione perimetrale di battuta su 3 lati, soglia mobile inferiore automatica, cerniere 2ALI registrabili in H su sfera in acciaio	1,0000	1.054,00	1.054,00



	verniciato, rostri fissi anti scardino, telaio a Z 63x74 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato, verniciatura a polvere poliestere col. Testa di moro, installazione in ambienti interni non esposti al sole e/o pioggia, apertura vista dall'esterno a spingere, completa di: rivestimento esterno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto, rivestimento interno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto, controtelaio a C 38x63 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato col. Testa di moro, misura foro muro = L+130 x H+ 65 " con mazzetta >30 mm - cadauno				
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,4000	26,41	10,56	
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,2000	53,03	10,61	
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,3000	53,03	15,91	
Sommano euro (A)				1.091,08	
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,45 = 1,5% * B)				163,66	
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				125,47	
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				1.380,21	
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,97%)	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0051.0001.0006	PORTA BLINDATA CLASSE 3 - ad un'anta, dimensioni 80-890x195-197-198-202-204- 220, in acciaio rivestita in legno, battente cieco con struttura a sandwich 49 mm realizzato con lamiera 9/10 elettrozincate e omega interni 12/10, coibentazione in polistirolo a bassa densità, serratura di sicurezza a 3 punti di chiusura a Doppia Mappa 4M con n. 3 chiavi, maniglieria (pomolo fisso/maniglia) in alluminio fin. bronzo 71150, carenature perimetrali in lamiera plastificata col. Testa di Moro, guarnizione perimetrale di battuta su 3 lati, soglia mobile inferiore automatica, cerniere 2ALI regis- trabili in H su sfera in acciaio verniciato, rostri fissi anti scardino, telaio a Z 63x74 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato, verniciatura a polvere poliestere col. Testa di moro, installazione in ambienti interni non esposti al sole e/o pioggia, apertura vista dall'esterno a spingere, completa di: rivestimento esterno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto, rivestimento interno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto, controtelaio a C 38x63 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato col. Testa di moro, misura foro muro = L+130 x H+65 " con mazzetta >30 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0063.0001.0006	- PORTA BLINDATA CLASSE 3 - ad un'anta, dimensioni 80-890x195-197-198-202-204- 220, in acciaio rivestita in legno, battente cieco con struttura a sandwich 49 mm realizzato con lamiera 9/10 elettrozincate e omega interni 12/10, coibentazione in polistirolo a bassa densità, serratura di sicurezza a 3 punti di chiusura a Doppia Mappa 4M con n. 3 chiavi, maniglieria (pomolo fisso/maniglia) in alluminio fin. bronzo 71150, carenature perimetrali in lamiera plastificata col. Testa di Moro, guarnizione perimetrale di battuta su 3 lati, soglia mobile inferiore automatica, cerniere 2ALI regis- trabili in H su sfera in acciaio verniciato, rostri fissi anti scardino, telaio a Z 63x74 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato, verniciatura a polvere poliestere col. Testa di moro, installazione in ambienti interni non esposti al sole e/o pioggia, apertura vista dall'esterno a spingere, completa di: rivestimento esterno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto, rivestimento interno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto, controtelaio a C 38x63 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato col. Testa di moro, misura foro muro = L+130 x H+65 " con mazzetta >30 mm - cadauno	1,0000	1.164,00	1.164,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,4000	26,41	10,56
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,2000	53,03	10,61
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,3000	53,03	15,91



	Sommano euro (A)		1.201,08
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,70 = 1,5% * B)		180,16
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		138,12
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno		1.519,36
	<i>Incidenza manodopera</i>		(1,79%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0051.0001.0007	PORTA BLINDATA CLASSE 3 a due ante asimmetriche o simetriche, dimensioni 100- 110-120-130-140x210, in acciaio rivestita in legno, battenti ciechi con struttura a sandwich 49 mm realizzati con lamiera 9/10 elettrozincate e omega interni 12/10, coibentazione in polistirolo a bassa densità, serratura di sicurezza a 3 punti di chiusura a Doppia Mappa 4M con n. 3 chiavi, maniglieria (pomolo fisso/maniglia) in alluminio fin. bronzo 71150, carenature perimetrali in lamiera plastificata col. Testa di Moro, guarnizione perimetrale di battuta su 3 lati, soglia mobile inferiore automatica, cerniere 2ALI registrabili in H su sfera in acciaio verniciato, rostri fissi anti scardino, telaio a Z 63x74 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato, verniciatura a polvere poliestere col. Testa di moro, installazione in ambienti interni non esposti al sole e/o pioggia, apertura vista dall'esterno a spingere, completa di: rivestimento esterno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto, rivestimento interno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto, controtelaio a C 38x63 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato col. Testa di moro, misura foro muro = L+130 x H+65 " con mazzetta >30 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0063.0001.0007	- PORTA BLINDATA CLASSE 3 - a due ante asimmetriche o simetriche, dimensioni 100-110-120-130-140x210, in acciaio rivestita in legno, battenti ciechi con struttura a sandwich 49 mm realizzati con lamiera 9/10 elettrozincate e omega interni 12/10, coibentazione in polistirolo a bassa densità, serratura di sicurezza a 3 punti di chiusura a Doppia Mappa 4M con n. 3 chiavi, maniglieria (pomolo fisso/maniglia) in alluminio fin. bronzo 71150, carenature perimetrali in lamiera plastificata col. Testa di Moro, guarnizione perimetrale di battuta su 3 lati, soglia mobile inferiore automatica, cerniere 2ALI registrabili in H su sfera in acciaio verniciato, rostri fissi anti scardino, telaio a Z 63x74 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato, verniciatura a polvere poliestere col. Testa di moro, installazione in ambienti interni non esposti al sole e/o pioggia, apertura vista dall'esterno a spingere, completa di: rivestimento esterno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto, rivestimento interno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto, controtelaio a C 38x63 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato col. Testa di moro, misura foro muro = L+130 x H+65 " con mazzetta >30 mm - cadauno	1,0000	2.070,00	2.070,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,4000	26,41	10,56
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,2000	53,03	10,61
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,3000	53,03	15,91
	Sommano euro (A)			2.107,08
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,74 = 1,5% * B)			316,06
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			242,31
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			2.665,45
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,02%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0051.0001.0008	PORTA BLINDATA CLASSE 3 a due ante asimmetriche o simmetriche, dimensioni 100- 110-120-130-140x200-205-220, in acciaio rivestita in legno, battenti ciechi con struttura a sandwich 49 mm realizzati con lamiera 9/10 elettrozincate e omega interni 12/10, coibentazione in polistirolo a bassa densità, serratura di sicurezza a 3 punti di chiusura a Doppia Mappa 4M con n. 3 chiavi, maniglieria (pomolo fisso/maniglia) in alluminio fin. bronzo 71150, carenature perimetrali in lamiera plastificata col. Testa di Moro, guarnizione perimetrale di battuta su 3 lati, soglia mobile inferiore automatica, cerniere 2ALI registrabili in H su sfera in acciaio verniciato, rostri fissi anti scardino, telaio a Z 63x74 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato,			



	verniciatura a polvere poliestere col. Testa di moro, installazione in ambienti interni non esposti al sole e/o pioggia, apertura vista dall'esterno a spingere, completa di: rivestimento esterno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto, rivestimento interno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto, controtelaio a C 38x63 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato col. Testa di moro, misura foro muro = L+130 x H+65 " con mazzetta >30 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0063.0001.0008	- PORTA BLINDATA CLASSE 3 a due ante asimmetriche o simmetriche, dimensioni 100- 110-120-130-140x200-205-220, in acciaio rivestita in legno, battenti ciechi con struttura a sandwich 49 mm realizzati con lamiere 9/10 elettrozincate e omega interni 12/10, coibentazione in polistirolo a bassa densità, serratura di sicurezza a 3 punti di chiusura a Doppia Mappa 4M con n. 3 chiavi, maniglia (pomolo fisso/maniglia) in alluminio fin. Bronzo 71150, carenature perimetrali in lamiera plastificata col. Testa di Moro, guarnizione perimetrale di battuta su 3 lati, soglia mobile inferiore automatica, cerniere 2ALI registrabili in H su sfera in acciaio verniciato, rostri fissi anti scardino, telaio a Z 63x74 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato, verniciatura a polvere poliestere col. Testa di moro, installazione in ambienti interni non esposti al sole e/o pioggia, apertura vista dall'esterno a spingere, completa di: rivestimento esterno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto, rivestimento interno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto, controtelaio a C 38x63 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato col. Testa di moro, misura foro muro = L+130 x H+65 " con mazzetta >30 mm - cadauno	1,0000	2.190,00	2.190,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,4000	26,41	10,56
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,3000	53,03	15,91
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,2000	53,03	10,61
Sommano euro (A)				2.227,08
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,01 = 1,5% * B)				334,06
Utile di impresa (C) = 10% * (A + B)				256,11
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				2.817,25
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,97%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0051.0001.0009	PORTA BLINDATA CLASSE 3 - ad un'anta, dimensioni 80-890x200-205-210, in acciaio rivestita in legno, battente cieco con struttura a sandwich 49 mm realizzato con lamiere 9/10 elettrozincate e omega interni 12/10, coibentazione in polistirolo a bassa densità, serratura di sicurezza a 3 punti di chiusura a cilindro 3M con Cilindro Yale Power (chiave/pomolo) con n. 3 chiavi protetto da defender in acciaio fin. nero, maniglia (pomolo fisso/maniglia) in alluminio fin. bronzo 71150, carenature perimetrali in lamiera plastificata col. Testa di Moro, guarnizione perimetrale di battuta su 3 lati, soglia mobile inferiore automatica, cerniere 2ALI registrabili in H su sfera in acciaio verniciato, rostri fissi anti scardino, telaio a Z 63x74 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato, verniciatura a polvere poliestere col. Testa di moro, installazione in ambienti interni non esposti al sole e/o pioggia, apertura vista dall'esterno a spingere, completa di: rivestimento esterno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto, rivestimento interno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto, controtelaio a C 38x63 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato col. Testa di moro, misura foro muro = L+130 x H+65 " con mazzetta >30 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0063.0001.0009	- PORTA BLINDATA CLASSE 3 - ad un'anta, dimensioni 80-890x200-205-210, in acciaio rivestita in legno, battente cieco con struttura a sandwich 49 mm realizzato con lamiere 9/10 elettrozincate e omega interni 12/10, coibentazione in polistirolo a bassa densità, serratura di sicurezza a 3 punti di chiusura a cilindro 3M con Cilindro Yale Power (chiave/pomolo) con n. 3 chiavi protetto da defender in acciaio fin. nero, maniglia (pomolo fisso/maniglia) in alluminio fin. bronzo 71150, carenature perimetrali in lamiera plastificata col. Testa di Moro, guarnizione perimetrale di battuta su 3 lati, soglia	1,0000	1.260,00	1.260,00



	mobile inferiore automat- ica, cerniere 2ALI registrabili in H su sfera in acciaio verniciato, rostri fissi anti scardino, telaio a Z 63x74 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato, verniciatura a polvere poliestere col. Testa di moro, installazione in ambienti interni non esposti al sole e/o pioggia, apertura vista dall'esterno a spingere, completa di: rivestimento esterno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto, rivestimento interno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto, controtelaio a C 38x63 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato col. Testa di moro, misura foro muro = L+130 x H+65 ~ con mazzetta >30 mm - cadauno			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,4000	26,41	10,56
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,2000	53,03	10,61
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,3000	53,03	15,91
Sommano euro (A)				1.297,08
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,92 = 1,5% * B)				194,56
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				149,16
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				1.640,80
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,66%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0051.0001.0010	PORTA BLINDATA CLASSE 3 - ad un'anta, dimensioni 80-890x195-197-198-202-204- 220, in acciaio rivestita in legno, battente cieco con struttura a sandwich 49 mm realizzato con lamiera 9/10 elettrozincate e omega interni 12/10, coibentazione in polistirolo a bassa densità, serratura di sicurezza a 3 punti di chiusura a cilindro 3M con Cilindro yale Power (chiave/pomolo) con n. 3 chiavi protetto da defender in acciaio fin. nero, maniglia (po- molo fisso/maniglia) in alluminio fin. bronzo 71150, carenature perimetrali in lamiera plastificata col. Testa di Moro, guarnizione perimetrale di battuta su 3 lati, soglia mobile inferiore automat- ica, cerniere 2ALI registrabili in H su sfera in acciaio verniciato, rostri fissi anti scardino, telaio a Z 63x74 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato, verniciatura a polvere poliestere col. Testa di moro, installazione in ambienti interni non esposti al sole e/o pioggia, apertura vista dall'esterno a spingere, completa di: rivestimento esterno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto, rivestimento interno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto, controtelaio a C 38x63 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato col. Testa di moro, misura foro muro = L+130 x H+65 ~ con mazzetta >30 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0063.0001.0010	- PORTA BLINDATA CLASSE 3 - ad un'anta, dimensioni 80-890x195-197-198-202-204- 220, in acciaio rivestita in legno, battente cieco con struttura a sandwich 49 mm realizzato con lamiera 9/10 elettrozincate e omega interni 12/10, coibentazione in polistirolo a bassa densità, serratura di sicurezza a 3 punti di chiusura a cilindro 3M con Cilindro yale Power (chiave/pomolo) con n. 3 chiavi protetto da defender in acciaio fin. nero, maniglia (po- molo fisso/maniglia) in alluminio fin. bronzo 71150, carenature perimetrali in lamiera plastificata col. Testa di Moro, guarnizione perimetrale di battuta su 3 lati, soglia mobile inferiore automat- ica, cerniere 2ALI registrabili in H su sfera in acciaio verniciato, rostri fissi anti scardino, telaio a Z 63x74 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato, verniciatura a polvere poliestere col. Testa di moro, installazione in ambienti interni non esposti al sole e/o pioggia, apertura vista dall'esterno a spingere, completa di: rivestimento esterno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto, rivestimento interno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto, controtelaio a C 38x63 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato col. Testa di moro, misura foro muro = L+130 x H+65 ~ con mazzetta >30 mm - cadauno	1,0000	1.340,00	1.340,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,4000	26,41	10,56
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,2000	53,03	10,61



	SAR18_SL.0002.0016.0003 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,3000	53,03	15,91
	Sommano euro (A)			1.377,08
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,10 = 1,5% * B)			206,56
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			158,36
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			1.742,00
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,56%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0051.0001.0011	PORTA BLINDATA CLASSE 3 - a due ante asimmetriche o simetriche, dimensioni 100- 110-120-130-140x210, in acciaio rivestita in legno, battenti ciechi con struttura a sandwich 49 mm realizzato con lamiera 9/10 elettrozincate e omega interni 12/10, coibentazione in polistirolo a bassa densità, serratura di sicurezza a 3 punti di chiusura a cilindro 3M con Cilindro yale Power (chi- ave/pomolo) con n. 3 chiavi protetto da defender in acciaio fin. nero, manigliera (pomolo fisso/maniglia) in alluminio fin. bronzo 71150, carenature perimetrali in lamiera plastificata col. Testa di Moro, guarnizione perimetrale di battuta su 3 lati, soglia mobile inferiore automatica, cerniere 2ALI registrabili in H su sfera in acciaio verniciato, rostri fissi anti scardino, telaio a Z 63x74 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato, verniciatura a polvere poliestere col. Testa di moro, installazione in ambienti interni non esposti al sole e/o pioggia, apertura vista dall'esterno a spingere, completa di: rivestimento esterno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tan- ganika tinto, rivestimento interno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto, controtelaio a C 38x63 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato col. Testa di moro, misura foro muro = L+130 x H+65 " con mazzetta >30 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0063.0001.0011	- PORTA BLINDATA CLASSE 3 - a due ante asimmetriche o simetriche, dimensioni 100- 110-120-130-140x210, in acciaio rivestita in legno, battenti ciechi con struttura a sandwich 49 mm realizzato con lamiera 9/10 elettrozincate e omega interni 12/10, coibentazione in polistirolo a bassa densità, serratura di sicurezza a 3 punti di chiusura a cilindro 3M con Cilindro yale Power (chi- ave/pomolo) con n. 3 chiavi protetto da defender in acciaio fin. nero, manigliera (pomolo fisso/maniglia) in alluminio fin. Bronzo 71150, carenature perimetrali in lamiera plastificata col. Testa di Moro, guarnizione perimetrale di battuta su 3 lati, soglia mobile inferiore automatica, cerniere 2ALI registrabili in H su sfera in acciaio verniciato, rostri fissi anti scardino, telaio a Z 63x74 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato, verniciatura a polvere poliestere col. Testa di moro, installazione in ambienti interni non esposti al sole e/o pioggia, apertura vista dall'esterno a spingere, completa di: rivestimento esterno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tan- ganika tinto, rivestimento interno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto, controtelaio a C 38x63 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato col. Testa di moro, misura foro muro = L+130 x H+65 " con mazzetta >30 mm - cadauno	1,0000	1.978,00	1.978,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,4000	26,41	10,56
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,2000	53,03	10,61
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,3000	53,03	15,91
	Sommano euro (A)			2.015,08
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,53 = 1,5% * B)			302,26
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			231,73
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			2.549,07
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,07%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0051.0001.0012	PORTA BLINDATA CLASSE 3 - a due ante asimmetriche o simetriche, dimensioni 100- 110-120-130-140x200-205-220, in acciaio rivestita in legno, battenti ciechi con struttura a sandwich 49 mm realizzato con lamiera 9/10			



elettrozincate e omega interni 12/10, coibentazione in polistirolo a bassa densità, serratura di sicurezza a 3 punti di chiusura a cilindro 3M con Cilindro yale Power (chi- ave/pomolo) con n. 3 chiavi protetto da defender in acciaio fin. nero, manigliera (pomolo fisso/ maniglia) in alluminio fin. bronzo 71150, carenature perimetrali in lamiera plastificata col. Testa di Moro, guarnizione perimetrale di battuta su 3 lati, soglia mobile inferiore automatica, cerniere 2AL1 registrabili in H su sfera in acciaio verniciato, rostri fissi anti scardino, telaio a Z 63x74 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato, verniciatura a polvere poliestere col. Testa di moro, installazione in ambienti interni non esposti al sole e/o pioggia, apertura vista dall'esterno a spingere, completa di: rivestimento esterno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tan- ganika tinto, rivestimento interno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto, controtelaio a C 38x63 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato col. Testa di moro, misura foro muro = L+130 x H+65 " con mazzetta >30 mm ELEMENTI:				
SAR18_PR.0063.0001.0012	- PORTA BLINDATA CLASSE 3 - a due ante asimmetriche o simetriche, dimensioni 100- 110-120-130-140x200-205-220, in acciaio rivestita in legno, battenti ciechi con struttura a sandwich 49 mm realizzato con lamiere 9/10 elettrozincate e omega interni 12/10, coibentazione in polistirolo a bassa densità, serratura di sicurezza a 3 punti di chiusura a cilindro 3M con Cilindro yale Power (chi- ave/pomolo) con n. 3 chiavi protetto da defender in acciaio fin. nero, manigliera (pomolo fisso/ maniglia) in alluminio fin. Bronzo 71150, carenature perimetrali in lamiera plastificata col. Testa di Moro, guarnizione perimetrale di battuta su 3 lati, soglia mobile inferiore automatica, cerniere 2AL1 registrabili in H su sfera in acciaio verniciato, rostri fissi anti scardino, telaio a Z 63x74 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato, verniciatura a polvere poliestere col. Testa di moro, installazione in ambienti interni non esposti al sole e/o pioggia, apertura vista dall'esterno a spingere, completa di: rivestimento esterno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tan- ganika tinto, rivestimento interno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto, controtelaio a C 38x63 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato col. Testa di moro, misura foro muro = L+130 x H+65 " con mazzetta >30 mm - cadauno	1,0000	2.030,00	2.030,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,4000	26,41	10,56
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,2000	53,03	10,61
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,3000	53,03	15,91
Sommano euro (A)				2.067,08
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,65 = 1,5% * B				310,06
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				237,71
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				2.614,85
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,04%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0051.0002.0001	PORTA TAGLIAFUOCO REI 60, a due ante tamburate in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a norma UNI 9723, serratura antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro Patent, chiave Patent, maniglia interna e maniglia esterna antincendio completa di placche, finitura telaio a polveri epossidipoliestere colore chiaro, cerniera registrabile in altezza con molla per autochiusura e perno di regolazione chiusura, guarnizione autoespandente telaio, guarnizione fumi freddi, rostro di tenuta lato cerniera, soglia mobile, rinforzo interno maniglione e chiudiporta; dim.vano muro 1200x2150 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0063.0003.0009	- PORTA TAGLIAFUOCO REI 60, a due ante tamburate in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a norma UNI 9723, serratura antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro Patent, chiave Patent, maniglia interna e maniglia esterna antincendio completa di placche, finitura telaio a polveri epossidipoliestere colore chiaro, cerniera registrabile in altezza con molla per autochiusura e perno di regolazione chiusura, guarnizione	1,0000	566,00	566,00



	autoespandente telaio, guarnizione fumi freddi, rostro di tenuta lato cerniera, soglia mobile, rinforzo interno maniglione e chiudiporta; dim.vano muro 1200x2150 mm - cadauno			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,2500	26,41	6,60
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1250	46,76	5,85
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,5000	46,76	23,38
Sommano euro (A)				601,83
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,35 = 1,5% * B)				90,27
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				69,21
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				761,31
<i>Incidenza manodopera</i>				(3,61%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0051.0002.0002	PORTA TAGLIAFUOCO REI 60, a due ante tamburate in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a norma UNI 9723, serratura antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro Patent, chiave Patent, maniglia interna e maniglia esterna antincendio completa di placche, finitura telaio a polveri epossidipoliestere colore chiaro, cerniera registrabile in altezza con molla per autochiusura e perno di regolazione chiusura, guarnizione autoespandente telaio, guarnizione fumi freddi, rostro di tenuta lato cerniera, soglia mobile, rinforzo interno maniglione e chiudiporta; dim.vano muro 1400x2150 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0063.0003.0010	- PORTA TAGLIAFUOCO REI 60, a due ante tamburate in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a norma UNI 9723, serratura antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro Patent, chiave Patent, maniglia interna e maniglia esterna antincendio completa di placche, finitura telaio a polveri epossidipoliestere colore chiaro, cerniera registrabile in altezza con molla per autochiusura e perno di regolazione chiusura, guarnizione autoespandente telaio, guarnizione fumi freddi, rostro di tenuta lato cerniera, soglia mobile, rinforzo interno maniglione e chiudiporta; dim.vano muro 1400x2150 mm - cadauno	1,0000	591,00	591,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,2500	26,41	6,60
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1250	46,76	5,85
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,5000	46,76	23,38
Sommano euro (A)				626,83
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,41 = 1,5% * B)				94,02
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				72,09
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				792,94
<i>Incidenza manodopera</i>				(3,46%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0051.0002.0003	PORTA TAGLIAFUOCO REI 60, a due ante tamburate in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a norma UNI 9723, serratura antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro Patent, chiave Patent, maniglia interna e maniglia esterna antincendio completa di placche, finitura telaio a polveri epossidipoliestere colore chiaro, cerniera registrabile in altezza con molla per autochiusura e perno di regolazione chiusura, guarnizione autoespandente telaio, guarnizione fumi freddi, rostro di tenuta lato cerniera, soglia mobile, rinforzo interno maniglione e chiudiporta; dim.vano muro 1600x2150 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0063.0003.0011	- PORTA TAGLIAFUOCO REI 60, a due ante tamburate in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio	1,0000	613,00	613,00



	elettrozincato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a norma UNI 9723, serratura antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro Patent, chiave Patent, maniglia interna e maniglia esterna antincendio completa di placche, finitura telaio a polveri epossidipoliestere colore chiaro, cerniera registrabile in altezza con molla per autochiusura e perno di regolazione chiusura, guarnizione autoespandente telaio, guarnizione fumi freddi, rostro di tenuta lato cerniera, soglia mobile, rinforzo interno maniglione e chiudiporta; dim.vano muro 1600x2150 mm - cadauno			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,2500	26,41	6,60
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1250	46,76	5,85
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,5000	46,76	23,38
Sommano euro (A)				648,83
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,46 = 1,5% * B)				97,32
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				74,62
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				820,77
<i>Incidenza manodopera</i>				(3,35%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0051.0002.0004	PORTA TAGLIAFUOCO REI 60, a due ante tamburate in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a norma UNI 9723, serratura antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro Patent, chiave Patent, maniglia interna e maniglia esterna antincendio completa di placche, finitura telaio a polveri epossidipoliestere colore chiaro, cerniera registrabile in altezza con molla per autochiusura e perno di regolazione chiusura, guarnizione autoespandente telaio, guarnizione fumi freddi, rostro di tenuta lato cerniera, soglia mobile, rinforzo interno maniglione e chiudiporta; dim.vano muro 2000x2150 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0063.0003.0012	- PORTA TAGLIAFUOCO REI 60, a due ante tamburate in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a norma UNI 9723, serratura antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro Patent, chiave Patent, maniglia interna e maniglia esterna antincendio completa di placche, finitura telaio a polveri epossidipoliestere colore chiaro, cerniera registrabile in altezza con molla per autochiusura e perno di regolazione chiusura, guarnizione autoespandente telaio, guarnizione fumi freddi, rostro di tenuta lato cerniera, soglia mobile, rinforzo interno maniglione e chiudiporta; dim.vano muro 2000x2150 mm - cadauno	1,0000	625,00	625,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,2500	26,41	6,60
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1250	46,76	5,85
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,5000	46,76	23,38
Sommano euro (A)				660,83
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49 = 1,5% * B)				99,12
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				76,00
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				835,95
<i>Incidenza manodopera</i>				(3,28%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0051.0002.0005	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, a due ante tamburate in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a norma UNI 9723, serratura antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro Patent, chiave Patent, maniglia interna e			



	maniglia esterna antincendio completa di placche, finitura telaio a polveri epossidipoliestere colore chiaro, cerniera registrabile in altezza con molla per autochiusura e perno di regolazione chiusura, guarnizione autoespandente telaio, guarnizione autoespandente battente, battuta centrale di riporto con guarnizione fumi freddi, rostri di tenuta lato cerniera, serratura per chiusura automatica alto-bassa seconda anta, rinforzo interno maniglione e chiudiporta; dim.vano muro 1200x2150 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0063.0003.0013	- PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, a due ante tamburate in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a norma UNI 9723, serratura antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro Patent, chiave Patent, maniglia interna e maniglia esterna antincendio completa di placche, finitura telaio a polveri epossidipoliestere colore chiaro, cerniera registrabile in altezza con molla per autochiusura e perno di regolazione chiusura, guarnizione autoespandente telaio, guarnizione autoespandente battente, battuta centrale di riporto con guarnizione fumi freddi, rostri di tenuta lato cerniera, serratura per chiusura automatica alto-bassa seconda anta, rinforzo interno maniglione e chiudiporta; dim.vano muro 1200x2150 mm - cadauno	1,0000	665,00	665,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,2500	26,41	6,60
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1250	46,76	5,85
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,5000	46,76	23,38
Sommano euro (A)				700,83
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,58 = 1,5% * B)				105,12
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				80,60
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				886,55
<i>Incidenza manodopera</i>				(3,1%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0051.0002.0006	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, a due ante tamburate in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a norma UNI 9723, serratura antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro Patent, chiave Patent, maniglia interna e maniglia esterna antincendio completa di placche, finitura telaio a polveri epossidipoliestere colore chiaro, cerniera registrabile in altezza con molla per autochiusura e perno di regolazione chiusura, guarnizione autoespandente telaio, guarnizione autoespandente battente, battuta centrale di riporto con guarnizione fumi freddi, rostri di tenuta lato cerniera, serratura per chiusura automatica alto-bassa seconda anta, rinforzo interno maniglione e chiudiporta; dim.vano muro 1400x2150 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0063.0003.0014	- PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, a due ante tamburate in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a norma UNI 9723, serratura antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro Patent, chiave Patent, maniglia interna e maniglia esterna antincendio completa di placche, finitura telaio a polveri epossidipoliestere colore chiaro, cerniera registrabile in altezza con molla per autochiusura e perno di regolazione chiusura, guarnizione autoespandente telaio, guarnizione autoespandente battente, battuta centrale di riporto con guarnizione fumi freddi, rostri di tenuta lato cerniera, serratura per chiusura automatica alto-bassa seconda anta, rinforzo interno maniglione e chiudiporta; dim.vano muro 1400x2150 mm - cadauno	1,0000	696,50	696,50
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,2500	26,41	6,60
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1250	46,76	5,85
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi,	0,5000	46,76	23,38



	manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora		
	Sommano euro (A)		732,33
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,65 = 1,5% * B		109,85
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		84,22
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno		926,40
	<i>Incidenza manodopera</i>		(2,96%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0051.0002.0007	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, a due ante tamburate in lamiera prevverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a norma UNI 9723, serratura antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro Patent, chiave Patent, maniglia interna e maniglia esterna antincendio completa di placche, finitura telaio a polveri epossidipoliestere colore chiaro, cerniera registrabile in altezza con molla per autochiusura e perno di regolazione chiusura, guarnizione autoespandente telaio, guarnizione autoespandente battente, battuta centrale di riporto con guarnizione fumi freddi, rostri di tenuta lato cerniera, serratura per chiusura automatica alto-bassa seconda anta, rinforzo interno maniglione e chiudiporta; dim.vano muro 1600x2150 mm ELEMENTI:			
	SAR18_PR.0063.0003.0015 - PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, a due ante tamburate in lamiera prevverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a norma UNI 9723, serratura antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro Patent, chiave Patent, maniglia interna e maniglia esterna antincendio completa di placche, finitura telaio a polveri epossidipoliestere colore chiaro, cerniera registrabile in altezza con molla per autochiusura e perno di regolazione chiusura, guarnizione autoespandente telaio, guarnizione autoespandente battente, battuta centrale di riporto con guarnizione fumi freddi, rostri di tenuta lato cerniera, serratura per chiusura automatica alto-bassa seconda anta, rinforzo interno maniglione e chiudiporta; dim.vano muro 1600x2150 mm - cadauno	1,0000	732,50	732,50
	SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,2500	26,41	6,60
	SAR18_SL.0002.0016.0002 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1250	46,76	5,85
	SAR18_SL.0002.0016.0002 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,5000	46,76	23,38
	Sommano euro (A)			768,33
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,73 = 1,5% * B			115,25
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			88,36
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			971,94
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,83%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0051.0002.0008	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, a due ante tamburate in lamiera prevverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a norma UNI 9723, serratura antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro Patent, chiave Patent, maniglia interna e maniglia esterna antincendio completa di placche, finitura telaio a polveri epossidipoliestere colore chiaro, cerniera registrabile in altezza con molla per autochiusura e perno di regolazione chiusura, guarnizione autoespandente telaio, guarnizione autoespandente battente, battuta centrale di riporto con guarnizione fumi freddi, rostri di tenuta lato cerniera, serratura per chiusura automatica alto-bassa seconda anta, rinforzo interno maniglione e chiudiporta; dim.vano muro 2000x2150 mm ELEMENTI:			
	SAR18_PR.0063.0003.0016 - PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, a due ante tamburate in lamiera prevverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a norma UNI 9723, serratura antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro Patent, chiave Patent, maniglia interna e maniglia esterna antincendio completa di placche, finitura telaio a polveri epossidipoliestere colore	1,0000	771,00	771,00



	chiaro, cerniera registrabile in altezza con molla per autochiusura e perno di regolazione chiusura, guarnizione autoespandente telaio, guarnizione autoespandente battente, battuta centrale di riporto con guarnizione fumi freddi, rostri di tenuta lato cerniera, serratura per chiusura automatica alto-bassa seconda anta, rinforzo interno maniglione e chiudiporta; dim.vano muro 2000x2150 mm - cadauno			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,2500	26,41	6,60
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1250	46,76	5,85
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,5000	46,76	23,38
Sommamo euro (A)				806,83
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,82 = 1,5% * B)				121,02
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				92,79
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				1.020,64
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,69%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0051.0002.0009	PORTA VETRATA TAGLIAFUOCO REI 60, ad un'anta, HVM 1815/2610, LVM 620/1340, con Omologazione di resistenza al fuoco secondo UNI 9723 del DM 14/12/93, battente vetrato con struttura perimetrale realizzata in tubolare a Z/T 98x55 in acciaio 20/10 verniciato e coibentato con calcio silicati e traversa orizzontale da 98 mm, vetro tagliafuoco stratificato REI 60 trasparente col. neutro smontato e imballato in cassa di legno, serratura ad infilare a 1 punto di chiusura a cilindro 1M fin. acciaio con cilindro yale (chiave/chiave) fin. ottone con n. 3 chiavi, maniglieria antinfortunistica (maniglia/maniglia) su rosetta in resina col. nero opaco 71000, guarnizione autoespandente fumi caldi, doppia guarnizioni perimetrali di battuta su 3 lati, cerniere 3ALI registrabili in L/H su cuscinetto a sfere in acciaio fin. colore nero, chiudiporta aereo a cremagliera TS1700/3000 con braccio a slitta fin. argento con velocità di chiusura e urto finale regolabili, telaio tubolare coibentato a T/Z 98x55 o L 74x55 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato con zanche, verniciatura a polvere epossipoliestere col. Avorio chiaro, installazione in ambienti interni non esposti al sole e/o pioggia o con temperature superiori ai 45 su parete in laterizio. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0063.0003.0017	- PORTA VETRATA TAGLIAFUOCO REI 60, ad un'anta, con Omologazione di resistenza al fuoco secondo UNI 9723 del DM 14/12/93, battente vetrato con struttura perimetrale realizzata in tubolare a Z/T 98x55 in acciaio 20/10 verniciato e coibentato con calcio silicati e traversa orizzontale da 98 mm, vetro tagliafuoco stratificato REI60 trasparente col. neutro smontato e imballato in cassa di legno, serratura ad infilare a 1 punto di chiusura a cilindro 1M fin. acciaio con cilindro yale (chiave/chiave) fin. ottone con n. 3 chiavi, maniglieria antinfortunistica (maniglia/maniglia) su rosetta in resina col. nero opaco 71000, guarnizione autoespandente fumi caldi, doppia guarnizioni perimetrali di battuta su 3 lati, cerniere 3ALI registrabili in L/H su cuscinetto a sfere in acciaio fin. colore nero, chiudiporta aereo a cremagliera TS1700/3000 con braccio a slitta fin. argentocon velocità di chiusura e urto finale regolabili, telaio tubolare coibentato a T/Z98x55 o L 74x55 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato con zanche, verniciatura a polvere epossipoliestere col. Avorio chiaro, installazione in ambienti interni non esposti al sole e/o pioggia o con temperature superiori ai 45 su parete in laterizio. - metri quadri	1,0000	1.293,00	1.293,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,2500	26,41	6,60
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1250	46,76	5,85
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,5000	46,76	23,38



	Sommano euro (A)		1.328,83
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99 = 1,5% * B)		199,32
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		152,82
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri		1.680,97
	<i>Incidenza manodopera</i>		(1,63%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0051.0002.0010	PORTA VETRATA TAGLIAFUOCO REI 90, ad un'anta, HVM 1815/2610, LVM 620/1200, con Omologazione di resistenza al fuoco secondo UNI 9723 del DM 14/12/93, battente vetrato con struttura perimetrale realizzata in tubolare a Z/T 98x80 in acciaio 20/10 verniciato e coibentato con calcio silicati e traversa orizzontale da 98 mm, vetro tagliafuoco stratificato REI 90 trasparente col. neutro smontato e imballato in cassa di legno, serratura ad infilare a 1 punto di chiusura a cilindro 1M fin. acciaio con cilindro yale (chiave/chiave) fin. ottone con n. 3 chiavi, manigliera antinfortunistica (maniglia/maniglia) su rosetta in resina col. nero opaco 71000, guarnizione autoespandente fumi caldi, doppia guarnizioni perimetrali di battuta su 3 lati, cerniere 3ALI registrabili in L/H su cuscinetto a sfere in acciaio fin. col. nero, chiudiporta aereo a cremagliera TS1700/3000 con braccio a slitta fin. argento con velocità di chiusura e urto finale regolabili, telaio tubolare coibentato a T/Z 98x80 o L 74x80 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato con zanche, verniciatura a polvere epossipoliestere col. Avorio chiaro, installazione in ambienti interni non esposti al sole e/o pioggia o con temperature superiori ai 45 su parete in laterizio. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0063.0003.0018	- PORTA VETRATA TAGLIAFUOCO REI 90, ad un'anta, con Omologazione di resistenza al fuoco secondo UNI 9723 del DM 14/12/93, battente vetrato con struttura perimetrale realizzata in tubolare a Z/T 98x80 in acciaio 20/10 verniciato e coibentato con calcio silicati e traversa orizzontale da 98 mm, vetro tagliafuoco stratificato REI90 trasparente col. neutro smontato e imballato in cassa di legno, serratura ad infilare a 1 punto di chiusura a cilindro 1M fin. acciaio con cilindro yale (chiave/chiave) fin. ottone con n. 3 chiavi, manigliera antinfortunistica (maniglia/maniglia) su rosetta in resina col. nero opaco 71000, guarnizione autoespandente fumi caldi, doppia guarnizioni perimetrali di battuta su 3 lati, cerniere 3ALI registrabili in L/H su cuscinetto a sfere in acciaio fin. col. nero, chiudiporta aereo a cremagliera TS1700/3000 con braccio a slitta fin. argento con velocità di chiusura e urto finale regolabili, telaio tubolare coibentato a T/Z 98x80 o L 74x80 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato con zanche, verniciatura a polvere epossipoliestere col. Avorio chiaro, installazione in ambienti interni non esposti al sole e/o pioggia o con temperature superiori ai 45 su parete in laterizio. - metri quadri	1,0000	2.239,00	2.239,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,2500	26,41	6,60
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1250	46,76	5,85
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,5000	46,76	23,38
	Sommano euro (A)			2.274,83
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,12 = 1,5% * B)			341,22
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			261,61
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			2.877,66
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,95%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0051.0002.0011	PORTA VETRATA TAGLIAFUOCO REI 120, ad un'anta, HVM 1815/2610, LVM 620/1200, con Omologazione di resistenza al fuoco secondo UNI 9723 del DM 14/12/93, battente vetrato con struttura perimetrale realizzata in tubolare a Z/T 98x80 in acciaio 20/10 verniciato e coibentato con calcio silicati e traversa orizzontale da 98 mm, vetro tagliafuoco stratificato REI 120 trasparente col. neutro smontato e imballato in cassa di legno, serratura ad infilare a 1 punto di chiusura a cilindro 1M fin. acciaio con cilindro yale (chiave/chiave) fin. ottone con n. 3 chiavi, manigliera antinfortunistica			



	(maniglia/maniglia) su rosetta in resina col. nero opaco 71000, guarnizione autoespandente fumi caldi, doppia guarnizioni perimetrali di battuta su 3 lati, cerniere 3ALI registrabili in L/H su cuscinetto a sfere in acciaio fin. col. nero, chiudiporta aereo a cremagliera TS1700/3000 con braccio a slitta fin. argento con velocità di chiusura e urto finale regolabili, telaio tubolare coibentato a T/Z 98x80 o L 74x80 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato con zanche, verniciatura a polvere epossipoliestere col. Avorio chiaro, installazione in ambienti interni non esposti al sole e/o pioggia o con temperature superiori ai 45 su parete in laterizio. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0063.0003.0019	- PORTA VETRATA TAGLIAFUOCO REI 120, ad un'anta, con Omologazione di resistenza al fuoco secondo UNI 9723 del DM 14/12/93, battente vetrato con struttura perimetrale realizzata in tubolare a Z/T 98x80 in acciaio 20/10 verniciato e coibentato con calcio silicati e traversa orizzontale da 98 mm, vetro tagliafuoco stratificato REI120 trasparente col. neutro smontato e imballato in cassa di legno, serratura ad infilare a 1 punto di chiusura a cilindro 1M fin. acciaio con cilindro yale (chiave/chiave) fin. ottone con n. 3 chiavi, manigliera antinfortunistica (maniglia/maniglia) su rosetta in resina col. nero opaco 71000, guarnizione autoespandente fumi caldi, doppia guarnizioni perimetrali di battuta su 3 lati, cerniere 3ALI registrabili in L/H su cuscinetto a sfere in acciaio fin. col. nero, chiudiporta aereo a cremagliera TS1700/3000 con braccio a slitta fin. argento con velocità di chiusura e urto finale regolabili, telaio tubolare coibentato a T/Z 98x80 o L 74x80 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato con zanche, verniciatura a polvere epossipoliestere col. Avorio chiaro, installazione in ambienti interni non esposti al sole e/o pioggia o con temperature superiori ai 45 su parete in laterizio. - metri quadri	1,0000	2.684,00	2.684,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,2500	26,41	6,60
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1250	46,76	5,85
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,5000	46,76	23,38
Sommano euro (A)				2.719,83
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,12 = 1,5% * B)				407,97
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				312,78
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				3.440,58
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,8%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0051.0002.0012	PORTA VETRATA TAGLIAFUOCO REI 60, a due ante, HVM 1815/2610, LVM 560+360/1140+1140, con Omologazione di resistenza al fuoco secondo UNI 9723 del DM 14/12/93, battenti vetrati con struttura perimetrale realizzata in tubolare a Z/T 98x55 in acciaio 20/10 verniciato e coibentato con calcio silicati e traversa orizzontale da 98 mm, vetro tagliafuoco stratificato REI 60 trasparente col. neutro smontato e imballato in cassa di legno, serratura ad infilare a 1 punto di chiusura a cilindro 1M fin. acciaio con cilindro yale (chiave/chiave) fin. ottone con n. 3 chiavi, manigliera antinfortunistica (maniglia/maniglia) su rosetta in resina col. nero opaco 71000, guarnizione autoespandente fumi caldi, doppia guarnizioni perimetrali di battuta su 3 lati, cerniere 3ALI registrabili in L/H su cuscinetto a sfere in acciaio fin. col. nero, chiudiporta aereo a cremagliera TS1700/3000 con braccio a slitta fin. argento con velocità di chiusura e urto finale regolabili, telaio tubolare coibentato a T/Z 98x55 o L 74x55 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato con zanche, verniciatura a polvere epossipoliestere col. Avorio chiaro, installazione in ambienti interni non esposti al sole e/o pioggia o con temperature superiori ai 45 su parete in laterizio. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0063.0003.0020	- PORTA VETRATA TAGLIAFUOCO REI 60, a due ante, con Omologazione di resistenza al fuoco secondo UNI 9723 del DM 14/12/93, battenti vetrati con struttura perimetrale realizzata in tubolare a Z/T 98x55 in acciaio 20/10 verniciato e coibentato con calcio silicati e traversa orizzontale da 98 mm, vetro tagliafuoco stratificato REI60 trasparente col. neutro smontato e imballato in cassa di legno, serratura ad infilare a 1 punto di chiusura a	1,0000	1.302,00	1.302,00



	cilindro 1M fin. acciaio con cilindro yale (chiave/chiave) fin. ottone con n. 3 chiavi, manigliera antinfortunistica (maniglia/maniglia) su rosetta in resina col. nero opaco 71000, guarnizione autoespandente fumi caldi, doppia guarnizioni perimetrali di battuta su 3 lati, cerniere 3ALI registrabili in L/H su cuscinetto a sfere in acciaio fin. col. nero, chiudiporta aereo a cremagliera TS1700/3000 con braccio a slitta fin. argento con velocità di chiusura e urto finale regolabili, telaio tubolare coibentato a T/Z 98x55 o L 74x55 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato con zanche, verniciatura a polvere epossipoliestere col. Avorio chiaro, installazione in ambienti interni non esposti al sole e/o pioggia o con temperature superiori ai 45 su parete in laterizio. - metri quadri				
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,2500	26,41	6,60	
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1250	46,76	5,85	
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,5000	46,76	23,38	
Sommano euro (A)				1.337,83	
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,01 = 1,5% * B)				200,67	
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				153,85	
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				1.692,35	
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,62%)	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0051.0002.0013	PORTA VETRATA TAGLIAFUOCO REI 90, a due ante, HVM 1815/2610, LVM 560+360/1140+1140, con Omologazione di resistenza al fuoco secondo UNI 9723 del DM 14/12/93, battenti vetrati con struttura perimetrale realizzata in tubolare a Z/T 98x80 in acciaio 20/10 verniciato e coibentato con calcio silicati e traversa orizzontale da 98 mm, vetro tagliafuoco stratificato REI 90 trasparente col. neutro smontato e imballato in cassa di legno, serratura ad infilare a 1 punto di chiusura a cilindro 1M fin. acciaio con cilindro yale (chiave/chiave) fin. ottone con n. 3 chiavi, manigliera antinfortunistica (maniglia/maniglia) su rosetta in resina col. nero opaco 71000, guarnizione autoespandente fumi caldi, doppia guarnizioni perimetrali di battuta su 3 lati, cerniere 3ALI registrabili in L/H su cuscinetto a sfere in acciaio fin. col. nero, chiudiporta aereo a cremagliera TS1700/3000 con braccio a slitta fin. argento con velocità di chiusura e urto finale regolabili, telaio tubolare coibentato a T/Z 98x80 o L 74x80 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato con zanche, verniciatura a polvere epossipoliestere col. Avorio chiaro, installazione in ambienti interni non esposti al sole e/o pioggia o con temperature superiori ai 45 su parete in laterizio. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0063.0003.0021	- PORTA VETRATA TAGLIAFUOCO REI 90, a due ante, con Omologazione di resistenza al fuoco secondo UNI 9723 del DM 14/12/93, battenti vetrati con struttura perimetrale realizzata in tubolare a Z/T 98x80 in acciaio 20/10 verniciato e coibentato con calcio silicati e traversa orizzontale da 98 mm, vetro tagliafuoco stratificato REI90 trasparente col. neutro smontato e imballato in cassa di legno, serratura ad infilare a 1 punto di chiusura a cilindro 1M fin. acciaio con cilindro yale (chiave/chiave) fin. ottone con n. 3 chiavi, manigliera antinfortunistica (maniglia/maniglia) su rosetta in resina col. nero opaco 71000, guarnizione autoespandente fumi caldi, doppia guarnizioni perimetrali di battuta su 3 lati, cerniere 3ALI registrabili in L/H su cuscinetto a sfere in acciaio fin. col. nero, chiudiporta aereo a cremagliera TS1700/3000 con braccio a slitta fin. argento con velocità di chiusura e urto finale regolabili, telaio tubolare coibentato a T/Z 98x80 o L 74x80 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato con zanche, verniciatura a polvere epossipoliestere col. Avorio chiaro, installazione in ambienti interni non esposti al sole e/o pioggia o con temperature superiori ai 45 su parete in laterizio. - metri quadri	1,0000	2.265,00	2.265,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,2500	26,41	6,60



SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,5000	46,76	23,38
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1250	46,76	5,85
Sommano euro (A)				2.300,83
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,18 = 1,5% * B)				345,12
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				264,60
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				2.910,55
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,94%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0051.0002.0014	PORTA VETRATA TAGLIAFUOCO REI 120, a due ante, HVM 1815/2610, LVM 560+360/1140+ 1140, con Omologazione di resistenza al fuoco secondo UNI 9723 del DM 14/12/93, battenti vetrati con struttura perimetrale realizzata in tubolare a Z/T 98x80 in acciaio 20/10 verniciato e coibentato con calcio silicati e traversa orizzontale da 98 mm, vetro tagliafuoco stratificato REI 120 trasparente col. neutro smontato e imballato in cassa di legno, serratura ad infilare a 1 punto di chiusura a cilindro 1M fin. acciaio con cilindro yale (chiave/chiave) fin. ottone con n. 3 chiavi, manigliera antinfortunistica (maniglia/maniglia) su rosetta in resina col. nero opaco 71000, guarnizione autoespandente fumi caldi, doppia guarnizioni perimetrali di battuta su 3 lati, cerniere 3ALI registrabili in L/H su cuscinetto a sfere in acciaio fin. col. nero, chiudiporta aereo a cremagliera TS1700/3000 con braccio a slitta fin. argento con velocità di chiusura e urto finale regolabili, telaio tubolare coibentato a T/Z 98x80 o L 74x80 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato con zanche, verniciatura a polvere epossipoliestere col. Avorio chiaro, installazione in ambienti interni non esposti al sole e/o pioggia o con temperature superiori ai 45 su parete in laterizio. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0063.0003.0022	- PORTA VETRATA TAGLIAFUOCO REI 120, a due ante, con Omologazione di resistenza al fuoco secondo UNI 9723 del DM 14/12/93, battenti vetrati con struttura perimetrale realizzata in tubolare a Z/T 98x80 in acciaio 20/10 verniciato e coibentato con calcio silicati e traversa orizzontale da 98 mm, vetro tagliafuoco stratificato REI120 trasparente col. neutro smontato e imballato in cassa di legno, serratura ad infilare a 1 punto di chiusura a cilindro 1M fin. acciaio con cilindro yale (chiave/chiave) fin. ottone con n. 3 chiavi, manigliera antinfortunistica (maniglia/maniglia) su rosetta in resina col. nero opaco 71000, guarnizione autoespandente fumi caldi, doppia guarnizioni perimetrali di battuta su 3 lati, cerniere 3ALI registrabili in L/H su cuscinetto a sfere in acciaio fin. col. nero, chiudiporta aereo a cremagliera TS1700/3000 con braccio a slitta fin. argento con velocità di chiusura e urto finale regolabili, telaio tubolare coibentato a T/Z 98x80 o L 74x80 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato con zanche, verniciatura a polvere epossipoliestere col. Avorio chiaro, installazione in ambienti interni non esposti al sole e/o pioggia o con temperature superiori ai 45 su parete in laterizio. - metri quadri	1,0000	2.710,00	2.710,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,2500	26,41	6,60
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1250	46,76	5,85
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,5000	46,76	23,38
Sommano euro (A)				2.745,83
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,18 = 1,5% * B)				411,87
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				315,77
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				3.473,47
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,79%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE



SAR18_SL.0051.0002.0015	PORTONE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO SCORREVOLE VERTICALE, HVM 500/1200, LVM 500/ 3900, fino a 1,5 mq, con Omologazione di resistenza al fuoco secondo UNI 9723 del DM 14/12/93, battente cieco composto da uno o più pannelli modulari maschio/femmina con struttura a sandwich 85 mm realizzati con lamiera in acciaio 8/10 verniciate o preverniciate, coibentazione interna con materassino in lana di roccia ad alta densità, maniglia incassata rettangolare (vaschetta + vaschetta) in acciaio fin. col. nero opaco, guarnizione autoespandente fumi caldi col. nero, cassonetti laterali in lamiera elettrozincata verniciata con contrappesi in ghisa e guide verticali di scorrimento predisposti per fissaggio a tasselli, labirinto fumi perimetrale in lamiera elettrozincata verniciata, carrelli di scorrimento in acciaio su cuscinetti a sfere, piastrina termofusibile 70 x portone N.A. con sganci manuale, ammortizzatore idraulico monostelo di fine corsa, verniciatura a polvere epossipoliestere nel colore Avorio chiaro, installazione in ambienti INTERNI non esposti a sole e pioggia su parete in C.A. o CLS, apertura a scorrere verso lalto con mazzetta >300 mm. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0063.0003.0023	- PORTONE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO SCORREVOLE VERTICALE, HVM 500/1200, LVM 500/3900, fino a 1,5 mq, con Omologazione di resistenza al fuoco secondo UNI 9723 del DM 14/12/93, battente cieco composto da uno o più pannelli modulari maschio/femmina con struttura a sandwich 85 mm realizzati con lamiera in acciaio 8/10 verniciate o preverniciate, coibentazione interna con materassino in lana di roccia ad alta densità, maniglia incassata rettangolare (vaschetta + vaschetta) in acciaio fin.col. nero opaco, guarnizione autoespandente fumi caldi col. nero, cassonetti laterali in lamiera elettrozincata verniciata con contrappesi in ghisa e guide verticali di scorrimento predisposti per fissaggio a tasselli, labirinto fumi perimetrale in lamiera elettrozincata verniciata, carrelli di scorrimento in acciaio su cuscinetti a sfere, piastrina termofusibile 70 x portone N.A. con sganci manuale, ammortizzatore idraulico monostelo di fine corsa, verniciatura a polvere epossipoliestere nel colore Avorio chiaro, installazione in ambienti INTERNI non esposti a sole e pioggia su parete in C.A. o CLS, apertura a scorrere verso lalto con mazzetta >300 mm. - cadauno	1,0000	1.885,00	1.885,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,2500	26,41	6,60
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1250	46,76	5,85
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,5000	46,76	23,38
Sommamo euro (A)				1.920,83
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,32 = 1,5% * B)				288,12
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				220,90
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				2.429,85
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,13%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0051.0002.0016	PORTONE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO SCORREVOLE VERTICALE, HVM 500/1200, LVM 500/ 3900, fino a 2 mq, con Omologazione di resistenza al fuoco secondo UNI 9723 del DM 14/12/93, battente cieco composto da uno o più pannelli modulari maschio/femmina con struttura a sandwich 85 mm realizzati con lamiera in acciaio 8/10 verniciate o preverniciate, coibentazione interna con materassino in lana di roccia ad alta densità, maniglia incassata rettangolare (vaschetta + vaschetta) in acciaio fin. col. nero opaco, guarnizione autoespandente fumi caldi col. nero, cassonetti laterali in lamiera elettrozincata verniciata con contrappesi in ghisa e guide verticali di scorrimento predisposti per fissaggio a tasselli, labirinto fumi perimetrale in lamiera elettrozincata verniciata, carrelli di scorrimento in acciaio su cuscinetti a sfere, piastrina termofusibile 70 x portone N.A. con sganci manuale, ammortizzatore idraulico monostelo di fine corsa, verniciatura a polvere epossipoliestere nel colore Avorio chiaro, installazione in ambienti INTERNI non esposti a sole e pioggia su parete in C.A. o CLS, apertura a scorrere verso lalto con mazzetta >300 mm. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0063.0003.0024	- PORTONE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO SCORREVOLE VERTICALE, HVM 500/1200, LVM 500/3900, fino a 2 mq, con Omologazione di resistenza al fuoco secondo UNI 9723 del DM14/12/93, battente cieco composto da uno o più	1,0000	2.591,00	2.591,00



	pannelli modulari maschio/femmina con struttura a sandwich 85 mm realizzati con lamiere in acciaio 8/10 verniciate o preverniciate, coibentazione interna con materassino in lana di roccia ad alta densità, maniglieria incassata rettangolare (vaschetta + vaschetta) in acciaio fin.col. nero opaco, guarnizione autoespandente fumi caldi col. nero, cassonetti laterali in lamiera elettrozincata verniciata con contrappesi in ghisa e guide verticali di scorrimento predisposti per fissaggio a tasselli, labirinto fumi perimetrale in lamiera elettrozincata verniciata, carrelli di scorrimento in acciaio su cuscinetti a sfere, piastrina termofusibile 70 x portone N.A. con sganci manuale, ammortizzatore idraulico monostelo di fine corsa, verniciatura a polvere epossipoliestere nel colore Avorio chiaro, installazione in ambienti INTERNI non esposti a sole e pioggia su parete in C.A. o CLS, apertura a scorrere verso lalto con mazzetta >300 mm. - cadauno			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,2500	26,41	6,60
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1250	46,76	5,85
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,5000	46,76	23,38
Sommano euro (A)				2.626,83
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,91 = 1,5% * B)				394,02
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				302,09
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				3.322,94
Incidenza manodopera				(0,83%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0051.0002.0017	PORTONE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO SCORREVOLE VERTICALE, HVM 500/1200, LVM 500/ 3900, fino a 2,8 mq, con Omologazione di resistenza al fuoco secondo UNI 9723 del DM 14/12/93, battente cieco composto da uno o più pannelli modulari maschio/femmina con struttura a sandwich 85 mm realizzati con lamiere in acciaio 8/10 verniciate o preverniciate, coibentazione interna con materassino in lana di roccia ad alta densità, maniglia incassata rettangolare (vaschetta + vaschetta) in acciaio fin. col. nero opaco, guarnizione autoespandente fumi caldi col. nero, cassonetti laterali in lamiera elettrozincata verniciata con contrappesi in ghisa e guide verticali di scorrimento predisposti per fissaggio a tasselli, labirinto fumi perimetrale in lamiera elettrozincata verniciata, carrelli di scorrimento in acciaio su cuscinetti a sfere, piastrina termofusibile 70 x portone N.A. con sganci manuale, ammortizzatore idraulico monostelo di fine corsa, verniciatura a polvere epossipoliestere nel colore Avorio chiaro, installazione in ambienti INTERNI non esposti a sole e pioggia su parete in C.A. o CLS, apertura a scorrere verso lalto con mazzetta >300 mm. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0063.0003.0025	- PORTONE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO SCORREVOLE VERTICALE, HVM 500/1200, LVM 500/3900, fino a 2,8 mq, con Omologazione di resistenza al fuoco secondo UNI 9723 del DM 14/12/93, battente cieco composto da uno o più pannelli modulari maschio/femmina con struttura a sandwich 85 mm realizzati con lamiere in acciaio 8/10 verniciate o preverniciate, coibentazione interna con materassino in lana di roccia ad alta densità, maniglia incassata rettangolare (vaschetta + vaschetta) in acciaio fin.col. nero opaco, guarnizione autoespandente fumi caldi col. nero, cassonetti laterali in lamiera elettrozincata verniciata con contrappesi in ghisa e guide verticali di scorrimento predisposti per fissaggio a tasselli, labirinto fumi perimetrale in lamiera elettrozincata verniciata, carrelli di scorrimento in acciaio su cuscinetti a sfere, piastrina termofusibile 70 x portone N.A. con sganci manuale, ammortizzatore idraulico monostelo di fine corsa, verniciatura a polvere epossipoliestere nel colore Avorio chiaro, installazione in ambienti INTERNI non esposti a sole e pioggia su parete in C.A. o CLS, apertura a scorrere verso lalto con mazzetta >300 mm. - cadauno	1,0000	3.174,00	3.174,00



SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,2500	26,41	6,60
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1250	46,76	5,85
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,5000	46,76	23,38
Sommano euro (A)				3.209,83
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,22 = 1,5% * B)				481,47
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				369,13
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				4.060,43
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,68%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0051.0002.0018	PORTONE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO SCORREVOLE VERTICALE, HVM 1201/1600, LVM 500/3900, fino a 1,5 mq, con Omologazione di resistenza al fuoco secondo UNI 9723 del DM 14/12/93, battente cieco composto da uno o più pannelli modulari maschio/ femmina con struttura a sandwich 85 mm realizzati con lamiere in acciaio 8/10 verniciate o preverniciate, coibentazione interna con materassino in lana di roccia ad alta densità, manigliera incassata rettangolare (vaschetta + vaschetta) in acciaio fin. col. nero opaco, guarnizione autoespandente fumi caldi col. nero, cassonetti laterali in lamiera elettrozincata verniciata con contrappesi in ghisa e guide verticali di scorrimento predisposti per fissaggio a tasselli, labirinto fumi perimetrale in lamiera elettrozincata verniciata, carrelli di scorrimento in acciaio su cuscinetti a sfere, piastrina termofusibile 70 x portone N.A. con sganci manuale, ammortizzatore idraulico monostelo di fine corsa, verniciatura a polvere epossipoliestere nel colore Avorio chiaro, installazione in ambienti INTERNI non esposti a sole e pioggia su parete in C.A. o CLS, apertura a scorrere verso lalto con mazzetta >300 mm. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0063.0003.0026	- PORTONE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO SCORREVOLE VERTICALE, HVM 1201/1600, LVM 500/3900, fino a 1,5 mq, con Omologazione di resistenza al fuoco secondo UNI 9723 del DM 14/12/93, battente cieco composto da uno o più pannelli modulari maschio/ femmina con struttura a sandwich 85 mm realizzati con lamiere in acciaio 8/10 verniciate o preverniciate, coibentazione interna con materassino in lana di roccia ad alta densità, manigliera incassata rettangolare (vaschetta + vaschetta) in acciaio fin. col. nero opaco, guarnizione autoespandente fumi caldi col. nero, cassonetti laterali in lamiera elettrozincata verniciata con contrappesi in ghisa eguide verticali di scorrimento predisposti per fissaggio a tasselli, labirinto fumiperimetrale in lamiera elettrozincata verniciata, carrelli di scorrimento in acciaio su cuscinetti a sfere, piastrina termofusibile 70 x portone N.A. con sganci manuale, ammortizzatore idraulico monostelo di fine corsa, verniciatura a polvere epossipoliestere nel colore Avorio chiaro, installazione in ambienti INTERNI non esposti a sole e pioggia su parete in C.A. o CLS, apertura a scorrere verso lalto con mazzetta >300 mm. - cadauno	1,0000	2.724,00	2.724,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,2500	26,41	6,60
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1250	46,76	5,85
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,5000	46,76	23,38
Sommano euro (A)				2.759,83
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,21 = 1,5% * B)				413,97
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				317,38
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				3.491,18
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,79%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE



SAR18_SL.0051.0002.0019	PORTONE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO SCORREVOLE VERTICALE, HVM 1201/1600, LVM 500/3900, fino a 2 mq, con Omologazione di resistenza al fuoco secondo UNI 9723 del DM 14/12/93, battente cieco composto da uno o più pannelli modulari maschio/ femmina con struttura a sandwich 85 mm realizzati con lamiera in acciaio 8/10 verniciate o preverniciate, coibentazione interna con materassino in lana di roccia ad alta densità, maniglia incassata rettangolare (vaschetta + vaschetta) in acciaio fin. col. nero opaco, guarnizione autoespandente fumi caldi col. nero, cassonetti laterali in lamiera elettrozincata verniciata con contrappesi in ghisa e guide verticali di scorrimento predisposti per fissaggio a tasselli, labirinto fumi perimetrale in lamiera elettrozincata verniciata, carrelli di scorrimento in acciaio su cuscinetti a sfere, piastrina termofusibile 70 x portone N.A. con sganci manuale, ammortizzatore idraulico monostelo di fine corsa, verniciatura a polvere epossipoliestere nel colore Avorio chiaro, installazione in ambienti INTERNI non esposti a sole e pioggia su parete in C.A. o CLS, apertura a scorrere verso lalto con mazzetta >300 mm. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0063.0003.0027	- PORTONE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO SCORREVOLE VERTICALE, HVM 1201/1600, LVM 500/3900, fino a 2 mq, con Omologazione di resistenza al fuoco secondo UNI 9723 del DM 14/12/93, battente cieco composto da uno o più pannelli modulari maschio/ femmina con struttura a sandwich 85 mm realizzati con lamiera in acciaio 8/10 verniciate o preverniciate, coibentazione interna con materassino in lana di roccia ad alta densità, maniglia incassata rettangolare (vaschetta + vaschetta) in acciaio fin. col. nero opaco, guarnizione autoespandente fumi caldi col. nero, cassonetti laterali in lamiera elettrozincata verniciata con contrappesi in ghisa eguide verticali di scorrimento predisposti per fissaggio a tasselli, labirinto fumiperimetrale in lamiera elettrozincata verniciata, carrelli di scorrimento in acciaio su cuscinetti a sfere, piastrina termofusibile 70 x portone N.A. con sganci manuale, ammortizzatore idraulico monostelo di fine corsa, verniciatura a polvere epossipoliestere nel colore Avorio chiaro, installazione in ambienti INTERNI non esposti a sole e pioggia su parete in C.A. o CLS, apertura a scorrere verso lalto con mazzetta >300 mm. - cadauno	1,0000	3.253,00	3.253,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,2500	26,41	6,60
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1250	46,76	5,85
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,5000	46,76	23,38
Sommano euro (A)				3.288,83
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,40 = 1,5% * B)				493,32
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				378,22
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				4.160,37
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,66%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0051.0002.0020	PORTONE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO SCORREVOLE VERTICALE, HVM 1201/1600, LVM 500/3900, fino a 2,8 mq, con Omologazione di resistenza al fuoco secondo UNI 9723 del DM 14/12/93, battente cieco composto da uno o più pannelli modulari maschio/ femmina con struttura a sandwich 85 mm realizzati con lamiera in acciaio 8/10 verniciate o preverniciate, coibentazione interna con materassino in lana di roccia ad alta densità, maniglia incassata rettangolare (vaschetta + vaschetta) in acciaio fin. col. nero opaco, guarnizione autoespandente fumi caldi col. nero, cassonetti laterali in lamiera elettrozincata verniciata con contrappesi in ghisa e guide verticali di scorrimento predisposti per fissaggio a tasselli, labirinto fumi perimetrale in lamiera elettrozincata verniciata, carrelli di scorrimento in acciaio su cuscinetti a sfere, piastrina termofusibile 70 x portone N.A. con sganci manuale, ammortizzatore idraulico monostelo di fine corsa, verniciatura a polvere epossipoliestere nel colore Avorio chiaro, installazione in ambienti INTERNI non esposti a sole e pioggia su parete in C.A. o CLS, apertura a scorrere verso lalto con mazzetta >300 mm. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0063.0003.0028	- PORTONE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO SCORREVOLE VERTICALE, HVM 1201/1600, LVM 500/3900, fino a 2,8 mq, con Omologazione di resistenza al fuoco secondo UNI 9723 del DM 14/12/93, battente cieco composto da uno o più	1,0000	4.056,00	4.056,00



	pannelli modulari maschio/ femmina con struttura a sandwich 85 mm realizzati con lamiere in acciaio 8/10 verniciate o preverniciate, coibentazione interna con materassino in lana di roccia ad alta densità, maniglieria incassata rettangolare (vaschetta + vaschetta) in acciaio fin. col. nero opaco, guarnizione autoespandente fumi caldi col. nero, cassonetti laterali in lamiera elettrozincata verniciata con contrappesi in ghisa eguide verticali di scorrimento predisposti per fissaggio a tasselli, labirinto fumiperimetrale in lamiera elettrozincata verniciata, carrelli di scorrimento in acciaio su cuscinetti a sfere, piastrina termofusibile 70 x portone N.A. con sganci manuale, ammortizzatore idraulico monostelo di fine corsa, verniciatura a polvere epossipoliestere nel colore Avorio chiaro, installazione in ambienti INTERNI non esposti a sole e pioggia su parete in C.A. o CLS, apertura a scorrere verso lalto con mazzetta >300 mm. - cadauno			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,2500	26,41	6,60
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,5000	46,76	23,38
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1250	46,76	5,85
Sommano euro (A)				4.091,83
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,21 = 1,5% * B)				613,77
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				470,56
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				5.176,16
Incidenza manodopera				(0,53%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0051.0002.0021	PORTONE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO SCORREVOLE VERTICALE, HVM 1601/2000, LVM 500/3900, fino a 1,5 mq, con Omologazione di resistenza al fuoco secondo UNI 9723 del DM 14/12/93, battente cieco composto da uno o più pannelli modulari maschio/ femmina con struttura a sandwich 85 mm realizzati con lamiere in acciaio 8/10 verniciate o preverniciate, coibentazione interna con materassino in lana di roccia ad alta densità, maniglia incassata rettangolare (vaschetta + vaschetta) in acciaio fin. col. nero opaco, guarnizione autoespandente fumi caldi col. nero, cassonetti laterali in lamiera elettrozincata verniciata con contrappesi in ghisa e guide verticali di scorrimento predisposti per fissaggio a tasselli, labirinto fumi perimetrale in lamiera elettrozincata verniciata, carrelli di scorrimento in acciaio su cuscinetti a sfere, piastrina termofusibile 70 x portone N.A. con sganci manuale, ammortizzatore idraulico monostelo di fine corsa, verniciatura a polvere epossipoliestere nel colore Avorio chiaro, installazione in ambienti INTERNI non esposti a sole e pioggia su parete in C.A. o CLS, apertura a scorrere verso lalto con mazzetta >300 mm. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0063.0003.0029	- PORTONE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO SCORREVOLE VERTICALE, HVM 1601/2000, LVM 500/3900, fino a 1,5 mq, con Omologazione di resistenza al fuoco secondo UNI 9723 del DM 14/12/93, battente cieco composto da uno o più pannelli modulari maschio/ femmina con struttura a sandwich 85 mm realizzati con lamiere in acciaio 8/10 verniciate o preverniciate, coibentazione interna con materassino in lana di roccia ad alta densità, maniglia incassata rettangolare (vaschetta + vaschetta) in acciaio fin. col. nero opaco, guarnizione autoespandente fumi caldi col. nero, cassonetti laterali in lamiera elettrozincata verniciata con contrappesi in ghisa eguide verticali di scorrimento predisposti per fissaggio a tasselli, labirinto fumiperimetrale in lamiera elettrozincata verniciata, carrelli di scorrimento in acciaio su cuscinetti a sfere, piastrina termofusibile 70 x portone N.A. con sganci manuale, ammortizzatore idraulico monostelo di fine corsa, verniciatura a polvere epossipoliestere nel colore Avorio chiaro, installazione in ambienti INTERNI non esposti a sole e pioggia su parete in C.A. o CLS, apertura a scorrere verso lalto con mazzetta >300 mm. - cadauno	1,0000	3.054,00	3.054,00



SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,2500	26,41	6,60
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1250	46,76	5,85
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,5000	46,76	23,38
Sommano euro (A)				3.089,83
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,95 = 1,5% * B)				463,47
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				355,33
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				3.908,63
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,7%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0051.0002.0022	PORTONE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO SCORREVOLE VERTICALE, HVM 1601/2000, LVM 500/3900, fino a 2 mq, con Omologazione di resistenza al fuoco secondo UNI 9723 del DM 14/12/93, battente cieco composto da uno o più pannelli modulari maschio/femmina con struttura a sandwich 85 mm realizzati con lamiere in acciaio 8/10 verniciate o preverniciate, coibentazione interna con materassino in lana di roccia ad alta densità, manigliera incassata rettangolare (vaschetta + vaschetta) in acciaio fin. col. nero opaco, guarnizione autoespandente fumi caldi col. nero, cassonetti laterali in lamiera elettrozincata verniciata con contrappesi in ghisa e guide verticali di scorrimento predisposti per fissaggio a tasselli, labirinto fumi perimetrale in lamiera elettrozincata verniciata, carrelli di scorrimento in acciaio su cuscinetti a sfere, piastrina termofusibile 70 x portone N.A. con sganci manuale, ammortizzatore idraulico monostelo di fine corsa, verniciatura a polvere epossipoliestere nel colore Avorio chiaro, installazione in ambienti INTERNI non esposti a sole e pioggia su parete in C.A. o CLS, apertura a scorrere verso lalto con mazzetta >300 mm. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0063.0003.0030	- PORTONE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO SCORREVOLE VERTICALE, HVM 1601/2000, LVM 500/3900, fino a 2 mq, con Omologazione di resistenza al fuoco secondo UNI 9723 del DM 14/12/93, battente cieco composto da uno o più pannelli modulari maschio/femmina con struttura a sandwich 85 mm realizzati con lamiere in acciaio 8/10 verniciate o preverniciate, coibentazione interna con materassino in lana di roccia ad alta densità, manigliera incassata rettangolare (vaschetta + vaschetta) in acciaio fin.col. nero opaco, guarnizione autoespandente fumi caldi col. nero, cassonetti laterali in lamiera elettrozincata verniciata con contrappesi in ghisa e guide verticali di scorrimento predisposti per fissaggio a tasselli, labirinto fumi perimetrale in lamiera elettrozincata verniciata, carrelli di scorrimento in acciaio su cuscinetti a sfere, piastrina termofusibile 70 x portone N.A. con sganci manuale, ammortizzatore idraulico monostelo di fine corsa, verniciatura a polvere epossipoliestere nel colore Avorio chiaro, installazione in ambienti INTERNI non esposti a sole e pioggia su parete in C.A. o CLS, apertura a scorrere verso lalto con mazzetta >300 mm. - cadauno	1,0000	3.560,00	3.560,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,2500	26,41	6,60
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1250	46,76	5,85
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,5000	46,76	23,38
Sommano euro (A)				3.595,83
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,09 = 1,5% * B)				539,37
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				413,52
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				4.548,72
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,6%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE



SAR18_SL.0051.0002.0023	PORTONE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO SCORREVOLE VERTICALE, HVM 1601/2000, LVM 500/3900, fino a 2,8 mq, con Omologazione di resistenza al fuoco secondo UNI 9723 del DM 14/12/93, battente cieco composto da uno o più pannelli modulari maschio/ femmina con struttura a sandwich 85 mm realizzati con lamiera in acciaio 8/10 verniciate o preverniciate, coibentazione interna con materassino in lana di roccia ad alta densità, maniglia incassata rettangolare (vaschetta + vaschetta) in acciaio fin. col. nero opaco, guarnizione autoespandente fumi caldi col. nero, cassonetti laterali in lamiera elettrozincata verniciata con contrappesi in ghisa e guide verticali di scorrimento predisposti per fissaggio a tasselli, labirinto fumi perimetrale in lamiera elettrozincata verniciata, carrelli di scorrimento in acciaio su cuscinetti a sfere, piastrina termofusibile 70 x portone N.A. con sganci manuale, ammortizzatore idraulico monostelo di fine corsa, verniciatura a polvere epossipoliestere nel colore Avorio chiaro, installazione in ambienti INTERNI non esposti a sole e pioggia su parete in C.A. o CLS, apertura a scorrere verso l'alto con mazzetta >300 mm. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0063.0003.0031	- PORTONE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO SCORREVOLE VERTICALE, HVM 1601/2000, LVM 500/3900, fino a 2,8 mq, con Omologazione di resistenza al fuoco secondo UNI 9723 del DM 14/12/93, battente cieco composto da uno o più pannelli modulari maschio/ femmina con struttura a sandwich 85 mm realizzati con lamiera in acciaio 8/10 verniciate o preverniciate, coibentazione interna con materassino in lana di roccia ad alta densità, maniglia incassata rettangolare (vaschetta + vaschetta) in acciaio fin. col. nero opaco, guarnizione autoespandente fumi caldi col. nero, cassonetti laterali in lamiera elettrozincata verniciata con contrappesi in ghisa e guide verticali di scorrimento predisposti per fissaggio a tasselli, labirinto fumiperimetrale in lamiera elettrozincata verniciata, carrelli di scorrimento in acciaio su cuscinetti a sfere, piastrina termofusibile 70 x portone N.A. con sganci manuale, ammortizzatore idraulico monostelo di fine corsa, verniciatura a polvere epossipoliestere nel colore Avorio chiaro, installazione in ambienti INTERNI non esposti a sole e pioggia su parete in C.A. o CLS, apertura a scorrere verso l'alto con mazzetta >300 mm. - cadauno	1,0000	4.585,00	4.585,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,2500	26,41	6,60
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1250	46,76	5,85
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,5000	46,76	23,38
Sommamo euro (A)				4.620,83
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,40 = 1,5% * B)				693,12
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				531,40
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				5.845,35
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,47%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0051.0003.0001	MOTORE 600 NW PER PORTONE TAGLIAFUOCO, max 7,5 m² o H=2440 mm. Kit motore 600 NW in autoapprendimento comprensivo di: 1 telecomando, scheda ricevente, 1 coppia di fotocellule, 1 guida unica di scorrimento in acciaio, trasmissione a cinghia. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0063.0005.0003	- MOTORE 600 NW PER PORTONE TAGLIAFUOCO, max 7,5 m² o H=2440 mm. Kit motore 600 NW in autoapprendimento comprensivo di: 1 telecomando, scheda ricevente, 1 coppia di fotocellule, 1 guida unica di scorrimento in acciaio, trasmissione a cinghia. - cadauno	1,0000	472,00	472,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,2500	26,41	6,60
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,1250	46,76	5,85
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,5000	46,76	23,38



	Sommano euro (A)		507,83
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,14 = 1,5% * B)		76,17
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		58,40
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno		642,40
	<i>Incidenza manodopera</i>		(4,27%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0052.0001.0001	SERRANDA BASCULANTE contrappesata, in acciaio zincato, su telaio monoblocco, completa di maniglie e serratura. Minimo di fatturazione mq.6,00 larghezza da 2,00 a 3,60 per altezza da 2,00 a 2,70 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0014.0003	- ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo - cadauno	5,1650	0,01	0,05
SAR18_PR.0064.0001.0001	- SERRANDA BASCULANTE contrappesata, in acciaio zincato, su telaio monoblocco, completa di maniglie e serratura. Minimo di fatturazione mq.6,00 larghezza da 2,00 a 3,60 per altezza da 2,00 a 2,70 - metri quadri	1,0000	125,00	125,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0333	58,02	1,93
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,1000	58,02	5,80
	Sommano euro (A)			136,30
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31 = 1,5% * B)			20,45
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			15,68
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			172,43
	<i>Incidenza manodopera</i>			(4,62%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0052.0001.0002	SERRANDA BASCULANTE contrappesata, in acciaio zincato, su telaio monoblocco, completa di maniglie e serratura. Minimo di fatturazione mq.6,00 larghezza da 3,60 a 4,50 per altezza da 2,10 a 2,70 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0014.0003	- ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo - cadauno	5,1650	0,01	0,05
SAR18_PR.0064.0001.0002	- SERRANDA BASCULANTE contrappesata, in acciaio zincato, su telaio monoblocco, completa di maniglie e serratura. Minimo di fatturazione mq.6,00 larghezza da 3,60 a 4,50 per altezza da 2,10 a 2,70 - metri quadri	1,0000	160,00	160,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0333	58,02	1,93
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,1000	58,02	5,80
	Sommano euro (A)			171,30
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39 = 1,5% * B)			25,70
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			19,70
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			216,70
	<i>Incidenza manodopera</i>			(3,68%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0052.0001.0003	SERRANDA BASCULANTE contrappesata, in acciaio zincato, su telaio monoblocco, completa di maniglie e serratura. Minimo di fatturazione mq.6,00 larghezza da 4,50 a 5,00 per altezza da 2,10 a 2,70 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0014.0003	- ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo - cadauno	5,1650	0,01	0,05
SAR18_PR.0064.0001.0003	- SERRANDA BASCULANTE contrappesata, in	1,0000	180,00	180,00



	acciaio zincato, su telaio monoblocco, completa di maniglie e serratura. Minimo di fatturazione mq.6,00 larghezza da 4,50 a 5,00 per altezza da 2,10 a 2,70 - metri quadri			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0333	58,02	1,93
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,1000	58,02	5,80
Sommano euro (A)				191,30
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43 = 1,5% * B)				28,70
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				22,00
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				242,00
<i>Incidenza manodopera</i>				(3,29%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0052.0001.0004	SERRANDA AD AVVOLGERE A GIORNO in elementi tublari zincati; completa di serratura, rullo con due molle e guide in acciaio. Minimo di fatturazione m² 5,00 per h.+45 cm. e l.+6 cm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0014.0003	- ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo - cadauno	5,1650	0,01	0,05
SAR18_PR.0064.0001.0004	- SERRANDA AD AVVOLGERE A GIORNO in elementi tublari zincati; completa di serratura, rullo con due molle e guide in acciaio. Minimo di fatturazione m² 5,00 per h.+45 cm. e l.+6 cm - metri quadri	1,0000	145,00	145,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0333	53,03	1,77
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,1000	53,03	5,30
Sommano euro (A)				155,64
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35 = 1,5% * B)				23,35
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				17,90
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				196,89
<i>Incidenza manodopera</i>				(4,05%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0052.0001.0005	SERRANDA SCORREVOLE in lamiera d'acciaio zincato, completa di guide e di serratura. Minimo di fatturazione mq.5,00 per h.+10 cm.e l.+30 cm spessore 8/10 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0014.0003	- ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo - cadauno	5,1650	0,01	0,05
SAR18_PR.0064.0001.0005	- SERRANDA SCORREVOLE in lamiera d'acciaio zincato, completa di guide e di serratura.Minimo di fatturazione mq.5,00 per h.+10 cm.e l.+30 cm spessore 8/10 mm - metri quadri	1,0000	148,00	148,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0333	53,03	1,77
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,1000	53,03	5,30
Sommano euro (A)				158,64
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36 = 1,5% * B)				23,80
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				18,24
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				200,68



		Incidenza manodopera		(3,97%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0052.0001.0006	SERRANDA SCORREVOLE in lamiera d'acciaio zincato, completa di guide e di serratura. Minimo di fatturazione mq.5,00 per h.+10 cm.e l.+30 cm spessore 10/10 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0014.0003	- ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo - cadauno	5,1650	0,01	0,05
SAR18_PR.0064.0001.0006	- SERRANDA SCORREVOLE in lamiera d'acciaio zincato, completa di guide e di serratura.Minimo di fatturazione mq.5,00 per h.+10 cm.e l.+30 cm spessore 10/10 mm - metri quadri	1,0000	168,00	168,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0333	53,03	1,77
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,1000	53,03	5,30
	Sommano euro (A)			178,64
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40 = 1,5% * B)			26,80
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			20,54
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			225,98
	Incidenza manodopera			(3,53%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0052.0002.0001	CANCELLETTO RIDUCIBILE in lamiera d'acciaio zincato dello spessore di 12/10, completo di guide e di serratura. Minimo di fatturazione mq.5,00 per h.+10 cm e l.+ 30 cm. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0014.0003	- ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo - cadauno	5,1650	0,01	0,05
SAR18_PR.0064.0003.0001	- CANCELLETTO RIDUCIBILE in lamiera d'acciaio zincato dello spessore di 12/10, completo di guide e di serratura. Minimo di fatturazione mq.5,00 per h.+10 cm e l.+30 cm. - metri quadri	1,0000	138,00	138,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0333	53,03	1,77
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,1000	53,03	5,30
	Sommano euro (A)			148,64
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33 = 1,5% * B)			22,30
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			17,09
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			188,03
	Incidenza manodopera			(4,24%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0052.0003.0001	Barriera automatica con sistema di rilevamento ostacolo ad ecoder magnetico con inversione del movimento anche negli ultimi 5 cm di corsa, rallentamento in apertura e chiusura, conforme norma EN 60335-2-103. Costituita da corpo in alluminio e acciaio, incluso piastra di fissaggio da interrare, adesivi, centrale elettronica incorporata, sistema a sblocco manuale con chiave, batteria tampone. Centrale elettronica con funzioni di autoapprendimento corsa, chiusura automatica, funzione park per controllo parcheggio, sistema gestione fotocellule, encoder, lampeggiatore. Funzionamento continuo (180 cicli) in mancanza di corrente. Apertura in 3 secondi. Con asta telescopica fino a 3,00 m. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0014.0003	- ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo - cadauno	5,1650	0,01	0,05
SAR18_PR.0064.0002.0006	- Barriera automatica con sistema di rilevamento ostacolo ad ecoder magnetico con inversione del movimento anche negli	1,0000	180,00	180,00



	ultimi 5 cm di corsa, rallentamento in apertura e chiusura, conforme norma EN 60335-2-103. Costituita da corpo in alluminio e acciaio, incluso piastra di fissaggio da interrare, adesivi, centrale elettronica incorporata, sistema a sblocco manuale con chiave, batteria tampone. Centrale elettronica con funzioni di autoapprendimento corsa, chiusura automatica, funzione park per controllo parcheggio, sistema gestione fotocellule, encoder, lampeggiatore. Funzionamento continuo (180 cicli) in mancanza di corrente. Apertura in 3 secondi. Con asta telescopica fino a 3,00 m. - cadauno			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0333	58,02	1,93
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,1000	58,02	5,80
Sommano euro (A)				191,30
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43 = 1,5% * B)				28,70
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				22,00
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				242,00
<i>Incidenza manodopera</i>				(3,29%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0052.0003.0002	Barriera automatica con sistema di rilevamento ostacolo ad ecoder magnetico con inversione del movimento anche negli ultimi 5 cm di corsa, rallentamento in apertura e chiusura, conforme norma EN 60335-2-103. Costituita da corpo in alluminio e acciaio, incluso piastra di fissaggio da interrare, adesivi, centrale elettronica incorporata, sistema a sblocco manuale con chiave, batteria tampone. Centrale elettronica con funzioni di autoapprendimento corsa, chiusura automatica, funzione park per controllo parcheggio, sistema gestione fotocellule, encoder, lampeggiatore. Funzionamento continuo (180 cicli) in mancanza di corrente. Apertura in 3 secondi. Con asta telescopica fino a 4,00 m. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0014.0003	- ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo - cadauno	5,1650	0,01	0,05
SAR18_PR.0064.0002.0007	- Barriera automatica con sistema di rilevamento ostacolo ad ecoder magnetico con inversione del movimento anche negli ultimi 5 cm di corsa, rallentamento in apertura e chiusura, conforme norma EN 60335-2-103. Costituita da corpo in alluminio e acciaio, incluso piastra di fissaggio da interrare, adesivi, centrale elettronica incorporata, sistema a sblocco manuale con chiave, batteria tampone. Centrale elettronica con funzioni di autoapprendimento corsa, chiusura automatica, funzione park per controllo parcheggio, sistema gestione fotocellule, encoder, lampeggiatore. Funzionamento continuo (180 cicli) in mancanza di corrente. Apertura in 3 secondi. Con asta telescopica fino a 4,00 m. - cadauno	1,0000	242,00	242,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0333	58,02	1,93
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,1000	58,02	5,80
Sommano euro (A)				253,30
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57 = 1,5% * B)				38,00
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				29,13
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				320,43
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,49%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE



SAR18_SL.0052.0003.0003	Barriera automatica con sistema di rilevamento ostacolo ad ecoder magnetico con inversione del movimento anche negli ultimi 5 cm di corsa, rallentamento in apertura e chiusura, conforme norma EN 60335-2-103. Costituita da corpo in alluminio e acciaio con trattamento di cataforesi e verniciatura termoindurente, incluso piastra di fissaggio da interrare, adesivi, centrale elettronica e lampeggiatore incorporata, sistema a sblocco manuale con chiave, batteria tampone. Centrale elettronica con funzioni di autoapprendimento corsa, chiusura automatica, funzione park per controllo parcheggio, sistema gestione fotocellule, encoder, lampeggiatore. Funzionamento continuo (180 cicli) in mancanza di corrente. Apertura in max. 2 secondi, adatta per uso intensivo. Con asta telescopica fino a 4,00 m. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0014.0003	- ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo - cadauno	5,1650	0,01	0,05
SAR18_PR.0064.0002.0008	- Barriera automatica con sistema di rilevamento ostacolo ad ecoder magnetico con inversione del movimento anche negli ultimi 5 cm di corsa, rallentamento in apertura e chiusura, conforme norma EN 60335-2-103. Costituita da corpo in alluminio e acciaio con trattamento di cataforesi e verniciatura termoindurente, incluso piastra di fissaggio da interrare, adesivi, centrale elettronica e lampeggiatore incorporata, sistema a sblocco manuale con chiave, batteria tampone. Centrale elettronica con funzioni di autoapprendimento corsa, chiusura automatica, funzione park per controllo parcheggio, sistema gestione fotocellule, encoder, lampeggiatore. Funzionamento continuo (180 cicli) in mancanza di corrente. Apertura in max. 2 secondi, adatta per uso intensivo. Con asta telescopica fino a 4,00 m. - cadauno	1,0000	280,00	280,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0333	58,02	1,93
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,1000	58,02	5,80
Sommano euro (A)				291,30
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66 = 1,5% * B)				43,70
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				33,50
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				368,50
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,16%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0052.0003.0004	Barriera automatica con sistema di rilevamento ostacolo ad ecoder magnetico con inversione del movimento anche negli ultimi 5 cm di corsa, rallentamento in apertura e chiusura, conforme norma EN 60335-2-103. Costituita da corpo in alluminio e acciaio con trattamento di cataforesi e verniciatura termoindurente, incluso piastra di fissaggio da interrare, adesivi, centrale elettronica e lampeggiatore incorporata, sistema a sblocco manuale con chiave, batteria tampone. Centrale elettronica con funzioni di autoapprendimento corsa, chiusura automatica, funzione park per controllo parcheggio, sistema gestione fotocellule, encoder, lampeggiatore. Funzionamento continuo (180 cicli) in mancanza di corrente. Apertura in max. 3 secondi, adatta per uso intensivo. Con asta telescopica fino a 5,00 m. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0014.0003	- ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo - cadauno	5,1650	0,01	0,05
SAR18_PR.0064.0002.0009	- Barriera automatica con sistema di rilevamento ostacolo ad ecoder magnetico con inversione del movimento anche negli ultimi 5 cm di corsa, rallentamento in apertura e chiusura, conforme norma EN 60335-2-103. Costituita da corpo in alluminio e acciaio con trattamento di cataforesi e verniciatura termoindurente, incluso piastra di fissaggio da interrare, adesivi, centrale elettronica e lampeggiatore incorporata, sistema a sblocco manuale con chiave, batteria tampone. Centrale elettronica con funzioni di autoapprendimento corsa, chiusura automatica, funzione park per controllo parcheggio, sistema gestione fotocellule, encoder, lampeggiatore. Funzionamento continuo (180 cicli) in mancanza di corrente. Apertura in max. 3 secondi, adatta per uso intensivo. Con asta	1,0000	300,00	300,00



	telescopica fino a 5,00 m. - cadauno			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0333	58,02	1,93
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,1000	58,02	5,80
Sommano euro (A)				311,30
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,70 = 1,5% * B)				46,70
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				35,80
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				393,80
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,02%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0052.0003.0005	Barriera automatica con sistema di rilevamento ostacolo ad ecoder magnetico con inversione del movimento anche negli ultimi 5 cm di corsa, rallentamento in apertura e chiusura, conforme norma EN 60335-2-103. Costituita da corpo in alluminio e acciaio con trattamento di cataforesi e verniciatura termoindurente, incluso piastra di fissaggio da interrare, adesivi, centrale elettronica e lampeggiatore incorporata, sistema a sblocco manuale con chiave, batteria tampone. Centrale elettronica con funzioni di autoapprendimento corsa, chiusura automatica, funzione park per controllo parcheggio, sistema gestione fotocellule, encoder, lampeggiatore. Funzionamento continuo (180 cicli) in mancanza di corrente. Apertura in max. 3 secondi, adatta per uso intensivo. Con asta telescopica fino a 6,00 m. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0014.0003	- ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo - cadauno	5,1650	0,01	0,05
SAR18_PR.0064.0002.0010	- Barriera automatica con sistema di rilevamento ostacolo ad ecoder magnetico con inversione del movimento anche negli ultimi 5 cm di corsa, rallentamento in apertura e chiusura, conforme norma EN 60335-2-103. Costituita da corpo in alluminio e acciaio con trattamento di cataforesi e verniciatura termoindurente, incluso piastra di fissaggio da interrare, adesivi, centrale elettronica e lampeggiatore incorporata, sistema a sblocco manuale con chiave, batteria tampone. Centrale elettronica con funzioni di autoapprendimento corsa, chiusura automatica, funzione park per controllo parcheggio, sistema gestione fotocellule, encoder, lampeggiatore. Funzionamento continuo (180 cicli) in mancanza di corrente. Apertura in max. 3 secondi, adatta per uso intensivo. Con asta telescopica fino a 6,00 m. - cadauno	1,0000	320,00	320,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0333	58,02	1,93
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,1000	58,02	5,80
Sommano euro (A)				331,30
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75 = 1,5% * B)				49,70
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				38,10
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				419,10
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,9%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0052.0004.0001	Automatismo per cancelli a battente costituito da due operatori oleodinamici reversibili con blocco in chiusura per cancello a battente con peso anta max 300 kg e lunghezza anta fino a 1,80 m, completo di quadro elettronico IP55, antenna, telecomando, coppia di fotocellule, selettore a chiave, lampeggiatore, cartello segnalatore conforme normativa antinfortunistica. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0014.0003	- ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo - cadauno	5,1650	0,01	0,05
SAR18_PR.0064.0002.0011	- Automatismo per cancelli a battente	1,0000	185,00	185,00



	costituito da due operatori oleodinamici reversibili con blocco in chiusura per cancello a battente con peso anta max 300 kg e lunghezza anta fino a 1,80 m, completo di quadro elettronico IP55, antenna, telecomando, coppia di fotocellule, selettore a chiave, lampeggiatore, cartello segnalatore conforme normativa antinfortunistica. - cadauno			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0333	58,02	1,93
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,1000	58,02	5,80
Sommano euro (A)				196,30
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44 = 1,5% * B)				29,45
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				22,58
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				248,33
<i>Incidenza manodopera</i>				(3,21%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0052.0004.0002	Automatismo per cancelli a battente costituito da due operatori oleodinamici reversibili con blocco in chiusura per cancello a battente con peso anta max 300 kg e lunghezza anta fino a 2,50 m, completo di quadro elettronico IP55, antenna, telecomando, coppia di fotocellule, selettore a chiave, lampeggiatore, cartello segnalatore conforme normativa antinfortunistica. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0014.0003	- ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo - cadauno	5,1650	0,01	0,05
SAR18_PR.0064.0002.0012	- Automatismo per cancelli a battente costituito da due operatori oleodinamici reversibili con blocco in chiusura per cancello a battente con peso anta max 300 kg e lunghezza anta fino a 2,50 m, completo di quadro elettronico IP55, antenna, telecomando, coppia di fotocellule, selettore a chiave, lampeggiatore, cartello segnalatore conforme normativa antinfortunistica. - cadauno	1,0000	230,00	230,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0333	58,02	1,93
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,1000	58,02	5,80
Sommano euro (A)				241,30
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54 = 1,5% * B)				36,20
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				27,75
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				305,25
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,61%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0052.0004.0003	Automatismo per cancelli a battente costituito da due operatori oleodinamici reversibili con blocco in apertura e chiusura per cancello a battente con peso anta max 400 kg e lunghezza anta fino a 7,00 m, completo di quadro elettronico IP55, antenna, telecomando, coppia di fotocellule, selettore a chiave, lampeggiatore, cartello segnalatore conforme normativa antinfortunistica. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0014.0003	- ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo - cadauno	250,0000	0,01	2,50
SAR18_PR.0064.0002.0013	- Automatismo per cancelli a battente costituito da due operatori oleodinamici reversibili con blocco in apertura e chiusura per cancello a battente con peso anta max 400 kg e lunghezza anta fino a 7,00 m, completo di quadro elettronico IP55, antenna, telecomando, coppia di	1,0000	450,00	450,00



	fotocellule, selettore a chiave, lampeggiatore, cartello segnalatore conforme normativa antinfortunistica. - cadauno			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0333	58,02	1,93
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,1000	58,02	5,80
Sommano euro (A)				463,75
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04 = 1,5% * B)				69,56
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				53,33
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				586,64
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,36%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0053.0001.0001	PORTA BASCULANTE in lamiera d'acciaio zincata, skinpassata, primerizzata, preverniciata con vernice poliuretanica polimerizzata a forno a 140 C colore chiaro protetta con film in PVC. Lamiera conforme norme EN 10147 e EN 10169 resistente a corrosione superiore a 1000 ore in camera umidostatica. Telaio perimetrale da fissare a zanche universali composto da: spalle mm 100-125, traversa superiore mm 120 e traversa inferiore asportabile. Carter in lamiera d'acciaio preverniciata a protezione dei contrappesi in cemento, da fissare al telaio. Battente realizzato con doghe profilate in lamiera d'acciaio preverniciata e graffate a punto freddo, con rinforzi orizzontali di collegamento. Equipaggiata di sistema di sicurezza anticaduta, serratura a cilindro tipo Yale fino a 3 punti di chiusura, maniglie in PVC nero, interna ed esterna nella parte superiore e maniglia a ponte nella parte inferiore con cordino per manovra manuale. Valutata a m² di vano architettonico misurato sul filo esterno del prospetto, per dimensioni del vano muro L x H fino a mm 3000 x 2500 con minimo fatturazione 6,0 mq. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0014.0003	- ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo - cadauno	5,1650	0,01	0,05
SAR18_PR.0065.0001.0001	- PORTA BASCULANTE in lamiera d'acciaio zincata, skinpassata, primerizzata, preverniciata con vernice poliuretanica polimerizzata a forno a 140 C colore chiaro protetta con film in PVC. Lamiera conforme norme EN 10147 e EN 10169 resistente a corrosione superiore a 1000 ore in camera umidostatica. Telaio perimetrale da fissare a zanche universali composto da: spalle mm 100-125, traversa superiore mm 120 e traversa inferiore asportabile. Carter in lamiera d'acciaio preverniciata a protezione dei contrappesi in cemento, da fissare al telaio. Battente realizzato con doghe profilate in lamiera d'acciaio preverniciata e graffate a punto freddo, con rinforzi orizzontali di collegamento. Equipaggiata di sistema di sicurezza anticaduta, serratura a cilindro tipo Yale fino a 3 punti di chiusura, maniglie in PVC nero, interna ed esterna nella parte superiore e maniglia a ponte nella parte inferiore con cordino per manovra manuale. Valutata a m² di vano architettonico misurato sul filo esterno del prospetto, per dimensioni del vano muro L x H fino a mm 3000 x 2500 con minimo fatturazione 6,0 mq. - metri quadri	1,0000	115,00	115,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0333	58,02	1,93
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,1000	58,02	5,80
Sommano euro (A)				126,30
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28 = 1,5% * B)				18,95
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				14,53
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				159,78
<i>Incidenza manodopera</i>				(4,99%)



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0053.0001.0002	PORTA BASCULANTE in lamiera d'acciaio zincata, skinpassata, primerizzata, preverniciata con vernice poliuretanica polimerizzata a forno a 140 C colore chiaro protetta con film in PVC. Lamiera conforme norme EN 10147 e EN 10169 resistente a corrosione superiore a 1000 ore in camera umidostatica. Telaio perimetrale da fissare a zanche universali composto da: spalle mm 100-125, traversa superiore mm 120 e traversa inferiore asportabile. Carter in lamiera d'acciaio preverniciata a protezione dei contrappesi in cemento, da fissare al telaio. Battente realizzato con doghe profilate in lamiera d'acciaio preverniciata e graffate a punto freddo, con rinforzi orizzontali di collegamento. Equipaggiata di sistema di sicurezza anticaduta, serratura a cilindro tipo Yale fino a 3 punti di chiusura, maniglie in PVC nero, interna ed esterna nella parte superiore e maniglia a ponte nella parte inferiore con cordino per manovra manuale. Valutata a m² di vano architettonico misurato sul filo esterno del prospetto, per dimensioni del vano muro L x H fino a mm 3000 x 2800 con minimo fatturazione 6,0 mq ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0014.0003	- ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo - cadauno	5,1650	0,01	0,05
SAR18_PR.0065.0001.0002	- PORTA BASCULANTE in lamiera d'acciaio zincata, skinpassata, primerizzata, preverniciata con vernice poliuretanica polimerizzata a forno a 140 C colore chiaro protetta con film in PVC. Lamiera conforme norme EN 10147 e EN 10169 resistente a corrosione superiore a 1000 ore in camera umidostatica. Telaio perimetrale da fissare a zanche universali composto da: spalle mm 100-125, traversa superiore mm 120 e traversa inferiore asportabile. Carter in lamiera d'acciaio preverniciata a protezione dei contrappesi in cemento, da fissare al telaio. Battente realizzato con doghe profilate in lamiera d'acciaio preverniciata e graffate a punto freddo, con rinforzi orizzontali di collegamento. Equipaggiata di sistema di sicurezza anticaduta, serratura a cilindro tipo Yale fino a 3 punti di chiusura, maniglie in PVC nero, interna ed esterna nella parte superiore e maniglia a ponte nella parte inferiore con cordino per manovra manuale. Valutata a m² di vano architettonico misurato sul filo esterno del prospetto, per dimensioni del vano muro L x H fino a mm 3000 x 2800 con minimo fatturazione 6,0 mq - metri quadri	1,0000	120,00	120,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0333	58,02	1,93
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,1000	58,02	5,80
Sommano euro (A)				131,30
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30 = 1,5% * B)				19,70
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				15,10
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				166,10
<i>Incidenza manodopera</i>				(4,8%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0053.0001.0003	PORTA BASCULANTE in lamiera d'acciaio zincata, skinpassata, primerizzata, preverniciata con vernice poliuretanica polimerizzata a forno a 140 C colore chiaro protetta con film in PVC. Lamiera conforme norme EN 10147 e EN 10169 resistente a corrosione superiore a 1000 ore in camera umidostatica. Telaio perimetrale da fissare a zanche universali composto da: spalle mm 100-125, traversa superiore mm 120 e traversa inferiore asportabile. Carter in lamiera d'acciaio preverniciata a protezione dei contrappesi in cemento, da fissare al telaio. Battente realizzato con doghe profilate in lamiera d'acciaio preverniciata e graffate a punto freddo, con rinforzi orizzontali di collegamento. Equipaggiata di sistema di sicurezza anticaduta, serratura a cilindro tipo Yale fino a 3 punti di chiusura, maniglie in PVC nero, interna ed esterna nella parte superiore e maniglia a ponte nella parte inferiore con cordino per manovra manuale. Valutata a m² di vano architettonico misurato sul filo esterno del prospetto, per dimensioni del vano muro L x H fino a mm 3500 x 2500 con minimo fatturazione 6,0 mq ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0014.0003	- ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo - cadauno	5,1650	0,01	0,05
SAR18_PR.0065.0001.0003	- PORTA BASCULANTE in lamiera d'acciaio zincata, skinpassata, primerizzata, preverniciata con vernice poliuretanica	1,0000	135,00	135,00



	polimerizzata a forno a 140 C colore chiaro protetta con film in PVC. Lamiera conforme norme EN 10147 e EN 10169 resistente a corrosione superiore a 1000 ore in camera umidostatica. Telaio perimetrale da fissare a zanche universali composto da: spalle mm 100-125, traversa superiore mm 120 e traversa inferiore asportabile. Carter in lamiera d'acciaio preverniciata a protezione dei contrappesi in cemento, da fissare al telaio. Battente realizzato con doghe profilate in lamiera d'acciaio preverniciata e graffate a punto freddo, con rinforzi orizzontali di collegamento. Equipaggiata di sistema di sicurezza anticaduta, serratura a cilindro tipo Yale fino a 3 punti di chiusura, maniglie in PVC nero, interna ed esterna nella parte superiore e maniglia a ponte nella parte inferiore con cordino per manovra manuale. Valutata a m² di vano architettonico misurato sul filo esterno del prospetto, per dimensioni del vano muro L x H fino a mm 3500 x 2500 con minimo fatturazione 6,0 mq - metri quadri			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0333	58,02	1,93
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,1000	58,02	5,80
Sommano euro (A)				146,30
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33 = 1,5% * B)				21,95
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				16,83
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				185,08
Incidenza manodopera				(4,31%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0053.0001.0004	PORTA BASCULANTE in lamiera d'acciaio zincata, skinpassata, primerizzata, preverniciata con vernice poliuretanica polimerizzata a forno a 140 C colore chiaro protetta con film in PVC. Lamiera conforme norme EN 10147 e EN 10169 resistente a corrosione superiore a 1000 ore in camera umidostatica. Telaio perimetrale da fissare a zanche universali composto da: spalle mm 100-125, traversa superiore mm 120 e traversa inferiore asportabile. Carter in lamiera d'acciaio preverniciata a protezione dei contrappesi in cemento, da fissare al telaio. Battente realizzato con doghe profilate in lamiera d'acciaio preverniciata e graffate a punto freddo, con rinforzi orizzontali di collegamento. Equipaggiata di sistema di sicurezza anticaduta, serratura a cilindro tipo Yale fino a 3 punti di chiusura, maniglie in PVC nero, interna ed esterna nella parte superiore e maniglia a ponte nella parte inferiore con cordino per manovra manuale. Valutata a m² di vano architettonico misurato sul filo esterno del prospetto, per dimensioni del vano muro L x H fino a mm 3500 x 2800 con minimo fatturazione 6,0 mq ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0014.0003	- ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo - cadauno	5,1650	0,01	0,05
SAR18_PR.0065.0001.0004	- PORTA BASCULANTE in lamiera d'acciaio zincata, skinpassata, primerizzata, preverniciata con vernice poliuretanica polimerizzata a forno a 140 C colore chiaro protetta con film in PVC. Lamiera conforme norme EN 10147 e EN 10169 resistente a corrosione superiore a 1000 ore in camera umidostatica. Telaio perimetrale da fissare a zanche universali composto da: spalle mm 100-125, traversa superiore mm 120 e traversa inferiore asportabile. Carter in lamiera d'acciaio preverniciata a protezione dei contrappesi in cemento, da fissare al telaio. Battente realizzato con doghe profilate in lamiera d'acciaio preverniciata e graffate a punto freddo, con rinforzi orizzontali di collegamento. Equipaggiata di sistema di sicurezza anticaduta, serratura a cilindro tipo Yale fino a 3 punti di chiusura, maniglie in PVC nero, interna ed esterna nella parte superiore e maniglia a ponte nella parte inferiore con cordino per manovra manuale. Valutata a m² di vano architettonico misurato sul filo esterno del prospetto, per dimensioni del vano muro L x H fino a mm 3500 x 2800 con minimo	1,0000	145,00	145,00



	fatturazione 6,0 mq - metri quadri			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0333	58,02	1,93
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,1000	58,02	5,80
Sommano euro (A)				156,30
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35 = 1,5% * B)				23,45
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				17,98
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				197,73
<i>Incidenza manodopera</i>				(4,03%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0053.0001.0005	PORTA BASCULANTE in lamiera d'acciaio zincata, skinpassata, primerizzata, preverniciata con vernice poliuretanica polimerizzata a forno a 140 C colore chiaro protetta con film in PVC. Lamiera conforme norme EN 10147 e EN 10169 resistente a corrosione superiore a 1000 ore in camera umidostatica. Telaio perimetrale da fissare a zanche universali composto da: spalle mm 100-125, traversa superiore mm 120 e traversa inferiore asportabile. Carter in lamiera d'acciaio preverniciata a protezione dei contrappesi in cemento, da fissare al telaio. Battente realizzato con doghe profilate in lamiera d'acciaio preverniciata e graffate a punto freddo, con rinforzi orizzontali di collegamento. Equipaggiata di sistema di sicurezza anticaduta, serratura a cilindro tipo Yale fino a 3 punti di chiusura, maniglie in PVC nero, interna ed esterna nella parte superiore e maniglia a ponte nella parte inferiore con cordino per manovra manuale. Valutata a m² di vano architettonico misurato sul filo esterno del prospetto, per dimensioni del vano muro L x H fino a mm 4500 x 2500 con minimo fatturazione 8,0 mq ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0014.0003	- ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo - cadauno	5,1650	0,01	0,05
SAR18_PR.0065.0001.0005	- PORTA BASCULANTE in lamiera d'acciaio zincata, skinpassata, primerizzata, preverniciata con vernice poliuretanica polimerizzata a forno a 140 C colore chiaro protetta con film in PVC. Lamiera conforme norme EN 10147 e EN 10169 resistente a corrosione superiore a 1000 ore in camera umidostatica. Telaio perimetrale da fissare a zanche universali composto da: spalle mm 100-125, traversa superiore mm 120 e traversa inferiore asportabile. Carter in lamiera d'acciaio preverniciata a protezione dei contrappesi in cemento, da fissare al telaio. Battente realizzato con doghe profilate in lamiera d'acciaio preverniciata e graffate a punto freddo, con rinforzi orizzontali di collegamento. Equipaggiata di sistema di sicurezza anticaduta, serratura a cilindro tipo Yale fino a 3 punti di chiusura, maniglie in PVC nero, interna ed esterna nella parte superiore e maniglia a ponte nella parte inferiore con cordino per manovra manuale. Valutata a m² di vano architettonico misurato sul filo esterno del prospetto, per dimensioni del vano muro L x H fino a mm 4500 x 2500 con minimo fatturazione 8,0 mq - metri quadri	1,0000	145,00	145,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0333	58,02	1,93
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,1000	58,02	5,80
Sommano euro (A)				156,30
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35 = 1,5% * B)				23,45
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				17,98
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				197,73
<i>Incidenza manodopera</i>				(4,03%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE



SAR18_SL.0053.0001.0006	PORTA BASCULANTE in lamiera d'acciaio zincata, skinpassata, primerizzata, preverniciata con vernice poliuretanica polimerizzata a forno a 140 C colore chiaro protetta con film in PVC. Lamiera conforme norme EN 10147 e EN 10169 resistente a corrosione superiore a 1000 ore in camera umidostatica. Telaio perimetrale da fissare a zanche universali composto da: spalle mm 100-125, traversa superiore mm 120 e traversa inferiore asportabile. Carter in lamiera d'acciaio preverniciata a protezione dei contrappesi in cemento, da fissare al telaio. Battente realizzato con doghe profilate in lamiera d'acciaio preverniciata e graffate a punto freddo, con rinforzi orizzontali di collegamento. Equipaggiata di sistema di sicurezza anticaduta, serratura a cilindro tipo Yale fino a 3 punti di chiusura, maniglie in PVC nero, interna ed esterna nella parte superiore e maniglia a ponte nella parte inferiore con cordino per manovra manuale. Valutata a m² di vano architettonico misurato sul filo esterno del prospetto, per dimensioni del vano muro L x H fino a mm 4500 x 2800 con minimo fatturazione 8,0 mq ELEMENTI:				
SAR18_PR.0001.0014.0003	- ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo - cadauno	5,1650	0,01	0,05	
SAR18_PR.0065.0001.0006	- PORTA BASCULANTE in lamiera d'acciaio zincata, skinpassata, primerizzata, preverniciata con vernice poliuretanica polimerizzata a forno a 140 C colore chiaro protetta con film in PVC. Lamiera conforme norme EN 10147 e EN 10169 resistente a corrosione superiore a 1000 ore in camera umidostatica. Telaio perimetrale da fissare a zanche universali composto da: spalle mm 100-125, traversa superiore mm 120 e traversa inferiore asportabile. Carter in lamiera d'acciaio preverniciata a protezione dei contrappesi in cemento, da fissare al telaio. Battente realizzato con doghe profilate in lamiera d'acciaio preverniciata e graffate a punto freddo, con rinforzi orizzontali di collegamento. Equipaggiata di sistema di sicurezza anticaduta, serratura a cilindro tipo Yale fino a 3 punti di chiusura, maniglie in PVC nero, interna ed esterna nella parte superiore e maniglia a ponte nella parte inferiore con cordino per manovra manuale. Valutata a m² di vano architettonico misurato sul filo esterno del prospetto, per dimensioni del vano muro L x H fino a mm 4500 x 2800 con minimo fatturazione 8,0 mq - metri quadri	1,0000	145,00	145,00	
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52	
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0333	58,02	1,93	
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,1000	58,02	5,80	
Sommano euro (A)				156,30	
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35 = 1,5% * B)				23,45	
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				17,98	
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				197,73	
<i>Incidenza manodopera</i>				(4,03%)	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0053.0002.0001	PORTONE SEZIONALE ad apertura manuale bilanciata con abbero a molle di torsione, realizzato con pannelli in lamiera d'acciaio sp. Mm 0,5 zincati a caldo tipo sendzimir, di altezza mm 500, coibentati con schiuma poliuretanica sp. mm 40 esente da CFC, autoestinguente, con verniciatura tipo poliestere sp. 25 micr. Superficie esterna goffrata legno con 3 nervature colore bianco e superficie interna goffrata stucco colore bianco. Guide di scorrimento orizzontali doppie per funzionamento manuale ed automatico in acciaio zincato, rotelle di scorrimento doppie in nylon con cuscinetto, portarotelle a filo pannelli, paracadute molle, tamburi in alluminio pressofusi e scanalati per cavo in acciaio; sistema di scorrimento ingombro max architrave mm 210, maniglia di presa incassata nel primo pannello, pomolo e mostrina di presa con catarifrangente, serratura. Valutata a m² di vano architettonico misurato sul filo esterno del prospetto, per dimensioni del vano muro L x H fino a mm 3000 x 2500 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0014.0003	- ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo - cadauno	5,1650	0,01	0,05
SAR18_PR.0065.0002.0001	- PORTONE SEZIONALE ad apertura manuale bilanciata con abbero a molle di torsione, realizzato con pannelli in lamiera d'acciaio sp. Mm 0,5 zincati a caldo tipo sendzimir, di altezza mm 500, coibentati con schiuma poliuretanica sp. mm 40 esenteda CFC,	1,0000	1.476,00	1.476,00



	autoestinguente, con verniciatura tipo poliestere sp. 25 micr. Superficie esterna gofrata legno con 3 nervature colore bianco e superficie interna gofrata stucco colore bianco. Guide di scorrimento orizzontali doppie per funzionamento manuale ed automatico in acciaio zincato, rotelle di scorrimento doppie in nylon con cuscinetto, portarotelle a filo pannelli, paracadute molle, tamburi in alluminio pressofusi e scanalati per cavo in acciaio; sistema di scorrimento ingombro max architrave mm 210, maniglia di presa incassata nel primo pannello, pomolo e mostrina di presa con catarifrangente, serratura. Vano architettonico misurato sul filo esterno del prospetto, per dimensioni del vano muro L x H fino a mm 3000 x 2500 - cadauno			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0333	58,02	1,93
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,1000	58,02	5,80
Sommamo euro (A)				1.487,30
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,35 = 1,5% * B)				223,10
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				171,04
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				1.881,44
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,42%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0053.0002.0002	PORTONE SEZIONALE ad apertura manuale bilanciata con abbero a molle di torsione, realizzato con pannelli in lamiera d'acciaio sp. Mm 0,5 zincati a caldo tipo sendzimir, di altezza mm 500, coibentati con schiuma poliuretanica sp. mm 40 esente da CFC, autoestinguente, con verniciatura tipo poliestere sp. 25 micr. Superficie esterna gofrata legno con 3 nervature colore bianco e superficie interna gofrata stucco colore bianco. Guide di scorrimento orizzontali doppie per funzionamento manuale ed automatico in acciaio zincato, rotelle di scorrimento doppie in nylon con cuscinetto, portarotelle a filo pannelli, paracadute molle, tamburi in alluminio pressofusi e scanalati per cavo in acciaio; sistema di scorrimento ingombro max architrave mm 210, maniglia di presa incassata nel primo pannello, pomolo e mostrina di presa con catarifrangente, serratura. Valutata a m² di vano architettonico misurato sul filo esterno del prospetto, per dimensioni del vano muro L x H fino a mm 3500 x 2500 ELEMENTI:			
SAR18_RU.0001.0014.0003	- ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo - cadauno	5,1650	0,01	0,05
SAR18_PR.0065.0002.0002	- PORTONE SEZIONALE ad apertura manuale bilanciata con abbero a molle di torsione, realizzato con pannelli in lamiera d'acciaio sp. Mm 0,5 zincati a caldo tipo sendzimir, di altezza mm 500, coibentati con schiuma poliuretanica sp. mm 40 esenteda CFC, autoestinguente, con verniciatura tipo poliestere sp. 25 micr. Superficie esterna gofrata legno con 3 nervature colore bianco e superficie interna gofrata stucco colore bianco. Guide di scorrimento orizzontali doppie per funzionamento manuale ed automatico in acciaio zincato, rotelle di scorrimento doppie in nylon con cuscinetto, portarotelle a filo pannelli, paracadute molle, tamburi in alluminio pressofusi e scanalati per cavo in acciaio; sistema di scorrimento ingombro max architrave mm 210, maniglia di presa incassata nel primo pannello, pomolo e mostrina di presa con catarifrangente, serratura. Vano architettonico misurato sul filo esterno del prospetto, per dimensioni del vano muro L x H fino a mm 3500 x 2500 - cadauno	1,0000	1.632,00	1.632,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0333	58,02	1,93
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della	0,1000	58,02	5,80



	portata utile fino a: 8,0 t - ora		
	Sommano euro (A)		1.643,30
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,70 = 1,5% * B)		246,50
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		188,98
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno		2.078,78
	<i>Incidenza manodopera</i>		(0,38%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0053.0002.0003	PORTONE SEZIONALE ad apertura manuale bilanciata con abbero a molle di torsione, realizzato con pannelli in lamiera d'acciaio sp. Mm 0,5 zincati a caldo tipo sendzimir, di altezza mm 500, coibentati con schiuma poliuretanica sp. mm 40 esente da CFC, autoestinguente, con verniciatura tipo poliestere sp. 25 micr. Superficie esterna gofrata legno con 3 nervature colore bianco e superficie interna gofrata stucco colore bianco. Guide di scorrimento orizzontali doppie per funzionamento manuale ed automatico in acciaio zincato, rotelle di scorrimento doppie in nylon con cuscinetto, portarotelle a filo pannelli, paracadute molle, tamburi in alluminio pressofusi e scanalati per cavo in acciaio; sistema di scorrimento ingombro max architrave mm 210, maniglia di presa incassata nel primo pannello, pomolo e mostrina di presa con catarifrangente, serratura. Valutata a m² di vano architettonico misurato sul filo esterno del prospetto, per dimensioni del vano muro L x H fino a mm 3500 x 3000 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0014.0003	- ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo - cadauno	5,1650	0,01	0,05
SAR18_PR.0065.0002.0003	- PORTONE SEZIONALE ad apertura manuale bilanciata con abbero a molle di torsione, realizzato con pannelli in lamiera d'acciaio sp. Mm 0,5 zincati a caldo tipo sendzimir, di altezza mm 500, coibentati con schiuma poliuretanica sp. mm 40 esenteda CFC, autoestinguente, con verniciatura tipo poliestere sp. 25 micr. Superficie esterna gofrata legno con 3 nervature colore bianco e superficie interna gofrata stucco colore bianco. Guide di scorrimento orizzontali doppie per funzionamento manuale ed automatico in acciaio zincato, rotelle di scorrimento doppie in nylon con cuscinetto, portarotelle a filo pannelli, paracadute molle, tamburi in alluminio pressofusi e scanalati per cavo in acciaio; sistema di scorrimento ingombro max architrave mm 210, maniglia di presa incassata nel primo pannello, pomolo e mostrina di presa con catarifrangente, serratura. Valutata a m² di vano architettonico misurato sul filo esterno del prospetto, per dimensioni del vano muro L x H fino a mm 3500 x 3000 - cadauno	1,0000	1.853,00	1.853,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0333	58,02	1,93
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,1000	58,02	5,80
	Sommano euro (A)			1.864,30
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,19 = 1,5% * B)			279,65
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			214,40
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			2.358,35
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,34%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0053.0002.0004	PORTONE SEZIONALE ad apertura manuale bilanciata con abbero a molle di torsione, realizzato con pannelli in lamiera d'acciaio sp. Mm 0,5 zincati a caldo tipo sendzimir, di altezza mm 500, coibentati con schiuma poliuretanica sp. mm 40 esente da CFC, autoestinguente, con verniciatura tipo poliestere sp. 25 micr. Superficie esterna gofrata legno con 3 nervature colore bianco e superficie interna gofrata stucco colore bianco. Guide di scorrimento orizzontali doppie per funzionamento manuale ed automatico in acciaio zincato, rotelle di scorrimento doppie in nylon con cuscinetto, portarotelle a filo pannelli, paracadute molle, tamburi in alluminio pressofusi e scanalati per cavo in acciaio; sistema di scorrimento ingombro max architrave mm 210, maniglia di presa incassata nel primo pannello, pomolo e mostrina di presa con catarifrangente, serratura. Valutata a m² di vano architettonico misurato sul filo esterno del prospetto, per dimensioni del vano muro L x H fino a mm 3500 x 3500			



ELEMENTI:				
SAR18_PR.0001.0014.0003	- ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo - cadauno	5,1650	0,01	0,05
SAR18_PR.0065.0002.0004	- PORTONE SEZIONALE ad apertura manuale bilanciata con abbero a molle di torsione, realizzato con pannelli in lamiera d'acciaio sp. Mm 0,5 zincati a caldo tipo sendzimir, di altezza mm 500, coibentati con schiuma poliuretanica sp. mm 40 esenteda CFC, autoestinguente, con verniciatura tipo poliestere sp. 25 micr. Superficie esterna gofrata legno con 3 nervature colore bianco e superficie interna gofrata stucco colore bianco. Guide di scorrimento orizzontali doppie per funzionamento manuale ed automatico in acciaio zincato, rotelle di scorrimento doppie in nylon con cuscinetto, portarotelle a filo pannelli, paracadute molle, tamburi in alluminio pressofusi e scanalati per cavo in acciaio; sistema di scorrimento ingombro max architrave mm 210, maniglia di presa incassata nel primo pannello, pomolo e mostrina di presa con catarifrangente, serratura. Valutata a m² di vano architettonico misurato sul filo esterno del prospetto, per dimensioni del vano muro L x H fino a mm 3500 x 3500 - cadauno	1,0000	2.453,00	2.453,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0333	58,02	1,93
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,1000	58,02	5,80
Sommano euro (A)				2.464,30
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,54 = 1,5% * B)				369,65
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				283,40
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				3.117,35
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,26%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0053.0002.0005	PORTONE SEZIONALE ad apertura manuale bilanciata con abbero a molle di torsione, realizzato con pannelli in lamiera d'acciaio sp. Mm 0,5 zincati a caldo tipo sendzimir, di altezza mm 500, coibentati con schiuma poliuretanica sp. mm 40 esente da CFC, autoestinguente, con verniciatura tipo poliestere sp. 25 micr. Superficie esterna gofrata legno con 3 nervature colore bianco e superficie interna gofrata stucco colore bianco. Guide di scorrimento orizzontali doppie per funzionamento manuale ed automatico in acciaio zincato, rotelle di scorrimento doppie in nylon con cuscinetto, portarotelle a filo pannelli, paracadute molle, tamburi in alluminio pressofusi e scanalati per cavo in acciaio; sistema di scorrimento ingombro max architrave mm 210, maniglia di presa incassata nel primo pannello, pomolo e mostrina di presa con catarifrangente, serratura. Valutata a m² di vano architettonico misurato sul filo esterno del prospetto, per dimensioni del vano muro L x H fino a mm 4500 x 3000 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0014.0003	- ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo - cadauno	5,1650	0,01	0,05
SAR18_PR.0065.0002.0005	- PORTONE SEZIONALE ad apertura manuale bilanciata con abbero a molle di torsione, realizzato con pannelli in lamiera d'acciaio sp. Mm 0,5 zincati a caldo tipo sendzimir, di altezza mm 500, coibentati con schiuma poliuretanica sp. mm 40 esenteda CFC, autoestinguente, con verniciatura tipo poliestere sp. 25 micr. Superficie esterna gofrata legno con 3 nervature colore bianco e superficie interna gofrata stucco colore bianco. Guide di scorrimento orizzontali doppie per funzionamento manuale ed automatico in acciaio zincato, rotelle di scorrimento doppie in nylon con cuscinetto, portarotelle a filo pannelli, paracadute molle, tamburi in alluminio pressofusi e scanalati per cavo in acciaio; sistema di scorrimento ingombro max architrave mm 210, maniglia di presa incassata nel primo pannello, pomolo e mostrina di presa con catarifrangente, serratura. Valutata a m² di vano architettonico misurato sul filo esterno del prospetto, per dimensioni del vano muro L	1,0000	2.285,00	2.285,00



	x H fino a mm 4500 x 3000 - cadauno			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1333	26,41	3,52
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0333	58,02	1,93
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,1000	58,02	5,80
Sommano euro (A)				2.296,30
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,17 = 1,5% * B)				344,45
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				264,08
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				2.904,83
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,27%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0001.0001	CRISTALLO FLOAT spessore mm 3 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0066.0001.0001	- CRISTALLO FLOAT spessore mm 3 - metri quadri	1,0000	13,40	13,40
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0100	53,03	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0200	53,03	1,06
Sommano euro (A)				15,52
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B)				2,33
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				1,79
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				19,64
<i>Incidenza manodopera</i>				(7,79%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0001.0002	CRISTALLO FLOAT spessore mm 4 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0066.0001.0002	- CRISTALLO FLOAT spessore mm 4 - metri quadri	1,0000	17,41	17,41
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0100	53,03	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0200	53,03	1,06
Sommano euro (A)				19,53
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B)				2,93
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				2,25
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				24,71
<i>Incidenza manodopera</i>				(6,19%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0001.0003	CRISTALLO FLOAT spessore mm 5 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0066.0001.0003	- CRISTALLO FLOAT spessore mm 5 - metri quadri	1,0000	21,26	21,26
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0100	53,03	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi,	0,0200	53,03	1,06



	manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora			
	Sommano euro (A)			23,38
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B)			3,51
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			2,69
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			29,58
	<i>Incidenza manodopera</i>			(5,17%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0001.0004	CRISTALLO FLOAT spessore mm 6 ELEMENTI:			
	SAR18_PR.0066.0001.0004 - CRISTALLO FLOAT spessore mm 6 - metri quadri	1,0000	28,15	28,15
	SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
	SAR18_SL.0002.0016.0003 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0100	53,03	0,53
	SAR18_SL.0002.0016.0003 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0200	53,03	1,06
	Sommano euro (A)			30,27
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07 = 1,5% * B)			4,54
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			3,48
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			38,29
	<i>Incidenza manodopera</i>			(4%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0001.0005	CRISTALLO FLOAT spessore mm 8 ELEMENTI:			
	SAR18_PR.0066.0001.0005 - CRISTALLO FLOAT spessore mm 8 - metri quadri	1,0000	37,54	37,54
	SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
	SAR18_SL.0002.0016.0003 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0100	53,03	0,53
	SAR18_SL.0002.0016.0003 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0200	53,03	1,06
	Sommano euro (A)			39,66
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09 = 1,5% * B)			5,95
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			4,56
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			50,17
	<i>Incidenza manodopera</i>			(3,05%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0001.0006	CRISTALLO FLOAT spessore mm 10 ELEMENTI:			
	SAR18_PR.0066.0001.0006 - CRISTALLO FLOAT spessore mm 10 - metri quadri	1,0000	46,05	46,05
	SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
	SAR18_SL.0002.0016.0003 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0100	53,03	0,53
	SAR18_SL.0002.0016.0003 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0200	53,03	1,06
	Sommano euro (A)			48,17
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11 = 1,5% * B)			7,23
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			5,54
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			60,94



		Incidenza manodopera		(2,51%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0001.0007	CRISTALLO COLORATO PARSOL BRONZO-GRIGIO spessore mm 3 ELEMENTI:			
	SAR18_PR.0066.0001.0007 - CRISTALLO COLORATO PARSOL BRONZO-GRIGIO spessore mm 3 - metri quadri	1,0000	21,00	21,00
	SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
	SAR18_SL.0002.0016.0003 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0100	53,03	0,53
	SAR18_SL.0002.0016.0003 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0200	53,03	1,06
	Sommano euro (A)			23,12
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B)			3,47
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			2,66
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			29,25
	Incidenza manodopera			(5,23%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0001.0008	CRISTALLO COLORATO PARSOL BRONZO-GRIGIO spessore mm 4 ELEMENTI:			
	SAR18_PR.0066.0001.0008 - CRISTALLO COLORATO PARSOL BRONZO-GRIGIO spessore mm 4 - metri quadri	1,0000	25,85	25,85
	SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
	SAR18_SL.0002.0016.0003 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0100	53,03	0,53
	SAR18_SL.0002.0016.0003 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0200	53,03	1,06
	Sommano euro (A)			27,97
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06 = 1,5% * B)			4,20
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			3,22
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			35,39
	Incidenza manodopera			(4,32%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0001.0009	CRISTALLO COLORATO PARSOL BRONZO-GRIGIO spessore mm 5 ELEMENTI:			
	SAR18_PR.0066.0001.0009 - CRISTALLO COLORATO PARSOL BRONZO-GRIGIO spessore mm 5 - metri quadri	1,0000	30,26	30,26
	SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
	SAR18_SL.0002.0016.0003 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0100	53,03	0,53
	SAR18_SL.0002.0016.0003 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0200	53,03	1,06
	Sommano euro (A)			32,38
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07 = 1,5% * B)			4,86
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			3,72
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			40,96
	Incidenza manodopera			(3,74%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0001.0010	CRISTALLO COLORATO PARSOL BRONZO-GRIGIO spessore mm 6 ELEMENTI:			
	SAR18_PR.0066.0001.0010 - CRISTALLO COLORATO PARSOL BRONZO-	1,0000	37,45	37,45



	GRIGIO spessore mm 6 - metri quadri			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0100	53,03	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0200	53,03	1,06
Sommano euro (A)				39,57
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09 = 1,5% * B)				5,94
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				4,55
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				50,06
<i>Incidenza manodopera</i>				(3,06%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0001.0011	CRISTALLO COLORATO PARSOL BRONZO-GRIGIO spessore mm 8 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0066.0001.0011	- CRISTALLO COLORATO PARSOL BRONZO-GRIGIO spessore mm 8 - metri quadri	1,0000	52,35	52,35
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0100	53,03	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0200	53,03	1,06
Sommano euro (A)				54,47
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12 = 1,5% * B)				8,17
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				6,26
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				68,90
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,22%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0001.0012	CRISTALLO COLORATO PARSOL BRONZO-GRIGIO spessore mm 10 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0066.0001.0012	- CRISTALLO COLORATO PARSOL BRONZO-GRIGIO spessore mm 10 - metri quadri	1,0000	66,32	66,32
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0100	53,03	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0200	53,03	1,06
Sommano euro (A)				68,44
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15 = 1,5% * B)				10,27
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				7,87
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				86,58
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,77%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0001.0013	CRISTALLO BASSOEMISSIVO SEMIRIFLETTENTE spessore mm 3 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0066.0001.0013	- CRISTALLO BASSOEMISSIVO SEMIRIFLETTENTE spessore mm 3 - metri quadri	1,0000	37,00	37,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0100	53,03	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale,	0,0200	53,03	1,06



	compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora			
	Sommano euro (A)			39,12
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09 = 1,5% * B			5,87
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			4,50
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			49,49
	<i>Incidenza manodopera</i>			(3,09%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0001.0014	CRISTALLO BASSOEMISSIVO SEMIRIFLETTENTE spessore mm 4 ELEMENTI:			
	SAR18_PR.0066.0001.0014 - CRISTALLO BASSOEMISSIVO SEMIRIFLETTENTE spessore mm 4 - metri quadri	1,0000	42,00	42,00
	SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
	SAR18_SL.0002.0016.0003 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0100	53,03	0,53
	SAR18_SL.0002.0016.0003 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0200	53,03	1,06
	Sommano euro (A)			44,12
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10 = 1,5% * B			6,62
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			5,07
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			55,81
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,74%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0001.0015	CRISTALLO BASSOEMISSIVO SEMIRIFLETTENTE spessore mm 5 ELEMENTI:			
	SAR18_PR.0066.0001.0015 - CRISTALLO BASSOEMISSIVO SEMIRIFLETTENTE spessore mm 5 - metri quadri	1,0000	50,04	50,04
	SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
	SAR18_SL.0002.0016.0003 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0100	53,03	0,53
	SAR18_SL.0002.0016.0003 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0200	53,03	1,06
	Sommano euro (A)			52,16
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12 = 1,5% * B			7,82
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			6,00
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			65,98
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,32%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0001.0016	CRISTALLO BASSOEMISSIVO SEMIRIFLETTENTE spessore mm 6 ELEMENTI:			
	SAR18_PR.0066.0001.0016 - CRISTALLO BASSOEMISSIVO SEMIRIFLETTENTE spessore mm 6 - metri quadri	1,0000	65,00	65,00
	SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
	SAR18_SL.0002.0016.0003 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0100	53,03	0,53
	SAR18_SL.0002.0016.0003 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0200	53,03	1,06
	Sommano euro (A)			67,12
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti			10,07



	all'impresa per euro 0,15 = 1,5% * B		
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		7,72
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri		84,91
	<i>Incidenza manodopera</i>		(1,8%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0001.0017	CRISTALLO RIFLETTENTE "ANTELIO" spessore mm 3 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0066.0001.0017	- CRISTALLO RIFLETTENTE "ANTELIO" spessore mm 3 - metri quadri	1,0000	37,18	37,18
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0100	53,03	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0200	53,03	1,06
	Sommano euro (A)			39,30
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09 = 1,5% * B)			5,90
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			4,52
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			49,72
	<i>Incidenza manodopera</i>			(3,08%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0001.0018	CRISTALLO RIFLETTENTE "ANTELIO"spessore mm 4 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0066.0001.0018	- CRISTALLO RIFLETTENTE "ANTELIO"spessore mm 4 - metri quadri	1,0000	45,00	45,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0100	53,03	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0200	53,03	1,06
	Sommano euro (A)			47,12
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11 = 1,5% * B)			7,07
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			5,42
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			59,61
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,57%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0001.0019	CRISTALLO RIFLETTENTE "ANTELIO"spessore mm 5 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0066.0001.0019	- CRISTALLO RIFLETTENTE "ANTELIO"spessore mm 5 - metri quadri	1,0000	52,00	52,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0100	53,03	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0200	53,03	1,06
	Sommano euro (A)			54,12
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12 = 1,5% * B)			8,12
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			6,22
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			68,46
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,23%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
SAR18_SL.0054.0001.0020	CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO VIARM 6/7 BIANCO TRASPARENTE ANTINFORTUNIO UNI 7172 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0066.0001.0020	- CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO VIARM 6/7 BIANCO TRASPARENTE ANTINFORTUNIO UNI 7172 - metri quadri	1,0000	41,84	41,84
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0100	53,03	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0200	53,03	1,06
	Sommano euro (A)			43,96
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10 = 1,5% * B			6,59
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			5,06
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			55,61
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,75%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0001.0021	CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO VIARM 8/9 BIANCO TRASPARENTE ANTINFORTUNIO UNI 7172 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0066.0001.0021	- CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO VIARM 8/9 BIANCO TRASPARENTE ANTINFORTUNIO UNI 7172 - metri quadri	1,0000	49,23	49,23
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0100	53,03	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0200	53,03	1,06
	Sommano euro (A)			51,35
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12 = 1,5% * B			7,70
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			5,91
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			64,96
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,36%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0001.0022	CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO VIARM 10/11 BIANCO TRASPARENTE ANTINFORTUNIO UNI 7172 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0066.0001.0022	- CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO VIARM 10/11 BIANCO TRASPARENTE ANTINFORTUNIO UNI 7172 - metri quadri	1,0000	69,27	69,27
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0100	53,03	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0200	53,03	1,06
	Sommano euro (A)			71,39
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16 = 1,5% * B			10,71
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			8,21
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			90,31
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,69%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
SAR18_SL.0054.0001.0023	CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO VIARM 11/12 BIANCO TRASPARENTE UNI 9186 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0066.0001.0023	- CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO VIARM 11/12 BIANCO TRASPARENTE UNI 9186 - metri quadri	1,0000	85,97	85,97
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0100	53,03	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0200	53,03	1,06
Sommano euro (A)				88,09
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20 = 1,5% * B)				13,21
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				10,13
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				111,43
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,37%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0001.0024	CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO VIARM 19/21 BIANCO TRASPARENTE UNI 9186 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0066.0001.0024	- CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO VIARM 19/21 BIANCO TRASPARENTE UNI 9186 - metri quadri	1,0000	212,00	212,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0100	53,03	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0200	53,03	1,06
Sommano euro (A)				214,12
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48 = 1,5% * B)				32,12
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				24,62
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				270,86
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,56%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0001.0025	CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO VIARM 6/7 BRONZO TRASPARENTE ELEMENTI:			
SAR18_PR.0066.0001.0025	- CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO VIARM 6/7 BRONZO TRASPARENTE - metri quadri	1,0000	53,20	53,20
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0100	53,03	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0200	53,03	1,06
Sommano euro (A)				55,32
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12 = 1,5% * B)				8,30
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				6,36
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				69,98
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,19%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0001.0026	CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO VIARM 8/9 BRONZO TRASPARENTE			



ELEMENTI:				
SAR18_PR.0066.0001.0026	- CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO VIARM 8/9 BRONZO TRASPARENTE - metri quadri	1,0000	66,11	66,11
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0100	53,03	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0200	53,03	1,06
Sommano euro (A)				68,23
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15 = 1,5% * B)				10,23
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				7,85
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				86,31
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,77%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0001.0027	CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO VIARM 10/11 BRONZO TRASPARENTE (plastico 0.38) ELEMENTI:			
SAR18_PR.0066.0001.0027	- CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO VIARM 10/11 BRONZO TRASPARENTE (plastico 0.38) - metri quadri	1,0000	76,44	76,44
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0100	53,03	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0200	53,03	1,06
Sommano euro (A)				78,56
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18 = 1,5% * B)				11,78
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				9,03
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				99,37
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,54%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0001.0028	CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO OPCO, BIANCO, BIANCO LATTE VISARM 6/7 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0066.0001.0028	- CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO OPCO, BIANCO, BIANCO LATTE VISARM 6/7 - metri quadri	1,0000	66,11	66,11
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0100	53,03	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0200	53,03	1,06
Sommano euro (A)				68,23
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15 = 1,5% * B)				10,23
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				7,85
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				86,31
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,77%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0001.0029	CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO OPCO, BIANCO, BIANCO LATTE VISARM 8/9 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0066.0001.0029	- CRISTALLO STRATIFICATO	1,0000	73,34	73,34



	ANTISFONDAMENTO OPCO, BIANCO, BIANCO LATTE VISARM 8/9 - metri quadri			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0100	53,03	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0200	53,03	1,06
Sommano euro (A)				75,46
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17 = 1,5% * B)				11,32
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				8,68
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				95,46
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,6%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0001.0030	CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO OPCO, BIANCO, BIANCO LATTE VISARM 10/11 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0066.0001.0030	- CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO OPCO, BIANCO, BIANCO LATTE VISARM 10/11 - metri quadri	1,0000	79,53	79,53
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0100	53,03	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0200	53,03	1,06
Sommano euro (A)				81,65
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18 = 1,5% * B)				12,25
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				9,39
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				103,29
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,48%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0001.0031	CRISTALLO STRATIFICATO ANTIPROIETTILE BLINDOVIS 18/19 BIANCO TRASPARENTE ELEMENTI:			
SAR18_PR.0066.0001.0031	- CRISTALLO STRATIFICATO ANTIPROIETTILE BLIDOVIS 18/19 BIANCO TRASPARENTE - metri quadri	1,0000	132,45	132,45
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0800	26,41	2,11
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0200	53,03	1,06
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0400	53,03	2,12
Sommano euro (A)				137,74
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31 = 1,5% * B)				20,66
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				15,84
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				174,24
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,36%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0001.0032	CRISTALLO STRATIFICATO ANTIPROIETTILE BLINDOVIS 26/27 BIANCO TRASPARENTE ELEMENTI:			
SAR18_PR.0066.0001.0032	- CRISTALLO STRATIFICATO ANTIPROIETTILE BLINDOVIS 26/27 BIANCO TRASPARENTE - metri quadri	1,0000	181,56	181,56



SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0800	26,41	2,11
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0200	53,03	1,06
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0400	53,03	2,12
Sommano euro (A)				186,85
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42 = 1,5% * B)				28,03
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				21,49
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				236,37
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,74%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0001.0033	CRISTALLO STRATIFICATO ANTIPROIETTILE BLINDOVIS 36/38 BIANCO TRASPARENTE ELEMENTI:			
SAR18_PR.0066.0001.0033	- CRISTALLO STRATIFICATO ANTIPROIETTILE BLINDOVIS 36/38 BIANCO TRASPARENTE - metri quadri	1,0000	263,92	263,92
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0800	26,41	2,11
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0200	53,03	1,06
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0400	53,03	2,12
Sommano euro (A)				269,21
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61 = 1,5% * B)				40,38
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				30,96
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				340,55
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,21%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0001.0034	CRISTALLO STRATIFICATO ANTIPROIETTILE BLINDOVIS 18/19 BRONZO TRASPARENTE ELEMENTI:			
SAR18_PR.0066.0001.0034	- CRISTALLO STRATIFICATO ANTIPROIETTILE BLINDOVIS 18/19 BRONZO TRASPARENTE - metri quadri	1,0000	190,00	190,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0800	26,41	2,11
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0200	53,03	1,06
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0400	53,03	2,12
Sommano euro (A)				195,29
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44 = 1,5% * B)				29,29
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				22,46
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				247,04
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,66%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0001.0035	CRISTALLO STRATIFICATO ANTIPROIETTILE BLINDOVIS 26/27 BRONZO TRASPARENTE ELEMENTI:			
SAR18_PR.0066.0001.0035	- CRISTALLO STRATIFICATO ANTIPROIETTILE BLINDOVIS 26/27 BRONZO TRASPARENTE - metri quadri	1,0000	205,00	205,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0800	26,41	2,11
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi,	0,0200	53,03	1,06



	manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora			
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0400	53,03	2,12
Sommano euro (A)				210,29
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47 = 1,5% * B)				31,54
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				24,18
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				266,01
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,55%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0001.0036	CRISTALLO STRATIFICATO ANTIPROIETTILE BLINDOVIS 36/38 BRONZO TRASPARENTE ELEMENTI:			
SAR18_PR.0066.0001.0036	- CRISTALLO STRATIFICATO ANTIPROIETTILE BLINDOVIS 36/38 BRONZO TRASPARENTE - metri quadri	1,0000	250,21	250,21
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0800	26,41	2,11
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0200	53,03	1,06
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0400	53,03	2,12
Sommano euro (A)				255,50
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57 = 1,5% * B)				38,33
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				29,38
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				323,21
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,27%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0002.0001	SPECCHIO LUCE CRISTALLO - BIANCO spessore mm 3 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0066.0002.0001	- SPECCHIO LUCE CRISTALLO - BIANCO spessore mm 3 - metri quadri	1,0000	24,50	24,50
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0100	53,03	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0200	53,03	1,06
Sommano euro (A)				26,62
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06 = 1,5% * B)				3,99
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				3,06
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				33,67
<i>Incidenza manodopera</i>				(4,54%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0002.0002	SPECCHIO LUCE CRISTALLO - BIANCO spessore mm 4 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0066.0002.0002	- SPECCHIO LUCE CRISTALLO - BIANCO spessore mm 4 - metri quadri	1,0000	29,50	29,50
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0100	53,03	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0200	53,03	1,06



	Sommano euro (A)			31,62
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07 = 1,5% * B)			4,74
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			3,64
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			40,00
	<i>Incidenza manodopera</i>			(3,83%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0002.0003	SPECCHIO LUCE CRISTALLO - BIANCO spessore mm 5 ELEMENTI:			
	SAR18_PR.0066.0002.0003 - SPECCHIO LUCE CRISTALLO - BIANCO spessore mm 5 - metri quadri	1,0000	32,50	32,50
	SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
	SAR18_SL.0002.0016.0003 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0100	53,03	0,53
	SAR18_SL.0002.0016.0003 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0200	53,03	1,06
	Sommano euro (A)			34,62
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08 = 1,5% * B)			5,19
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			3,98
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			43,79
	<i>Incidenza manodopera</i>			(3,49%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0002.0004	SPECCHIO LUCE CRISTALLO - BIANCO spessore mm 6 ELEMENTI:			
	SAR18_PR.0066.0002.0004 - SPECCHIO LUCE CRISTALLO - BIANCO spessore mm 6 - metri quadri	1,0000	43,00	43,00
	SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
	SAR18_SL.0002.0016.0003 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0100	53,03	0,53
	SAR18_SL.0002.0016.0003 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0200	53,03	1,06
	Sommano euro (A)			45,12
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10 = 1,5% * B)			6,77
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			5,19
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			57,08
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,68%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0002.0005	SPECCHIO LUCE CRISTALLO - BRONZO/GRIGIO spessore mm 4 ELEMENTI:			
	SAR18_PR.0066.0002.0005 - SPECCHIO LUCE CRISTALLO - BRONZO/GRIGIO spessore mm 4 - metri quadri	1,0000	38,00	38,00
	SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
	SAR18_SL.0002.0016.0003 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0100	53,03	0,53
	SAR18_SL.0002.0016.0003 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0200	53,03	1,06
	Sommano euro (A)			40,12
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09 = 1,5% * B)			6,02
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			4,61
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			50,75
	<i>Incidenza manodopera</i>			(3,01%)



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0002.0006	SPECCHIO LUCE CRISTALLO - BRONZO/GRIGIO spessore mm 6 ELEMENTI: SAR18_PR.0066.0002.0006 - SPECCHIO LUCE CRISTALLO - BRONZO/GRIGIO spessore mm 6 - metri quadri SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora SAR18_SL.0002.0016.0003 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora SAR18_SL.0002.0016.0003 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora Sommano euro (A) Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12 = 1,5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri <i>Incidenza manodopera</i>	1,0000 0,0200 0,0100 0,0200	52,00 26,41 53,03 53,03	52,00 0,53 0,53 1,06 54,12 8,12 6,22 68,46 (2,23%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0003.0001	VETRO STAMPATO NORMALE spessore 4/6 mm colore bianco ELEMENTI: SAR18_PR.0066.0003.0001 - VETRO STAMPATO NORMALE spessore 4/6 mm colore bianco - metri quadri SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora SAR18_SL.0002.0016.0003 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora SAR18_SL.0002.0016.0003 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora Sommano euro (A) Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06 = 1,5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri <i>Incidenza manodopera</i>	1,0000 0,0200 0,0100 0,0200	25,00 26,41 53,03 53,03	25,00 0,53 0,53 1,06 27,12 4,07 3,12 34,31 (4,46%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0003.0002	VETRO STAMPATO NORMALE spessore 4/6 mm colorato ELEMENTI: SAR18_PR.0066.0003.0002 - VETRO STAMPATO NORMALE spessore 4/6 mm colorato - metri quadri SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora SAR18_SL.0002.0016.0003 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora SAR18_SL.0002.0016.0003 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora Sommano euro (A) Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08 = 1,5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri <i>Incidenza manodopera</i>	1,0000 0,0200 0,0100 0,0200	34,70 26,41 53,03 53,03	34,70 0,53 0,53 1,06 36,82 5,52 4,23 46,57 (3,29%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0003.0003	VETRO RETINATO spessore 4/6 mm colore bianco ELEMENTI: SAR18_PR.0066.0003.0003 - VETRO RETINATO spessore 4/6 mm colore bianco - metri quadri	1,0000	20,58	20,58



SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0100	53,03	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0200	53,03	1,06
Sommano euro (A)				22,70
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B)				3,41
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				2,61
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				28,72
<i>Incidenza manodopera</i>				(5,33%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0003.0004	VETRO RETINATO spessore 4/6 mm colorato giallo ELEMENTI:			
SAR18_PR.0066.0003.0004	- VETRO RETINATO spessore 4/6 mm colorato giallo - metri quadri	1,0000	54,00	54,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0100	53,03	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0200	53,03	1,06
Sommano euro (A)				56,12
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13 = 1,5% * B)				8,42
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				6,45
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				70,99
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,16%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0003.0005	VETRO MATTONE 19x19x8 bianco trasparente tipo 3190/DDI ELEMENTI:			
SAR18_PR.0066.0003.0005	- VETRO MATTONE 19x19x8 bianco trasparente, tipo 3190/DDI - cadauno	1,0000	7,02	7,02
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0027	26,41	0,07
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0013	53,03	0,07
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0027	53,03	0,14
Sommano euro (A)				7,30
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)				1,10
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,84
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				9,24
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,16%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0003.0006	VETRO MATTONE 19x19x8 colorato tipo 3190/DO ELEMENTI:			
SAR18_PR.0066.0003.0006	- VETRO MATTONE 19x19x8 colorato, tipo 3190/DO - cadauno	1,0000	10,40	10,40
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0027	26,41	0,07
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0013	53,03	0,07
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della	0,0027	53,03	0,14



	portata utile fino a: 3,0 t - ora			
	Sommano euro (A)			10,68
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)			1,60
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			1,23
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			13,51
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,48%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0003.0007	VETRO MATTONE 19x19x8 bianco satinato, tipo 3190/DO ELEMENTI:			
SAR18_PR.0066.0003.0007	- VETRO MATTONE 19x19x8 bianco satinato, tipo 3190/DO - cadauno	1,0000	11,10	11,10
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0027	26,41	0,07
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0013	53,03	0,07
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0027	53,03	0,14
	Sommano euro (A)			11,38
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B)			1,71
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			1,31
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			14,40
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,39%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0003.0008	VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 3-6-3 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0066.0003.0008	- VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 3-6-3 - metri quadri	1,0000	38,00	38,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0100	53,03	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0200	53,03	1,06
	Sommano euro (A)			40,12
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09 = 1,5% * B)			6,02
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			4,61
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			50,75
	<i>Incidenza manodopera</i>			(3,01%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0003.0009	VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 4-6-4 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0066.0003.0009	- VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float trasparenti incolore **spessore 4-6-4 - metri quadri	1,0000	43,00	43,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0100	53,03	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0200	53,03	1,06
	Sommano euro (A)			45,12



	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10 = 1,5% * B)		6,77
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		5,19
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri		57,08
	<i>Incidenza manodopera</i>		(2,68%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0003.0010	VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 5-6-5 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0066.0003.0010	- VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 5-6-5 - metri quadri	1,0000	50,00	50,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0100	53,03	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0200	53,03	1,06
	Sommano euro (A)			52,12
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12 = 1,5% * B)			7,82
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			5,99
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			65,93
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,32%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0003.0011	VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 6-6-6 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0066.0003.0011	- VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 6-6-6 - metri quadri	1,0000	60,00	60,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0100	53,03	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0200	53,03	1,06
	Sommano euro (A)			62,12
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14 = 1,5% * B)			9,32
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			7,14
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			78,58
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,95%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0003.0012	VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 4-9-4 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0066.0003.0012	- VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 4-9-4 - metri quadri	1,0000	43,00	43,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0100	53,03	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0200	53,03	1,06
	Sommano euro (A)			45,12



	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10 = 1,5% * B)		6,77
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		5,19
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri		57,08
	<i>Incidenza manodopera</i>		(2,68%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0003.0013	VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 4-12-4 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0066.0003.0013	- VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 4-12-4 - metri quadri	1,0000	43,00	43,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0100	53,03	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0200	53,03	1,06
	Sommano euro (A)			45,12
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10 = 1,5% * B)			6,77
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			5,19
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			57,08
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,68%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0003.0014	VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 4-15-4 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0066.0003.0014	- VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 4-15-4 - metri quadri	1,0000	32,80	32,80
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0100	53,03	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0200	53,03	1,06
	Sommano euro (A)			34,92
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08 = 1,5% * B)			5,24
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			4,02
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			44,18
	<i>Incidenza manodopera</i>			(3,46%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0003.0015	VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 4-12-6/7 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0066.0003.0015	- VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 4-12-6/7 - metri quadri	1,0000	47,70	47,70
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0100	53,03	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0200	53,03	1,06
	Sommano euro (A)			49,82



	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11 = 1,5% * B)		7,47
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		5,73
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri		63,02
	<i>Incidenza manodopera</i>		(2,43%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0003.0016	VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float colore latte spessore 4-12-6/7 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0066.0003.0016	- VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float colore latte spessore 4-12-6/7 - metri quadri	1,0000	64,40	64,40
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0100	53,03	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0200	53,03	1,06
	Sommano euro (A)			66,52
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15 = 1,5% * B)			9,98
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			7,65
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			84,15
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,82%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0003.0017	VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float satinato spessore 4-12-6/7 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0066.0003.0017	- VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float satinato spessore 4-12-6/7 - metri quadri	1,0000	75,30	75,30
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0100	53,03	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0200	53,03	1,06
	Sommano euro (A)			77,42
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17 = 1,5% * B)			11,61
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			8,90
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			97,93
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,56%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0003.0018	VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 4-12-8/9 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0066.0003.0018	- VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 4-12-8/9 - metri quadri	1,0000	57,50	57,50
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0100	53,03	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0200	53,03	1,06
	Sommano euro (A)			59,62
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13 = 1,5% * B)			8,94



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		6,86
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri		75,42
	<i>Incidenza manodopera</i>		(2,03%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0003.0019	VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 4-12-10/11 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0066.0003.0019	- VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 4-12-10/11 - metri quadri	1,0000	60,40	60,40
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0100	53,03	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0200	53,03	1,06
	Sommano euro (A)			62,52
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14 = 1,5% * B)			9,38
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			7,19
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			79,09
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,93%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0003.0020	VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 4-12-11/12 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0066.0003.0020	- VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 4-12-11/12 - metri quadri	1,0000	82,80	82,80
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0100	53,03	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0200	53,03	1,06
	Sommano euro (A)			84,92
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19 = 1,5% * B)			12,74
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			9,77
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			107,43
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,42%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0003.0021	VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 6/7-12-6/7 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0066.0003.0021	- VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 6/7-12-6/7 - metri quadri	1,0000	60,40	60,40
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0100	53,03	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0200	53,03	1,06
	Sommano euro (A)			62,52
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14 = 1,5% * B)			9,38



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		7,19
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri		79,09
	<i>Incidenza manodopera</i>		(1,93%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0003.0022	VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 8/9-12-8/9 ELEMENTI:			
	SAR18_PR.0066.0003.0022 - VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 8/9-12-8/9 - metri quadri	1,0000	83,40	83,40
	SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
	SAR18_SL.0002.0016.0003 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0100	53,03	0,53
	SAR18_SL.0002.0016.0003 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0200	53,03	1,06
	Sommano euro (A)			85,52
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19 = 1,5% * B)			12,83
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			9,84
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			108,19
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,41%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0003.0023	VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 6/7-12-10/11 ELEMENTI:			
	SAR18_PR.0066.0003.0023 - VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 6/7-12-10/11 - metri quadri	1,0000	74,75	74,75
	SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
	SAR18_SL.0002.0016.0003 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0100	53,03	0,53
	SAR18_SL.0002.0016.0003 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0200	53,03	1,06
	Sommano euro (A)			76,87
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17 = 1,5% * B)			11,53
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			8,84
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			97,24
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,57%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0003.0024	VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 6/7-12-11/12 ELEMENTI:			
	SAR18_PR.0066.0003.0024 - VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 6/7-12-11/12 - metri quadri	1,0000	97,20	97,20
	SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
	SAR18_SL.0002.0016.0003 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0100	53,03	0,53
	SAR18_SL.0002.0016.0003 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0200	53,03	1,06
	Sommano euro (A)			99,32
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22 = 1,5% * B)			14,90



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		11,42
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri		125,64
	<i>Incidenza manodopera</i>		(1,22%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0003.0025	CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA NASTRO D'ALLUMINIO PREVERNICIATO, spessore 0,5 mm, larghezza 84 mm, altezza 16 mm, profilate con bordi arrotondati, colore corrente secondo campionario, completo di traversine con incastri portadoghe in acciaio smaltato a fuoco colore nero, di pendini di sospensione regolabili in altezza per un ribasso fino a 500 mm e di coprifilo perimetrale in alluminio da 16 mm passo 111 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0067.0001.0001	- CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA NASTRO D'ALLUMINIO PREVERNICIATO, di spessore 0,5 mm, larghezza 84 mm, altezza 16 mm, profilate con bordi arrotondati, colore corrente secondo campionario passo 111 mm - metri quadri	1,0000	17,94	17,94
SAR18_PR.0067.0002.0001	- STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti. - cadauno	4,1800	1,00	4,18
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0100	41,88	0,42
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0100	53,03	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0200	53,03	1,06
	Sommano euro (A)			24,66
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06 = 1,5% * B)			3,70
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			2,84
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			31,20
	<i>Incidenza manodopera</i>			(5,99%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0003.0026	CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA NASTRO D'ALLUMINIO PREVERNICIATO, spessore 0,5 mm, larghezza 84 mm, altezza 16 mm, profilate con bordi arrotondati, colore corrente secondo campionario, completo di traversine con incastri portadoghe in acciaio smaltato a fuoco colore nero, di pendini di sospensione regolabili in altezza per un ribasso fino a 500 mm e di coprifilo perimetrale in alluminio da 16 mm passo 100 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0067.0001.0002	- CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA NASTRO D'ALLUMINIO PREVERNICIATO, di spessore 0,5 mm, larghezza 84 mm, altezza 16 mm, profilate con bordi arrotondati, colore corrente secondo campionario passo 100 mm - metri quadri	1,0000	19,95	19,95
SAR18_PR.0067.0002.0001	- STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti. - cadauno	4,1800	1,00	4,18
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0100	41,88	0,42
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0100	53,03	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi,	0,0200	53,03	1,06



	manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora			
	Sommano euro (A)			26,67
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06 = 1,5% * B)			4,00
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			3,07
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			33,74
	<i>Incidenza manodopera</i>			(5,54%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0003.0027	CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA NASTRO D'ALLUMINIO PREVERNICIATO, spessore 0,5 mm, larghezza 84 mm, altezza 16 mm, profilate con bordi arrotondati, colore corrente secondo campionario, completo di traversine con incastri portadoghe in acciaio smaltato a fuoco colore nero, di pendini di sospensione regolabili in altezza per un ribasso fino a 500 mm e di coprifilo perimetrale in alluminio da 16 mm passo 90 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0067.0001.0003	- CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA NASTRO D'ALLUMINIO PREVERNICIATO, di spessore 0,5 mm, larghezza 84 mm, altezza 16 mm, profilate con bordi arrotondati, colore corrente secondo campionario passo 90 mm - metri quadri	1,0000	22,16	22,16
SAR18_PR.0067.0002.0001	- STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti. - cadauno	5,2200	1,00	5,22
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0100	41,88	0,42
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0100	53,03	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0200	53,03	1,06
	Sommano euro (A)			29,92
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07 = 1,5% * B)			4,49
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			3,44
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			37,85
	<i>Incidenza manodopera</i>			(4,94%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0003.0028	CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA NASTRO D'ALLUMINIO PREVERNICIATO, spessore 0,5 mm, larghezza 84 mm, altezza 16 mm, con il 15% di area perforata con fori da 2 mm e passo 5 mm, profilate con bordi arrotondati, colore corrente secondo campionario, completo di traversine con incastri portadoghe in acciaio smaltato a fuoco colore nero, di pendini di sospensione regolabili in altezza per un ribasso fino a 500 mm, di coprifilo perimetrale in alluminio da 16 mm e di materassino fonoassorbente in lana minerale, spessore 25 mm, imbustato in polietilene nero passo 111 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0067.0001.0004	- CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA NASTRO D'ALLUMINIO PREVERNICIATO, spessore 0,5 mm, larghezza 84 mm, altezza 16 mm, con il 15% di area perforata con fori da 2 mm e passo 5 mm, profilate con bordi arrotondati, colore corrente secondo campionario, completo di materassino fonoassorbente in lana minerale, spessore 25 mm, imbustato in polietilene nero passo 111 mm - metri quadri	1,0000	24,60	24,60
SAR18_PR.0067.0002.0001	- STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti. - cadauno	4,1800	1,00	4,18
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico,	0,0100	41,88	0,42



	già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora			
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0100	53,03	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0200	53,03	1,06
Sommano euro (A)				31,32
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07 = 1,5% * B)				4,70
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				3,60
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				39,62
<i>Incidenza manodopera</i>				(4,72%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0003.0029	CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA NASTRO D'ALLUMINIO PREVERNICIATO, spessore 0,5 mm, larghezza 84 mm, altezza 16 mm, con il 15% di area perforata con fori da 2 mm e passo 5 mm, profilate con bordi arrotondati, colore corrente secondo campionario, completo di traversine con incastri portadoghe in acciaio smaltato a fuoco colore nero, di pendini di sospensione regolabili in altezza per un ribasso fino a 500 mm, di coprifilo perimetrale in alluminio da 16 mm e di materassino fonoassorbente in lana minerale, spessore 25 mm, imbustato in polietilene nero passo 100 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0067.0001.0005	- CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA NASTRO D'ALLUMINIO PREVERNICIATO, spessore 0,5 mm, larghezza 84 mm, altezza 16 mm, con il 15% di area perforata con fori da 2 mm e passo 5 mm, profilate con bordi arrotondati, colore corrente secondo campionario, completo di materassino fonoassorbente in lana minerale, spessore 25 mm, imbustato in polietilene nero passo 100 mm - metri quadri	1,0000	26,81	26,81
SAR18_PR.0067.0002.0001	- STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti. - cadauno	4,1800	1,00	4,18
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0100	41,88	0,42
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0100	53,03	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0200	53,03	1,06
Sommano euro (A)				33,53
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08 = 1,5% * B)				5,03
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				3,86
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				42,42
<i>Incidenza manodopera</i>				(4,41%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0003.0030	CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA NASTRO D'ALLUMINIO PREVERNICIATO, spessore 0,5 mm, larghezza 84 mm, altezza 16 mm, con il 15% di area perforata con fori da 2 mm e passo 5 mm, profilate con bordi arrotondati, colore corrente secondo campionario, completo di traversine con incastri portadoghe in acciaio smaltato a fuoco colore nero, di pendini di sospensione regolabili in altezza per un ribasso fino a 500 mm, di coprifilo perimetrale in alluminio da 16 mm e di materassino fonoassorbente in lana minerale, spessore 25 mm, imbustato in polietilene nero passo 90 mm ELEMENTI:			



SAR18_PR.0067.0001.0006	- CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA NASTRO D'ALLUMINIO PREVERNICIATO, spessore 0,5 mm, larghezza 84 mm, altezza 16 mm, con il 15% di area perforata con fori da 2 mm e passo 5 mm, profilate con bordi arrotondati, colore corrente secondo campionario, completo di materassino fonoassorbente in lana minerale, spessore 25 mm, imbustato in polietilene nero passo 90 mm - metri quadri	1,0000	29,39	29,39
SAR18_PR.0067.0002.0001	- STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti. - cadauno	5,2200	1,00	5,22
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0100	41,88	0,42
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0100	53,03	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0200	53,03	1,06
Sommano euro (A)				37,15
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08 = 1,5% * B)				5,57
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				4,27
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				46,99
<i>Incidenza manodopera</i>				(3,98%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0003.0031	CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA NASTRO D'ALLUMINIO PREVERNICIATO, spessore 0,5 mm, larghezza 84 mm, altezza 16 mm, passo 100 mm e profilate con bordi arrotondate, con interposto profili intermedi del tipo cieco posti a scatto fra doge e doge, colore laccato ,completo di traversine con incastri portadoghe in acciaio smaltato a fuoco colore nero, di pendini di sospensione regolabili in altezza per un ribasso sino a 500 mm e di coprifilo perimetrale in alluminio da 16 mm colore laccato ELEMENTI:			
SAR18_PR.0067.0001.0007	- CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA NASTRO D'ALLUMINIO PREVERNICIATO, spessore 0,5 mm, larghezza 84 mm, altezza 16 mm, passo 100 mm e profilate con bordi arrotondate, con interposto profili intermedi del tipo cieco posti a scatto fra doge e doge, colore laccato - metri quadri	1,0000	37,46	37,46
SAR18_PR.0067.0002.0001	- STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti. - cadauno	4,3900	1,00	4,39
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0100	41,88	0,42
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0100	53,03	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0200	53,03	1,06
Sommano euro (A)				44,39
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10 = 1,5% * B)				6,66
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				5,11
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				56,16
<i>Incidenza manodopera</i>				(3,33%)



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0003.0032	CONTROSOFFITTO PER ESTERNI COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA NASTRO D'ALLUMINIO PREVERNICIATO, spessore 0,6 mm, larghezza 80 mm, altezza 15 mm, passo 100 mm, colore corrente secondo campionario, completo di traversine con incastri portadoghe in alluminio smaltato a fuoco colore nero, di pendini di sospensione regolabili in altezza per un ribasso sino a 500 mm, di profili intermedi in alluminio posti a scatto fra doga e doga del tipo cieco, di coprifilo perimetrale in alluminio, spessore 0.6 mm e di clips antiscambiamento-antivibrazione ELEMENTI:			
SAR18_PR.0067.0001.0008	- CONTROSOFFITTO PER ESTERNI COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA NASTRO D'ALLUMINIO PREVERNICIATO, spessore 0,6 mm, larghezza 80 mm, altezza 15 mm, passo 100 mm, colore corrente secondo campionario, completo di profili intermedi in alluminio posti a scatto fra doga e doga del tipo cieco e di clips antiscambiamento e antivibrazioni - metri quadri	1,0000	42,83	42,83
SAR18_PR.0067.0002.0001	- STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti. - cadauno	7,3300	1,00	7,33
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0100	41,88	0,42
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0100	53,03	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0200	53,03	1,06
	Sommano euro (A)			52,70
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12 = 1,5% * B			7,91
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			6,06
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			66,67
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,8%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0003.0033	CONTROSOFFITTO MULTIMODULARE COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA NASTRO D'ALLUMINIO PREVERNICIATO, spessore 0,5 mm, larghezza 30 mm, altezza 15 mm, passo 50 mm, profilate con bordi scatolati, colore corrente secondo campionario, completo di traversine con incastri portadoghe in acciaio smaltato a fuoco colore nero, di pendini di sospensione regolabili in altezza per un ribasso sino a 500 mm, di profili intermedi in alluminio posti a scatto fra doga e doga del tipo cieco e di coprifilo perimetrale in alluminio ELEMENTI:			
SAR18_PR.0067.0001.0009	- CONTROSOFFITTO MULTIMODULARE COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA NASTRO D'ALLUMINIO PREVERNICIATO, spessore 0,5 mm, larghezza 30 mm, altezza 15 mm, passo 50 mm, profilate con bordi scatolati, colore corrente secondo campionario, completo di profili intermedi in alluminio posti a scatto fra doga e doga del tipo cieco - metri quadri	1,0000	34,45	34,45
SAR18_PR.0067.0002.0001	- STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti. - cadauno	3,7200	1,00	3,72
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0100	41,88	0,42
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0100	53,03	0,53



SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0200	53,03	1,06
Sommano euro (A)				40,71
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09 = 1,5% * B)				6,11
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				4,68
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				51,50
<i>Incidenza manodopera</i>				(3,63%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0003.0034	CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA NASTRO D'ALLUMINIO PREVERNICIATO, spessore 0,5 mm, larghezza 84 mm, altezza 12,2 mm, passo 100 mm, profilate con giunto chiuso incassato, completo di traversine con incastri portadoghe in acciaio smaltato a fuoco colore nero, di pendini di sospensione regolabili per un ribasso sino a 500 mm e di corpi filo perimetrale in alluminio da 16 mm colore corrente secondo campionario ELEMENTI:			
SAR18_PR.0067.0001.0010	- CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA NASTRO D'ALLUMINIO PREVERNICIATO, spessore 0,5 mm, larghezza 84 mm, altezza 12,2 mm, passo 100 mm, profilate con giunto chiuso incassato colore corrente secondo campionario - metri quadri	1,0000	24,51	24,51
SAR18_PR.0067.0002.0001	- STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti. - cadauno	4,1800	1,00	4,18
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0100	41,88	0,42
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0100	53,03	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0200	53,03	1,06
Sommano euro (A)				31,23
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07 = 1,5% * B)				4,68
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				3,59
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				39,50
<i>Incidenza manodopera</i>				(4,73%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0003.0035	CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA NASTRO D'ALLUMINIO PREVERNICIATO, spessore 0,5 mm, larghezza 84 mm, altezza 12,2 mm, passo 100 mm, profilate con giunto chiuso incassato, completo di traversine con incastri portadoghe in acciaio smaltato a fuoco colore nero, di pendini di sospensione regolabili per un ribasso sino a 500 mm e di corpi filo perimetrale in alluminio da 16 mm colore laccato ELEMENTI:			
SAR18_PR.0067.0001.0011	- CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA NASTRO D'ALLUMINIO PREVERNICIATO, spessore 0,5 mm, larghezza 84 mm, altezza 12,2 mm, passo 100 mm, profilate con giunto chiuso incassato colore laccato - metri quadri	1,0000	28,10	28,10
SAR18_PR.0067.0002.0001	- STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti. - cadauno	4,1800	1,00	4,18
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0100	41,88	0,42



SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0100	53,03	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0200	53,03	1,06
Sommano euro (A)				34,82
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08 = 1,5% * B)				5,22
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				4,00
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				44,04
<i>Incidenza manodopera</i>				(4,25%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0003.0036	CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA NASTRO D'ALLUMINIO PREVERNICIATO, spessore 0,5 mm, larghezza 84 mm, altezza 12,2 mm, passo 100 mm, profilate con giunto chiuso incassato, colore corrente secondo campionario, completo di traversine con incastri portadoghe in acciaio smaltato a fuoco colore nero, di pendini di sospensione regolabili in altezza per un ribasso sino a 500 mm, di coprifilo perimetrale in alluminio da 16 mm e di materassino fonoassorbente in lana minerale dello spessore di 25 mm imbustato in polietilene nero ELEMENTI:			
SAR18_PR.0067.0001.0012	- CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA NASTRO D'ALLUMINIO PREVERNICIATO, spessore 0,5 mm, larghezza 84 mm, altezza 12,2 mm, passo 100 mm, profilate con giunto chiuso incassato, colore corrente secondo campionario, completo di materassino fonoassorbente in lana minerale spessore 25 mm imbustato in polietilene nero - metri quadri	1,0000	32,03	32,03
SAR18_PR.0067.0002.0001	- STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti. - cadauno	4,1800	1,00	4,18
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0100	41,88	0,42
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0100	53,03	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0200	53,03	1,06
Sommano euro (A)				38,75
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09 = 1,5% * B)				5,81
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				4,46
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				49,02
<i>Incidenza manodopera</i>				(3,81%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0003.0037	CONTROSOFFITTO PER IMPIANTI SPORTIVI COMPOSTO DA DOGHE PIANE PREVERNICIATE, spessore 0,8 mm, larghezza 70 mm, altezza 25 mm, passo 100 mm, profilate con bordi a spigolo vivo, colore bianco, completo di traversine con incastri portadoghe in acciaio smaltato a fuoco colore nero a passo modulare, di pendini di sospensione regolabili in altezza per un ribasso sino a 500 mm, di clips di bloccaggio realizzati in alluminio preverniciato colore nero satinato, di coprifilo perimetrale in alluminio sezione a "L" 23x23 mm e di materassino fonoassorbente in lana minerale dello spessore di 25 mm imbustato in polietilene nero doghe in acciaio ELEMENTI:			
SAR18_PR.0067.0001.0013	- CONTROSOFFITTO PER IMPIANTI SPORTIVI COMPOSTO DA DOGHE PIANE PREVERNICIATE, spessore 0,8 mm, larghezza 70 mm, altezza 25 mm, passo 100 mm, profilate con bordi a spigolo vivo, colore bianco, completo di clips di bloccaggio realizzate in alluminio	1,0000	46,47	46,47



	preverniciato colore nero satinato e di materassino fonoassorbente in lana minerale, spessore 25 mm, imbustato in polietilene nero doghe in acciaio - metri quadri			
SAR18_PR.0067.0002.0001	- STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti. - cadauno	5,4700	1,00	5,47
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0100	41,88	0,42
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0200	53,03	1,06
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0100	53,03	0,53
Sommano euro (A)				54,48
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12 = 1,5% * B)				8,17
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				6,27
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				68,92
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,71%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0003.0038	CONTROSOFFITTO PER IMPIANTI SPORTIVI COMPOSTO DA DOGHE PIANE PREVERNICIATE, spessore 0,8 mm, larghezza 70 mm, altezza 25 mm, passo 100 mm, profilate con bordi a spigolo vivo, colore bianco, completo di traversine con incastri portadoghe in acciaio smaltato a fuoco colore nero a passo modulare, di pendini di sospensione regolabili in altezza per un ribasso sino a 500 mm, di clips di bloccaggio realizzati in alluminio preverniciato colore nero satinato, di coprifilo perimetrale in alluminio sezione a "L" 23x23 mm e di materassino fonoassorbente in lana minerale dello spessore di 25 mm imbustato in polietilene nero doghe in alluminio ELEMENTI:			
SAR18_PR.0067.0001.0014	- CONTROSOFFITTO PER IMPIANTI SPORTIVI COMPOSTO DA DOGHE PIANE PREVERNICIATE, spessore 0,8 mm, larghezza 70 mm, altezza 25 mm, passo 100 mm, profilate con bordi a spigolo vivo, colore bianco, completo di clips di bloccaggio realizzate in alluminio preverniciato colore nero satinato e di materassino fonoassorbente in lana minerale, spessore 25 mm, imbustato in polietilene nero doghe in alluminio - metri quadri	1,0000	49,18	49,18
SAR18_PR.0067.0002.0001	- STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti. - cadauno	4,9600	1,00	4,96
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0100	41,88	0,42
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0100	53,03	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0200	53,03	1,06
Sommano euro (A)				56,68
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13 = 1,5% * B)				8,50
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				6,52
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				71,70
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,61%)



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0003.0039	CONTROSOFFITTO A SCHERMO COMPOSTO DA PANNELLI RICAVATI DA NASTRO DI ALLUMINIO PREVERNICIATO, con bordi profilati, altezza 101 mm, spessore 0,6 mm, colore corrente secondo campionario, completo di traversine portadoghe in alluminio preverniciato colore bianco satinato o nero satinato e di barrette filettate di sospensione regolabili in altezza passo 100 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0067.0001.0015	- CONTROSOFFITTO A SCHERMO COMPOSTO DA PANNELLI RICAVATI DA NASTRO DI ALLUMINIO PREVERNICIATO, con bordi profilati, altezza 101 mm, spessore 0,6 mm, colore corrente secondo campionario passo 100 mm - metri quadri	1,0000	25,80	25,80
SAR18_PR.0067.0002.0001	- STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti. - cadauno	5,6800	1,00	5,68
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0100	41,88	0,42
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0100	53,03	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0200	53,03	1,06
Sommano euro (A)				34,02
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08 = 1,5% * B)				5,10
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				3,91
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				43,03
<i>Incidenza manodopera</i>				(4,35%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0003.0040	CONTROSOFFITTO A SCHERMO COMPOSTO DA PANNELLI RICAVATI DA NASTRO DI ALLUMINIO PREVERNICIATO, con bordi profilati, altezza 101 mm, spessore 0,6 mm, colore corrente secondo campionario, completo di traversine portadoghe in alluminio preverniciato colore bianco satinato o nero satinato e di barrette filettate di sospensione regolabili in altezza passo 150 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0067.0001.0016	- CONTROSOFFITTO A SCHERMO COMPOSTO DA PANNELLI RICAVATI DA NASTRO DI ALLUMINIO PREVERNICIATO, con bordi profilati, altezza 101 mm, spessore 0,6 mm, colore corrente secondo campionario passo 150 mm - metri quadri	1,0000	17,30	17,30
SAR18_PR.0067.0002.0001	- STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti. - cadauno	5,6800	1,00	5,68
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0100	41,88	0,42
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0100	53,03	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0200	53,03	1,06
Sommano euro (A)				25,52
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06 = 1,5% * B)				3,83
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				2,94
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				32,29
<i>Incidenza manodopera</i>				(5,79%)



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0003.0041	CONTROSOFFITTO A SCHERMO COMPOSTO DA PANNELLI RICAVATI DA NASTRO DI ALLUMINIO PREVERNICIATO, con bordi profilati, altezza 101 mm, spessore 0,6 mm, colore corrente secondo campionario, completo di traversine portadoghe in alluminio preverniciato colore bianco satinato o nero satinato e di barrette filettate di sospensione regolabili in altezza passo 200 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0067.0001.0017	- CONTROSOFFITTO A SCHERMO COMPOSTO DA PANNELLI RICAVATI DA NASTRO DI ALLUMINIO PREVERNICIATO, con bordi profilati, altezza 101 mm, spessore 0,6 mm, colore corrente secondo campionario passo 200 mm - metri quadri	1,0000	12,94	12,94
SAR18_PR.0067.0002.0001	- STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti. - cadauno	5,6800	1,00	5,68
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0100	41,88	0,42
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0100	53,03	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0200	53,03	1,06
Sommano euro (A)				21,16
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B)				3,17
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				2,43
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				26,76
<i>Incidenza manodopera</i>				(6,99%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0003.0042	CONTROSOFFITTO PER ESTERNI COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA NASTRO D'ALLUMINIO PREVERNICIATO, spessore 0,5 mm, larghezza 84 mm, altezza 12,2 mm, passo 100 mm, colore corrente secondo campionario, profilate con giunto chiuso incassato, completo di traversine con incastri portadoghe in alluminio smaltato a fuoco colore nero a passo modulare, di pendini di sospensione regolabili in altezza per un ribasso sino a 500 mm e di coprifilo perimetrale in alluminio spessore 0,6 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0067.0001.0018	- CONTROSOFFITTO PER ESTERNI COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA NASTRO D'ALLUMINIO PREVERNICIATO, spessore 0,5 mm, larghezza 84 mm, altezza 12,2 mm, passo 100 mm, colore corrente secondo campionario, profilate con giunto chiuso incassato - metri quadri	1,0000	28,31	28,31
SAR18_PR.0067.0002.0001	- STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti. - cadauno	7,3300	1,00	7,33
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0100	41,88	0,42
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0100	53,03	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0200	53,03	1,06
Sommano euro (A)				38,18
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09 = 1,5% * B)				5,73
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				4,39



	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri		48,30
	<i>Incidenza manodopera</i>		(3,87%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0003.0043	CONTROSOFFITTO GRIGLIATO A MAGLIA QUADRATA composto da elementi ricavati da nastro in alluminio preverniciato, colore corrente secondo cartella, maglie formate da profili ad U larghi 10 mm e alti 50 mm con bordi risbordati di 2,5 mm, dimensioni pannelli grigliati 600x1200 mm, completo di clips per l'allineamento automatico allo stesso livello dei correnti principali e secondari, di sottogiunto per corrente principale in alluminio, di coprifili perimetrali, di sospensioni in acciaio laminato a freddo zincato con molla in acciaio diametro 1,8 mm e tondini di sospensione in acciaio zincato diam.4 mm per un ribasso sino a 500 mm modulo 50x50 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0067.0001.0019	- CONTROSOFFITTO GRIGLIATO A MAGLIA QUADRATA composto da elementi ricavati da nastro in alluminio preverniciato, colore corrente secondo cartella, maglie formate da profili ad U larghi 10 mm e alti 50 mm con bordi risbordati di 2,5 mm, dimensioni pannelli grigliati 600x1200 mm modulo 50x50 mm - metri quadri	1,0000	81,78	81,78
SAR18_PR.0067.0002.0001	- STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti. - cadauno	5,4200	1,00	5,42
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0100	41,88	0,42
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0100	53,03	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0200	53,03	1,06
Sommano euro (A)				89,74
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20 = 1,5% * B)				13,46
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				10,32
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				113,52
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,65%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0003.0044	CONTROSOFFITTO GRIGLIATO A MAGLIA QUADRATA composto da elementi ricavati da nastro in alluminio preverniciato, colore corrente secondo cartella, maglie formate da profili ad U larghi 10 mm e alti 50 mm con bordi risbordati di 2,5 mm, dimensioni pannelli grigliati 600x1200 mm, completo di clips per l'allineamento automatico allo stesso livello dei correnti principali e secondari, di sottogiunto per corrente principale in alluminio, di coprifili perimetrali, di sospensioni in acciaio laminato a freddo zincato con molla in acciaio diametro 1,8 mm e tondini di sospensione in acciaio zincato diam.4 mm per un ribasso sino a 500 mm modulo 75x75 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0067.0001.0020	- CONTROSOFFITTO GRIGLIATO A MAGLIA QUADRATA composto da elementi ricavati da nastro in alluminio preverniciato, colore corrente secondo cartella, maglie formate da profili ad U larghi 10 mm e alti 50 mm con bordi risbordati di 2,5 mm, dimensioni pannelli grigliati 600x1200 mm modulo 75x75 mm - metri quadri	1,0000	54,69	54,69
SAR18_PR.0067.0002.0001	- STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti. - cadauno	5,4200	1,00	5,42
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0100	41,88	0,42



SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0100	53,03	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0200	53,03	1,06
Sommano euro (A)				62,65
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14 = 1,5% * B)				9,40
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				7,21
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				79,26
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,36%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0003.0045	CONTROSOFFITTO GRIGLIATO A MAGLIA QUADRATA composto da elementi ricavati da nastro in alluminio preverniciato, colore corrente secondo cartella, maglie formate da profili ad U larghi 10 mm e alti 50 mm con bordi risbordati di 2,5 mm, dimensioni pannelli grigliati 600x1200 mm, completo di clips per l'allineamento automatico allo stesso livello dei correnti principali e secondari, di sottogiunto per corrente principale in alluminio, di coprifili perimetrali, di sospensioni in acciaio laminato a freddo zincato con molla in acciaio diametro 1,8 mm e tondini di sospensione in acciaio zincato diam.4 mm per un ribasso sino a 500 mm modulo 86x86 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0067.0001.0021	- CONTROSOFFITTO GRIGLIATO A MAGLIA QUADRATA composto da elementi ricavati da nastro in alluminio preverniciato, colore corrente secondo cartella, maglie formate da profili ad U larghi 10 mm e alti 50 mm con bordi risbordati di 2,5 mm, dimensioni pannelli grigliati 600x1200 mm modulo 86x86 mm - metri quadri	1,0000	47,62	47,62
SAR18_PR.0067.0002.0001	- STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti. - cadauno	5,4200	1,00	5,42
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0100	41,88	0,42
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0100	53,03	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0200	53,03	1,06
Sommano euro (A)				55,58
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13 = 1,5% * B)				8,34
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				6,39
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				70,31
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,66%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0003.0046	CONTROSOFFITTO GRIGLIATO A MAGLIA QUADRATA composto da elementi ricavati da nastro in alluminio preverniciato, colore corrente secondo cartella, maglie formate da profili ad U larghi 10 mm e alti 50 mm con bordi risbordati di 2,5 mm, dimensioni pannelli grigliati 600x1200 mm, completo di clips per l'allineamento automatico allo stesso livello dei correnti principali e secondari, di sottogiunto per corrente principale in alluminio, di coprifili perimetrali, di sospensioni in acciaio laminato a freddo zincato con molla in acciaio diametro 1,8 mm e tondini di sospensione in acciaio zincato diam.4 mm per un ribasso sino a 500 mm modulo 100x100 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0067.0001.0022	- CONTROSOFFITTO GRIGLIATO A MAGLIA QUADRATA composto da elementi ricavati da nastro in alluminio preverniciato, colore corrente secondo cartella, maglie formate da profili ad U larghi 10 mm e alti 50 mm con bordi risbordati di 2,5 mm, dimensioni pannelli grigliati 600x1200 mm modulo 100x100 mm - metri quadri	1,0000	40,89	40,89



SAR18_PR.0067.0002.0001	- STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti. - cadauno	5,4200	1,00	5,42
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0100	41,88	0,42
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0100	53,03	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0200	53,03	1,06
Sommano euro (A)				48,85
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11 = 1,5% * B)				7,33
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				5,62
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				61,80
<i>Incidenza manodopera</i>				(3,03%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0003.0047	CONTROSOFFITTO GRIGLIATO A MAGLIA QUADRATA composto da elementi ricavati da nastro in alluminio preverniciato, colore corrente secondo cartella, maglie formate da profili ad U larghi 10 mm e alti 50 mm con bordi risbordati di 2,5 mm, dimensioni pannelli grigliati 600x1200 mm, completo di clips per l'allineamento automatico allo stesso livello dei correnti principali e secondari, di sottogiunto per corrente principale in alluminio, di coprifili perimetrali, di sospensioni in acciaio laminato a freddo zincato con molla in acciaio diametro 1,8 mm e tondini di sospensione in acciaio zincato diam.4 mm per un ribasso sino a 500 mm modulo 120x120 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0067.0001.0023	- CONTROSOFFITTO GRIGLIATO A MAGLIA QUADRATA composto da elementi ricavati da nastro in alluminio preverniciato, colore corrente secondo cartella, maglie formate da profili ad U larghi 10 mm e alti 50 mm con bordi risbordati di 2,5 mm, dimensioni pannelli grigliati 600x1200 mm modulo 120x120 mm - metri quadri	1,0000	34,25	34,25
SAR18_PR.0067.0002.0001	- STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti. - cadauno	5,4200	1,00	5,42
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0100	41,88	0,42
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0100	53,03	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0200	53,03	1,06
Sommano euro (A)				42,21
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09 = 1,5% * B)				6,33
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				4,85
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				53,39
<i>Incidenza manodopera</i>				(3,5%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0003.0048	CONTROSOFFITTO GRIGLIATO A MAGLIA QUADRATA composto da elementi ricavati da nastro in alluminio preverniciato, colore corrente secondo cartella, maglie formate da profili ad U larghi 10 mm e alti 50 mm con bordi risbordati di 2,5 mm, dimensioni pannelli grigliati 600x1200 mm, completo di clips per l'allineamento automatico allo stesso livello dei correnti principali e			



	secondari, di sottogiunto per corrente principale in alluminio, di coprifili perimetrali, di sospensioni in acciaio laminato a freddo zincato con molla in acciaio diametro 1,8 mm e tondini di sospensione in acciaio zincato diam.4 mm per un ribasso sino a 500 mm modulo 150x150 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0067.0001.0024	- CONTROSOFFITTO GRIGLIATO A MAGLIA QUADRATA composto da elementi ricavati da nastro in alluminio preverniciato, colore corrente secondo cartella, maglie formate da profili ad U larghi 10 mm e alti 50 mm con bordi risbordati di 2,5 mm, dimensioni pannelli grigliati 600x1200 mm modulo 150x150 mm - metri quadri	1,0000	27,52	27,52
SAR18_PR.0067.0002.0001	- STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti. - cadauno	5,4200	1,00	5,42
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0100	41,88	0,42
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0100	53,03	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0200	53,03	1,06
Sommano euro (A)				35,48
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08 = 1,5% * B)				5,32
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				4,08
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				44,88
<i>Incidenza manodopera</i>				(4,17%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0003.0049	CONTROSOFFITTO GRIGLIATO A MAGLIA QUADRATA composto da elementi ricavati da nastro in alluminio preverniciato, colore corrente secondo cartella, maglie formate da profili ad U larghi 10 mm e alti 50 mm con bordi risbordati di 2,5 mm, dimensioni pannelli grigliati 600x1200 mm, completo di clips per l'allineamento automatico allo stesso livello dei correnti principali e secondari, di sottogiunto per corrente principale in alluminio, di coprifili perimetrali, di sospensioni in acciaio laminato a freddo zincato con molla in acciaio diametro 1,8 mm e tondini di sospensione in acciaio zincato diam.4 mm per un ribasso sino a 500 mm modulo 200x200 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0067.0001.0025	- CONTROSOFFITTO GRIGLIATO A MAGLIA QUADRATA composto da elementi ricavati da nastro in alluminio preverniciato, colore corrente secondo cartella, maglie formate da profili ad U larghi 10 mm e alti 50 mm con bordi risbordati di 2,5 mm, dimensioni pannelli grigliati 600x1200 mm modulo 200x200 mm - metri quadri	1,0000	20,45	20,45
SAR18_PR.0067.0002.0001	- STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti. - cadauno	5,4200	1,00	5,42
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0100	41,88	0,42
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0100	53,03	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0200	53,03	1,06
Sommano euro (A)				28,41
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06 = 1,5% * B)				4,26



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		3,27
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri		35,94
	<i>Incidenza manodopera</i>		(5,2%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0003.0050	CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA PANNELLI CIECHI, dimensioni 600x600 mm, ricavati da nastro d'acciaio zincato dello spessore di 0,5 mm, con risbordi alti 35 mm e spigoli smussati, verniciato con polveri a base di poliestere spessore minimo 70 micron, colore bianco RAL, completo di coprifilo perimetrale in alluminio di dimensioni 23x23 mm colore bianco, di sottostruttura CLIP-IN in acciaio zincato e di pendini di sospensione regolabili in altezza per un ribasso sino a 500 mm ELEMENTI:			
	SAR18_PR.0067.0001.0026 - CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA PANNELLI CIECHI, dimensioni 600x600 mm, ricavati da nastro d'acciaio zincato dello spessore di 0,5 mm, con risbordi alti 35 mm e spigoli smussati, verniciatura eseguita con polveri a base di poliestere spessore minimo 70 micron, colore bianco RAL - metri quadri	1,0000	24,38	24,38
	SAR18_PR.0067.0002.0001 - STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti. - cadauno	7,6400	1,00	7,64
	SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
	SAR18_SL.0002.0003.0001 - GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0100	41,88	0,42
	SAR18_SL.0002.0016.0003 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0100	53,03	0,53
	SAR18_SL.0002.0016.0003 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0200	53,03	1,06
	Sommano euro (A)			34,56
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08 = 1,5% * B			5,18
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			3,97
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			43,71
	<i>Incidenza manodopera</i>			(4,28%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0003.0051	CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA PANNELLI MICROFRATI, dimensioni 600x600 mm, ricavati da nastro d'acciaio zincato dello spessore di 0,5 mm, con risbordi alti 35 mm e spigoli smussati, superficie perforata 16%, diametro fori 0.25 mm, verniciato con polveri a base di poliestere spessore minimo 70 micron, colore bianco RAL, completo di coprifilo perimetrale in alluminio di dimensioni 23x23 mm colore bianco, di sottostruttura CLIPS- IN in acciaio zincato, di pendini di sospensione regolabili in altezza per un ribasso sino a 500 mm e di materassino fonoassorbente in lana mineale imbustata in polietilene nero dello spessore di 25 mm e densità 16 Kg/m ³ ELEMENTI:			
	SAR18_PR.0067.0001.0027 - CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA PANNELLI MICROFRATI, dimensioni 600x600 mm, ricavati da nastro d'acciaio zincato dello spessore di 0,5 mm, con risbordi alti 35 mm e spigoli smussati, superficie perforata 16%, diametro fori 0.25 mm, verniciato con polveri a base di poliestere dello spessore minimo di 70 micron, colore bianco RAL, completo di materassino fonoassorbente in lana minerale imbustata in polietilene nero dello spessore di 25 mm e densità 16 Kg/m ³ - metri quadri	1,0000	32,24	32,24
	SAR18_PR.0067.0002.0001 - STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti. - cadauno	7,6400	1,00	7,64
	SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
	SAR18_SL.0002.0003.0001 - GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il	0,0100	41,88	0,42



	manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora			
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0100	53,03	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0200	53,03	1,06
Sommano euro (A)				42,42
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10 = 1,5% * B)				6,36
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				4,88
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				53,66
<i>Incidenza manodopera</i>				(3,48%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0003.0052	CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA PANNELLI MICROFORATI SMONTABILI IN FIBRA MINERALE BASALTICA CON LEGANTI NATURALI, dimensioni 600x600 mm, esenti da amianto o formaldeide, superficie a vista bianca, spessore 15 mm, resistenti al fuoco REI 180, completo di struttura metallica di sostegno a vista in acciaio zincato verniciata nel colore bianco, di coprifilo perimetrale in alluminio sezione a "L" da 23x23 mm colore bianco, di pendini di sospensione regolabili in altezza per un ribasso sino a 500 mm e di materassino fonoassorbente in lana minerale imbustato in polietilene nero spessore 25 mm struttura sostegno largh.24 mm, alt.38 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0067.0001.0028	- CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA PANNELLI MICROFORATI SMONTABILI IN FIBRA MINERALE BASALTICA CON LEGANTI NATURALI, dimensioni 600x600 mm, esenti da amianto o formaldeide, superficie a vista bianca, spessore 15 mm, resistenti al fuoco REI 180, completo di struttura metallica di sostegno a vista in acciaio zincato verniciato colore bianco, e di materassino fonoassorbente in lana minerale imbustato in polietilene nero, spessore 25 mm struttura sostegno largh.24 mm, alt.38 mm - metri quadri	1,0000	29,10	29,10
SAR18_PR.0067.0002.0001	- STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti. - cadauno	5,0000	1,00	5,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0250	26,41	0,66
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0125	41,88	0,52
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0125	53,03	0,66
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0250	53,03	1,33
Sommano euro (A)				37,27
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08 = 1,5% * B)				5,59
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				4,29
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				47,15
<i>Incidenza manodopera</i>				(4,94%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0003.0053	CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA PANNELLI MICROFORATI SMONTABILI IN FIBRA MINERALE BASALTICA CON LEGANTI NATURALI, dimensioni 600x600 mm, esenti da amianto o formaldeide, superficie a vista bianca, spessore 15 mm, resistenti al fuoco REI 180, completo di struttura metallica di sostegno a vista in acciaio zincato verniciata nel colore bianco, di coprifilo perimetrale in alluminio sezione a "L" da 23x23 mm colore bianco, di pendini di sospensione regolabili in altezza per un ribasso sino a 500 mm e di materassino fonoassorbente in lana minerale imbustato in polietilene nero spessore 25 mm struttura sostegno largh.15 mm, alt.38 mm			



ELEMENTI:				
SAR18_PR.0067.0001.0029	- CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA PANNELLI MICROFORATI SMONTABILI IN FIBRA MINERALE BASALTICA CON LEGANTI NATURALI, dimensioni 600x600 mm, esenti da amianto o formaldeide, superficie a vista bianca, spessore 15 mm, resistenti al fuoco REI 180, completo di struttura metallica di sostegno a vista in acciaio zincato verniciato colore bianco, e di materassino fonoassorbente in lana minerale imbustato in polietilene nero, spessore 25 mm struttura sostegno largh.15 mm, alt.38 mm - metri quadri	1,0000	30,67	30,67
SAR18_PR.0067.0002.0001	- STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti. - cadauno	5,0000	1,00	5,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0250	26,41	0,66
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0125	41,88	0,52
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0125	53,03	0,66
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0250	53,03	1,33
Sommano euro (A)				38,84
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09 = 1,5% * B)				5,83
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				4,47
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				49,14
<i>Incidenza manodopera</i>				(4,74%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0003.0054	CONTROSOFFITTO ISPEZIONABILE REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN GESSO ALLEGERITO, con struttura completamente nascosta, dimensioni 600x600 mm, con diversi tipi di finitura: completamente liscia, leggermente bucciata o con fori rotondi non passanti. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0067.0001.0030	- CONTROSOFFITTO ISPEZIONABILE REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN GESSO ALLEGERITO, con struttura completamente nascosta, dimensioni 600x600 mm, con diversi tipi di finitura: completamente liscia, leggermente bucciata o con fori rotondi non passanti. - metri quadri	1,0000	17,00	17,00
SAR18_PR.0067.0002.0001	- STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti. - cadauno	5,0000	1,00	5,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0250	26,41	0,66
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0125	41,88	0,52
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0125	53,03	0,66
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0250	53,03	1,33
Sommano euro (A)				25,17
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06 = 1,5% * B)				3,78
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				2,90
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				31,85
<i>Incidenza manodopera</i>				(7,32%)



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0003.0055	CONTROSOFFITTO ISPEZIONABILE REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN GESSO ALLEGERITO, con struttura semi-nascosta da 24 mm, resistenza al fuoco REI 120, dimensioni 600x600 mm, con diversi tipi di finitura: fessurata, granulata, con microperforazioni, a quadrotti, con decoro geometrico o con scanalature ondulate parallele. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0067.0001.0031	- CONTROSOFFITTO ISPEZIONABILE REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN GESSO ALLEGERITO, con struttura semi-nascosta da 24 mm, resistenza al fuoco REI 120, dimensioni 600x600 mm, con diversi tipi di finitura: fessurata, granulata, con microperforazioni, a quadrotti, con decoro geometrico o con scanalature ondulate parallele. - metri quadri	1,0000	8,80	8,80
SAR18_PR.0067.0002.0001	- STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti. - cadauno	5,0000	1,00	5,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0250	26,41	0,66
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0125	41,88	0,52
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0125	53,03	0,66
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0250	53,03	1,33
Sommano euro (A)				16,97
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B)				2,55
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				1,95
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				21,47
<i>Incidenza manodopera</i>				(10,85%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0003.0056	CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN GESSO RIVESTITO PREVERNICIATO IN COLORE BIANCO, con struttura nascosta, dimensioni 600x600 mm, spessore 12,5 mm, resistenza al fuoco Classe 0, con diversi tipi di foratura: lineare, quadrata regolare, quadrata regolare e banda centrale non perforata, tonda regolare, tonda regolare e banda centrale non perforata. Tessuto fonoassorbente applicato sulla faccia non a vista. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0067.0001.0032	- CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN GESSO RIVESTITO PREVERNICIATO IN COLORE BIANCO, con struttura nascosta, dimensioni 600x600 mm, spessore 12,5 mm, resistenza al fuoco Classe 0, con diversi tipi di foratura: lineare, quadrata regolare, quadrata regolare e banda centrale non perforata, tonda regolare, tonda regolare e banda centrale non perforata. Tessuto fonoassorbente applicato sulla faccia non a vista. - metri quadri	1,0000	34,60	34,60
SAR18_PR.0067.0002.0001	- STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti. - cadauno	5,0000	1,00	5,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0250	26,41	0,66
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0125	41,88	0,52
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0125	53,03	0,66
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della	0,0250	53,03	1,33



	portata utile fino a: 3,0 t - ora			
	Sommano euro (A)			42,77
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10 = 1,5% * B)			6,42
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			4,92
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			54,11
	<i>Incidenza manodopera</i>			(4,31%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0003.0057	CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE LASTRE IN GESSO RIVESTITO NON VERNICIATO, dimensioni 1200x2400 mm, spessore 12,5 mm, resistenza al fuoco Classe 0, con foratura quadrata regolare e tessuto fonoassorbente applicato sulla faccia non a vista. Le lastre hanno i quattro bordi assottigliati. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0067.0001.0033	- CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE LASTRE IN GESSO RIVESTITO NON VERNICIATO, dimensioni 1200x2400 mm, spessore 12,5 mm, resistenza al fuoco Classe 0, con foratura quadrata regolare e tessuto fonoassorbente applicato sulla faccia non a vista. Le lastre hanno i quattro bordi assottigliati. - metri quadri	1,0000	20,20	20,20
SAR18_PR.0067.0002.0001	- STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti. - cadauno	5,0000	1,00	5,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0250	26,41	0,66
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0125	41,88	0,52
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0250	53,03	1,33
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0125	53,03	0,66
	Sommano euro (A)			28,37
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06 = 1,5% * B)			4,26
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			3,26
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			35,89
	<i>Incidenza manodopera</i>			(6,49%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0003.0058	CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN FIBRE MINERALI, colore bianco, con composti organici a debole bio persistenza come da direttiva europea 97/69/CE, classe di reazione al fuoco 1, dimensioni 600x600x19mm. I pannelli hanno una superficie liscia composta da un velo acustico permeabile al suono, resistente ai graffi e durevole, sul dorso presentano uno strato di primer vengono inseriti in appoggio sull'orditura di sostegno seminasosta. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0067.0001.0034	- CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN FIBRE MINERALI, colore bianco, con composti organici a debole bio persistenza come da direttiva europea 97/69/CE, classe di reazione al fuoco 1, dimensioni 600x600x19mm. I pannelli hanno una superficie liscia composta da un velo acustico permeabile al suono, resistente ai graffi e durevole, sul dorso presentano uno strato di primer vengono inseriti in appoggio sull'orditura di sostegno seminasosta. - metri quadri	1,0000	34,33	34,33
SAR18_PR.0067.0002.0001	- STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti. - cadauno	5,0000	1,00	5,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0250	26,41	0,66
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri	0,0125	41,88	0,52



	di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora			
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0125	53,03	0,66
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0250	53,03	1,33
Sommano euro (A)				42,50
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10 = 1,5% * B)				6,38
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				4,89
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				53,77
<i>Incidenza manodopera</i>				(4,33%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0003.0059	CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN FIBRE MINERALI, colore bianco, con composti organici a debole bio persistenza come da direttiva europea 97/69/CE, classe di reazione al fuoco 1, dimensioni 600x600x22mm. I pannelli hanno una superficie leggermente granulata con invisibili microperforazioni, sul dorso presentano uno strato di primer e vengono inseriti in appoggio sull'orditura di sostegno a vista. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0067.0001.0035	- CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN FIBRE MINERALI, colore bianco, con composti organici a debole bio persistenza come da direttiva europea 97/69/CE, classe di reazione al fuoco 1, dimensioni 600x600x22mm. I pannelli hanno una superficie leggermente granulata con invisibili microperforazioni, sul dorso presentano uno strato di primer e vengono inseriti in appoggio sull'orditura di sostegno a vista. - metri quadri	1,0000	39,06	39,06
SAR18_PR.0067.0002.0001	- STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti. - cadauno	5,0000	1,00	5,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0250	26,41	0,66
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0125	41,88	0,52
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0125	53,03	0,66
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0250	53,03	1,33
Sommano euro (A)				47,23
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11 = 1,5% * B)				7,08
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				5,43
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				59,74
<i>Incidenza manodopera</i>				(3,9%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0003.0060	CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN FIBRE MINERALI, colore bianco, con composti organici a debole bio persistenza come da direttiva europea 97/69/CE, classe di reazione al fuoco 1, dimensioni 600x600x20mm e 1200x600x20mm. I pannelli hanno una superficie liscia composta da un velo acustico permeabile al suono, resistente ai graffi e durevole, sul dorso presentano un velo di vetro e vengono inseriti in appoggio sull'orditura di sostegno a vista. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0067.0001.0036	- CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN FIBRE MINERALI, colore bianco, con composti organici a debole bio persistenza come da direttiva europea 97/69/CE, classe di reazione al fuoco 1, dimensioni 600x600x20mm e 1200x600x20mm. I pannelli hanno una	1,0000	25,51	25,51



	superficie liscia composta da un velo acustico permeabile al suono, resistente ai graffi e durevole, sul dorso presentano un velo di vetro e vengono inseriti in appoggio sull'orditura di sostegno a vista. - metri quadri			
SAR18_PR.0067.0002.0001	- STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti. - cadauno	5,0000	1,00	5,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0250	26,41	0,66
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0125	41,88	0,52
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0125	53,03	0,66
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0250	53,03	1,33
Sommano euro (A)				33,68
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08 = 1,5% * B)				5,05
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				3,87
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				42,60
<i>Incidenza manodopera</i>				(5,47%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0003.0061	CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN FIBRE MINERALI, colore bianco, con composti organici a debole bio persistenza come da direttiva europea 97/69/CE, classe di reazione al fuoco 1, dimensioni 600x600x25mm e 1200x600x25mm. I pannelli hanno una superficie liscia composta da un velo acustico permeabile al suono, resistente ai graffi e durevole, sul dorso presentano un velo di vetro e vengono inseriti in appoggio sull'orditura di sostegno a vista. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0067.0001.0037	- CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN FIBRE MINERALI, colore bianco, con composti organici a debole bio persistenza come da direttiva europea 97/69/CE, classe di reazione al fuoco 1, dimensioni 600x600x25mm e 1200x600x25mm. I pannelli hanno una superficie liscia composta da un velo acustico permeabile al suono, resistente ai graffi e durevole, sul dorso presentano un velo di vetro e vengono inseriti in appoggio sull'orditura di sostegno a vista. - metri quadri	1,0000	33,96	33,96
SAR18_PR.0067.0002.0001	- STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti. - cadauno	5,0000	1,00	5,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0250	26,41	0,66
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0125	41,88	0,52
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0125	53,03	0,66
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0250	53,03	1,33
Sommano euro (A)				42,13
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09 = 1,5% * B)				6,32
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				4,85
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				53,30
<i>Incidenza manodopera</i>				(4,37%)



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0003.0062	CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN FIBRE MINERALI, colore bianco, con composti organici a debole bio persistenza come da direttiva europea 97/69/CE, classe di reazione al fuoco 1, dimensioni 600x600x15mm. I pannelli hanno una superficie liscia o finemente lavorata con sottili perforazioni irregolari caratterizzata da una verniciatura antimicrobica, che previene lo sviluppo di batteri, sul dorso presentano uno strato di primer e vengono inseriti in appoggio sull'orditura di sostegno a vista. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0067.0001.0038	- CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN FIBRE MINERALI, colore bianco, con composti organici a debole bio persistenza come da direttiva europea 97/69/CE, classe di reazione al fuoco 1, dimensioni 600x600x15mm. I pannelli hanno una superficie liscia o finemente lavorata con sottili perforazioni irregolari caratterizzata da una verniciatura antimicrobica, che previene lo sviluppo di batteri, sul dorso presentano uno strato di primer e vengono inseriti in appoggio sull'orditura di sostegno a vista. - metri quadri	1,0000	17,88	17,88
SAR18_PR.0067.0002.0001	- STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti. - cadauno	5,0000	1,00	5,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0250	26,41	0,66
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0125	41,88	0,52
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0125	53,03	0,66
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0250	53,03	1,33
Sommano euro (A)				26,05
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06 = 1,5% * B				3,91
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				3,00
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				32,96
<i>Incidenza manodopera</i>				(7,07%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0003.0063	CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN LEGNO LAMINATI con fogli a base di carte melaminiche pressate a caldo, su entrambi i lati, dimensioni 600x600x12mm. I pannelli hanno una superficie liscia laminata (essenze tipo Acero riccio, Pero, Tiglio) con verniciatura acrilica anti UV e vengono inseriti in appoggio sull'orditura di sostegno a vista. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0067.0001.0039	- CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN LEGNO LAMINATI con fogli a base di carte melaminiche pressate a caldo, su entrambi i lati, dimensioni 600x600x12mm. I pannelli hanno una superficie liscia laminata (essenze tipo Acero riccio, Pero, Tiglio) con verniciatura acrilica anti UV e vengono inseriti in appoggio sull'orditura di sostegno a vista. - metri quadri	1,0000	95,32	95,32
SAR18_PR.0067.0002.0001	- STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti. - cadauno	5,0000	1,00	5,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0250	26,41	0,66
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0125	41,88	0,52
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi,	0,0125	53,03	0,66



	manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora			
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0250	53,03	1,33
	Sommano euro (A)			103,49
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23 = 1,5% * B)			15,52
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			11,90
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			130,91
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,78%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0003.0064	CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN LEGNO LAMINATI con fogli a base di carte melaminiche pressate a caldo, su entrambi i lati, dimensioni 600x600x12mm. I pannelli hanno una superficie perforata laminata (essenze tipo Acero riccio, Pero, Tiglio) con verniciatura acrilica anti UV e vengono inseriti in appoggio sull'orditura di sostegno a vista. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0067.0001.0040	- CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN LEGNO LAMINATI con fogli a base di carte melaminiche pressate a caldo, su entrambi i lati, dimensioni 600x600x12mm. I pannelli hanno una superficie perforata laminata (essenze tipo Acero riccio, Pero, Tiglio) con verniciatura acrilica anti UV e vengono inseriti in appoggio sull'orditura di sostegno a vista. - metri quadri	1,0000	161,70	161,70
SAR18_PR.0067.0002.0001	- STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti. - cadauno	5,0000	1,00	5,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0250	26,41	0,66
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0125	41,88	0,52
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0125	53,03	0,66
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0250	53,03	1,33
	Sommano euro (A)			169,87
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38 = 1,5% * B)			25,48
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			19,54
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			214,89
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,08%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0003.0065	CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN LEGNO IMPIALLACCIATO nell'essenza Ciliegio, Acero, Faggio, dimensioni 600x600x13mm. I pannelli hanno una superficie liscia impiallacciata con verniciatura acrilica anti UV e vengono inseriti in appoggio sull'orditura di sostegno a vista. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0067.0001.0041	- CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN LEGNO IMPIALLACCIATO nell'essenza Ciliegio, Acero, Faggio, dimensioni 600x600x13mm. I pannelli hanno una superficie liscia impiallacciata con verniciatura acrilica anti UV e vengono inseriti in appoggio sull'orditura di sostegno a vista. - metri quadri	1,0000	120,36	120,36
SAR18_PR.0067.0002.0001	- STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti. - cadauno	5,0000	1,00	5,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0250	26,41	0,66
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico,	0,0125	41,88	0,52



	già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora			
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0125	53,03	0,66
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0250	53,03	1,33
Sommano euro (A)				128,53
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29 = 1,5% * B)				19,28
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				14,78
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				162,59
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,43%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0003.0066	CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN LEGNO IMPIALLACCIATO nell'essenza Ciliegio, Acero, Faggio, dimensioni 600x600x13mm. I pannelli hanno una superficie perforata impiallacciata con verniciatura acrilica anti UV e vengono inseriti in appoggio sull'orditura di sostegno a vista. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0067.0001.0042	- CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN LEGNO IMPIALLACCIATO nell'essenza Ciliegio, Acero, Faggio, dimensioni 600x600x13mm. I pannelli hanno una superficie perforata impiallacciata con verniciatura acrilica anti UV e vengono inseriti in appoggio sull'orditura di sostegno a vista. - metri quadri	1,0000	186,51	186,51
SAR18_PR.0067.0002.0001	- STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti. - cadauno	5,0000	1,00	5,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0250	26,41	0,66
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0125	41,88	0,52
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0125	53,03	0,66
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0250	53,03	1,33
Sommano euro (A)				194,68
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44 = 1,5% * B)				29,20
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				22,39
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				246,27
<i>Incidenza manodopera</i>				(0,95%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0003.0067	CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN ACCIAIO elettro-galvanizzato postverniciato mediante polveri di poliestere applicate con processo elettrostatico, dimensioni 600x600x24mm. I pannelli hanno una superficie liscia o perforata e vengono installati dal basso su orditura di sostegno. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0067.0001.0043	- CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN ACCIAIO elettro-galvanizzato postverniciato mediante polveri di poliestere applicate con processo elettrostatico, dimensioni 600x600x24mm. I pannelli hanno una superficie liscia o perforata e vengono installati dal basso su orditura di sostegno. - metri quadri	1,0000	42,77	42,77



SAR18_PR.0067.0002.0001	- STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti. - cadauno	5,0000	1,00	5,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0250	26,41	0,66
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0125	41,88	0,52
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0125	53,03	0,66
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0250	53,03	1,33
Sommano euro (A)				50,94
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11 = 1,5% * B)				7,64
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				5,86
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				64,44
<i>Incidenza manodopera</i>				(3,62%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0003.0068	CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN ALLUMINIO colore Bianco, Nero, Alluminio, resistenza al fuoco Classe 0, dimensioni 600x600x37mm, maglia da 75mm. I pannelli vengono inseriti in appoggio sull'orditura di sostegno a vista da 15mm. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0067.0001.0044	- CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN ALLUMINIO colore Bianco, Nero, Alluminio, resistenza al fuoco Classe 0, dimensioni 600x600x37mm, maglia da 75mm. I pannelli vengono inseriti in appoggio sull'orditura di sostegno a vista da 15mm. - metri quadri	1,0000	96,44	96,44
SAR18_PR.0067.0002.0001	- STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti. - cadauno	5,0000	1,00	5,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0250	26,41	0,66
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0125	41,88	0,52
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0125	53,03	0,66
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0250	53,03	1,33
Sommano euro (A)				104,61
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24 = 1,5% * B)				15,69
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				12,03
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				132,33
<i>Incidenza manodopera</i>				(1,76%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0003.0069	CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN ALLUMINIO colore Bianco, Nero, Alluminio, resistenza al fuoco Classe 0, dimensioni 600x600x37mm, maglia da 100mm. I pannelli vengono inseriti in appoggio sull'orditura di sostegno a vista da 15mm. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0067.0001.0045	- CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN ALLUMINIO colore Bianco, Nero, Alluminio, resistenza al fuoco Classe 0, dimensioni 600x600x37mm, maglia da 100mm. I pannelli vengono inseriti in	1,0000	66,60	66,60



	appoggio sull'orditura di sostegno a vista da 15mm. - metri quadri			
SAR18_PR.0067.0002.0001	- STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti. - cadauno	5,0000	1,00	5,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0250	26,41	0,66
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0125	41,88	0,52
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0125	53,03	0,66
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0250	53,03	1,33
Sommano euro (A)				74,77
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17 = 1,5% * B)				11,22
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				8,60
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				94,59
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,46%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0003.0070	CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN ALLUMINIO colore Bianco, Nero, Alluminio, resistenza al fuoco Classe 0, dimensioni 600x600x37mm, maglia da 150mm. I pannelli vengono inseriti in appoggio sull'orditura di sostegno a vista da 15mm. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0067.0001.0046	- CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN ALLUMINIO colore Bianco, Nero, Alluminio, resistenza al fuoco Classe 0, dimensioni 600x600x37mm, maglia da 150mm. I pannelli vengono inseriti in appoggio sull'orditura di sostegno a vista da 15mm. - metri quadri	1,0000	47,50	47,50
SAR18_PR.0067.0002.0001	- STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti. - cadauno	5,0000	1,00	5,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0250	26,41	0,66
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0125	41,88	0,52
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0125	53,03	0,66
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0250	53,03	1,33
Sommano euro (A)				55,67
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13 = 1,5% * B)				8,35
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				6,40
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				70,42
<i>Incidenza manodopera</i>				(3,31%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0003.0071	CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN ALLUMINIO colore Bianco, Nero, Alluminio, resistenza al fuoco Classe 0, dimensioni 600x600x37mm, maglia da 200mm. I pannelli vengono inseriti in appoggio sull'orditura di sostegno a vista da 15mm. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0067.0001.0047	- CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN ALLUMINIO colore Bianco, Nero, Alluminio, resistenza al fuoco Classe	1,0000	37,09	37,09



	0, dimensioni 600x600x37mm, maglia da 200mm. I pannelli vengono inseriti in appoggio sull'orditura di sostegno a vista da 15mm. - metri quadri			
SAR18_PR.0067.0002.0001	- STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti. - cadauno	5,0000	1,00	5,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0250	26,41	0,66
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0125	41,88	0,52
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0125	53,03	0,66
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0250	53,03	1,33
Sommano euro (A)				45,26
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10 = 1,5% * B				6,79
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				5,21
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				57,26
<i>Incidenza manodopera</i>				(4,07%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0003.0072	CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI fonoassorbenti antisfondellamento in lana di legno mineralizzata acoustico pannello dim. 1200mmx600mmx25mm (lavorazione bordi smussati sui 4 lati) ELEMENTI:			
SAR18_PR.0067.0001.0048	- CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI FONOASSORBENTI antisfondellamento in lana di legno mineralizzata, dimensioni pannello 1200x600x25mm. Lavorazione bordi smussati sui 4 lati - metri quadri	1,0000	20,78	20,78
SAR18_PR.0067.0002.0001	- STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti. - cadauno	5,0000	1,00	5,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0250	26,41	0,66
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0125	41,88	0,52
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0125	53,03	0,66
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0250	53,03	1,33
Sommano euro (A)				28,95
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07 = 1,5% * B				4,34
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				3,33
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				36,62
<i>Incidenza manodopera</i>				(6,36%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0003.0073	CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI fonoassorbenti antincendio EI60 in lana di legno mineralizzata acoustico pannello dim. 1200mmx600mmx40mm con lavorazione bordi dritti (legno cemento spess 25 mm + cartongesso antincendio spess 15mm) ELEMENTI:			
SAR18_PR.0067.0001.0049	- CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI FONOASSORBENTI antisfondellamento antincendio EI60 in	1,0000	56,70	56,70



	lana di legno mineralizzata, dimensioni pannello 1200x600x40mm. (legno cemento spess. 25mm+ cartongesso antincendio spess. 15mm) lavorazione bordi smussati sui 4 lati - metri quadri			
SAR18_PR.0067.0002.0001	- STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti. - cadauno	5,0000	1,00	5,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0250	26,41	0,66
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0125	41,88	0,52
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0125	53,03	0,66
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0250	53,03	1,33
Sommano euro (A)				64,87
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15 = 1,5% * B)				9,73
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				7,46
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				82,06
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,84%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0003.0074	CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI fonoassorbenti antisfondellamento in lana di legno mineralizzata acoustic pannello dim. 600mmx600mmx25mm (lavorazione bordi dritti) ELEMENTI:			
SAR18_PR.0067.0001.0050	- CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI FONOASSORBENTI antisfondellamento acoustic in lana di legno mineralizzata, dimensioni pannello 600x600x25mm. Pannello con lavorazione bordi dritti - metri quadri	1,0000	18,50	18,50
SAR18_PR.0067.0002.0001	- STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti. - cadauno	5,0000	1,00	5,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0250	26,41	0,66
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0125	41,88	0,52
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0125	53,03	0,66
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0250	53,03	1,33
Sommano euro (A)				26,67
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06 = 1,5% * B)				4,00
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				3,07
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				33,74
<i>Incidenza manodopera</i>				(6,91%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0003.0075	CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI fonoassorbenti su struttura nascosta ispezionabile in lana di legno mineralizzata acoustic pannello dim. 1200mmx600mmx35mm (lavorazione bordi ribassati e smussati sui 4 lati per profilo a scomparsa) ELEMENTI:			
SAR18_PR.0067.0001.0051	- CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI FONOASSORBENTI ribassato con	1,0000	26,63	26,63



	struttura nascosta ispezionabile acoustic in lana di legno mineralizzata, dimensioni pannello 1200x600x35mm. Pannello con lavorazione bordi ribassati e smussati sui 4 lati per profilo a scomparsa - metri quadri			
SAR18_PR.0067.0002.0001	- STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti. - cadauno	5,0000	1,00	5,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0250	26,41	0,66
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0125	41,88	0,52
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0125	53,03	0,66
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0250	53,03	1,33
Sommano euro (A)				34,80
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08 = 1,5% * B)				5,22
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				4,00
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				44,02
<i>Incidenza manodopera</i>				(5,29%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0054.0003.0076	CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI fonoassorbenti resistenti a colpi di palla con struttura metallica nascosta e pannelli avvitati in lana di legno mineralizzata acoustic pannello dim. 1200mmx600mmx25mm (lavorazione bordi smussati sui 4 lati) ELEMENTI:			
SAR18_PR.0067.0001.0052	- CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI FONOASSORBENTI resistente ai colpi di palla con struttura metallica nascosta e pannelli avvitati in lana di legno mineralizzata, dimensioni pannello 1200x600x25mm. Pannello con lavorazione bordi smussati sui 4 lati - metri quadri	1,0000	20,78	20,78
SAR18_PR.0067.0002.0001	- STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti. - cadauno	5,0000	1,00	5,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0250	26,41	0,66
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0125	41,88	0,52
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0125	53,03	0,66
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0250	53,03	1,33
Sommano euro (A)				28,95
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07 = 1,5% * B)				4,34
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				3,33
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				36,62
<i>Incidenza manodopera</i>				(6,36%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0055.0001.0001	SISTEMA DI CONTROPARETE MEDIANTE PANNELLI fonoassorbenti in aderenza in lana di legno mineralizzata acoustic pannello dim. 1200mmx600mmx35mm con lavorazione bordi smussati sui 4 lati ELEMENTI:			



SAR18_PR.0067.0002.0001	- STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti. - cadauno	5,0000	1,00	5,00
SAR18_PR.0067.0003.0001	- SISTEMA CONTROPARETE ACOUSTIC ANTIPALLA in lana in legno mineralizzata fonoassorbente in aderenza, dimensioni pannello 1200mmx600mmx35mm con lavorazione bordi smussati sui 4 lati - metri quadri	1,0000	29,13	29,13
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0250	26,41	0,66
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0125	41,88	0,52
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0125	53,03	0,66
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0250	53,03	1,33
Sommano euro (A)				37,30
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08 = 1,5% * B)				5,60
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				4,29
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				47,19
<i>Incidenza manodopera</i>				(4,94%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0055.0001.0002	SISTEMA DI CONTROPARETE MEDIANTE PANNELLI fonoassorbenti in aderenza in lana di legno mineralizzata acoustic pannello dim. 1200mmx600mmx50mm (legno cemento spess 25mm + lana di roccia spess 25 mm) con lavorazione bordi smussati sui 4 lati ELEMENTI:			
SAR18_PR.0067.0002.0001	- STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti. - cadauno	5,0000	1,00	5,00
SAR18_PR.0067.0003.0002	- SISTEMA CONTROPARETE ACOUSTIC in lana in legno mineralizzata fonoassorbente in aderenza con struttura metallica nascosta e pannelli avitati, dimensioni pannello 1200mmx600mmx50mm con lavorazione bordi smussati sui 4 lati (legno cemento spess. 25mm+ lana di roccia spess. 25 mm) - metri quadri	1,0300	46,14	47,52
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0250	26,41	0,66
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0125	41,88	0,52
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0125	53,03	0,66
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0250	53,03	1,33
Sommano euro (A)				55,69
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13 = 1,5% * B)				8,35
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				6,40
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				70,44
<i>Incidenza manodopera</i>				(3,31%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0056.0001.0001	FRANGISOLE COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA NASTRO DI ALLUMINIO PREVERNICIATO A FUOCO, passo 0.6 mm, larghezza 84 mm, altezza 16 mm, profilate con sezione a "C" a bordi arrotondati, colore			



	corrente secondo campionario, completo di traversine modulari con incastri portadoghe in alluminio smaltato a fuoco colore bianco passo 69 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0068.0001.0001	- FRANGISOLE COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAIVATE DA NASTRO DI ALLUMINIO PREVERNICIATO A FUOCO, passo 0.6 mm, larghezza 84 mm, altezza 16 mm, profilate con sezione a "C" a bordi arrotondati, colore corrente secondo campionario, completo di traversine modulari con incastri portadoghe in alluminio smaltato a fuoco colore bianco passo 69 mm - metri quadri	1,0000	52,68	52,68
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0100	41,88	0,42
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0100	53,03	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0200	53,03	1,06
Sommano euro (A)				55,22
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12 = 1,5% * B)				8,28
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				6,35
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				69,85
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,68%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0056.0001.0002	FRANGISOLE COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAIVATE DA NASTRO DI ALLUMINIO PREVERNICIATO A FUOCO, passo 0.6 mm, larghezza 84 mm, altezza 16 mm, profilate con sezione a "C" a bordi arrotondati, colore corrente secondo campionario, completo di traversine modulari con incastri portadoghe in alluminio smaltato a fuoco colore bianco passo 74 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0068.0001.0002	- FRANGISOLE COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAIVATE DA NASTRO DI ALLUMINIO PREVERNICIATO A FUOCO, passo 0.6 mm, larghezza 84 mm, altezza 16 mm, profilate con sezione a "C" a bordi arrotondati, colore corrente secondo campionario, completo di traversine modulari con incastri portadoghe in alluminio smaltato a fuoco colore bianco passo 74 mm - metri quadri	1,0000	51,55	51,55
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0100	41,88	0,42
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0100	53,03	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0200	53,03	1,06
Sommano euro (A)				54,09
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12 = 1,5% * B)				8,11
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				6,22
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				68,42
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,73%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0056.0001.0003	FRANGISOLE COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAIVATE DA NASTRO DI ALLUMINIO PREVERNICIATO A FUOCO, passo 0.6 mm, larghezza 84 mm,			



	altezza 16 mm, profilate con sezione a "C" a bordi arrotondati, colore corrente secondo campionario, completo di traversine modulari con incastri portadoghe in alluminio smaltato a fuoco colore bianco passo 86 mm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0068.0001.0003	- FRANGISOLE COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA NASTRO DI ALLUMINIO PREVERNICIATO A FUOCO, passo 0.6 mm, larghezza 84 mm, altezza 16 mm, profilate con sezione a "C" a bordi arrotondati, colore corrente secondo campionario, completo di traversine modulari con incastri portadoghe in alluminio smaltato a fuoco colore bianco passo 86 mm - metri quadri	1,0000	44,46	44,46
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0100	41,88	0,42
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0100	53,03	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,0200	53,03	1,06
Sommano euro (A)				47,00
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11 = 1,5% * B)				7,05
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				5,41
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				59,46
<i>Incidenza manodopera</i>				(3,14%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0057.0001.0001	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base circolare fissa senza apertura luce netta diametro 45 cm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0069.0001.0001	- CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base circolare fissa senza apertura luce netta diametro 45 cm - cadauno	1,0000	229,00	229,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0833	26,41	2,20
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0417	41,88	1,75
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,9750	53,03	51,70
Sommano euro (A)				284,65
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64 = 1,5% * B)				42,70
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				32,74
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				360,09
<i>Incidenza manodopera</i>				(10,04%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0057.0001.0002	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base circolare fissa senza apertura luce netta diametro 70 cm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0069.0001.0002	- CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base circolare fissa senza apertura luce netta diametro 70 cm - cadauno	1,0000	277,00	277,00



SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0833	26,41	2,20
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0417	41,88	1,75
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,9750	53,03	51,70
Sommano euro (A)				332,65
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75 = 1,5% * B)				49,90
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				38,26
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				420,81
<i>Incidenza manodopera</i>				(8,59%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0057.0001.0003	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base circolare fissa senza apertura luce netta diametro 80 cm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0069.0001.0003	- CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base circolare fissa senza apertura luce netta diametro 80 cm - cadauno	1,0000	291,00	291,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0833	26,41	2,20
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0417	41,88	1,75
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,9750	53,03	51,70
Sommano euro (A)				346,65
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78 = 1,5% * B)				52,00
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				39,87
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				438,52
<i>Incidenza manodopera</i>				(8,25%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0057.0001.0004	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base circolare fissa senza apertura luce netta diametro 95 cm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0069.0001.0004	- CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base circolare fissa senza apertura luce netta diametro 95 cm - cadauno	1,0000	328,00	328,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1667	26,41	4,40
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0833	41,88	3,49
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,9750	53,03	51,70
Sommano euro (A)				387,59
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,87 = 1,5% * B)				58,14
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				44,57
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				490,30



		Incidenza manodopera		(8,11%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0057.0001.0005	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base circolare fissa senza apertura luce netta diametro 100 cm ELEMENTI: SAR18_PR.0069.0001.0005 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base circolare fissa senza apertura luce netta diametro 100 cm - cadauno SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora SAR18_SL.0002.0003.0001 - GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora SAR18_SL.0002.0016.0003 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora Sommano euro (A) Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,92 = 1,5% * B Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cadauno <i>Incidenza manodopera</i>	1,0000 0,1667 0,0833 0,9750	351,00 26,41 41,88 53,03	351,00 4,40 3,49 51,70 410,59 61,59 47,22 519,40 (7,66%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0057.0001.0006	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base circolare fissa senza apertura luce netta diametro 120 cm ELEMENTI: SAR18_PR.0069.0001.0006 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base circolare fissa senza apertura luce netta diametro 120 cm - cadauno SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora SAR18_SL.0002.0003.0001 - GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora SAR18_SL.0002.0016.0003 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora Sommano euro (A) Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,05 = 1,5% * B Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cadauno <i>Incidenza manodopera</i>	1,0000 0,1667 0,0833 0,9750	405,00 26,41 41,88 53,03	405,00 4,40 3,49 51,70 464,59 69,69 53,43 587,71 (6,77%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0057.0001.0007	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base circolare fissa senza apertura luce netta diametro 155 cm ELEMENTI: SAR18_PR.0069.0001.0007 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base circolare fissa senza apertura luce netta diametro 155 cm - cadauno SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora SAR18_SL.0002.0003.0001 - GRU A TORRE ad azionamento elettrico,	1,0000 0,3333 0,1667	532,00 26,41 41,88	532,00 8,80 6,98



	già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora			
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	1,4628	53,03	77,57
Sommano euro (A)				625,35
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,41 = 1,5% * B)				93,80
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				71,92
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				791,07
<i>Incidenza manodopera</i>				(8%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0057.0001.0008	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base circolare fissa senza apertura luce netta diametro 170 cm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0069.0001.0008	- CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base circolare fissa senza apertura luce netta diametro 170 cm - cadauno	1,0000	597,00	597,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,3333	26,41	8,80
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,1667	41,88	6,98
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	1,7066	53,03	90,50
Sommano euro (A)				703,28
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,58 = 1,5% * B)				105,49
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				80,88
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				889,65
<i>Incidenza manodopera</i>				(8,03%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0057.0001.0009	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base circolare fissa senza apertura luce netta diametro 200 cm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0069.0001.0009	- CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base circolare fissa senza apertura luce netta diametro 200 cm - cadauno	1,0000	719,00	719,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,5000	26,41	13,21
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,2500	41,88	10,47
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	1,9503	53,03	103,42
Sommano euro (A)				846,10
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,90 = 1,5% * B)				126,92
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				97,30
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				1.070,32
<i>Incidenza manodopera</i>				(8,11%)



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0057.0001.0010	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base quadrata fissa senza apertura luce netta 45x45 cm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0069.0001.0010	- CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base quadrata fissa senza apertura luce netta 45x45 cm - cadauno	1,0000	240,00	240,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0833	26,41	2,20
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0417	41,88	1,75
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,9750	53,03	51,70
Sommano euro (A)				295,65
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67 = 1,5% * B)				44,35
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				34,00
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				374,00
<i>Incidenza manodopera</i>				(9,67%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0057.0001.0011	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base quadrata fissa senza apertura luce netta 70x70 cm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0069.0001.0011	- CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base quadrata fissa senza apertura luce netta 70x70 cm - cadauno	1,0000	289,00	289,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0833	26,41	2,20
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0417	41,88	1,75
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,9750	53,03	51,70
Sommano euro (A)				344,65
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78 = 1,5% * B)				51,70
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				39,64
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				435,99
<i>Incidenza manodopera</i>				(8,29%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0057.0001.0012	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base quadrata fissa senza apertura luce netta 80x80 cm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0069.0001.0012	- CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base quadrata fissa senza apertura luce netta 80x80 cm - cadauno	1,0000	306,00	306,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0833	26,41	2,20
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza	0,0417	41,88	1,75



	18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora			
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,9750	53,03	51,70
	Sommano euro (A)			361,65
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,81 = 1,5% * B)			54,25
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			41,59
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			457,49
	<i>Incidenza manodopera</i>			(7,9%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0057.0001.0013	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base quadrata fissa senza apertura luce netta 95x95 cm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0069.0001.0013	- CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base quadrata fissa senza apertura luce netta 95x95 cm - cadauno	1,0000	323,00	323,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1667	26,41	4,40
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0833	41,88	3,49
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,9750	53,03	51,70
	Sommano euro (A)			382,59
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86 = 1,5% * B)			57,39
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			44,00
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			483,98
	<i>Incidenza manodopera</i>			(8,22%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0057.0001.0014	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base quadrata fissa senza apertura luce netta 100x100 cm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0069.0001.0014	- CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base quadrata fissa senza apertura luce netta 100x100 cm - cadauno	1,0000	358,00	358,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1667	26,41	4,40
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0833	41,88	3,49
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,9750	53,03	51,70
	Sommano euro (A)			417,59
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94 = 1,5% * B)			62,64
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			48,02
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			528,25
	<i>Incidenza manodopera</i>			(7,53%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE



SAR18_SL.0057.0001.0015	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base quadrata fissa senza apertura luce netta 120x120 cm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0069.0001.0015	- CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base quadrata fissa senza apertura luce netta 120x120 cm - cadauno	1,0000	429,00	429,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1667	26,41	4,40
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0833	41,88	3,49
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,9750	53,03	51,70
	Sommano euro (A)			488,59
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,10 = 1,5% * B)			73,29
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			56,19
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			618,07
	<i>Incidenza manodopera</i>			(6,43%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0057.0001.0016	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base quadrata fissa senza apertura luce netta 155x155 cm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0069.0001.0016	- CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base quadrata fissa senza apertura luce netta 155x155 cm - cadauno	1,0000	519,00	519,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,3333	26,41	8,80
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,1667	41,88	6,98
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	1,4628	53,03	77,57
	Sommano euro (A)			612,35
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,38 = 1,5% * B)			91,85
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			70,42
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			774,62
	<i>Incidenza manodopera</i>			(8,17%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0057.0001.0017	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base quadrata fissa senza apertura luce netta 170x170 cm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0069.0001.0017	- CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base quadrata fissa senza apertura luce netta 170x170 cm - cadauno	1,0000	589,00	589,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,3333	26,41	8,80
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,1667	41,88	6,98



SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	1,7066	53,03	90,50
Sommano euro (A)				695,28
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,56 = 1,5% * B)				104,29
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				79,96
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				879,53
<i>Incidenza manodopera</i>				(8,12%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0057.0001.0018	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base quadrata fissa senza apertura luce netta 180x180cm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0069.0001.0018	- CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base quadrata fissa senza apertura luce netta 180x180cm - cadauno	1,0000	633,00	633,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,3333	26,41	8,80
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,1667	41,88	6,98
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	1,7066	53,03	90,50
Sommano euro (A)				739,28
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,66 = 1,5% * B)				110,89
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				85,02
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				935,19
<i>Incidenza manodopera</i>				(7,64%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0057.0001.0019	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base quadrata fissa senza apertura luce netta 200x200 cm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0069.0001.0019	- CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base quadrata fissa senza apertura luce netta 200x200 cm - cadauno	1,0000	760,00	760,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,5000	26,41	13,21
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,2500	41,88	10,47
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	1,9503	53,03	103,42
Sommano euro (A)				887,10
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,00 = 1,5% * B)				133,07
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				102,02
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				1.122,19
<i>Incidenza manodopera</i>				(7,73%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0057.0001.0020	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base			



	rettangolare fissa senza apertura luce netta 100x40 cm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0069.0002.0030	- CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base rettangolare fissa senza apertura luce netta 100x40 cm - cadauno	1,0000	301,50	301,50
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,5000	26,41	13,21
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,2500	41,88	10,47
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,9750	53,03	51,70
Sommano euro (A)				376,88
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85 = 1,5% * B)				56,53
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				43,34
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				476,75
<i>Incidenza manodopera</i>				(11,38%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0057.0001.0021	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base rettangolare fissa senza apertura luce netta 150x100 cm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0069.0002.0031	- CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base rettangolare fissa senza apertura luce netta 150x100 cm - cadauno	1,0000	466,00	466,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,5000	26,41	13,21
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,2500	41,88	10,47
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,9750	53,03	51,70
Sommano euro (A)				541,38
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,22 = 1,5% * B)				81,21
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				62,26
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				684,85
<i>Incidenza manodopera</i>				(7,92%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0057.0001.0022	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base rettangolare fissa senza apertura luce netta 200x40 cm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0069.0002.0032	- CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base rettangolare fissa senza apertura luce netta 200x40 cm - cadauno	1,0000	402,00	402,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,5000	26,41	13,21
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,2500	41,88	10,47
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi,	0,9750	53,03	51,70



	manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora			
	Sommano euro (A)			477,38
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,07 = 1,5% * B)			71,61
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			54,90
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			603,89
	<i>Incidenza manodopera</i>			(8,98%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0057.0001.0023	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base rettangolare fissa senza apertura luce netta 200x100 cm ELEMENTI:			
	SAR18_PR.0069.0002.0033 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base rettangolare fissa senza apertura luce netta 200x100 cm - cadauno	1,0000	526,00	526,00
	SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,5000	26,41	13,21
	SAR18_SL.0002.0003.0001 - GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,2500	41,88	10,47
	SAR18_SL.0002.0016.0003 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	1,4628	53,03	77,57
	Sommano euro (A)			627,25
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,41 = 1,5% * B)			94,09
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			72,13
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			793,47
	<i>Incidenza manodopera</i>			(8,89%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0057.0001.0024	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base rettangolare fissa senza apertura luce netta 250x150 cm ELEMENTI:			
	SAR18_PR.0069.0002.0034 - CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base rettangolare fissa senza apertura luce netta 250x150 cm - cadauno	1,0000	663,00	663,00
	SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,5000	26,41	13,21
	SAR18_SL.0002.0003.0001 - GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,2500	41,88	10,47
	SAR18_SL.0002.0016.0003 - AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	1,7066	53,03	90,50
	Sommano euro (A)			777,18
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,75 = 1,5% * B)			116,58
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			89,38
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			983,14
	<i>Incidenza manodopera</i>			(8%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0057.0001.0025	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base rettangolare fissa senza apertura luce netta 120x70 cm ELEMENTI:			



SAR18_PR.0069.0002.0035	- CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base rettangolare fissa senza apertura luce netta 120x70 cm - cadauno	1,0000	354,00	354,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,5000	26,41	13,21
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,2500	41,88	10,47
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,9750	53,03	51,70
Sommano euro (A)				429,38
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97 = 1,5% * B)				64,41
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				49,38
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				543,17
<i>Incidenza manodopera</i>				(9,99%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0057.0001.0026	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base rettangolare fissa senza apertura luce netta 80x250 cm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0069.0002.0036	- CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base rettangolare fissa senza apertura luce netta 80x250 cm - cadauno	1,0000	546,00	546,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,5000	26,41	13,21
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,2500	41,88	10,47
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	1,4628	53,03	77,57
Sommano euro (A)				647,25
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,46 = 1,5% * B)				97,09
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				74,43
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				818,77
<i>Incidenza manodopera</i>				(8,61%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0057.0001.0027	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base rettangolare fissa senza apertura luce netta 250x100 cm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0069.0002.0037	- CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base rettangolare fissa senza apertura luce netta 250x100 cm - cadauno	1,0000	580,00	580,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,5000	26,41	13,21
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,2500	41,88	10,47
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	1,7066	53,03	90,50



	Sommano euro (A)		694,18
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,56 = 1,5% * B)		104,13
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		79,83
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno		878,14
	<i>Incidenza manodopera</i>		(8,96%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0057.0001.0028	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base rettangolare fissa senza apertura luce netta 120x220 cm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0069.0002.0038	- CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base rettangolare fissa senza apertura luce netta 120x220 cm - cadauno	1,0000	567,00	567,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,5000	26,41	13,21
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,2500	41,88	10,47
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	1,4628	53,03	77,57
	Sommano euro (A)			668,25
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,50 = 1,5% * B)			100,24
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			76,85
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			845,34
	<i>Incidenza manodopera</i>			(8,34%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0057.0001.0029	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base rettangolare fissa senza apertura luce netta 150x200 cm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0069.0002.0039	- CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base rettangolare fissa senza apertura luce netta 150x200 cm - cadauno	1,0000	600,00	600,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,5000	26,41	13,21
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,2500	41,88	10,47
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	1,7066	53,03	90,50
	Sommano euro (A)			714,18
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,61 = 1,5% * B)			107,13
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			82,13
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			903,44
	<i>Incidenza manodopera</i>			(8,71%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0057.0002.0001	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base circolare fissa senza apertura luce netta diametro 45 cm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0069.0002.0001	- CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore	1,0000	282,00	282,00



	neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base circolare fissa senza apertura lucenetta diametro 45 cm - cadauno			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0833	26,41	2,20
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0417	41,88	1,75
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,9750	53,03	51,70
Sommano euro (A)				337,65
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76 = 1,5% * B)				50,65
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				38,83
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				427,13
<i>Incidenza manodopera</i>				(8,47%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0057.0002.0002	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base circolare fissa senza apertura luce netta diametro 70 cm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0069.0002.0002	- CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base circolare fissa senza apertura luce netta diametro 70 cm - cadauno	1,0000	343,00	343,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0833	26,41	2,20
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0417	41,88	1,75
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,9750	53,03	51,70
Sommano euro (A)				398,65
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,90 = 1,5% * B)				59,80
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				45,85
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				504,30
<i>Incidenza manodopera</i>				(7,17%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0057.0002.0003	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base circolare fissa senza apertura luce netta diametro 80 cm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0069.0002.0003	- CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base circolare fissa senza apertura luce netta diametro 80 cm - cadauno	1,0000	363,00	363,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0833	26,41	2,20
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0417	41,88	1,75
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,9750	53,03	51,70
Sommano euro (A)				418,65



	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94 = 1,5% * B)		62,80
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		48,15
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno		529,60
	<i>Incidenza manodopera</i>		(6,83%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0057.0002.0004	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base circolare fissa senza apertura luce netta diametro 95 cm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0069.0002.0004	- CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base circolare fissa senza apertura luce netta diametro 95 cm - cadauno	1,0000	409,50	409,50
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1667	26,41	4,40
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0833	41,88	3,49
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,9750	53,03	51,70
	Sommano euro (A)			469,09
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,06 = 1,5% * B)			70,36
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			53,95
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			593,40
	<i>Incidenza manodopera</i>			(6,7%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0057.0002.0005	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base circolare fissa senza apertura luce netta diametro 100 cm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0069.0002.0005	- CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base circolare fissa senza apertura luce netta diametro 100 cm - cadauno	1,0000	436,00	436,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1667	26,41	4,40
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0833	41,88	3,49
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,9750	53,03	51,70
	Sommano euro (A)			495,59
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12 = 1,5% * B)			74,34
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			56,99
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			626,92
	<i>Incidenza manodopera</i>			(6,34%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0057.0002.0006	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base circolare fissa senza apertura luce netta diametro 120 cm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0069.0002.0006	- CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base circolare	1,0000	506,00	506,00



	fissa senza apertura luce netta diametro 120 cm - cadauno			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1667	26,41	4,40
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0833	41,88	3,49
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,9750	53,03	51,70
Sommano euro (A)				565,59
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,27 = 1,5% * B)				84,84
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				65,04
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				715,47
<i>Incidenza manodopera</i>				(5,56%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0057.0002.0007	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base circolare fissa senza apertura luce netta diametro 155 cm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0069.0002.0007	- CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base circolare fissa senza apertura luce netta diametro 155 cm - cadauno	1,0000	670,00	670,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,3333	26,41	8,80
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,1667	41,88	6,98
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	1,4628	53,03	77,57
Sommano euro (A)				763,35
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,72 = 1,5% * B)				114,50
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				87,79
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				965,64
<i>Incidenza manodopera</i>				(6,55%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0057.0002.0008	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base circolare fissa senza apertura luce netta diametro 170 cm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0069.0002.0008	- CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base circolare fissa senza apertura luce netta diametro 170 cm - cadauno	1,0000	758,00	758,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,3333	26,41	8,80
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,1667	41,88	6,98
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	1,7066	53,03	90,50
Sommano euro (A)				864,28
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,94 = 1,5% * B)				129,64



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		99,39
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno		1.093,31
	<i>Incidenza manodopera</i>		(6,53%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0057.0002.0009	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base circolare fissa senza apertura luce netta diametro 200 cm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0069.0002.0009	- CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base circolare fissa senza apertura luce netta diametro 200 cm - cadauno	1,0000	1.018,00	1.018,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,5000	26,41	13,21
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,2500	41,88	10,47
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	1,9503	53,03	103,42
	Sommano euro (A)			1.145,10
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,58 = 1,5% * B)			171,77
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			131,69
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			1.448,56
	<i>Incidenza manodopera</i>			(5,99%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0057.0002.0010	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base quadrata fissa senza apertura luce netta 45x45 cm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0069.0002.0010	- CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base quadrata fissa senza apertura luce netta 45x45 cm - cadauno	1,0000	293,00	293,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0833	26,41	2,20
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0417	41,88	1,75
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,9750	53,03	51,70
	Sommano euro (A)			348,65
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78 = 1,5% * B)			52,30
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			40,10
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			441,05
	<i>Incidenza manodopera</i>			(8,2%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0057.0002.0011	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base quadrata fissa senza apertura luce netta 70x70 cm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0069.0002.0011	- CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base quadrata fissa senza apertura luce netta 70x70 cm - cadauno	1,0000	355,00	355,00



SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0833	26,41	2,20
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0417	41,88	1,75
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,9750	53,03	51,70
Sommano euro (A)				410,65
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,92 = 1,5% * B)				61,60
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				47,23
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				519,48
<i>Incidenza manodopera</i>				(6,96%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0057.0002.0012	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base quadrata fissa senza apertura luce netta 80x80 cm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0069.0002.0012	- CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base quadrata fissa senza apertura luce netta 80x80 cm - cadauno	1,0000	378,00	378,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0833	26,41	2,20
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0417	41,88	1,75
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,9750	53,03	51,70
Sommano euro (A)				433,65
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,98 = 1,5% * B)				65,05
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				49,87
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				548,57
<i>Incidenza manodopera</i>				(6,59%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0057.0002.0013	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base quadrata fissa senza apertura luce netta 95x95 cm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0069.0002.0013	- CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base quadrata fissa senza apertura luce netta 95x95 cm - cadauno	1,0000	401,00	401,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1667	26,41	4,40
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0833	41,88	3,49
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,9750	53,03	51,70
Sommano euro (A)				460,59
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04 = 1,5% * B)				69,09
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				52,97
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				582,65



		Incidenza manodopera		(6,83%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0057.0002.0014	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base quadrata fissa senza apertura luce netta 100x100 cm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0069.0002.0014	- CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base quadrata fissa senza apertura luce netta 100x100 cm - cadauno	1,0000	443,00	443,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1667	26,41	4,40
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0833	41,88	3,49
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,9750	53,03	51,70
	Sommano euro (A)			502,59
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,13 = 1,5% * B)			75,39
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			57,80
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			635,78
	Incidenza manodopera			(6,26%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0057.0002.0015	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base quadrata fissa senza apertura luce netta 120x120 cm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0069.0002.0015	- CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base quadrata fissa senza apertura luce netta 120x120 cm - cadauno	1,0000	529,00	529,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,1667	26,41	4,40
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,0833	41,88	3,49
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,9750	53,03	51,70
	Sommano euro (A)			588,59
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,32 = 1,5% * B)			88,29
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			67,69
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			744,57
	Incidenza manodopera			(5,34%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0057.0002.0016	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base quadrata fissa senza apertura luce netta 155x155 cm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0069.0002.0016	- CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base quadrata fissa senza apertura luce netta 155x155 cm - cadauno	1,0000	647,00	647,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,3333	26,41	8,80
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico,	0,1667	41,88	6,98



	già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora			
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	1,4628	53,03	77,57
Sommano euro (A)				740,35
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,67 = 1,5% * B)				111,05
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				85,14
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				936,54
<i>Incidenza manodopera</i>				(6,76%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0057.0002.0017	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base quadrata fissa senza apertura luce netta 170x170 cm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0069.0002.0017	- CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base quadrata fissa senza apertura luce netta 170x170 cm - cadauno	1,0000	738,00	738,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,3333	26,41	8,80
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,1667	41,88	6,98
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	1,7066	53,03	90,50
Sommano euro (A)				844,28
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,90 = 1,5% * B)				126,64
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				97,09
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				1.068,01
<i>Incidenza manodopera</i>				(6,69%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0057.0002.0018	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base quadrata fissa senza apertura luce netta 180x180cm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0069.0002.0018	- CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base quadrata fissa senza apertura luce netta 180x180cm - cadauno	1,0000	794,00	794,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,3333	26,41	8,80
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,1667	41,88	6,98
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	1,7066	53,03	90,50
Sommano euro (A)				900,28
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,03 = 1,5% * B)				135,04
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				103,53
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				1.138,85
<i>Incidenza manodopera</i>				(6,27%)



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0057.0002.0019	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base quadrata fissa senza apertura luce netta 200x200 cm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0069.0002.0019	- CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base quadrata fissa senza apertura luce netta 200x200 cm - cadauno	1,0000	1.059,00	1.059,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,5000	26,41	13,21
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,2500	41,88	10,47
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	1,9503	53,03	103,42
Sommano euro (A)				1.186,10
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,67 = 1,5% * B)				177,92
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				136,40
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				1.500,42
<i>Incidenza manodopera</i>				(5,78%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0057.0002.0020	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base rettangolare fissa senza apertura luce netta 100x40 cm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0069.0002.0020	- CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base rettangolare fissa senza apertura luce netta 100x40 cm - cadauno	1,0000	367,50	367,50
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,5000	26,41	13,21
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,2500	41,88	10,47
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,9750	53,03	51,70
Sommano euro (A)				442,88
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00 = 1,5% * B)				66,43
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				50,93
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				560,24
<i>Incidenza manodopera</i>				(9,68%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0057.0002.0021	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base rettangolare fissa senza apertura luce netta 150x100 cm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0069.0002.0021	- CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base rettangolare fissa senza apertura luce netta 150x100 cm - cadauno	1,0000	572,00	572,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,5000	26,41	13,21
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza	0,2500	41,88	10,47



	18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora			
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,9750	53,03	51,70
	Sommano euro (A)			647,38
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,46 = 1,5% * B)			97,11
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			74,45
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			818,94
	<i>Incidenza manodopera</i>			(6,62%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0057.0002.0022	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base rettangolare fissa senza apertura luce netta 200x40 cm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0069.0002.0022	- CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base rettangolare fissa senza apertura luce netta 200x40 cm - cadauno	1,0000	483,00	483,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,5000	26,41	13,21
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,2500	41,88	10,47
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,9750	53,03	51,70
	Sommano euro (A)			558,38
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,26 = 1,5% * B)			83,76
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			64,21
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			706,35
	<i>Incidenza manodopera</i>			(7,68%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0057.0002.0023	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base rettangolare fissa senza apertura luce netta 200x100 cm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0069.0002.0023	- CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base rettangolare fissa senza apertura luce netta 200x100 cm - cadauno	1,0000	647,00	647,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,5000	26,41	13,21
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,2500	41,88	10,47
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	1,4628	53,03	77,57
	Sommano euro (A)			748,25
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,68 = 1,5% * B)			112,24
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			86,05
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			946,54
	<i>Incidenza manodopera</i>			(7,45%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE



SAR18_SL.0057.0002.0024	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base rettangolare fissa senza apertura luce netta 250x150 cm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0069.0002.0024	- CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base rettangolare fissa senza apertura luce netta 250x150 cm - cadauno	1,0000	842,00	842,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,5000	26,41	13,21
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,2500	41,88	10,47
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	1,7066	53,03	90,50
	Sommano euro (A)			956,18
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,15 = 1,5% * B)			143,43
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			109,96
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			1.209,57
	<i>Incidenza manodopera</i>			(6,5%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0057.0002.0025	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base rettangolare fissa senza apertura luce netta 120x70 cm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0069.0002.0025	- CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base rettangolare fissa senza apertura luce netta 120x70 cm - cadauno	1,0000	434,00	434,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,5000	26,41	13,21
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,2500	41,88	10,47
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	0,9750	53,03	51,70
	Sommano euro (A)			509,38
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,15 = 1,5% * B)			76,41
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			58,58
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			644,37
	<i>Incidenza manodopera</i>			(8,42%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0057.0002.0026	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base rettangolare fissa senza apertura luce netta 80x250 cm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0069.0002.0026	- CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base rettangolare fissa senza apertura luce netta 80x250 cm - cadauno	1,0000	669,00	669,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,5000	26,41	13,21
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,2500	41,88	10,47



SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	1,4628	53,03	77,57
Sommano euro (A)				770,25
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,73 = 1,5% * B)				115,54
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				88,58
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				974,37
<i>Incidenza manodopera</i>				(7,24%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0057.0002.0027	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base rettangolare fissa senza apertura luce netta 250x100 cm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0069.0002.0027	- CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base rettangolare fissa senza apertura luce netta 250x100 cm - cadauno	1,0000	718,00	718,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,5000	26,41	13,21
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,2500	41,88	10,47
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	1,7066	53,03	90,50
Sommano euro (A)				832,18
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87 = 1,5% * B)				124,83
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				95,70
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				1.052,71
<i>Incidenza manodopera</i>				(7,47%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0057.0002.0028	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base rettangolare fissa senza apertura luce netta 120x220 cm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0069.0002.0028	- CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base rettangolare fissa senza apertura luce netta 120x220 cm - cadauno	1,0000	705,00	705,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,5000	26,41	13,21
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,2500	41,88	10,47
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	1,4628	53,03	77,57
Sommano euro (A)				806,25
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,81 = 1,5% * B)				120,94
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				92,72
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				1.019,91
<i>Incidenza manodopera</i>				(6,91%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0057.0002.0029	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base			



	rettangolare fissa senza apertura luce netta 150x200 cm ELEMENTI:			
SAR18_PR.0069.0002.0029	- CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base rettangolare fissa senza apertura luce netta 150x200 cm - cadauno	1,0000	753,00	753,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,5000	26,41	13,21
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	0,2500	41,88	10,47
SAR18_SL.0002.0016.0003	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t - ora	1,7066	53,03	90,50
Sommano euro (A)				867,18
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,95 = 1,5% * B)				130,08
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				99,73
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				1.096,99
<i>Incidenza manodopera</i>				(7,17%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0058.0001.0001	CASSETTA ALTA IN VETROCHINA BIANCA, esclusi accessori ELEMENTI:			
SAR18_PR.0070.0003.0005	- CASSETTA ALTA IN CERAMICA BIANCA, esclusi accessori - cadauno	1,0000	57,17	57,17
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0800	26,41	2,11
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0400	58,02	2,32
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0600	58,02	3,48
Sommano euro (A)				65,08
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15 = 1,5% * B)				9,76
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				7,48
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				82,32
<i>Incidenza manodopera</i>				(6,61%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0058.0001.0002	CASSETTA DA INCASSO, in plastica, completa di accessori ELEMENTI:			
SAR18_PR.0070.0003.0006	- CASSETTA DA INCASSO, in plastica, completa di accessori - cadauno	1,0000	146,00	146,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0800	26,41	2,11
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0400	58,02	2,32
SAR18_SL.0002.0016.0004	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t - ora	0,0600	58,02	3,48
Sommano euro (A)				153,91
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35 = 1,5% * B)				23,09
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				17,70
TOTALE (A + B + C) euro / cadauno				194,70
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,79%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0059.0001.0001	IMPIANTO ASCENSORE ELETTRICO A FUNI, portata 480 kg, 6 persone, 4 fermate			



	ELEMENTI:			
	SAR18_PR.0071.0001.0001	- IMPIANTO ASCENSORE ELETTRICO A FUNI, portata 480 kg, 6 persone, 4 fermate. Fornito franco cantiere incluso trasporto ed imballo - cadauno	1,0000	28.100,00
	SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	1,0000	29,30
	SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	4,0000	26,41
	SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	1,0000	41,88
	Sommano euro (A)			28.276,82
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 63,62 = 1,5% * B)			4.241,52
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			3.251,83
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			35.770,17
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,47%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0059.0001.0002	IMPIANTO ASCENSORE ELETTRICO A FUNI, portata 630 kg, 8 persone, 4 fermate ELEMENTI:			
	SAR18_PR.0071.0001.0002 - IMPIANTO ASCENSORE ELETTRICO A FUNI, portata 630 kg, 8 persone, 4 fermate. Fornito franco cantiere incluso trasporto ed imballo - cadauno	1,0000	32.300,00	32.300,00
	SAR18_RU.0001.0001.0002 - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	1,0000	29,30	29,30
	SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	4,0000	26,41	105,64
	SAR18_SL.0002.0003.0001 - GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	1,0000	41,88	41,88
	Sommano euro (A)			32.476,82
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 73,07 = 1,5% * B)			4.871,52
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			3.734,83
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			41.083,17
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,41%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0059.0001.0003	IMPIANTO ASCENSORE ELETTRICO A FUNI, portata 1000 kg, 13 persone, 4 fermate ELEMENTI:			
	SAR18_PR.0071.0001.0003 - IMPIANTO ASCENSORE ELETTRICO A FUNI, portata 1000 kg, 13 persone, 4 fermate. Fornito franco cantiere incluso trasporto ed imballo - cadauno	1,0000	39.500,00	39.500,00
	SAR18_RU.0001.0001.0002 - OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	1,0000	29,30	29,30
	SAR18_RU.0001.0001.0003 - OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	4,0000	26,41	105,64
	SAR18_SL.0002.0003.0001 - GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	1,0000	41,88	41,88
	Sommano euro (A)			39.676,82
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 89,27 = 1,5% * B)			5.951,52
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			4.562,83
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			50.191,17
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,34%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE



SAR18_SL.0059.0001.0004	ASCENSORE OLEODINAMICO portata 450 kg, 5 persone, 5 fermate ELEMENTI:			
SAR18_PR.0071.0001.0007	- ASCENSORE OLEODINAMICO portata 450 kg, 5 persone, 5 fermate. Fornito franco cantiere incluso trasporto ed imballo - cadauno	1,0000	20.360,00	20.360,00
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	1,0000	29,30	29,30
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	4,0000	26,41	105,64
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	1,0000	41,88	41,88
	Sommano euro (A)			20.536,82
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 46,21 = 1,5% * B)			3.080,52
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			2.361,73
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			25.979,07
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,65%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0059.0001.0005	ASCENSORE OLEODINAMICO portata 630 kg, 8 persone, 5 fermate ELEMENTI:			
SAR18_PR.0071.0001.0008	- ASCENSORE OLEODINAMICO portata 630 kg, 8 persone, 5 fermate. Fornito franco cantiere incluso trasporto ed imballo - cadauno	1,0000	28.200,00	28.200,00
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	1,0000	29,30	29,30
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	4,0000	26,41	105,64
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	1,0000	41,88	41,88
	Sommano euro (A)			28.376,82
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 63,85 = 1,5% * B)			4.256,52
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			3.263,33
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			35.896,67
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,47%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0059.0001.0006	ASCENSORE OLEODINAMICO portata 800 kg, 10 persone, 5 fermate ELEMENTI:			
SAR18_PR.0071.0001.0009	- ASCENSORE OLEODINAMICO portata 800 kg, 10 persone, 5 fermate. Fornito franco cantiere incluso trasporto ed imballo - cadauno	1,0000	31.650,00	31.650,00
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	1,0000	29,30	29,30
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	4,0000	26,41	105,64
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	1,0000	41,88	41,88
	Sommano euro (A)			31.826,82
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 71,61 = 1,5% * B)			4.774,02
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			3.660,08
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			40.260,92
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,42%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE



SAR18_SL.0059.0001.0007	ASCENSORE OLEODINAMICO portata 1000 kg, 13 persone, 5 fermate ELEMENTI:			
SAR18_PR.0071.0001.0010	- ASCENSORE OLEODINAMICO portata 1000 kg, 13 persone, 5 fermate. Fornito franco cantiere incluso trasporto ed imballo - cadauno	1,0000	35.300,00	35.300,00
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	1,0000	29,30	29,30
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	4,0000	26,41	105,64
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	1,0000	41,88	41,88
	Sommano euro (A)			35.476,82
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 79,82 = 1,5% * B)			5.321,52
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			4.079,83
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			44.878,17
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,38%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0059.0001.0008	ASCENSORE OLEODINAMICO portata 1800 kg, 23 persone, 5 fermate ELEMENTI:			
SAR18_PR.0071.0001.0011	- ASCENSORE OLEODINAMICO portata 1800 kg, 23 persone, 5 fermate. Fornito franco cantiere incluso trasporto ed imballo - cadauno	1,0000	42.850,00	42.850,00
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	1,0000	29,30	29,30
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	4,0000	26,41	105,64
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	1,0000	41,88	41,88
	Sommano euro (A)			43.026,82
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 96,81 = 1,5% * B)			6.454,02
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			4.948,08
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			54.428,92
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,31%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0059.0002.0001	PEDANA ELEVATRICE CON STRUTTURA AUTOPOTANTE corsa m 4,00 circa e fermate 2, portata 300 kg, installazione per esterni ELEMENTI:			
SAR18_PR.0071.0002.0001	- PEDANA ELEVATRICE CON STRUTTURA AUTOPOTANTE corsa m 4,00 circa e fermate 2, portata 300 kg, installazione per esterni. Fornito franco cantiere incluso trasporto ed imballo - cadauno	1,0000	25.550,00	25.550,00
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	1,0000	29,30	29,30
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	4,0000	26,41	105,64
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	1,0000	41,88	41,88
	Sommano euro (A)			25.726,82
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 57,89 = 1,5% * B)			3.859,02
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			2.958,58
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			32.544,42
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,52%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
SAR18_SL.0059.0002.0002	PEDANA ELEVATRICE ENTRO VANO IN MURATURA corsa m 4,00 circa e fermate 2, portata 300 kg, installazione per interni ELEMENTI:			
SAR18_PR.0071.0002.0003	- PEDANA ELEVATRICE ENTRO VANO IN MURATURA corsa m 4,00 circa e fermate 2, portata 300 kg, installazione per interni. Fornito franco cantiere incluso trasporto ed imballo - cadauno	1,0000	15.350,00	15.350,00
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	1,0000	29,30	29,30
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	4,0000	26,41	105,64
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	1,0000	41,88	41,88
	Sommano euro (A)			15.526,82
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 34,94 = 1,5% * B)			2.329,02
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			1.785,58
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			19.641,42
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,86%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0059.0002.0003	PEDANA ELEVATRICE MONTALETTIGA corsa m 4,00 circa e fermate 2, portata 600 kg, installazione per interni ELEMENTI:			
SAR18_PR.0071.0002.0005	- PEDANA ELEVATRICE MONTALETTIGA corsa m 4,00 circa e fermate 2, portata 600 kg, installazione per interni. Fornito franco cantiere incluso trasporto ed imballo - cadauno	1,0000	16.600,00	16.600,00
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	1,0000	29,30	29,30
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	4,0000	26,41	105,64
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	1,0000	41,88	41,88
	Sommano euro (A)			16.776,82
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 37,75 = 1,5% * B)			2.516,52
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			1.929,33
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			21.222,67
	<i>Incidenza manodopera</i>			(0,8%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0059.0002.0004	PEDANA ELEVATRICE corsa m 2,00 circa e fermate 2, portata 300 kg, installazione per esterni ELEMENTI:			
SAR18_PR.0071.0002.0007	- PEDANA ELEVATRICE corsa m 2,00 circa e fermate 2, portata 300 kg, installazione per esterni. Fornito franco cantiere incluso trasporto ed imballo - cadauno	1,0000	10.400,00	10.400,00
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	1,0000	29,30	29,30
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	4,0000	26,41	105,64
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	1,0000	41,88	41,88
	Sommano euro (A)			10.576,82
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,80 = 1,5% * B)			1.586,52
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			1.216,33
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			13.379,67



		Incidenza manodopera		(1,26%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0059.0003.0001	IMPIANTO MONTALETTI elettrico a funi, portata 2000 kg, 26 persone, 4 fermate ELEMENTI:			
SAR18_PR.0071.0003.0001	- IMPIANTO MONTALETTI elettrico a funi, portata 2000 kg, 26 persone, 4 fermate. Fornito franco cantiere incluso trasporto ed imballo - cadauno	1,0000	71.900,00	71.900,00
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	1,0000	29,30	29,30
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	4,0000	26,41	105,64
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	1,0000	41,88	41,88
	Sommano euro (A)			72.076,82
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 162,17 = 1,5% * B)			10.811,52
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			8.288,83
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			91.177,17
	Incidenza manodopera			(0,19%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0059.0004.0001	IMPIANTO SERVOSCALA portata 230 kg per 1 rampe ret- ELEMENTI:			
SAR18_PR.0071.0004.0001	- IMPIANTO SERVOSCALA portata 230 kg per 1 rampe rettilinea, lunghezza percorso m 3,50 circa; installazione per interni. Fornito franco cantiere incluso trasporto ed imballo - cadauno	1,0000	8.500,00	8.500,00
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	1,0000	29,30	29,30
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	4,0000	26,41	105,64
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	1,0000	41,88	41,88
	Sommano euro (A)			8.676,82
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,52 = 1,5% * B)			1.301,52
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			997,83
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno			10.976,17
	Incidenza manodopera			(1,54%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0059.0004.0002	IMPIANTO SERVOSCALA portata 230 kg per 2 rampe incluso 2 curve pianerottolo, lunghezza percorso m 9,00 circa; installazione per interni ELEMENTI:			
SAR18_PR.0071.0004.0002	- IMPIANTO SERVOSCALA portata 230 kg per 2 rampe incluso 2 curve pianerottolo, lunghezza percorso m 9,00 circa; installazione per interni. Fornito franco cantiere incluso trasporto ed imballo - cadauno	1,0000	13.200,00	13.200,00
SAR18_RU.0001.0001.0002	- OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) - ora	1,0000	29,30	29,30
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	4,0000	26,41	105,64
SAR18_SL.0002.0003.0001	- GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg - ora	1,0000	41,88	41,88
	Sommano euro (A)			13.376,82
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti			2.006,52



	all'impresa per euro 30,10 = 1,5% * B		
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		1.538,33
	TOTALE (A + B + C) euro / cadauno		16.921,67
	<i>Incidenza manodopera</i>		(1%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0060.0001.0001	Fondo antiruggine a solvente, a rapida essiccazione, monocomponente, a base di resine alchidiche corto olio e fosfato di zinco, da impiegare come primer per superfici di ferro o acciaio sabbiato, per applicazioni interne o esterne a debole aggressione chimica; specifico per i cicli di verniciatura a base di rivestimento intumescente impiegati nella protezione dal fuoco di strutture metalliche. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0013	14,41	0,02
SAR18_PR.0072.0001.0001	- Fondo antiruggine a solvente, a rapida essiccazione, monocomponente, a base di resine alchidiche corto olio e fosfato di zinco, da impiegare come primer per superfici di ferro o acciaio sabbiato, per applicazioni interne o esterne a debole aggressione chimica; specifico per i cicli di verniciatura a base di rivestimento intumescente impiegati nella protezione dal fuoco di strutture metalliche. - kilogrammi	1,0000	11,11	11,11
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0013	26,41	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0007	48,13	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0120	48,13	0,58
	Sommano euro (A)			11,77
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B)			1,77
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			1,35
	TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi			14,89
	<i>Incidenza manodopera</i>			(3,02%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0060.0001.0002	Fondo antiruggine a due componenti, a base di resine epossidiche in solvente e fosfato di zinco, da impiegare come intermedio di adesione su lamiera zincata a caldo o su superfici trattate con zincanti inorganici; intermedio di verniciatura, specifico per cicli a base di rivestimento intumescente impiegati per la protezione dal fuoco di supporti zincati. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0013	14,41	0,02
SAR18_PR.0072.0001.0002	- Fondo antiruggine a due componenti, a base di resine epossidiche in solvente e fosfato di zinco, da impiegare come intermedio di adesione su lamiera zincata a caldo o su superfici trattate con zincanti inorganici; intermedio di verniciatura, specifico per cicli a base di rivestimento intumescente impiegati per la protezione dal fuoco di supporti zincati. - kilogrammi	1,0000	8,92	8,92
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0013	26,41	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0007	48,13	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0120	48,13	0,58
	Sommano euro (A)			9,58



	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)		1,44
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		1,10
	TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi		12,12
	<i>Incidenza manodopera</i>		(3,71%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0060.0002.0001	Rivestimento bicomponente poliuretanico a solvente, incolore, con buone caratteristiche di resistenza all'acqua e all'azione meccanica. Da impiegare come sistema protettivo antincendio, impiegato per ridurre la reazione al fuoco di manufatti di legno e derivati, posti all'interno di fabbricati civili ed industriali. Prodotto verniciante ignifugo di Classe 1 omologato ai sensi del DM 6/3/1992. La quantità di prodotto da applicare e' di 500 g/m ² (corrispondente a 475 m film umido, 200 m film secco), in relazione all'omologazione ottenuta. Avente massa volumica 1000 g/l, residuo secco in peso circa 42%, viscosità 15 - 21 (DIN/4, 20C). ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0013	14,41	0,02
SAR18_PR.0072.0002.0001	- Rivestimento bicomponente poliuretanico a solvente, incolore, con buone caratteristiche di resistenza all'acqua e all'azione meccanica. Da impiegare come sistema protettivo antincendio, impiegato per ridurre la reazione al fuoco di manufatti di legno e derivati, posti all'interno di fabbricati civili ed industriali. Prodotto verniciante ignifugo di Classe 1 omologato ai sensi del DM 6/3/1992. La quantità di prodotto da applicare e' di 500 g/m ² (corrispondente a 475 m film umido, 200 m film secco), in relazione all'omologazione ottenuta. Avente massa volumica 1000 g/l, residuo secco in peso circa 42%, viscosità 15 - 21 (DIN /4, 20C). - kilogrammi	1,0000	11,30	11,30
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0013	26,41	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0007	48,13	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0120	48,13	0,58
	Sommano euro (A)			11,96
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B)			1,79
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			1,38
	TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi			15,13
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,97%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0060.0002.0002	Rivestimento intumescente trasparente, incolore, monocomponente, a base di speciali resine in dispersione acquosa e specifiche sostanze reattive in grado di generare una schiuma avente proprietà termoisolanti, quando sottoposto all'azione della fiamma o al calore di un incendio. Da impiegare come sistema protettivo antincendio, impiegato per ridurre la reazione al fuoco di manufatti di legno o derivati e per incrementare la resistenza al fuoco di elementi da costruzione di legno (travi, pilastri) posti all'interno di fabbricati civili e industriali. Omologato e certificato come prodotto verniciante ignifugo di Classe 1 omologato ai sensi del DM 6/3/1992. La quantità di prodotto da applicare e' di 400 g/m ² (corrispondente a 350 m film umido, 220 m film secco), in relazione all'omologazione ottenuta. Deve essere protetto con la finitura successiva, che costituisce parte integrante del prodotto verniciante ignifugo. Avente massa volumica 1350 g/l, residuo secco in peso circa 65%, viscosità tissotropica. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0013	14,41	0,02
SAR18_PR.0072.0002.0002	- Rivestimento intumescente trasparente, incolore, monocomponente, a base di speciali resine in dispersione acquosa e specifiche sostanze reattive in grado di generare una schiuma avente proprietà termoisolanti, quando sottoposto all'azione della fiamma o al calore di un incendio. Da	1,0000	12,76	12,76



	impiegare come sistema protettivo antincendio, impiegato per ridurre la reazione al fuoco di manufatti di legno o derivati e per incrementare la resistenza al fuoco di elementi da costruzione di legno (travi, pilastri) posti all'interno di fabbricati civili e industriali. Omologato e certificato come prodotto verniciante ignifugo di Classe 1 omologato ai sensi del DM 6/3/1992. La quantità di prodotto da applicare e' di 400 g/m ² (corrispondente a 350 m film umido, 220 m film secco), in relazione all'omologazione ottenuta. Deve essere protetto con la finitura successiva, che costituisce parte integrante del prodotto verniciante ignifugo. Avente massa volumica 1350 g/l, residuo secco in peso circa 65%, viscosità tissotropica. - kilogrammi			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0013	26,41	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0007	48,13	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0120	48,13	0,58
Sommano euro (A)				13,42
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B)				2,01
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				1,54
TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi				16,97
<i>Incidenza manodopera</i>				(2,65%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0060.0002.0003	Rivestimento protettivo premiscelato leggero per la protezione dal fuoco di strutture in acciaio o calcestruzzo. Costituito da leganti idraulici, vermiculite ed additivi speciali, esente da amianto e silice libera; peso specifico circa 320 kg/mc, classe di reazione al fuoco M0 incombustibile. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0013	14,41	0,02
SAR18_PR.0072.0002.0003	- Rivestimento protettivo premiscelato leggero per la protezione dal fuoco di strutture in acciaio o calcestruzzo. Costituito da leganti idraulici, vermiculite ed additivi speciali, esente da amianto e silice libera; peso specifico circa 320 kg/mc, classe di reazione al fuoco M0 incombustibile. - kilogrammi	1,0000	2,27	2,27
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0013	26,41	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0007	48,13	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0137	48,13	0,66
Sommano euro (A)				3,01
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)				0,45
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,35
TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi				3,81
<i>Incidenza manodopera</i>				(13,39%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0060.0002.0004	Rivestimento protettivo premiscelato leggero per la protezione dal fuoco di strutture in acciaio o calcestruzzo. Costituito da leganti idraulici, lana di roccia e additivi, esente da amianto e silice libera; classe di reazione al fuoco M0 incombustibile			



ELEMENTI:				
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0013	14,41	0,02
SAR18_PR.0072.0002.0004	- Rivestimento protettivo premiscelato leggero per la protezione dal fuoco di strutture in acciaio o calcestruzzo. Costituito da leganti idraulici, lana di roccia e additivi, esente da amianto e silice libera; classe di reazione al fuoco M0 incombustibile - kilogrammi	1,0000	1,75	1,75
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0013	26,41	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0007	48,13	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0082	48,13	0,39
Sommano euro (A)				2,22
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00 = 1,5% * B)				0,33
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,26
TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi				2,81
Incidenza manodopera				(11,39%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0060.0002.0005	Rivestimento protettivo premiscelato leggero per la protezione dal fuoco di strutture in acciaio o calcestruzzo. Costituito da leganti idraulici, sfere di polistirene e additivi, esente da amianto e silice libera; classe di reazione al fuoco M0 incombustibile ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0013	14,41	0,02
SAR18_PR.0072.0002.0005	- Rivestimento protettivo premiscelato leggero per la protezione dal fuoco di strutture in acciaio o calcestruzzo. Costituito da leganti idraulici, sfere di polistirene e additivi, esente da amianto e silice libera; classe di reazione al fuoco M0 incombustibile - kilogrammi	1,0000	2,27	2,27
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0013	26,41	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0007	48,13	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0137	48,13	0,66
Sommano euro (A)				3,01
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)				0,45
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				0,35
TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi				3,81
Incidenza manodopera				(13,39%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0060.0003.0001	Prodotto verniciante a base solvente, costituito da polimeri acrilici e specifiche sostanze reattive in grado di generare, quando sottoposto all'azione della fiamma o al calore di un incendio, una schiuma avente proprietà termoisolanti. Da impiegare come sistema protettivo antincendio di tipo intumescente, specifico per incrementare la resistenza al fuoco di elementi strutturali di acciaio di fabbricati ad uso civile o industriale. Avente massa volumica 1350 g/l e residuo secco in peso circa 77%. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0013	14,41	0,02
SAR18_PR.0072.0003.0001	- Prodotto verniciante a base solvente, costituito da polimeri acrilici e specifiche	1,0000	9,80	9,80



	sostanze reattive in grado di generare, quando sottoposto all'azione della fiamma o al calore di un incendio, una schiuma avente proprietà termoisolanti. Da impiegare come sistema protettivo antincendio di tipo intumescente, specifico per incrementare la resistenza al fuoco di elementi strutturali di acciaio di fabbricati ad uso civile o industriale. Avente massa volumica 1350 g/l e residuo secco in peso circa 77%. - kilogrammi			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0013	26,41	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0120	48,13	0,58
SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0007	48,13	0,03
Sommano euro (A)				10,46
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)				1,57
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				1,20
TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi				13,23
<i>Incidenza manodopera</i>				(3,4%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0060.0003.0002	Prodotto verniciante a base di polimeri vinilici in dispersione acquosa e specifiche sostanze reattive in grado di generare, quando sottoposto all'azione della fiamma o al calore di un incendio, una schiuma avente proprietà isolanti. Da impiegare come protettivo antincendio, specifico per incrementare la resistenza al fuoco di elementi strutturali in acciaio. Avente massa volumica 1350 g/l e residuo secco in peso circa 70%. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0013	14,41	0,02
SAR18_PR.0072.0003.0002	- Prodotto verniciante a base di polimeri vinilici in dispersione acquosa e specifiche sostanze reattive in grado di generare, quando sottoposto all'azione della fiamma o al calore di un incendio, una schiuma avente proprietà isolanti. Da impiegare come protettivo antincendio, specifico per incrementare la resistenza al fuoco di elementi strutturali in acciaio. Avente massa volumica 1350 g/l e residuo secco in peso circa 70%. - kilogrammi	1,0000	9,90	9,90
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0013	26,41	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0007	48,13	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0120	48,13	0,58
Sommano euro (A)				10,56
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)				1,58
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				1,21
TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi				13,35
<i>Incidenza manodopera</i>				(3,37%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0060.0003.0003	Prodotto verniciante a base di polimeri vinilici in dispersione acquosa e specifiche sostanze reattive in grado di generare una schiuma avente proprietà termoisolanti, se sottoposto all'azione della fiamma o al calore di un incendio. Da impiegare come protettivo antincendio, specifico per la protezione dal fuoco di elementi di compartimentazione in muratura e cartongesso e per incrementare la resistenza al fuoco di strutture in calcestruzzo, cemento armato, precompresso e latero/cemento. Avente			



	massa volumica 1300 g/l e residuo secco in peso circa 68%. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0013	14,41	0,02
SAR18_PR.0072.0003.0004	- Prodotto verniciante a base di polimeri vinilici in dispersione acquosa e specifiche sostanze reattive in grado di generare una schiuma avente proprietà termoisolanti, se sottoposto all'azione della fiamma o al calore di un incendio. Da impiegare come protettivo antincendio, specifico per la protezione dal fuoco di elementi di compartimentazione in muratura e cartongesso e per incrementare la resistenza al fuoco di strutture in calcestruzzo, cemento armato, precompresso e latero/cemento. Avente massa volumica 1300 g/l e residuo secco in peso circa 68%. - kilogrammi	1,0000	9,60	9,60
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0013	26,41	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0007	48,13	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0120	48,13	0,58
Sommano euro (A)				10,26
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B				1,54
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				1,18
TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi				12,98
<i>Incidenza manodopera</i>				(3,47%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0060.0003.0004	Prodotto verniciante ignifugo trasparente, avente caratteristiche di resistenza all'acqua e all'azione meccanica. Il prodotto e' fornito in due componenti: il prodotto di base, costituito da una dispersione acquosa di polimeri uretano- acrilici, e un indurente da miscelare alla base al momento dell'applicazione. Campi d'impiego: protettivo antincendio, impiegato per ridurre la reazione al fuoco di manufatti di legno o derivati; idoneo anche per la protezione dal fuoco di manufatti di legno soggetti a calpestio o abrasione, e per limitare la reazione al fuoco di pavimentazioni di legno. Certificato ed omologato come prodotto verniciante ignifugo di Classe 1 omologato ai sensi del DM 6/3/1992. Avente massa volumica 1100 g/l, residuo secco in peso circa 33%, viscosità tissotropica. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0013	14,41	0,02
SAR18_PR.0072.0003.0003	- Prodotto verniciante ignifugo trasparente, avente caratteristiche di resistenza all'acqua e all'azione meccanica. Il prodotto e' fornito in due componenti: il prodotto di base, costituito da una dispersione acquosa di polimeri uretano- acrilici, e un indurente da miscelare alla base al momento dell'applicazione. Campidimpiego: protettivo antincendio, impiegato per ridurre la reazione al fuoco di manufatti di legno o derivati; idoneo anche per la protezione dal fuoco di manufatti di legno soggetti a calpestio o abrasione, e per limitare la reazione al fuoco di pavimentazioni di legno. Certificato ed omologato come prodotto verniciante ignifugo di Classe 1 omologato ai sensi del DM 6/3/1992. Avente massa volumica 1100 g/l, residuo secco in peso circa 33%, viscosità tissotropica. - kilogrammi	1,0000	18,33	18,33
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0013	26,41	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0007	48,13	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il	0,0120	48,13	0,58



	conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora			
	Sommano euro (A)			18,99
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04 = 1,5% * B			2,85
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			2,18
	TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi			24,02
	<i>Incidenza manodopera</i>			(1,87%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0060.0004.0001	Primer monocomponente in emulsione acquosa, a base di polimeri sintetici ed additivi speciali, per supporti metallici o cementizi. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0013	14,41	0,02
SAR18_PR.0072.0004.0001	- Primer monocomponente in emulsione acquosa, a base di polimeri sintetici ed additivi speciali, per supporti metallici o cementizi. - kilogrammi	1,0000	9,56	9,56
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0013	26,41	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0007	48,13	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0137	48,13	0,66
	Sommano euro (A)			10,30
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B			1,55
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			1,19
	TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi			13,04
	<i>Incidenza manodopera</i>			(3,91%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0060.0004.0002	Primer monocomponente in emulsione acquosa, per supporti cementizi in genere. Peso specifico 1,00 +/- 0,05 g/cc. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0013	14,41	0,02
SAR18_PR.0072.0004.0002	- Primer monocomponente in emulsione acquosa, per supporti cementizi in genere. Peso specifico 1,00 +/- 0,05 g/cc. - kilogrammi	1,0000	3,86	3,86
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0013	26,41	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0007	48,13	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0137	48,13	0,66
	Sommano euro (A)			4,60
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B			0,69
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,53
	TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi			5,82
	<i>Incidenza manodopera</i>			(8,76%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0060.0004.0003	Primer monocomponente in emulsione acquosa, a base di resine sintetiche, per supporti metallici in genere. Peso specifico 1,15 +/-0,05 g/cc.			



	ELEMENTI:			
	SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0013	14,41
	SAR18_PR.0072.0004.0003	- Primer monocomponente in emulsione acquosa, a base di resine sintetiche, per supporti metallici in genere. Peso specifico 1,15 +/-0,05 g/cc. - kilogrammi	1,0000	6,98
	SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0013	26,41
	SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0007	48,13
	SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0137	48,13
	Sommano euro (A)			7,72
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)			1,16
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,89
	TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi			9,77
	<i>Incidenza manodopera</i>			(5,22%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0060.0005.0001	Protettivo monocomponente per trattamenti intumescenti. Peso specifico 1,15 +/-0,05 g/cc. ELEMENTI:			
	SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0013	14,41
	SAR18_PR.0072.0005.0001	- Protettivo monocomponente per trattamenti intumescenti. Peso specifico 1,15 +/-0,05g/cc. - kilogrammi	1,0000	7,56
	SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0013	26,41
	SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0007	48,13
	SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0137	48,13
	Sommano euro (A)			8,30
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)			1,25
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,96
	TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi			10,51
	<i>Incidenza manodopera</i>			(4,85%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0060.0005.0002	Finitura protettiva per rivestimenti intumescenti, monocomponente, trasparente, incolore, a base solvente e copolimeri acrilici. Da impiegare come strato di finitura per sistemi intumescenti; finitura protettiva specifica per il prodotto verniciante ignifugo, impiegato per la protezione passiva dal fuoco dei materiali da costruzione di legno. Certificato ed omologato come prodotto verniciante ignifugo di Classe 1 omologato ai sensi del DM 6/3/1992. Avente massa volumica 900 g/l, residuo secco in peso circa 22%, viscosità 40 - 80 (ISO/6, 20C). ELEMENTI:			
	SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0013	14,41
	SAR18_PR.0072.0005.0002	- Finitura protettiva per rivestimenti intumescenti, monocomponente, trasparente, incolore, a base solvente e copolimeri acrilici. Da impiegare come strato di finitura per sistemi intumescenti; finitura protettiva specifica per il prodotto verniciante ignifugo, impiegato per la protezione passiva dal fuoco dei materiali da costruzione di legno. Certificato ed omologato come prodotto verniciante	1,0000	11,00



	ignifugo di Classe 1 omologato ai sensi del DM 6/3/1992. Avente massa volumica 900 g/l, residuo secco in peso circa 22%, viscosità 40 - 80 (ISO/6, 20C). - kilogrammi			
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0013	26,41	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0007	48,13	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0120	48,13	0,58
Sommano euro (A)				11,66
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03 = 1,5% * B)				1,75
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				1,34
TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi				14,75
<i>Incidenza manodopera</i>				(3,05%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0060.0006.0001	Lastra a base di silicati per la protezione passiva all'incendio con elevata resistenza meccanica. Peso specifico: +/- 900 kg/mc, esente da amianto, omologata in classe 0, spessore mm 10 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0100	14,41	0,14
SAR18_PR.0072.0006.0001	- Lastra a base di silicati per la protezione passiva all'incendio con elevata resistenza meccanica. Peso specifico: +/- 900 kg/mc, esente da amianto, omologata in classe 0, spessore mm 10 - metri quadri	1,0000	19,69	19,69
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0100	26,41	0,26
SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0050	48,13	0,24
SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0410	48,13	1,97
Sommano euro (A)				22,30
Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B)				3,35
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				2,57
TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri				28,22
<i>Incidenza manodopera</i>				(6,38%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0060.0006.0002	Coppella in silicato di calcio, esente da amianto, omologata in classe 0, spessore mm 10 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0100	14,41	0,14
SAR18_PR.0072.0006.0002	- Coppella in silicato di calcio, esente da amianto, omologata in classe 0, spessore mm 10 - metri	1,0000	15,75	15,75
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0100	26,41	0,26
SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0050	48,13	0,24
SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della	0,1366	48,13	6,57



	portata utile fino a: 1,5 t - ora			
	Sommano euro (A)			22,96
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05 = 1,5% * B)			3,44
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			2,64
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			29,04
	<i>Incidenza manodopera</i>			(17,18%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0060.0006.0003	Accessori per fissaggio coppella in silicato di calcio ELEMENTI:			
SAR18_PR.0072.0006.0003	- Accessori per fissaggio di coppella in silicato di calcio - metri	1,0000	3,00	3,00
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0100	26,41	0,26
SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0410	48,13	1,97
	Sommano euro (A)			5,23
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)			0,78
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,60
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			6,61
	<i>Incidenza manodopera</i>			(24,66%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0060.0007.0001	Dispersione di resine acriliche in soluzione acquosa, contenente speciali additivi che promuovono l'adesione su supporti di conglomerato cementizio e prevengono la formazione di muffe e batteri. Da impiegare come fondo isolante per edilizia; particolarmente idoneo per il trattamento preliminare di superfici in laterizio, calcestruzzo, cemento armato e precompresso; specifico come fondo di adesione nei cicli di verniciatura a base di rivestimenti intumescenti impiegati per la protezione dal fuoco di strutture in conglomerato cementizio. Avente massa volumica 1025 g/l e residuo secco in peso circa 25%. ELEMENTI:			
SAR18_PR.0001.0006.0003	- PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE - cadauno	0,0013	14,41	0,02
SAR18_PR.0072.0007.0001	- Dispersione di resine acriliche in soluzione acquosa, contenente speciali additivi che promuovono l'adesione su supporti di conglomerato cementizio e prevengono la formazione di muffe e batteri. Da impiegare come fondo isolante per edilizia; particolarmente idoneo per il trattamento preliminare di superfici in laterizio, calcestruzzo, cemento armato e precompresso; specifico come fondo di adesione nei cicli di verniciatura a base di rivestimenti intumescenti impiegati per la protezione dal fuoco di strutture in conglomerato cementizio. Avente massa volumica 1025 g/l e residuo secco in peso circa 25%. - kilogrammi	1,0000	5,40	5,40
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0013	26,41	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0007	48,13	0,03
SAR18_SL.0002.0016.0007	- AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0120	48,13	0,58
	Sommano euro (A)			6,06
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01 = 1,5% * B)			0,91
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			0,70
	TOTALE (A + B + C) euro / kilogrammi			7,67
	<i>Incidenza manodopera</i>			(5,87%)



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0061.0001.0001	TUBO DI PIOMBO per scarichi, spessore mm 3, in canne diametro mm 80x84,6 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0074.0001.0001	- TUBO DI PIOMBO per scarichi, spessore mm 3, in canne diametro mm 80x84,6 - metri	1,0000	7,75	7,75
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0100	26,41	0,26
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0050	46,76	0,23
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0100	46,76	0,47
	Sommano euro (A)			8,71
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)			1,31
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			1,00
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			11,02
	<i>Incidenza manodopera</i>			(6,9%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0061.0001.0002	TUBO DI PIOMBO per scarichi, spessore mm 3, in canne diametro mm 100x106 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0074.0001.0002	- TUBO DI PIOMBO per scarichi, spessore mm 3, in canne diametro mm 100x106 - metri	1,0000	9,30	9,30
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0100	26,41	0,26
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0050	46,76	0,23
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0100	46,76	0,47
	Sommano euro (A)			10,26
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02 = 1,5% * B)			1,54
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			1,18
	TOTALE (A + B + C) euro / metri			12,98
	<i>Incidenza manodopera</i>			(5,86%)

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
SAR18_SL.0061.0001.0003	PIOMBO in lastre spessore mm 3 ELEMENTI:			
SAR18_PR.0074.0001.0003	- PIOMBO in lastre spessore mm 3 - metri quadri	1,0000	43,69	43,69
SAR18_RU.0001.0001.0003	- OPERAIO COMUNE (Media Regionale) - ora	0,0200	26,41	0,53
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0100	46,76	0,47
SAR18_SL.0002.0016.0002	- AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t - ora	0,0200	46,76	0,94
	Sommano euro (A)			45,63
	Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10 = 1,5% * B)			6,84
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			5,25
	TOTALE (A + B + C) euro / metri quadri			57,72
	<i>Incidenza manodopera</i>			(2,65%)